

Lucrari de constructie din proiect
 "Imbunatatirea conditiilor de trai si de
 agrement a locuitorilor din zona de
 revitalizare". Obiectul: «Обустройство
 подъездных путей от района
 «Мясокомбинат» к городскому парку «40
 лет ВЛКСМ» в мун. Чадыр-Лунга»
 (наименование стройки)


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт

Сметная стоимость 3 551 515,23 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
		1.1. Устройство покрытий дорог				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	614,00	16,64 16,64	10 216,96 10 216,96
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3)	m3	2,20	589,19 585,95	1 296,22 1 289,08
3	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, грунт утрамбованный щебнем)	100m2	19,40	693,69 693,69	13 457,60 13 457,60
4	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий в а/бетоне - устройство дренажа)	buc	1 200,00	13,74 6,24	16 488,00 7 488,00
5	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения	m3	48,60	151,84 151,84	7 379,32 7 379,32



1	2	3	4	5	6	7
		обрамлений покрытия)под бордюры с погрузкой				
6	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А , в авто, 3 категории)	t	163,60	28,60 28,60	4 678,96 4 678,96
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	163,60	22,79 0,00	3 729,00 0,00
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	1 075,00	239,71 34,84	257 692,08 37 453,00
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания)- местами средней толщиной 5 см	m3	137,00	626,24 72,80	85 794,57 9 973,60
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	2 740,00	374,04 54,29	1 024 864,1 2 148 749,12
11	AcE08C	Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc	3,00	167,40 114,40	502,19 343,20
12	RpAcF01 F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и	buc	3,00	992,00 93,60	2 976,00 280,80



1	2	3	4	5	6	7
		вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона, в случае выполнения под интенсивным движением)				
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл. 5,0 м* шир.0,2 м*глуб. 0,5 м - 2 шт и дл.6,0 м* шир.0,2м* глуб. 0,5 м - 2 шт	m3	2,20	1 251,17 239,20	2 752,58 526,24
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg	150,00	30,34 2,96	4 550,85 444,60
15	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Устройство монолитных съездов бетон M200)	m3	1,50	1 553,31 301,95	2 329,96 452,92
Всего Устройство покрытий дорог						1 438 708,41
1.2. Трогуары						
16	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, грунт утрамбованный щебнем)	100m2	13,45	693,67 693,67	9 329,84 9 329,84
17	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3	59,00	151,84 151,84	8 958,56 8 958,56
18	DE11A	(Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*25*8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание B15)Borduri mici 100*25*8 cm pe fundatie de beton B15	m	2 470,00	141,96 15,60	350 630,08 38 532,00
19	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innorogire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заливания)- местами	m3	95,00	626,24 72,80	59 492,62 6 916,00
20	DE17A	(Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных	m2	2 690,00	252,04	677 992,98



1	2	3	4	5	6	7
		тротуарных плиток t= 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)			30,99	83 368,48
Всего Тротуары						1 106 404,08
1.3. Малые архитектурные формы						
21	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек)	buc	20,00	3 412,43 374,40	68 248,50 7 488,00
22	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	10,00	1 392,83 306,80	13 928,25 3 068,00
Всего Малые архитектурные формы						82 176,75
Всего Раздел						2 627 289,24
В том числе зарплата						400 394,28
Прямые затраты			lei.		2 627 289,24	
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %			24,00 %		96 094,63	
Транспорт материалов (ПЗ) * 3 %			3,00 %		66 319,22	
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп			100,00 +		2 789 703,09	
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 3 %			3,00 %		83 691,10	
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад			100,00 +		2 873 394,19	
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 3 %			3,00 %		86 201,83	
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна			100,00 +		2 959 596,02	
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %			20,00 %		591 919,21	
						3 551 515,23

**Всего по смете:
в том числе зарплата**



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

Lucrari de constructie din proiect
“Imbunatatirea conditiilor de trai si de
agrement a locuitorilor din zona de
revitalizare”. Obiectul: «Обустройство
подъездных путей от района
«Мясокомбинат» к городскому парку «40
лет ВЛКСМ» в мун. Чадыр-Лунга»
 (наименование стройки)

Локальная смета

Ремонт

Сметная стоимость 3 551 515,23 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,15	52,00	163,80
2.	7123010010200	Betonist	h-om	177,80	52,00	9 245,60
3.	7123011000200	Betonist	h-om	145,50	52,00	7 566,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,10	52,00	421,20
5.	7129020012800	Pavator	h-om	5 663,12	52,00	294 482,24
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,25	52,00	117,00
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	6,60	52,00	343,20
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 540,52	52,00	80 107,04
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,27	52,00	534,04
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	142,58	52,00	7 414,16
		Итого по затратам труда				400 394,28

Материальные ресурсы:

1.	1212121212121	apa	m3	4,50	13,50	60,75
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	294,64	400,00	117 856,00
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,64	400,00	1 056,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,08	300,00	5 124,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,39 2,89	0,00 300,00	0,00 867,00
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	27,15	300,00	8 145,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	310,46	300,00	93 138,00
8.	2010237318750	Distantieri	buc	22,50	10,00	225,00
9.	2030112931102	Urne	buc	10,00	1 000,00	10 000,00
10.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	20,00	3 000,00	60 000,00
11.	2640112300739	Caramizi	buc	134,64	5,00	673,20
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 927,15	2,00	11 854,30
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	8 688,00	2,00	17 376,00



14.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	411,07	2,00	822,14
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	109,08 434,81	0,00 2,10	0,00 913,10
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	107 844,00	2,00	215 688,00
17.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 730,35 2 781,10	170,00 230,00	464 159,50 639 653,00
18.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	3,06	0,00	0,00
19.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	3,06	600,00	1 836,00
20.	2663102100000	Beton	m3	1,56	1 000,00	1 560,00
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,28 166,94	0,00 1 000,00	0,00 166 940,00
22.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,09	900,00	81,00
23.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1 080,37	150,00	162 055,50
24.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	2 482,35	75,00	186 176,25
25.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	153,75	25,00	3 843,75
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,50	25,00	37,50
27.	2811236832352	Burghiu widia	buc	378,00	20,00	7 560,00
28.	2875274200000	Capac cu rama	buc	3,03	0,00	0,00
29.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	108,60	300,00	32 580,00
30.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 890,00	0,00	0,00
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,60	13,50	156,59
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,05	13,50	203,18
		Итого по строительным материалам				2 210 640,76

Строительные машины:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,33	20,00	6,60
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,93	350,00	325,50
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	72,00	20,00	1 440,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	40,37	250,00	10 092,50
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,04	350,00	14,00
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,48	20,00	29,60
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,13	100,00	13,00
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,49	100,00	49,00
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,75	350,00	262,50
10.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	12,43	300,00	3 729,00
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,17	250,00	292,50
		Итого по строительным машинам				16 254,20

Всего:

Прямые затраты	lei.	2 627 289,24
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %	24,00 %	96 094,63
Транспорт материалов (ПЗ) * 3 %	3,00 %	66 319,22
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	2 789 703,09
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 3 %	3,00 %	83 691,10
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	2 873 394,19
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 3 %	3,00 %	86 201,83
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	2 959 596,02



Ндс (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20,00 % 20,00 %

591 919,21

Итого по смете:

**3 551 515,
23**



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)


Инвестор
Объект

ADR UTA Gagauzia
 Lucrari de constructie din proiect "Imbunatatirea conditiilor de trai si de
 agrement a locuitorilor din zona de revitalizare". Obiectul: «Обустройство
 подъездных путей от района «Мясокомбинат» к городскому парку «40
 лет ВЛКСМ» в мун. Чадыр-Лунга»

Каталог единичных расценок к объекту

Ремонт (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
		1.1. Устройство покрытий дорог				
1	DG04 B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			16,64
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	52,00	16,64
2	RpCB 18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3)	m3			589,19
	71230100 10200	Betonist	h-om	7,9000	52,00	410,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	52,00	175,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	13,50	0,25
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
3	TsE01 D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, грунт утрамбованный щебнем)	100m2			693,69
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	13,3400	52,00	693,69
4	RCsB2 1A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametru de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий в а/бетоне - устройство дренажа)	buc			13,74
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	52,00	6,24
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	20,00	6,30
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	20,00	1,20
5	DE15 A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3			151,84 <hr/> 151,84
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	52,00	151,84
6	TR11A A04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А, в авто, 3 категории)	t			28,60 <hr/> 28,60
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	52,00	28,60
7	TsI50 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			22,79 <hr/> 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	300,00	22,79
8	DE10 C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			239,71 <hr/> 34,84
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,00	7,80
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200	52,00	27,04
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 000,00	45,00
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,34
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	300,00	2,70
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,08
	26661228 00286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	150,00	150,75
9	DA11 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания)- местами средней толщиной 5 см	m3			626,24 <hr/> 72,80
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,4000	52,00	72,80
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	13,50	0,67
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	250,00	43,50
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0050	250,00	1,26



1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
10	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			374,04 <hr/> 54,29
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	52,00	52,64
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	52,00	1,64
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,20
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,00	52,80
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	230,00	233,45
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	300,00	22,80
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
11	AcE08 C	Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc			167,40 <hr/> 114,40
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	52,00	114,40
	28752742 00000	Сарац cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	0,00	0,00
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	0,00	0,00
	26611264 20769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	13,50	0,50
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,50
12	RpAcF 01F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и	buc			992,00 <hr/> 93,60



1	2	3	4	5	6	7
		вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона, в случае выполнения под интенсивным движением)				
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0500	52,00	54,60
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,7500	52,00	39,00
	26401123 00739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	26631021 01183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	900,00	27,00
	26611264 20771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	600,00	612,00
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	350,00	35,00
13	CA02 A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл. 5,0 м* шир.0,2 м*глуб. 0,5 м - 2 шт и дл.6,0 м* шир.0,2м* глуб. 0,5 м - 2 шт	m3			1 251,17 239,20
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	52,00	205,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,00	33,80
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,00	373,70
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	300,00	235,91
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	400,00	290,91
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,50	3,68
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,91
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,36
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
14	CC01F 1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg			30,34 2,96
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,00	2,81
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,00	0,16
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	10,00	1,50
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
15	CA02 B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Устройство	m3			1 553,31 301,95



1	2	3	4	5	6	7
		МОНОЛИТНЫХ СЪЕЗДОВ БЕТОН М200)				
	71230100 10200	Betonist	h-om	5,1500	52,00	267,97
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,00	33,97
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,10	608,73
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	300,00	232,00
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	400,00	277,33
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,50	3,96
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,67
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	88,67
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		1.2. Тротуары				
16	TsE01 D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, грунт утрамбованный щебнем)	100m2			693,67 <hr/> 693,67
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	13,3400	52,00	693,67
17	DE15 A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3			151,84 <hr/> 151,84
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	52,00	151,84
18	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*25*8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание B15) Borduri mici 100*25*8 cm pe fundatie de beton B15	m			141,96 <hr/> 15,60
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,00	6,24
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	52,00	9,36
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,00	2,04
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,38
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,50	0,04
19	DA11 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoiroire (Слой основания или замена	m3			626,24 <hr/> 72,80



1	2	3	4	5	6	7
		профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания)- местами				
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,4000	52,00	72,80
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	13,50	0,67
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	250,00	43,50
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,26
20	DE17 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток t= 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			252,04 <hr/> 30,99
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	52,00	30,17
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,00	0,82
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,20
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,00	26,40
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	170,00	172,55
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,40
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		1.3. Малые архитектурные формы				
21	TsH91 A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек)	buc			3 412,43 <hr/> 374,40
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	52,00	98,80
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	52,00	23,40
	71230110 00200	Betonist	h-om	4,8500	52,00	252,20
	25132066 21460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	26631021 00000	Beton	m3	0,0360	1 000,00	36,00
	12121212 12121	apa	m3	0,1500	13,50	2,02
22	TsH91 B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc			1 392,83



1	2	3	4	5	6	7
						306,80
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	52,00	31,20
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	52,00	23,40
	71230110 00200	Betonist	h-om	4,8500	52,00	252,20
	20301129 31102	Urne	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	26631021 00000	Beton	m3	0,0840	1 000,00	84,00
	12121212 12121	apa	m3	0,1500	13,50	2,02



должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:
L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)