

# IPNA Compania "Teleradio-Moldova"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Construcție a obiectivului LEC - 10kV de la PDC - 19 spre PT - 735 din strada Miorita 1, mun. Chisinau

Valoarea de deviz 1 928 885,93 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                            |      |          |       |            |
|-----|---------------|----------------------------|------|----------|-------|------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                   | h-om | 1 293,58 | 41,56 | 53 761,184 |
| 2.  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 57,35    | 41,56 | 2 383,466  |
| 3.  | 7123010010200 | Betonist                   | h-om | 417,60   | 41,56 | 17 355,456 |
| 4.  | 7129020012800 | Pavator                    | h-om | 74,52    | 41,56 | 3 097,051  |
| 5.  | 7129040010110 | Asfaltator                 | h-om | 103,40   | 41,56 | 4 297,304  |
| 6.  | 7134050013250 | Izolator                   | h-om | 144,96   | 41,56 | 6 024,538  |
| 7.  | 7137010011500 | Electrician                | h-om | 14,94    | 41,56 | 620,907    |
| 8.  | 8113100070200 | Sondor mecanic             | h-om | 292,10   | 41,56 | 12 139,676 |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 525,506  | 41,56 | 21 840,029 |
| 10. | 9310060019930 | Muncitor                   | h-om | 17,9282  | 41,56 | 745,096    |
| 11. | 9312040019600 | Sapator                    | h-om | 89,06    | 41,56 | 3 701,334  |
|     |               | Total manopera             |      |          |       | 125 966,02 |

### Materiale:

|     |                 |                                                                                                                 |        |        |           |            |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|
| 1.  | 101-0070        | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                      | t      | 0,0004 | 0,00      | 0,00       |
| 2.  | 1010025         | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm                                           | t      | 0,0002 | 0,00      | 0,00       |
| 3.  | 1010069         | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                       | t      | 0,0192 | 0,00      | 0,00       |
| 4.  | 1010633         | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                | t      | 0,0005 | 0,00      | 0,00       |
| 5.  | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                             | t      | 0,0026 | 14 500,00 | 37,70      |
| 6.  | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                       | t      | 0,0506 | 0,00      | 0,00       |
| 7.  | 1011705         | Cilti impregnati                                                                                                | kg     | 0,60   | 60,00     | 36,00      |
| 8.  | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                           | t      | 0,0104 | 0,00      | 0,00       |
| 9.  | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                          | 10 buc | 59,52  | 0,00      | 0,00       |
| 10. | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                        | 10 buc | 59,52  | 3,50      | 208,32     |
| 11. | 102-0097        | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3     | 0,0384 | 1 350,00  | 51,84      |
| 12. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                            | t      | 42,48  | 853,33    | 35 399,858 |



|     |                 |                                                                                                                                                                        |          |           |           |                     |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------------|
| 13. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                | t        | 33,84     | 916,66    | 31 019,774          |
| 14. | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                          | m3       | 0,0107    | 150,00    | 1,605               |
| 15. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                          | t        | 2,16      | 280,00    | 604,80              |
| 16. | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                | m3       | 0,0097    | 150,00    | 1,455               |
| 17. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                      | m3       | 149,65    | 120,00    | 17 958,00           |
| 18. | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                    | m3       | 84,9528   | 150,00    | 12 742,92           |
| 19. | 1422102205642   | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                   | kg       | 1 092,00  | 0,00      | 0,00                |
| 20. | 1530-0182       | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 160 mm                                                                                                      | m        | 480,00    | 70,00     | 33 600,00           |
| 21. | 2320322600195   | Bitum pentru lucrarile de constructii                                                                                                                                  | kg       | 450,6902  | 15,00     | 6 760,353           |
| 22. | 2413317346100   | Suspensie de bitum filerizat                                                                                                                                           | t        | 0,634     | 17 000,00 | 10 778,00           |
| 23. | 25212167160021  | Teava de otel sau polietilena 160 mm                                                                                                                                   | m        | 70,21     | 135,00    | 9 478,35            |
| 24. | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                      | buc      | 5,04      | 2 500,00  | 12 600,00           |
| 25. | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                        | kg       | 5,76      | 14,50     | 83,52               |
| 26. | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                        | kg       | 3,96      | 14,50     | 57,42               |
| 27. | 32543265-8765   | Cablu cu un conductor din aluminiu, cu izolatie din politilena reticulara, invelis exterior cu compozitie polimerica, pentru retele 10 kV, de tip АПвЭгП-10 1x150/35   | m        | 6 480,00  | 116,66    | 755 956,80          |
| 28. | 32543265-876512 | Cablu cu un conductor din aluminiu, cu izolatie din politilena reticulara, invelis exterior cu compozitie polimerica, pentru retele 10 kV, de tip АПвЭгПнг-10 1x150/35 | m        | 360,00    | 141,66    | 50 997,60           |
| 29. | 3454368222      | Caramida constructie plina 250x120x65 mm                                                                                                                               | buc      | 12 220,00 | 2,70      | 32 994,00           |
| 30. | 3720107307056   | Cilti bituminati                                                                                                                                                       | kg       | 176,8166  | 8,00      | 1 414,533           |
| 31. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                               | m3       | 111,3506  | 12,00     | 1 336,207           |
| 32. | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                    | m3       | 18,20     | 12,00     | 218,40              |
| 33. | 435648923466    | Mufa terminala 1ПКБТ-10-150/240 mm2                                                                                                                                    | buc      | 12,00     | 791,66    | 9 499,92            |
| 34. | 435648923466-1  | Mufa terminala 1ПСТ-10-150/240 mm2                                                                                                                                     | buc      | 18,00     | 833,33    | 14 999,94           |
| 35. | 5009039         | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                                                            | 10 buc   | 24,48     | 32,00     | 783,36              |
| 36. | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                                                                      | 1000 buc | 0,5978    | 0,00      | 0,00                |
| 37. | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                                        | 100 buc  | 2,0501    | 121,00    | 248,062             |
| 38. | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                                                           | 100 m    | 4,3212    | 1 800,00  | 7 778,16            |
| 39. | 5009837         | Compozitie de etansare                                                                                                                                                 | kg       | 2,88      | 80,00     | 230,40              |
| 40. | 5220077         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                                                      | kg       | 30,45     | 0,00      | 0,00                |
| 41. | 5420042         | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                           | kg       | 91,80     | 10,00     | 918,00              |
|     |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                                                                  |          |           |           | <b>1 048 795,29</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |        |                                                                                                               |      |         |        |           |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 153,536 | 250,00 | 38 384,00 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 160,446 | 35,00  | 5 615,61  |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 160,446 | 35,00  | 5 615,61  |



|                                     |               |                                                                     |      |         |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 4.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 19,0584 | 40,00  | 762,336           |
| 5.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 2,1738  | 350,00 | 760,83            |
| 6.                                  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de<br>0,15 m3                  | h-ut | 49,5616 | 350,00 | 17 346,56         |
| 7.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 0,9922  | 400,00 | 396,88            |
| 8.                                  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                          | h-ut | 8,8038  | 350,00 | 3 081,33          |
| 9.                                  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                  | h-ut | 57,35   | 416,00 | 23 857,60         |
| 10.                                 | 2952270004033 | Topitor de bitum                                                    | h-ut | 0,576   | 15,00  | 8,64              |
| 11.                                 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri<br>abrazive             | h-ut | 423,36  | 35,00  | 14 817,60         |
| 12.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                  | h-ut | 30,1279 | 300,00 | 9 038,37          |
| 13.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                    | h-ut | 1,4904  | 115,00 | 171,396           |
| 14.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                               | h-ut | 153,536 | 200,00 | 30 707,20         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                     |      |         |        | <b>150 563,96</b> |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | Lei  | 1 607 404,94 |
| TVA   | 20 % | 321 480,99   |

**Total deviz:**

**1 928 885,93**

Intocmit

"ZEPTO" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




**Obiect: Construcție a obiectivului LEC - 10kV  
de la PDC - 19 spre PT - 735 din strada Miorita  
1, mun. Chisinau**

**Investitor: IPNA Compania "Teleradio-  
Moldova"**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                         | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                 |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                      | 6                    | 7         |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                |        |                                        |                      |           |
|        |                             | <b>1.1. Lucrări de terasament</b>                                                                                                                                               |        |                                        |                      |           |
| 1      | DC04B                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                  | m      |                                        |                      | 31,572    |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,29                                   | 41,56                | 12,05     |
|        | 2681116002000               | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                               | buc    | 0,0035                                 | 2 500,00             | 8,75      |
|        | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                        | m3     | 0,04                                   | 12,00                | 0,48      |
|        | 2952270004204               | Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                                                                                            | h-ut   | 0,294                                  | 35,00                | 10,29     |
| 2      | TsC59B                      | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (excavarea asfaltului si peitrisului)                    | 100 m3 |                                        |                      | 6 525,274 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 6,08                                   | 41,56                | 252,69    |
|        | 1421102200227               | Pietris                                                                                                                                                                         | m3     | 0,004                                  | 150,00               | 0,60      |
|        | 2952260003523               | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                 | h-ut   | 14,30                                  | 350,00               | 5 005,00  |
|        | 2952260003557               | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,62                                   | 350,00               | 1 266,99  |
| 3      | TsI51B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                        | t      |                                        |                      | 22,80     |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,076                                  | 300,00               | 22,80     |
| 4      | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 184,534   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,38                                   | 41,56                | 15,79     |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                   | m3     | 0,005                                  | 150,00               | 0,76      |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,42                                   | 400,00               | 167,98    |
| 5      | TsC59B                      | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 6 525,281 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 6,08                                   | 41,56                | 252,68    |
|        | 1421102200227               | Pietris                                                                                                                                                                         | m3     | 0,004                                  | 150,00               | 0,60      |
|        | 2952260003523               | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                 | h-ut   | 14,30                                  | 350,00               | 5 005,00  |
|        | 2952260003557               | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,62                                   | 350,00               | 1 267,00  |
| 6      | TsI51B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                        | t      |                                        |                      | 22,80     |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,076                                  | 300,00               | 22,80     |
| 7      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 175,558   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,36                                   | 41,56                | 14,96     |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                   | m3     | 0,004                                  | 150,00               | 0,60      |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,40                                   | 400,00               | 160,00    |
| 8      | TsC58B                      | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 4 018,913 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,38                                   | 41,56                | 98,91     |
|        | 2952260003523               | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                 | h-ut   | 11,20                                  | 350,00               | 3 920,00  |
| 9      | TsA16C2                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri | m3     |                                        |                      | 140,55    |




| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5        | 6        | 7          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------------|
|    |                | latime < 1 m, adancime < 1,5 m , teren tare cu obstacol                                                                                                                                                                     |        |          |          |            |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,42     | 41,56    | 100,58     |
|    | 7137010011500  | Electrician                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,24     | 41,56    | 9,97       |
| 10 | TsA16C1        | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adancime < 1,5 m , teren tare | m3     |          |          | 92,263     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,02     | 41,56    | 83,95      |
|    | 7137010011500  | Electrician                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,20     | 41,56    | 8,31       |
| 11 | AcF03A         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                      | m3     |          |          | 148,352    |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,61     | 41,56    | 25,35      |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 1,025    | 120,00   | 123,00     |
| 12 | 34-02-003-1    | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri                                                                                                                                                             | 1 km   |          |          | 75 635,479 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 133,00   | 41,56    | 5 527,48   |
|    | 101-0070       | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0008   | 0,00     | 0,00       |
|    | 102-0097       | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                                                             | m3     | 0,08     | 1 350,00 | 108,00     |
|    | 1530-0182      | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 160 mm                                                                                                                                                           | m      | 1 000,00 | 70,00    | 70 000,00  |
| 13 | AcF13A         | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 160 mm                                                                                                                           | buc    |          |          | 148,001    |
|    | 7134050013250  | Izolator                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,51     | 41,56    | 62,76      |
|    | 2320322600195  | Bitum pentru lucrarile de constructii                                                                                                                                                                                       | kg     | 4,69     | 15,00    | 70,42      |
|    | 3720107307056  | Cilti bituminati                                                                                                                                                                                                            | kg     | 1,84     | 8,00     | 14,73      |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,006    | 15,00    | 0,09       |
| 14 | TsD18B         | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                      | m3     |          |          | 41,513     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,97     | 41,56    | 40,31      |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                    | m3     | 0,10     | 12,00    | 1,20       |
|    |                | <b>1.2. Foraj orizontal dirijat</b>                                                                                                                                                                                         |        |          |          |            |
| 15 | TsC03C1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                                  | 100 m3 |          |          | 822,519    |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,35     | 350,00   | 822,52     |
| 16 | GD60B          | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 126-160 mm                                                                                                    | buc    |          |          | 5 370,534  |
|    | 8113100070200  | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 45,00    | 41,56    | 1 870,20   |
|    | 4214340026831  | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 7,65     | 41,56    | 317,93     |
|    | 2952270001813  | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 7,65     | 416,00   | 3 182,40   |
| 17 | GD59B1         | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 160 mm. Pentru executarea in teren tare                                                       | m      |          |          | 610,099    |
|    | 8113100070200  | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 3,53     | 41,56    | 146,71     |
|    | 4214340026831  | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,71     | 41,56    | 29,51      |
|    | 25212167160021 | Teava de otel sau polietilena 160 mm                                                                                                                                                                                        | m      | 1,003    | 135,00   | 135,41     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,26     | 12,00    | 3,12       |
|    | 1422102205642  | Trasgel (bentonita activa pt. fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                       | kg     | 15,60    | 0,00     |            |
|    | 2952270001813  | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,71     | 416,00   | 295,36     |
| 18 | TsD18B         | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de                                                                                                                                       | m3     |          |          | 41,513     |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5       | 6         | 7         |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
|    |                 | inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                                                                                                                                 |       |         |           |           |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,97    | 41,56     | 40,31     |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,10    | 12,00     | 1,20      |
|    |                 | <b>1.3. Restabilirea imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                                                                                                   |       |         |           |           |
| 19 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                                                                   | m3    |         |           | 255,993   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,15    | 41,56     | 47,79     |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                              | m3    | 1,311   | 150,00    | 196,65    |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,232   | 12,00     | 2,78      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,153   | 40,00     | 6,12      |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,023   | 115,00    | 2,65      |
| 20 | DB02B           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente în vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2 |         |           | 2 463,564 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 2,00    | 41,56     | 83,12     |
|    | 2413317346100   | Suspensie de bitum filerizat                                                                                                                                                                                                                     | t     | 0,14    | 17 000,00 | 2 380,00  |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,037   | 12,00     | 0,44      |
| 21 | DB02A           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente în vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice     | 100m2 |         |           | 1 783,432 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 2,00    | 41,56     | 83,12     |
|    | 2413317346100   | Suspensie de bitum filerizat                                                                                                                                                                                                                     | t     | 0,10    | 17 000,00 | 1 700,00  |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,026   | 12,00     | 0,31      |
| 22 | DB19B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                    | m2    |         |           | 105,783   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,14    | 41,56     | 5,82      |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                             | t     | 0,118   | 833,33    | 98,33     |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                    | t     | 0,003   | 280,00    | 0,84      |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,016   | 14,50     | 0,23      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,014   | 40,00     | 0,56      |
| 23 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                | m2    |         |           | 92,609    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,12    | 41,56     | 4,99      |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                          | t     | 0,094   | 916,66    | 86,17     |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                    | t     | 0,003   | 280,00    | 0,84      |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,011   | 14,50     | 0,16      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0114  | 40,00     | 0,46      |
|    |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |         |           |           |
| 24 | 08-02-146-3     | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg                                                                                                                                                                            | 100 m |         |           | 1 840,537 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 19,30   | 41,56     | 802,11    |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                              | t     | 0,0001  | 14 500,00 | 1,45      |
|    | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                                                        | t     | 0,0016  | 0,00      | 0,00      |
|    | 1011786         | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                            | t     | 0,00288 | 0,00      | 0,00      |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4        | 5       | 6         | 7         |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                               | 10 buc   | 24,80   | 0,00      | 0,00      |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                             | 10 buc   | 24,80   | 3,50      | 86,80     |
|    | 5009039       | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                                                          | 10 buc   | 10,20   | 32,00     | 326,40    |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                    | 1000 buc | 0,0208  | 0,00      | 0,00      |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc  | 0,001   | 121,00    | 0,12      |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                         | 100 m    | 0,0245  | 1 800,00  | 44,10     |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                                                   | kg       | 0,50    | 0,00      | 0,00      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut     | 0,59    | 250,00    | 147,50    |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                      | h-ut     | 4,49    | 35,00     | 157,15    |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                           | h-ut     | 4,49    | 35,00     | 157,15    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut     | 0,59    | 200,00    | 118,00    |
| 25 | 08-02-148-2   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                                                                         | 100 m    |         |           | 1 329,14  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om     | 18,30   | 41,56     | 760,55    |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                  | t        | 0,00004 | 14 500,00 | 0,62      |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                            | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00      |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00      |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                    | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00      |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc  | 0,0041  | 121,00    | 0,50      |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                         | 100 m    | 0,0096  | 1 800,00  | 17,28     |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                                                   | kg       | 0,50    | 0,00      | 0,00      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut     | 0,56    | 250,00    | 140,00    |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                      | h-ut     | 4,26    | 35,00     | 149,10    |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                           | h-ut     | 4,26    | 35,00     | 149,10    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut     | 0,56    | 200,00    | 112,00    |
| 26 | 08-02-145-2   | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg                                                                                   | 100 m    |         |           | 898,059   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om     | 8,29    | 41,56     | 344,53    |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                  | t        | 0,00004 | 14 500,00 | 0,59      |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                            | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00      |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00      |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                    | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00      |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc  | 0,04    | 121,00    | 4,84      |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                         | 100 m    | 0,096   | 1 800,00  | 172,80    |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                                                   | kg       | 0,50    | 0,00      | 0,00      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut     | 0,54    | 250,00    | 135,00    |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                      | h-ut     | 1,89    | 35,00     | 66,15     |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                           | h-ut     | 1,89    | 35,00     | 66,15     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut     | 0,54    | 200,00    | 108,00    |
| 27 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                               | 100 m    |         |           | 2 178,556 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om     | 6,51    | 41,56     | 270,56    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut     | 4,24    | 250,00    | 1 060,00  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut     | 4,24    | 200,00    | 848,00    |
| 28 | 08-02-143-2   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                                                                          | 100 m    |         |           | 1 284,304 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om     | 3,40    | 41,56     | 141,30    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut     | 2,54    | 250,00    | 635,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut     | 2,54    | 200,00    | 508,00    |
| 29 |               | Cablu cu un conductor din aluminiu, cu izolatie din politilena reticulara, invelis exterior cu compozitie polimerica, pentru retele 10 kV, de tip АПвЭгП-10 1x150/35 | m        |         |           | 116,66    |
|    | 32543265-8765 | Cablu cu un conductor din aluminiu, cu izolatie din politilena reticulara, invelis exterior cu compozitie                                                            | m        | 1,00    | 116,66    | 116,66    |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                      | 4        | 5       | 6        | 7       |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
|    |                 | polimerica, pentru retele 10 kV, de tip АПвЭгП-10 1x150/35                                                                                                             |          |         |          |         |
| 30 |                 | Cablu cu un conductor din aluminiu, cu izolatie din politilena reticulara, invelis exterior cu compozitie polimerica, pentru retele 10 kV, de tip АПвЭгПнг-10 1x150/35 | m        |         |          | 141,66  |
|    | 32543265-876512 | Cablu cu un conductor din aluminiu, cu izolatie din politilena reticulara, invelis exterior cu compozitie polimerica, pentru retele 10 kV, de tip АПвЭгПнг-10 1x150/35 | m        | 1,00    | 141,66   | 141,66  |
| 31 |                 | Caramida constructie plina 250x120x65 mm                                                                                                                               | buc      |         |          | 2,70    |
|    | 3454368222      | Caramida constructie plina 250x120x65 mm                                                                                                                               | buc      | 1,00    | 2,70     | 2,70    |
| 32 | 08-02-155-1     | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare                                                                              | trecere  |         |          | 86,133  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om     | 0,47    | 41,56    | 19,53   |
|    | 1010025         | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm                                                                                                  | t        | 0,00006 | 0,00     | 0,00    |
|    | 1011705         | Cilti impregnati                                                                                                                                                       | kg       | 0,15    | 60,00    | 9,00    |
|    | 5009837         | Compozitie de etansare                                                                                                                                                 | kg       | 0,72    | 80,00    | 57,60   |
| 33 | 08-02-165-8     | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2                      | buc      |         |          | 416,759 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om     | 9,57    | 41,56    | 397,73  |
|    | 1010069         | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                              | t        | 0,0004  | 0,00     | 0,00    |
|    | 1010633         | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                                       | t        | 0,00001 | 0,00     | 0,00    |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                                                                      | 1000 buc | 0,00204 | 0,00     | 0,00    |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                                        | 100 buc  | 0,01    | 121,00   | 1,21    |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                                                           | 100 m    | 0,0024  | 1 800,00 | 4,32    |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                          | h-ut     | 0,03    | 250,00   | 7,50    |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                  | h-ut     | 0,03    | 200,00   | 6,00    |
| 34 |                 | Mufa terminala 1ПКВТ-10-150/240 mm2                                                                                                                                    | buc      |         |          | 791,66  |
|    | 435648923466    | Mufa terminala 1ПКВТ-10-150/240 mm2                                                                                                                                    | buc      | 1,00    | 791,66   | 791,66  |
| 35 | 08-02-166-5     | Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, cu umplerea carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, pina la: 185 mm2   | buc      |         |          | 669,87  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om     | 14,00   | 41,56    | 581,84  |
|    | 1010069         | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                              | t        | 0,0008  | 0,00     | 0,00    |
|    | 1010633         | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                                       | t        | 0,00002 | 0,00     | 0,00    |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                                                                      | 1000 buc | 0,00204 | 0,00     | 0,00    |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                                        | 100 buc  | 0,01    | 121,00   | 1,21    |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                                                           | 100 m    | 0,0024  | 1 800,00 | 4,32    |
|    | 5420042         | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                           | kg       | 5,10    | 10,00    | 51,00   |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                          | h-ut     | 0,07    | 250,00   | 17,50   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                  | h-ut     | 0,07    | 200,00   | 14,00   |
| 36 |                 | Mufa terminala 1ПСТ-10-150/240 mm2                                                                                                                                     | buc      |         |          | 833,33  |
|    | 435648923466-1  | Mufa terminala 1ПСТ-10-150/240 mm2                                                                                                                                     | buc      | 1,00    | 833,33   | 833,33  |

**APROBAT:**

Intocmit  
**ZEPTO S.R.L.**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
 L.S. 

**Investitor**  
**IPNA Compania "Teleradio-Moldova"**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**IPNA Compania "Teleradio-  
Moldova"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Constructie a obiectivului LEC - 10kV de la PDC - 19 spre PT - 735 din strada  
Miorita 1, mun. Chisinau**

**Valoarea de deviz 1 928 885,93 Lei**

Intocmit in prețuri curente


| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                       | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |            |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                             |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură | Total      |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                           | 4         | 5                                              | 6                       | 7          |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                            |           |                                                |                         |            |
|           |                                   | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                           |           |                                                |                         |            |
| 1         | DC04B                             | Taierea cu masina cu discuri<br>diamantate a rosturilor de<br>contractie si dilatatie in betonul de<br>uzura la drumuri                                                     | m         | 1 440,00                                       | 31,572                  | 45 464,256 |
|           | 7123010010200                     | Betonist                                                                                                                                                                    | h-om      | 417,60                                         | 41,56                   | 17 355,456 |
|           | 2681116002000                     | Disc armat cu segm. diamant crest.<br>larg. d=400 mm                                                                                                                        | buc       | 5,04                                           | 2 500,00                | 12 600,00  |
|           | 4100116202806                     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                                 | m3        | 57,60                                          | 12,00                   | 691,20     |
|           | 2952270004204                     | Masina de taiat rosturi in beton cu<br>discuri abrazive                                                                                                                     | h-ut      | 423,36                                         | 35,00                   | 14 817,60  |
| 2         | TsC59B                            | Sapatura mecanica a pamintului<br>cu excavator cu o cupa de 0,15<br>m3 cu descarcare in<br>autobasculanta: teren de categoria<br>2 (excavarea asfaltului si<br>peitrisului) | 100<br>m3 | 0,972                                          | 6 525,274               | 6 342,566  |
|           | 9310060019930                     | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om      | 5,9098                                         | 41,56                   | 245,611    |
|           | 1421102200227                     | Pietris                                                                                                                                                                     | m3        | 0,0039                                         | 150,00                  | 0,585      |
|           | 2952260003523                     | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa<br>de 0,15 m3                                                                                                                          | h-ut      | 13,8996                                        | 350,00                  | 4 864,86   |
|           | 2952260003557                     | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                  | h-ut      | 3,5186                                         | 350,00                  | 1 231,51   |
| 3         | TsI51B5                           | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 15 km                                                                                              | t         | 355,52                                         | 22,80                   | 3 545,85   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6         | 7         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 11,8195 | 300,00    | 3 545,85  |
| 4  | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,972   | 184,534   | 179,367   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3694  | 41,56     | 15,352    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0049  | 150,00    | 0,735     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4082  | 400,00    | 163,28    |
| 5  | TsC59B        | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                  | 100 m3 | 1,46    | 6 525,281 | 9 526,91  |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 8,8768  | 41,56     | 368,92    |
|    | 1421102200227 | Pietris                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0058  | 150,00    | 0,87      |
|    | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 20,878  | 350,00    | 7 307,30  |
|    | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 5,2852  | 350,00    | 1 849,82  |
| 6  | TsI51B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                | t      | 240,90  | 22,80     | 5 492,52  |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 18,3084 | 300,00    | 5 492,52  |
| 7  | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 1,46    | 175,558   | 256,314   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5256  | 41,56     | 21,844    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0058  | 150,00    | 0,87      |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,584   | 400,00    | 233,60    |
| 8  | TsC58B        | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2                                                                                                              | 100 m3 | 1,32    | 4 018,913 | 5 304,965 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,1416  | 41,56     | 130,565   |
|    | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 14,784  | 350,00    | 5 174,40  |
| 9  | TsA16C2       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3     | 54,50   | 110,55    | 6 024,953 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 131,89  | 41,56     | 5 481,348 |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 13,08   | 41,56     | 543,605   |
| 10 | TsA16C1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri                                                                                                                                       | m3     | 92,30   | 92,263    | 858,048   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6          | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|--------------------|
|    |               | electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare                                                              |      |          |            |                    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                   | h-om | 18,786   | 41,56      | 780,746            |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                            | h-om | 1,86     | 41,56      | 77,302             |
| 11 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3   | 146,00   | 148,352    | 21 659,334         |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                | h-om | 89,06    | 41,56      | 3 701,334          |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 149,65   | 120,00     | 17 958,00          |
| 12 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri                                                                                                                        | 1 km | 0,48     | 75 635,479 | 36 305,03          |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om | 63,84    | 41,56      | 2 653,19           |
|    | 101-0070      | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                                                             | t    | 0,0004   | 0,00       | 0,00               |
|    | 102-0097      | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                        | m3   | 0,0384   | 1 350,00   | 51,84              |
|    | 1530-0182     | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 160 mm                                                                                                                      | m    | 480,00   | 70,00      | 33 600,00          |
| 13 | AcF13A        | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 160 mm                                                                                      | buc  | 96,00    | 148,001    | 14 208,064         |
|    | 7134050013250 | Izolator                                                                                                                                                                               | h-om | 144,96   | 41,56      | 6 024,538          |
|    | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii                                                                                                                                                  | kg   | 450,6902 | 15,00      | 6 760,353          |
|    | 3720107307056 | Cilti bituminati                                                                                                                                                                       | kg   | 176,8166 | 8,00       | 1 414,533          |
|    | 2952270004033 | Topitor de bitum                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,576    | 15,00      | 8,64               |
| 14 | TsD18B        | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                 | m3   | 293,00   | 41,513     | 12 163,368         |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                   | h-om | 284,21   | 41,56      | 11 811,768         |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                               | m3   | 29,30    | 12,00      | 351,60             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | Lei  |          |            | 167 331,545        |
|    |               | <b>Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                    |      |          |            | <b>167 331,545</b> |
|    |               | <b>1.2. Foraj orizontal dirijat</b>                                                                                                                                                    |      |          |            | <b>49 211,579</b>  |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4      | 5        | 6         | 7                                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------------------|
| 15 | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,925    | 822,519   | 760,83                           |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                | h-ut   | 2,1738   | 350,00    | 760,83                           |
| 16 | GD60B         | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 126-160 mm                                                   | buc    | 1,00     | 5 370,534 | 5 370,534                        |
|    | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                             | h-om   | 45,00    | 41,56     | 1 870,20                         |
|    | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                 | h-om   | 7,65     | 41,56     | 317,934                          |
|    | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                         | h-ut   | 7,65     | 416,00    | 3 182,40                         |
| 17 | GD59B1        | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 160 mm. Pentru executarea in teren tare      | m      | 70,00    | 610,099   | 42 706,958                       |
|    | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                             | h-om   | 247,10   | 41,56     | 10 269,476                       |
|    | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                 | h-om   | 49,70    | 41,56     | 2 065,532                        |
|    | 2521216716002 | Teava de otel sau polietilena 160 mm                                                                                                                                       | m      | 70,21    | 135,00    | 9 478,35                         |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 18,20    | 12,00     | 218,40                           |
|    | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt. fluid de foraj cal. II)                                                                                                                      | kg     | 1 092,00 | 0,00      | 0,00                             |
|    | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                         | h-ut   | 49,70    | 416,00    | 20 675,20                        |
| 18 | TsD18B        | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                     | m3     | 92,50    | 41,513    | 3 839,971                        |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 89,725   | 41,56     | 3 728,971                        |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                   | m3     | 9,25     | 12,00     | 111,00                           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | Lei    |          |           | 52 678,293                       |
|    |               | <b>Total Foraj orizontal dirijat Inklusiv salariu</b>                                                                                                                      |        |          |           | <b>52 678,293<br/>18 252,113</b> |
|    |               | <b>1.3. Restabilirea imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                             |        |          |           |                                  |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5       | 6         | 7          |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|
| 19 | DA06A1              | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                                                                   | m3    | 64,80   | 255,993   | 16 588,346 |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 74,52   | 41,56     | 3 097,051  |
|    | 1421402200393       | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                              | m3    | 84,9528 | 150,00    | 12 742,92  |
|    | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                         | m3    | 15,0336 | 12,00     | 180,403    |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 9,9144  | 40,00     | 396,576    |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 1,4904  | 115,00    | 171,396    |
| 20 | DB02B               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2 | 3,60    | 2 463,564 | 8 868,83   |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 7,20    | 41,56     | 299,232    |
|    | 2413317346100       | Suspensie de bitum filerizat                                                                                                                                                                                                                     | t     | 0,504   | 17 000,00 | 8 568,00   |
|    | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1332  | 12,00     | 1,598      |
| 21 | DB02A               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice     | 100m2 | 1,30    | 1 783,432 | 2 318,462  |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 2,60    | 41,56     | 108,056    |
|    | 2413317346100       | Suspensie de bitum filerizat                                                                                                                                                                                                                     | t     | 0,13    | 17 000,00 | 2 210,00   |
|    | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0338  | 12,00     | 0,406      |
| 22 | DB19B               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                    | m2    | 360,00  | 105,783   | 38 082,002 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 50,40   | 41,56     | 2 094,624  |
|    | 1111000100013<br>10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                             | t     | 42,48   | 833,33    | 35 399,858 |
|    | 1421102200000       | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                    | t     | 1,08    | 280,00    | 302,40     |
|    | 2710603420375       | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 5,76    | 14,50     | 83,52      |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                 | 4      | 5      | 6         | 7                                 |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------------------------|
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                  | h-ut   | 5,04   | 40,00     | 201,60                            |
| 23 | DB16D               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2     | 360,00 | 92,609    | 33 339,146                        |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                        | h-om   | 43,20  | 41,56     | 1 795,392                         |
|    | 1111000100013<br>11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                           | t      | 33,84  | 916,66    | 31 019,774                        |
|    | 1421102200000       | Nisip bitumat                                                                                                     | t      | 1,08   | 280,00    | 302,40                            |
|    | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                   | kg     | 3,96   | 14,50     | 57,42                             |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                  | h-ut   | 4,104  | 40,00     | 164,16                            |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                      | Lei    |        |           | 99 196,786                        |
|    |                     | <b>Total Restabilirea imbracamintei rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                              |        |        |           | <b>99 196,786<br/>7 394,355</b>   |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                      | Lei    |        |           | 319 206,624                       |
|    |                     | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                             | 22,5 % |        |           | 16 843,061                        |
|    |                     | <i>Cheltueli de transport</i>                                                                                     | 7 %    |        |           | 12 187,492                        |
|    |                     | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                         | 14,5 % |        |           | 50 494,39                         |
|    |                     | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                         | 6 %    |        |           | 23 923,894                        |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                      |        |        |           | 422 655,461                       |
|    |                     | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                          |        |        |           | <b>422 655,461<br/>74 858,047</b> |
|    |                     | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                      |        |        |           |                                   |
| 24 | 08-02-146-3         | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg                                             | 100 m  | 2,40   | 1 840,537 | 4 417,289                         |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 46,32  | 41,56     | 1 925,059                         |
|    | 1010813             | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                               | t      | 0,0002 | 14 500,00 | 2,90                              |
|    | 1010865             | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                         | t      | 0,0038 | 0,00      | 0,00                              |
|    | 1011786             | Lac de bitum "BT-123"                                                                                             | t      | 0,0069 | 0,00      | 0,00                              |
|    | 1019100             | Cartus pentru impuscat                                                                                            | 10 buc | 59,52  | 0,00      | 0,00                              |
|    | 1019109             | Dibluri pentru conexiune                                                                                          | 10 buc | 59,52  | 3,50      | 208,32                            |
|    | 5009039             | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                       | 10 buc | 24,48  | 32,00     | 783,36                            |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                   | 4           | 5      | 6         | 7          |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                   | 1000<br>buc | 0,0499 | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                     | 100<br>buc  | 0,0024 | 121,00    | 0,29       |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                        | 100 m       | 0,0588 | 1 800,00  | 105,84     |
|    | 5220077         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu,<br>marca "ПІОС30"                                                               | kg          | 1,20   | 0,00      | 0,00       |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de<br>montare a utilajului tehnologic (cu<br>exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut        | 1,416  | 250,00    | 354,00     |
|    | 030203          | Cricuri hidraulice, capacitate de<br>ridicare 63 t                                                                  | h-ut        | 10,776 | 35,00     | 377,16     |
|    | 030408          | Cabestane electrice, forta de tractiune<br>156,96 (16) kN (t)                                                       | h-ut        | 10,776 | 35,00     | 377,16     |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut        | 1,416  | 200,00    | 283,20     |
| 25 | 08-02-148-<br>2 | Cablu pina la 35 kV in tevi,<br>blocuri si cutii pozate, masa 1 m<br>pina la: 2 kg                                  | 100 m       | 16,50  | 1 329,14  | 21 930,804 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                            | h-om        | 301,95 | 41,56     | 12 549,042 |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru<br>diferite destinatii, zincata, diametru<br>3,0 mm                           | t           | 0,0007 | 14 500,00 | 10,15      |
|    | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime<br>1,0 mm                                                                        | t           | 0,0132 | 0,00      | 0,00       |
|    | 1011786         | Lac de bitum "BT-123"                                                                                               | t           | 0,001  | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                   | 1000<br>buc | 0,1373 | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                     | 100<br>buc  | 0,0677 | 121,00    | 8,192      |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                        | 100 m       | 0,1584 | 1 800,00  | 285,12     |
|    | 5220077         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu,<br>marca "ПІОС30"                                                               | kg          | 8,25   | 0,00      | 0,00       |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de<br>montare a utilajului tehnologic (cu<br>exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut        | 9,24   | 250,00    | 2 310,00   |
|    | 030203          | Cricuri hidraulice, capacitate de<br>ridicare 63 t                                                                  | h-ut        | 70,29  | 35,00     | 2 460,15   |
|    | 030408          | Cabestane electrice, forta de tractiune<br>156,96 (16) kN (t)                                                       | h-ut        | 70,29  | 35,00     | 2 460,15   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut        | 9,24   | 200,00    | 1 848,00   |
| 26 | 08-02-145-<br>2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe<br>fundul canalului fara fixari, masa<br>1 m pina la: 2 kg                            | 100 m       | 42,00  | 898,059   | 37 718,491 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                            | h-om        | 348,18 | 41,56     | 14 470,361 |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru<br>diferite destinatii, zincata, diametru<br>3,0 mm                           | t           | 0,0017 | 14 500,00 | 24,65      |
|    | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime<br>1,0 mm                                                                        | t           | 0,0336 | 0,00      | 0,00       |
|    | 1011786         | Lac de bitum "BT-123"                                                                                               | t           | 0,0025 | 0,00      | 0,00       |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                      | 4           | 5        | 6         | 7          |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|------------|
|    | 5009101             | Butoane de montaj                                                                                                                                                                      | 1000<br>buc | 0,3494   | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009500             | Fise de marcare                                                                                                                                                                        | 100<br>buc  | 1,68     | 121,00    | 203,28     |
|    | 5009623             | Banda "K226"                                                                                                                                                                           | 100 m       | 4,032    | 1 800,00  | 7 257,60   |
|    | 5220077             | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu,<br>marca "ПІОС30"                                                                                                                                  | kg          | 21,00    | 0,00      | 0,00       |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de<br>montare a utilajului tehnologic (cu<br>exceptia conductelor principale), 10 t                                                                    | h-ut        | 22,68    | 250,00    | 5 670,00   |
|    | 030203              | Cricuri hidraulice, capacitate de<br>ridicare 63 t                                                                                                                                     | h-ut        | 79,38    | 35,00     | 2 778,30   |
|    | 030408              | Cabestane electrice, forta de tractiune<br>156,96 (16) kN (t)                                                                                                                          | h-ut        | 79,38    | 35,00     | 2 778,30   |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                  | h-ut        | 22,68    | 200,00    | 4 536,00   |
| 27 | 08-02-143-<br>1     | Acoperirea cablului, pozat in<br>transee: cu caramida a unui singur<br>cablu                                                                                                           | 100 m       | 7,00     | 2 178,556 | 15 249,889 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om        | 45,57    | 41,56     | 1 893,889  |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de<br>montare a utilajului tehnologic (cu<br>exceptia conductelor principale), 10 t                                                                    | h-ut        | 29,68    | 250,00    | 7 420,00   |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                  | h-ut        | 29,68    | 200,00    | 5 936,00   |
| 28 | 08-02-143-<br>2     | Acoperirea cablului, pozat in<br>transee: cu caramida a fiecarui<br>cablu urmator                                                                                                      | 100 m       | 35,00    | 1 284,304 | 44 950,64  |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om        | 119,00   | 41,56     | 4 945,64   |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de<br>montare a utilajului tehnologic (cu<br>exceptia conductelor principale), 10 t                                                                    | h-ut        | 88,90    | 250,00    | 22 225,00  |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                  | h-ut        | 88,90    | 200,00    | 17 780,00  |
| 29 |                     | Cablu cu un conductor din<br>aluminiu, cu izolatie din politilena<br>reticulara, invelis exterior cu<br>compozitie polimerica, pentru<br>retele 10 kV, de tip АПВЭгП-10<br>1x150/35    | m           | 6 480,00 | 116,66    | 755 956,80 |
|    | 32543265-8765       | Cablu cu un conductor din aluminiu,<br>cu izolatie din politilena reticulara,<br>invelis exterior cu compozitie<br>polimerica, pentru retele 10 kV, de<br>tip АПВЭгП-10 1x150/35       | m           | 6 480,00 | 116,66    | 755 956,80 |
| 30 |                     | Cablu cu un conductor din<br>aluminiu, cu izolatie din politilena<br>reticulara, invelis exterior cu<br>compozitie polimerica, pentru<br>retele 10 kV, de tip АПВЭгПнг-<br>10 1x150/35 | m           | 360,00   | 141,66    | 50 997,60  |
|    | 32543265-<br>876512 | Cablu cu un conductor din aluminiu,<br>cu izolatie din politilena reticulara,<br>invelis exterior cu compozitie                                                                        | m           | 360,00   | 141,66    | 50 997,60  |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                    | 4        | 5         | 6        | 7         |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |              | polimerica, pentru retele 10 kV, de tip АПВЭГПНГ-10 1x150/35                                                                                                         |          |           |          |           |
| 31 |              | Caramida constructie plina 250x120x65 mm                                                                                                                             | buc      | 12 220,00 | 2,70     | 32 994,00 |
|    | 3454368222   | Caramida constructie plina 250x120x65 mm                                                                                                                             | buc      | 12 220,00 | 2,70     | 32 994,00 |
| 32 | 08-02-155-1  | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare                                                                            | trecere  | 4,00      | 86,133   | 344,533   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om     | 1,88      | 41,56    | 78,133    |
|    | 1010025      | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm                                                                                                | t        | 0,0002    | 0,00     | 0,00      |
|    | 1011705      | Cilti impregnati                                                                                                                                                     | kg       | 0,60      | 60,00    | 36,00     |
|    | 5009837      | Compozitie de etansare                                                                                                                                               | kg       | 2,88      | 80,00    | 230,40    |
| 33 | 08-02-165-8  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2                    | buc      | 12,00     | 416,759  | 5 001,11  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om     | 114,84    | 41,56    | 4 772,75  |
|    | 1010069      | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                            | t        | 0,0048    | 0,00     | 0,00      |
|    | 1010633      | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                                     | t        | 0,0001    | 0,00     | 0,00      |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                    | 1000 buc | 0,0245    | 0,00     | 0,00      |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc  | 0,12      | 121,00   | 14,52     |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                         | 100 m    | 0,0288    | 1 800,00 | 51,84     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut     | 0,36      | 250,00   | 90,00     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut     | 0,36      | 200,00   | 72,00     |
| 34 |              | Mufa terminala 1ПКВТ-10-150/240 mm2                                                                                                                                  | buc      | 12,00     | 791,66   | 9 499,92  |
|    | 435648923466 | Mufa terminala 1ПКВТ-10-150/240 mm2                                                                                                                                  | buc      | 12,00     | 791,66   | 9 499,92  |
| 35 | 08-02-166-5  | Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, cu umplerea carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, pina la: 185 mm2 | buc      | 18,00     | 669,87   | 12 057,66 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om     | 252,00    | 41,56    | 10 473,12 |
|    | 1010069      | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                            | t        | 0,0144    | 0,00     | 0,00      |
|    | 1010633      | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                                     | t        | 0,0004    | 0,00     | 0,00      |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                    | 1000 buc | 0,0367    | 0,00     | 0,00      |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc  | 0,18      | 121,00   | 21,78     |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                         | 100 m    | 0,0432    | 1 800,00 | 77,76     |
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                         | kg       | 91,86     | 10,00    | 918,00    |



| 1  | 2              | 3                                                                                                             | 4      | 5     | 6      | 7                                   |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------|
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 1,26  | 250,00 | 315,00                              |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 1,26  | 200,00 | 252,00                              |
| 36 |                | Mufa terminala 1ΠCT-10-150/240 mm2                                                                            | buc    | 18,00 | 833,33 | 14 999,94                           |
|    | 435648923466-1 | Mufa terminala 1ΠCT-10-150/240 mm2                                                                            | buc    | 18,00 | 833,33 | 14 999,94                           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                  | Lei    |       |        | 1 006 118,676                       |
|    |                | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                         | 22,5 % |       |        | 11 499,299                          |
|    |                | <i>Cheltueli de transport</i>                                                                                 | 7 %    |       |        | 61 228,178                          |
|    |                | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                     | 76 %   |       |        | 38 842,075                          |
|    |                | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                     | 6 %    |       |        | 67 061,294                          |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                  |        |       |        | 1 184 749,522                       |
|    |                | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                          |        |       |        | <b>1 184 749,522<br/>51 107,994</b> |

|  |  |                                          |      |                     |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 1 607 404,94        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 321 480,99          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>1 928 885,93</b> |

Intocmit

"ZEPTO" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

