

# Lucrari de reparatie a drumurilor in s.Chiscareni, r-nul Singerei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 563 374,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 0:				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	344,8440	90,00	31 035,960
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	77,4592	90,00	6 971,328
<b>Total manopera</b>						<b>38 007,29</b>

### Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	15,6800	250,00	3 920,000
2.	1212121212121	apa	m3	154,5000	25,00	3 862,500
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	15,6800	360,00	5 644,800
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	296,3520	360,00	106 686,720
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	339,9000	360,00	122 364,000
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	94,5900	370,00	34 998,300
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,0400	25,00	1 176,000
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>278 652,32</b>

### Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	23,9784	600,00	14 387,040
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,8964	600,00	14 337,840
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	50,7996	100,00	5 079,960
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	132,2520	350,00	46 288,200
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	42,4928	360,00	15 297,408
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	17,5616	250,00	4 390,400
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,0454	300,00	1 213,620
8.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,6621	320,00	531,872
9.	29525000050040	Tractor	h-ut	4,3878	350,00	1 535,730
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,4915	380,00	2 466,770
11.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	18,5400	380,00	7 045,200
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>112 574,04</b>

Total	Lei	429 233,65
Asigurari sociale	24 %	9 121,75
Cheltuieli de regie	5 %	21 917,77

Beneficii	2 %	9 205,47
TVA	20 %	93 895,73

**Total deviz:**

**563 374,36**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor in s.Chiscareni, r-nul Singerei**

**Investitor Primaria comunei Chiscareni**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str.Tineretii L=240x3.2m ( cu adaos de material )</b>				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,20
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			4 173,050
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	90,00	502,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	370,00	425,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	360,00	1 980,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	25,00	62,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	380,00	114,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	350,00	24,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	350,00	749,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	100,00	82,20
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	600,00	232,80
		<b>2. Str.Taras Sevcenco L=150x3.2m ( cu adaos de material )</b>				
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,20
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			4 173,050
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	90,00	502,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	370,00	425,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	360,00	1 980,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	25,00	62,50

1	2	3	4	5	6	7
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	380,00	114,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	350,00	24,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	350,00	749,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	100,00	82,20
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	600,00	232,80
		<b>3. Str. Fratiei L=240x3.2m</b>				
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,205
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,21
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 038,041
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	90,00	444,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	360,00	6 804,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	370,00	555,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	360,00	360,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	380,00	157,32
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	320,00	33,92
		<b>4. Str. Viilor L=250x3.2m</b>				
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,200
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,20
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 038,040
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	90,00	444,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	360,00	6 804,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	370,00	555,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	360,00	360,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	380,00	157,32
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	320,00	33,92

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Lucrari de reparatie a drumurilor in s.Chiscareni, r-nul Singerei

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 563 374,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str.Tineretii L=240x3.2m ( cu adaos de material )</b>				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	57,0000	187,200	10 670,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,7840	600,00	10 670,400
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	57,0000	4 173,050	237 863,850
	7129020012800	Pavator	h-om	318,0600	90,00	28 625,400
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	65,5500	370,00	24 253,500
	1411122201752	Piatra sparta	m3	313,5000	360,00	112 860,000
	1212121212121	apa	m3	142,5000	25,00	3 562,500
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	17,1000	380,00	6 498,000
	29525000050040	Tractor	h-ut	4,0470	350,00	1 416,450
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	121,9800	350,00	42 693,000
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	46,8540	100,00	4 685,400
	29522200003547	Autogreder	h-ut	22,1160	600,00	13 269,600
		<i>Total</i>	Lei			248 534,250
		<b>Total Str.Tineretii L=240x3.2m ( cu adaos de material ) Inclusiv salariu</b>				<b>248 534,250 28 625,400</b>
		<b>2. Str.Taras Sevcenco L=150x3.2m ( cu adaos de material )</b>				

1	2	3	4	5	6	7
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	4,8000	187,200	898,560
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4976	600,00	898,560
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,8000	4 173,050	20 030,640
	7129020012800	Pavator	h-om	26,7840	90,00	2 410,560
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	5,5200	370,00	2 042,400
	1411122201752	Piatra sparta	m3	26,4000	360,00	9 504,000
	1212121212121	apa	m3	12,0000	25,00	300,000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	1,4400	380,00	547,200
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,3408	350,00	119,280
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,2720	350,00	3 595,200
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,9456	100,00	394,560
	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,8624	600,00	1 117,440
		<i>Total</i>	Lei			20 929,200
		<b>Total Str.Taras Sevcenco L=150x3.2m ( cu adaos de material ) Inclusiv salariu</b>				<b>20 929,200 2 410,560</b>
		<b>3. Str. Fratiei L=240x3.2m</b>				
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	4,6800	187,205	876,120
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4602	600,00	876,120
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,6800	10 038,041	77 092,158
	9310060019930	Muncitor	h-om	37,9392	90,00	3 414,528
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	145,1520	360,00	52 254,720
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	11,5200	370,00	4 262,400
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	7,6800	360,00	2 764,800

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	7,6800	250,00	1 920,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	23,0400	25,00	576,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3226	600,00	193,560
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,9814	300,00	594,420
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,6016	250,00	2 150,400
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	20,8128	360,00	7 492,608
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,1795	380,00	1 208,210
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,8141	320,00	260,512
		<i>Total</i>	Lei			77 968,278
		<b>Total Str. Fratiei L=240x3.2m Inclusiv salariu</b>				<b>77 968,278 3 414,528</b>
		<b>4. Str. Viilor L=250x3.2m</b>				
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. III	100m2	8,0000	187,200	1 497,600
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,4960	600,00	1 497,600
8	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	8,0000	10 038,040	80 304,320
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,5200	90,00	3 556,800
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	151,2000	360,00	54 432,000
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	12,0000	370,00	4 440,000
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	8,0000	360,00	2 880,000
	11202062010361	Savura	m3	8,0000	250,00	2 000,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	24,0000	25,00	600,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3360	600,00	201,600
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,0640	300,00	619,200
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,9600	250,00	2 240,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	21,6800	360,00	7 804,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,3120	380,00	1 258,560
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,8480	320,00	271,360
		<i>Total</i>	Lei			81 801,920
		<b>Total Str. Viilor L=250x3.2m Inclusiv salariu</b>				<b>81 801,920 3 556,800</b>
		Total	Lei			429 233,65

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24 %			9 121,75
		Cheltuieli de regie	5 %			21 917,77
		Beneficii	2 %			9 205,47
		TVA	20 %			93 895,73
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>				<b>563 374,36</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)