

**Reparatii curente,intretinere de
rutina a drumurilot din subordinea
Consiliului raional Cantemir pentru
anul2026**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 27-04-2026

Drum de acces spre s. Victorovca

Valoarea de deviz 1.469.976,647 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L612 Drum de acces spre s. Victorovca km 1+700-2+150 L=450ml,b=6m,S=2700m2				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,620	2.213,865	3.586,461
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,810	3.469,477	2.810,276
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,304	749,025	1.725,754
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	264,930	36,827	9.756,680

1	2	3	4	5	6	7
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=6cm	m3	162,000	1.182,982	191.643,057
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,620	9.284,991	15.041,685
7	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	2.700,000	167,405	451.993,447
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor din materiale granulate cu bitum 50/70 SMSR EN 12591 0,7 l/mp sau emulsie bituminoasa conform SR EN 13808 in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,810	11.055,989	8.955,351
9	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2.700,000	141,610	382.348,080
		Total L612 Drum de acces spre s. Victorovca km 1+700-2+150 L=450ml,b=6m,S=2700m2 Inclusiv salariu				1.067.860,79 1 35.125,642

		Total	lei	1.067.860,791
		CASM	24,00 %	8.430,154
		Total	100,00 +	1.076.290,945
		Cheltuieli regie	10,50 %	113.010,549
		Total	100,00 +	1.189.301,494
		Beneficiar	3,00 %	35.679,045
		Total	100,00 +	1.224.980,539
		TVA	20,00 %	244.996,108
		Total deviz: Inclusiv salariu		1.469.976,647

Intocmit

SA Drumuri Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Cantemir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatii curente, intretinere de rutina a drumurilor din subordinea Consiliului raional Cantemir pentru anul 2026 **Investitor OOO**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L612 Drum de acces spre s. Victorovca km 1+700-2+150 L=450m, b=6m, S=2700m2				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2.213,865
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	613,28	2.213,865
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3.469,477
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,657
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	343,56	2.989,820
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,025
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	332,90	749,025
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			36,827
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	736,52	36,827
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h=6cm	m3			1.182,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,760
	14111222017521	Piatra sparta fr.8 - 16	m3	0,2030	693,44	140,768
	1411122201672	Piatra sparta pentru fr.31,5 - 63 mm	m3	1,2190	704,68	859,005
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	37,51	5,627
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	613,28	25,758
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	343,56	88,638
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropir	h-ut	0,0150	428,39	6,426
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9.284,991
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8.916,67	9.186,372
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	328,73	98,619
7	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			167,405
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,0940	1.665,44	156,551

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	343,56	1,821
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	343,56	1,821
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	468,28	2,482
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor din materiale granulate cu bitum 50/70 SMSR EN 12591 0,7 l/mp sau emulsie bituminoasa conform SR EN 13808 in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11.055,989
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10.642,05	10.957,370
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	328,73	98,619
9	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,610
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0710	1.862,80	132,259
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	343,56	1,374
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	343,56	1,374
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	468,28	1,873

APROBAT:

Intocmit
SA Drumuri Cahul

Investitor
Consiliul raional Cantemir

(functia, semnatura, numele, prenumele)

semnatura, numele, prenumele)

(functia,

L.S.

L.S.

Reparatii curente,intretinere de
rutina a drumurilor din subordinea
Consiliului raional Cantemir pentru
anul2026

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 27-04-2026

Drum de acces spre s. Victorovca

Valoarea de deviz 1.469.976,647 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 27-04-2026:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	97,200	94,60	9.195,120
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	270,000	94,60	25.542,000
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,107	94,60	388,522
						35.125,642

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	253,800	1.665,44	422.688,672
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	191,700	1.862,80	357.098,760
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru fr.31,5 - 63 mm	m3	197,478	704,68	139.158,797
4.	14111222017521	Piatra sparta fr.8 - 16	m3	32,886	693,44	22.804,468
5.	23203226000401	Bitum	t	1,669 0,834	8.916,67 10.642,05	14.881,922 8.875,470
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,300	37,51	911,493
						966.419,582

Utilaje de constructii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,729	328,73	239,644
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,652	613,28	7.759,218
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,110	343,56	8.626,792
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,049	343,56	2.421,754
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	66,906	343,56	22.986,226
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	25,110	468,28	11.758,511
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,184	332,90	1.725,754
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,247	736,52	9.756,680
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropir	h-ut	2,430	428,39	1.040,988
						66.315,567

Total	lei	1.067.860,791
CASM	24,00 %	8.430,154
Total	100,00 +	1.076.290,945
Cheltuieli regie	10,50 %	113.010,549
Total	100,00 +	1.189.301,494
Beneficiar	3,00 %	35.679,045
Total	100,00 +	1.224.980,539
TVA	20,00 %	244.996,108

Total deviz:

1.469.976,647

Intocmit

SA Drumuri Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Cantemir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)