

**Lucrari de reparatie a acoperisului sectiei
nr.7 in incinta IMSP Spitalul Clinic de
Psihiatrie, or.Codru (mun.Chisinau),
str.Costiujeni, 3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Sectia nr.7

Valoarea de deviz 200 795,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	290,0000	7,15 7,00	2 073,50 2 030,00
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	650,0000	36,30 36,00	23 595,00 23 400,00
3	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. - (foi de ardezie - materialele beneficiarului)	m2	650,0000	97,59 30,00	63 435,98 19 500,00
4	RpCI24A	Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm	m	72,0000	104,35 50,00	7 512,93 3 600,00

1	2	3	4	5	6	7
5	CE23Bf	Coama din tabla zincata de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	115,0000	94,20 47,50	10 833,07 5 462,50
6	CE19A	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	176,0000	144,36 42,50	25 407,72 7 480,00
7	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	96,0000	102,66 52,50	9 855,00 5 040,00

		Total	lei	142 713,20
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	14 965,31
		Total	100,00 +	157 678,51
		Transportarea materialelor	2,00 %	3 153,57
		Total	100,00 +	160 832,08
		Cheltuieli de regie	2,00 %	3 216,64
		Total	100,00 +	164 048,72
		Beneficiu	2,00 %	3 280,97
		Total	100,00 +	167 329,69
		TVA	20,00 %	33 465,93
		Total deviz: Inclisiv salariu		200 795,62 66 512,50

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului sectiei nr.7 in incinta IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, or.Codru (mun.Chisinau), str.Costiujeni, 3


Investitor IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,15 7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			36,30 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
3	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. - (foi de ardezie - materialele beneficiarului)	m2			97,59 30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5300	50,00	26,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26651227004501	Foi de ardezie	m2	1,2500	35,78	46,96
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800	25,00	2,10
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	25,00	7,88
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1100	25,00	2,89
	2710403750000	Pazie	buc	0,0400	35,00	1,47
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 200,00	0,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1500	20,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	RpCI24A	Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm	m			104,35 50,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	18,25	9,58
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	80,00	4,20
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	34,00	1,78
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,60	3,78
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	350,00	35,00
5	CE23Bf	Coama din tabla zincata de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			94,20 47,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	25,00	32,50
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	12,00	1,25
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	18,25	6,26
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	80,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	1,35	2,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	200,00	1,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	350,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
6	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			144,36 42,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	25,00	32,19
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	12,00	2,84
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	36,00	55,62
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	12,00	3,03
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	60,00	3,09
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	80,00	4,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
7	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			102,66 52,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	25,00	35,70
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	14,00	8,57
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	80,00	5,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a acoperisului sectiei
nr.7 in incinta IMSP Spitalul Clinic de
Psihiatrie, or.Codru (mun.Chisinau),
str.Costiujeni, 3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Sectia nr.7**

Valoarea de deviz 200 795,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	40,25	50,00	2 012,50
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	344,50	50,00	17 225,00
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	608,90	50,00	30 445,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	336,60	50,00	16 830,00
		Total manopera				66 512,50

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,72	200,00	144,00
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	3 200,00	0,00
3.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	75,08	25,00	1 877,00
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	227,24	1,35	306,77
5.	2652102100713	Var pasta	m3	0,04	350,00	14,00
6.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,60	0,00	0,00
7.	26651227004501	Foi de ardezie	m2	853,12	35,78	30 524,63
8.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	37,80	18,25	689,85
9.	2682132601626	Carton bitumat	m2	39,47	18,25	720,33
10.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	717,94	25,00	17 948,50
11.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	11,96	12,00	143,52
12.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	44,41	12,00	532,92
13.	2710403750000	Pazie	buc	27,30	35,00	955,50
14.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	41,69	12,00	500,28
15.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	25,10	80,00	2 008,00
16.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	9,06	60,00	543,60
17.	2873122000751	Piese forjate	kg	102,38	20,00	2 047,60
18.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,78	34,00	128,52
19.	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	54,60	25,00	1 365,00
20.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	453,60	0,60	272,16
21.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	271,92	36,00	9 789,12
22.	2875276311982	Bratară zincata pentru burlane	buc	58,75	14,00	822,50
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				71 333,80

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,90	15,00	238,50
2.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	6,50	15,00	97,50
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	134,06	15,00	2 010,90
4.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,20	350,00	2 520,00
Total utilaje de constructii						4 866,90

Total	lei	142 713,20
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	14 965,31
Total	100,00 +	157 678,51
Transportarea materialelor	2,00 %	3 153,57
Total	100,00 +	160 832,08
Cheltuieli de regie	2,00 %	3 216,64
Total	100,00 +	164 048,72
Beneficiu	2,00 %	3 280,97
Total	100,00 +	167 329,69
TVA	20,00 %	33 465,93

Total deviz:**200 795,6
2**

Intocmit

Verificat

