

Lucrari de reparative categorie generala Reparatia fasadei Gradinita nr.138

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 23/3

Lucrari de reparative categorie generala Reparatia fasadei Gradinita nr.138

Valoarea de deviz 72 411,61 lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a streasinei acoperisului				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	76,0000	4,25 4,20	323,00 319,20
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinele infundate sau aparente - din mase plastice	m2	172,9200	9,08 9,00	1 569,25 1 556,28
3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0.6m3	m2	60,8000	39,16 7,73	2 380,94 469,68
4	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faluite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Din mase plastice - 0.8mx76m), se exclude Rigle de rasinoase, Scinduri geluite si faluite, Pervaz de rasinoase. Se include Profil din mase plastice - 60.8m2, cornier din mase plastice - 86m	m2	60,8000	323,19 103,30	19 650,24 6 280,64

1	2	3	4	5	6	7
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Montarea celor existente (materiale fara pret, in afara de cirlig pentru jgheab, suruburi) Material marunt=1,0300	m	76,0000	126,37 9,00	9 603,78 684,00
6	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	35,0000	91,73 9,90	3 210,55 346,50
7	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m - Montarea profilelor din mase plastice demontate anterior (scinguri geluite, rigle de rasionase si pervaz fara pret)	m2	112,1200	109,05 103,30	12 226,69 11 582,00
8	Autotur telescopic	Autotur telescopic p/ru reparatii streasina (sandrama) 247m.l.		92,0000	25,00 0,00	2 300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			51 264,45
		Total Lucrari de reparatie a streasinei acoperisului Inclusiv salariu				51 264,45 21 238,30

		Total	lei	51 264,45
		Asigurari medicale si sociale	22,5 %	4 778,62
		Transport	1 %	299,61
		Total		56 342,68
		Cheltuieli de regie	5 %	2 817,13
		Total		59 159,81
		Beneficiu de deviz	2 %	1 183,20
		Total		60 343,01
		TVA	20 %	12 068,60
		Total deviz: Inclusiv salariu		72 411,61 21 238,30

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Lucrari de reparative categorie
generala Reparatia fasadei
Gradinita nr.138**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 23/3
Lucrari de reparative categorie generala Reparatia fasadei Gradinita nr.138

Valoarea de deviz 72 411,61 lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 23/3:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	10,3752	30,00	311,26
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	25,9380	30,00	778,14
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	663,9840	25,00	16 599,60
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,6400	30,00	889,20
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,6700	30,00	2 660,10
		Total manopera				21 238,30

Materiale:

1.	001	Profil din mase plastice	m2	60,8000	75,00	4 560,00
2.	002	Cornier din mase pplastice	m	86,0000	10,00	860,00
3.	01	Autotur telescopic p/ru reparatii streasina (sandrama) 247m.l.	h-ut	92,0000	25,00	2 300,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6000	3 000,00	1 800,00
5.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	4,4848	0,00	0,00
6.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,8750	3 200,00	2 800,00
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	4,4848	0,00	0,00
8.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	560,6000 304,0000	0,00 25,00	0,00 7 600,00
9.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,6560	5,00	78,28
10.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	82,1940	65,00	5 342,61
11.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	76,4640	14,00	1 070,49
12.	2874115837745	Suruburi	buc	782,8000	0,20	156,56
13.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	4,2000	14,00	58,80
14.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,8280	22,00	172,22
15.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,6560	22,00	344,43

16.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,6560	26,00	407,06
17.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	109,5920	22,00	2 411,02
Total materiale de construcții						29 961,47

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,6438	5,00	18,22
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7600	5,00	3,80
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	8,5316	5,00	42,66
Total utilaje de construcții						64,68

Total	lei	51 264,45
Asigurări medicale și sociale	22,5 %	4 778,62
Transport	1 %	299,61
Total		56 342,68
Cheltuieli de regie	5 %	2 817,13
Total		59 159,81
Beneficiu de deviz	2 %	1 183,20
Total		60 343,01
TVA	20 %	12 068,60

Total deviz: 72 411,61

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrări de reparație categorie generală Investitor DETS Ciocana
Reparația fașadei Grădinița nr.138

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparație a streșinei acoperisului				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,25
						4,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			323,00
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente - din mase plastice	m2			9,08 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	30,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			1 569,25
3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0.6m3	m2			39,16 7,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	25,00	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 000,00	29,61
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 380,94
4	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Din mase plastice - 0.8mx76m), se exclude Rigle de rasinoase, Scinduri geluite si faluite, Pervaz de rasinoase. Se include Profil din mase plastice - 60.8m2, cornier din mase plastice - 86m	m2			323,19 103,30
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	30,00	1,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	25,00	92,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	002	Cornier din mase pplastice	m		10,00	14,14
	001	Profil din mase plastice	m2		75,00	75,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	25,00	125,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	14,00	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			19 650,24
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Montarea celor existente (materiale fara pret, in afara de cirlig pentru jgheab, suruburi) Material marunt=1,0300	m			126,37 9,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00	70,30
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	22,00	31,72
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	5,00	1,03
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	22,00	2,27
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	26,00	5,36
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	22,00	4,53
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			9 603,78
6	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2			91,73 9,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	25,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	3 200,00	80,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1200	14,00	1,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 210,55
7	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m - Montarea profilelor din mase plastice demontate anterior (scinguri geluite, rigle de rasinoase si pervaz fara pret)	m2			109,05 103,30

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	30,00	1,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	25,00	92,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	0,00	0,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	0,00	0,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	14,00	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			12 226,69
8	Autotur telescopic	Autotur telescopic p/ru reparatii streasina (sandrama) 247m.l.				25,00 0,00
	01	Autotur telescopic p/ru reparatii streasina (sandrama) 247m.l.	h-ut	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			2 300,00

APROBAT:

Intocmit
LivartPrim SRL

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.