

**Lucrari de intretinere periodica
a drumurilor publice nationale
cu imbracaminte rutiera din
beton asfaltic in raionul Falesti si
mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte
rutiera din beton asfaltic in raionul Falesti si mun. Balti**

Valoarea de deviz 10 183 680,02 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Falesti 1.1. R17 Falesti-Pirlita, km 4,80-5,00; Reparatia imbracamintei rutiere 1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria	100m2	14,0000	7,41 0,00	103,67 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	250,0000	192,62 31,76	48 154,98 7 939,00
3	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	150,0000	10,70 0,49	1 605,54 73,53
Total Lucrari de pregatire						49 864,19
Incluziv salariu						8 012,53
		1.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
4	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,4200	10 390,31	4 363,93

		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00 00	154,94 2,72	216 912,60 3 812,90
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,0000	76,00 0,00	152,00 0,00
Total Aplicarea straturilor bituminoase						221 428,53
Incluziv salariu						3 812,90
Total R17 Falesti-Pirlita, km 4,80-5,00; Reparatia imbracamintei rutiere						271 292,72
Incluziv salariu						11 825,43
		1.2. R17 Falesti-Pirlita, km 9.30-10.05; Reparatia imbracamintei rutiere 1.2.1. Lucrari de pregatire				
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2	52,5000	7,40 0,00	388,76 0,00
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	675,0000	192,62 31,76	130 018,45 21 435,31
9	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	2 050,00 00	4,35 0,20	8 912,05 401,99
Total Lucrari de pregatire						139 319,26

Incluziv salariu						21 837,30
		1.2.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5750	10 389,99 0,00	16 364,24 0,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 250,00 00	154,94 2,72	813 422,23 14 298,38
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,5000	76,00 0,00	570,01 0,00
Total Aplicarea straturilor bituminoase						830 356,48
Incluziv salariu						14 298,38
Total R17 Falesti-Pirlita, km 9.30-10.05; Reparatia imbracamintei rutiere						969 675,74
Incluziv salariu						36 135,68
		1.3. G53 R15-Gloden-Egorovca-R16, km 14,95-15,95 Reparatia imbracamintei rutiere				
		1.3.1. Lucrari de pregatire				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria	100m2	60,0000	7,41 0,00	444,30 0,00
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	820,0000	192,62 31,76	157 948,35 26 039,93
15	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	5 280,00 00	4,35 0,20	22 953,97 1 035,37

16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4500	<u>10 390,31</u> 0,00	<u>4 675,64</u> 0,00
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) hmed=2 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	73,5000	<u>1 293,54</u> 11,44	<u>95 075,36</u> 840,74
Total Lucrari de pregatire						281 097,62
Incluziv salariu						27 916,04
		1.3.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8000	<u>10 390,31</u> 0,00	<u>18 702,56</u> 0,00
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,00 00	<u>125,90</u> 2,72	<u>755 385,40</u> 16 341,00
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	<u>76,00</u> 0,00	<u>760,01</u> 0,00
Total Aplicarea straturilor bituminoase						774 847,97
Incluziv salariu						16 341,00
Total G53 R15-Glodeni-Egorovca-R16, km 14,95-15,95 Reparatia imbracamintei rutiere						1 055 945,59
Incluziv salariu						44 257,04

Incluziv salariu						13 889,85
Total G58 R7-Pascauti-Calinesti-Falesti-R16, km 50.05-50.90, Reparatia imbracamintei rutiere						1 028 560,59
Incluziv salariu						46 635,74
		1.5. G60 G58-Canesti-Pruteni-Lucaceni-R16, (s.Horesti)				
		1.5.1. km 0,00-0,20; Reparatia imbracamintei rutiere				
		1.5.1.1. Lucrari de pregatire				
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2	12,0000	7,41 0,00	88,86 0,00
29	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	350,0000	206,79 31,76	72 376,72 11 114,60
30	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	480,0000	6,94 0,49	3 332,12 235,31
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,0600	10 390,33 0,00	623,42 0,00
32	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asphaltic (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) hmed - 2cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	9,8000	1 293,54 11,44	12 676,74 112,10
Total Lucrari de pregatire						89 097,86
Incluziv salariu						11 462,01
		1.5.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,3600	10 390,31 0,00	3 740,51 0,00
34	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte BA 16	m2	1 200,00 00	125,90	151 077,08

		(conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,72	3 268,20
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,0000	76,00 0,00	152,00 0,00
Total Aplicarea straturilor bituminoase						154 969,59
Incluziv salariu						3 268,20
Total km 0,00-0,20; Reparatia imbracamintei rutiere						244 067,45
Incluziv salariu						14 730,21
		1.5.2. km 0,60-1,12; Reparatia imbracamintei rutiere				
		1.5.2.1. Lucrari de pregatire				
36	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2	37,2000	7,41 0,00	275,47 0,00
37	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	562,0000	225,71 31,76	126 851,46 17 846,88
38	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1 800,00 00	6,94 0,49	12 495,44 882,41
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1800	10 390,33 0,00	1 870,26 0,00
40	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) hmed=2cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	29,4000	1 293,54 11,44	38 030,14 336,30

Total Lucrari de pregatire						179 522,77
Incluziv salariu						19 065,59
		1.5.2.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1160	10 390,49 0,00	11 595,79 0,00
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 720,00 00	125,90 2,72	468 338,95 10 131,42
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,2000	76,00 0,00	471,20 0,00
Total Aplicarea straturilor bituminoase						480 405,94
Incluziv salariu						10 131,42
Total km 0,60-1,12; Reparatia imbracamintei rutiere						659 928,71
Incluziv salariu						29 197,01
Total G60 G58-Canesti-Pruteni-Lucaceni-R16, (s.Horesti)						903 996,16
Incluziv salariu						43 927,22
Total Raionul Falesti						4 229 470,80
Incluziv salariu						182 781,11
		2. mun.Balti				
		2.1. R6 Chisinau-Orhei-Balti, km				

		135,00-136,10(selectiv) Reparatia imbracamintei rutiere				
		2.1.1. Lucrari de pregatire				
44	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2	66,5000	7,40 0,00	492,43 0,00
45	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	350,0000	192,62 31,76	67 416,97 11 114,60
46	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	6 650,00 00	4,35 0,20	28 909,82 1 304,01
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9000	10 390,31 0,00	9 351,28 0,00
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) hmed - 2cm,cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	147,0000	1 293,54 11,44	190 150,76 1 681,49
Total Lucrari de pregatire						296 321,26
Incluziv salariu						14 100,10
		2.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9950	10 390,56 0,00	20 729,17 0,00
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 650,00 00	154,94 2,72	1 030 334,8 3 18 111,28
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	14,7800	76,00 0,00	1 123,28 0,00

		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Aplicarea straturilor bituminoase						1 052 187,28
Incluziv salariu						18 111,28
Total R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 135,00-136,10(selectiv) Reparatia imbracamintei rutiere						1 348 508,54
Incluziv salariu						32 211,38
		2.2. R13 Balti-Floresti-R14, km 4,65-5,45 (selectiv); Reparatia imbracamintei rutiere				
		2.2.1. Lucrari de pregatire				
52	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria	100m2	44,5000	7,40 0,00	329,52 0,00
53	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	850,0000	192,62 31,76	163 726,94 26 992,61
54	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	4 450,00 00	4,35 0,20	19 345,67 872,61
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9500	10 390,31 0,00	20 261,11 0,00
56	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) hmed=2cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	318,5000	1 293,54 11,44	411 993,31 3 643,23
Total Lucrari de pregatire						615 656,55
Incluziv salariu						31 508,45
		2.2.2. Aplicarea straturilor bituminoase				

57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3350	10 390,69 0,00	13 871,57 0,00
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 450,00 00	154,94 2,72	689 472,19 12 119,58
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,7200	76,00 0,00	966,74 0,00
Total Aplicarea straturilor bituminoase					704 310,50	
Incluziv salariu					12 119,58	
Total R13 Balti-Floresti-R14, km 4,65-5,45 (selectiv); Reparatia imbracamintei rutiere					1 319 967,05	
Incluziv salariu					43 628,03	
		2.3. R13 Balti-Floresti-R14, km 5,65-6,05; Reparatia imbracamintei rutiere				
		2.3.1. Lucrari de pregatire				
60	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2	28,0000	7,41 0,00	207,34 0,00
61	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	330,0000	192,62 31,76	63 564,57 10 479,48
62	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	2 800,00 00	4,35 0,20	12 172,56 549,06
Total Lucrari de					75 944,47	

pregatire						
Incluziv salariu						11 028,54
		2.3.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8400	10 390,31 0,00	8 727,86 0,00
64	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 800,00 00	154,94 2,72	433 825,20 7 625,80
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	76,00 0,00	608,01 0,00
Total Aplicarea straturilor bituminoase						443 161,07
Incluziv salariu						7 625,80
Total R13 Balti-Floresti-R14, km 5,65-6,05; Reparatia imbracamintei rutiere						519 105,54
Incluziv salariu						18 654,34
Total mun.Balti						3 187 581,13
Incluziv salariu						94 493,75

Прямые затраты	Lei.	7 417 051,93
Asigurari sociale	24,00 %	66 545,97
Total	100,00 +	7 483 597,90
Cheltuieli de Regia	8,00 %	598 687,83
Total	100,00 +	8 082 285,73
Benefic	5,00 %	404 114,29

Total	100,00 +	8 486 400,02
TVA	20,00 %	1 697 280,00

Total deviz:

Incluziv salariu

10 183 680,02277 274,86

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)