

Primaria s. Petriceni, r-ul.

Calarasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06-11-2018

Lucrari de reparatie capitala a salii de sport din s. Petriceni, r-ul. Calarasi

Valoarea de deviz 537 563,90 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Camera 1				
1	CG04B	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	94,1900	165,426 51,894	15 581,522 4 887,896
2	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	94,1900	84,265 72,075	7 936,921 6 788,744
3	CF54A	Placarea peretilor cu placi din PAL, grosime 18 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	52,5400	263,983 147,033	13 869,667 7 725,114
4	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	60,7600	203,433 147,033	12 360,589 8 933,725
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	60,7600	34,885	2 119,621

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			31,713	1 926,882
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,7600	2,380 1,730	144,597 105,103
7	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	60,7600	24,351 19,028	1 479,551 1 156,129
8	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor	m2	94,1900	162,726 115,320	15 327,183 10 861,991
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	94,1900	34,885 31,713	3 285,831 2 987,048
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,1900	2,380 1,730	224,154 162,930
11	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	94,1900	24,351 19,028	2 293,596 1 792,228
12	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	8,0000	124,305 16,145	994,438 129,158
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	37,853 15,568	37,853 15,568
14	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	4,0000	45,529 17,875	182,118 71,498

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
		<i>Total</i>	Lei			75 837,641
		Total Camera 1 Inclusiv salariu				75 837,641 47 544,014
		2. Camera 2				
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din placi din PAL, grosime 18 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	42,0600	263,983 147,033	11 103,125 6 184,208
16	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,0000	124,305 16,145	745,829 96,869
17	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	37,853 15,568	37,853 15,568
18	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	45,530 17,875	45,530 17,875
19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,0000	41,999 5,189	167,997 20,757
		<i>Total</i>	Lei			12 100,334
		Total Camera 2 Inclusiv salariu				12 100,334 6 335,277
		3. Camera 3				
20	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60	m2	42,7200	252,471 144,150	10 785,568 6 158,088

1	2	3	4	5	6	7
		cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
21	CD55D	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie in asize	m3	2,6300	816,470 273,308	2 147,316 718,801
22	CK25A	Montarea usilor existente	m2	1,8000	70,049 46,704	126,089 84,068
23	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	119,3000	203,433 147,033	24 269,557 17 541,037
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,3000	34,885 31,713	4 161,796 3 783,361
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	119,3000	2,380 1,730	283,910 206,365
26	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	119,3000	24,351 19,028	2 905,042 2 270,017
27	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor	m2	42,7200	162,726 115,320	6 951,663 4 926,470
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,7200	34,885 31,713	1 490,294 1 354,780
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,7200	2,380 1,730	101,665 73,897

1	2	3	4	5	6	7
30	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	42,7200	24,351 19,028	1 040,264 812,868
31	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	37,853 15,568	37,853 15,568
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000	45,530 17,875	136,589 53,624
33	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,0000	124,305 16,145	497,219 64,579
34	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,0000	42,000 5,190	42,000 5,190
		<i>Total</i>		Lei		54 976,825
		Total Camera 3 Inclusiv salariu				54 976,825 38 068,713
		4. Camera 4				
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	53,6600	45,409 13,492	2 436,628 724,002
36	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	53,6600	129,286 63,426	6 937,461 3 403,440
37	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit	m2	53,6600	129,286 63,426	6 937,461 3 403,440

1	2	3	4	5	6	7
		cu prenadex				
38	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	36,0500	203,433 147,033	7 333,760 5 300,540
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,8000	34,885 31,713	3 272,226 2 974,680
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,8000	2,380 1,730	223,225 162,255
41	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	93,8000	24,351 19,028	2 284,099 1 784,808
42	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor	m2	53,6600	162,725 115,320	8 731,847 6 188,071
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,6600	34,885 31,713	1 871,937 1 701,720
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,6600	2,380 1,730	127,700 92,821
45	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	53,6600	24,351 19,028	1 306,660 1 021,032
46	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	37,853 15,568	37,853 15,568

1	2	3	4	5	6	7
47	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000	45,530 17,875	136,589 53,624
48	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,0000	124,305 16,145	745,829 96,869
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,8000	41,999 5,189	117,598 14,530
		<i>Total</i>				42 500,873
		Total Camera 4 Inclusiv salariu				42 500,873 26 937,400
		5. Termoizolarea peretilor cu polistiren expandat de 100 mm				
50	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime	m2	12,0000	117,145 103,788	1 405,744 1 245,456
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	184,0000	2,380 1,730	437,883 318,283
52	IzF55B	!!! SEMNIFICATIA CIMPULUI A FOST PIERDUTA CA URMARE A DETERIORARII FISIERELOR TABELEI !!!	m2	184,0000	156,134 99,060	28 728,598 18 227,018
53	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (IzF54C este anulata Modificari 26)	m2	15,2000	206,953 133,195	3 145,692 2 024,558
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	199,2000	11,949 6,919	2 380,281 1 378,305

1	2	3	4	5	6	7
55	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	199,2000	111,777 70,345	22 265,962 14 012,764
56	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	199,0000	47,160 43,245	9 384,880 8 605,755
		<i>Total</i>	Lei			67 749,040
		Total Termoizolarea peretilor cu polistiren expandat de 100 mm Inklusiv salariu				67 749,040 45 812,139
		6. Sistem de incalzire (conform caietului de sarcini nu sint stipulate detailat piesele de montare : se pune pret mediu per piesa)				
57	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	8,0000	16,612 9,802	132,898 78,418
58	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	14,0000	792,229 37,479	11 091,206 524,706
59	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	28,0000	65,679 10,379	1 839,006 290,606
60	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000	65,679 10,379	262,715 41,515
61	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	25,0000	12,756 8,649	318,900 216,225
62	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000	14,501 10,379	58,003 41,515

1	2	3	4	5	6	7
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,0000	14,501 10,379	116,006 83,030
64	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,0000	17,387 13,262	104,321 79,571
65	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,0000	19,132 14,992	229,579 179,899
66	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,0000	21,454 17,298	128,724 103,788
67	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,0000	23,787 19,605	47,573 39,209
68	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	24,0000	18,938 13,838	454,522 332,122
69	IC38A	Piesa de racordare (fitinguri), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,0000	12,756 8,649	51,024 34,596
70	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000	14,501 10,379	58,003 41,515
71	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava	buc	10,0000	16,246 12,109	162,456 121,086

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm				
72	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	8,0000	18,000 13,838	144,003 110,707
73	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	8,0000	22,498 17,298	179,984 138,384
74	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,0000	24,228 19,028	96,911 76,111
75	IC37E	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	4,0000	25,957 20,758	103,830 83,030
76	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,0000	14,882 11,532	297,640 230,640
77	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	70,0000	19,495 16,145	1 364,636 1 130,136
78	IC40C	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,0000	23,531 20,181	705,930 605,430
79	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	8,0000	21,418 17,298	171,344 138,384

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.				
80	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	32,0000	26,361 20,181	843,552 645,792
81	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	24,0000	33,364 23,064	800,736 553,536
82	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	32,0000	38,307 25,947	1 225,824 830,304
83	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	142,0000	9,226 9,226	1 310,035 1 310,035
84	RpSF06C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	14,2000	6,343 6,343	90,065 90,065
85	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (cazanul este a beneficiarului ; Cuprinde: -manipularea cazanului de la locul de depozitare la locul de montaj; - asezarea la pozitie a cazanului; -racordarea la cosul de fum; -racordarea la instalatia de incalzire; -efectuarea probei de presiune la rece si la cald. Nu cuprinde: -executarea postamentului din beton; - confectionarea racord cos; -	buc	1,0000	1 179,980 1 037,880	1 179,980 1 037,880

1	2	3	4	5	6	7
		Total Soclu				22 986,890
		Inclusiv salariu				17 082,351
		8. Pereul si scari				
91	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprajinite, maximum 2 m adincime	m3	3,5000	284,264 284,264	994,923 994,923
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,8500	290,877 57,084	828,999 162,688
93	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,8000	85,112 69,192	408,537 332,121
94	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	156,0000	16,970 2,595	2 647,367 404,773
95	RCsB02A	Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte	m3	2,8500	953,823 386,322	2 718,395 1 101,017
96	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	42,0000	252,471 144,150	10 603,795 6 054,300
		<i>Total</i>				18 202,016
		Total Pereul si scari				18 202,016
		Inclusiv salariu				9 049,822



1	2	3	4	5	6	7
		9. Diverse				
97	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	12,0000	64,003 64,003	768,031 768,031
98	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,0000	25,800 0,000	309,600 0,000
		<i>Total</i>				1 077,631
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 077,631 768,031
		10. Briu monolit si parapet				
99	CC021	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	102,5000	17,163 5,708	1 759,242 585,104
100	CC0212	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	232,6500	16,484 6,054	3 835,074 1 408,536
101	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	70,0000	82,212 69,192	5 754,840 4 843,440
102	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	6,3000	967,023 311,364	6 092,248 1 961,593
103	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0.5 mm	m2	35,0000	198,202 57,660	6 937,070 2 018,100

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
		<i>Total</i>	Lei			24 378,474
		Total Briu monolit si parapet Inclusiv salariu				24 378,474 10 816,773

		Total	Lei	343 379,22
		Asigurari sociale	22,5 %	47 610,63
		Transportarea materiale	6 %	7 843,77
		Total		398 833,62
		Cheltuieli de regie	8 %	31 906,69
		Total		430 740,31
		Beneficiu	4 %	17 229,61
		Total		447 969,92
		TVA	20 %	89 593,98
		Total		537 563,90
		Total deviz: Inclusiv salariu		537 563,90
				211 602,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

