

**Obiect M3/171(2) - Y75 Manson Y3-Y171 - I.P."Centrul de Tehnologii Informationale in Finante" (sediul nou) , str. Petricani 21/3**

**Investitor I.P. "Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica"**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                        |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de montarea</b>                                                                                                                                                                          |         |                                        |                      |                        |
| 1       | RpSF03A                     | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg (Демонтаж крышки люка)                                                 | buc     |                                        |                      | 27,68<br>27,68         |
| 2       | 10-06-051-06                | Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 24 | buc     |                                        |                      | 11 559,28<br>6 215,75  |
| 3       | 10-06-027-08                | Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc                                                                                                                                       | buc     |                                        |                      | 88,78<br>13,26         |
| 4       | 10-06-048-07                | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare MTC: in conducta prin canal ocupat                                                                                                                       | 100 m   |                                        |                      | 3 639,01<br>1 499,16   |
| 5       | RpEM24A                     | Marcarea cablului                                                                                                                                                                                      | buc     |                                        |                      | 13,84<br>13,84         |
| 6       | 10-06-034-28                | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat                                                                                                                                    | buc     |                                        |                      | 36,51<br>31,71         |
| 7       | RpSF10A                     | Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil (Установка крышки люка)                                                                             | buc     |                                        |                      | 51,89<br>51,89         |
| 8       | 10-06-034-23                | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe stilp                                                                                                                          | 100 buc |                                        |                      | 37 930,00<br>28 830,00 |
| 9       | 10-06-035-03                | Подвеска волоконно оптических кабелей                                                                                                                                                                  | 100 m   |                                        |                      | 4 231,77<br>1 326,17   |
| 10      | RCsU05I                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий в стене)                                                         | buc     |                                        |                      | 89,37<br>89,37         |
| 11      | 10-01-055-03                | Pozare cablu pe pereti de beton                                                                                                                                                                        | 100 m   |                                        |                      | 4 067,55<br>2 450,55   |
| 12      | 08-02-390-1                 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.                                                                                                                                                     | 100 m   |                                        |                      | 2 955,40<br>939,80     |
| 13      | RpEB04D                     | Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel (Прокладка кабелей слабого тока по существующим каналам)        | m       |                                        |                      | 21,65<br>5,77          |
| 14      | 10-06-054-02                | Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie,                                                                                                                           | 1 teren |                                        |                      | 911,53                 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                  | 4       | 5 | 6 | 7            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|--------------|
|    |              | numar fibre: 8                                                                                     |         |   |   | 518,94       |
| 15 | 10-06-054-04 | Masurarea pe sector montat a cablului<br>fibro-optic RTU de o singura directie,<br>numar fibre: 16 | 1 teren |   |   | 1 703,98     |
|    |              |                                                                                                    |         |   |   | <hr/> 980,22 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.