

**Lucrari de constructii, reabilitari,
reparatii a retelelor de apa si
canalizare precum si
constructiilor aferente al
S.A. "Apa-Canal Chisinau"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 781 773,47 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie -montaj				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, descarcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,01	1 350,00 0,00	13,50 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	1,00	133,57 133,57	133,57 133,57
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	1,00	133,57 133,57	133,57 133,57
4	TsA24A	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, în teren cu infiltratii puternice de apă, executate cu motopompa de apă de 6,6-12 KW (9-16 CP)	h-ut	1,00	96,69 0,00	96,69 0,00
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,00	370,58 58,36	370,58 58,36
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00	20,10 20,10	20,10 20,10
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint în parte, avînd 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,00	48,63 48,63	48,63 48,63

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,01	481,00 0,00	4,81 0,00
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,01	1 634,00 584,00	16,34 5,84
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,00	49,50 0,00	49,50 0,00
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,00	81,00 0,00	81,00 0,00
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,00	117,00 0,00	117,00 0,00
13	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1,00	7,13 7,13	7,13 7,13
14	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,01	924,00 324,00	9,24 3,24
15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,01	519,00 519,00	5,19 5,19
Total Lucrari de terasament						1 106,85
Incluziv salariu						415,63
		1.2. Lucrari de demolare si restabilire a drumului				
16	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1,00	113,89 18,80	113,89 18,80
17	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (carosabil/cartier)	m3	1,00	207,90 103,74	207,90 103,74
18	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (carosabil cartier)	m3	1,00	23,48 9,08	23,48 9,08
19	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (DL)	m2	1,00	19,45 19,45	19,45 19,45
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta trotuar	m3	1,00	23,48	23,48

1	2	3	4	5	6	7
					9,08	9,08
21	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic -trotuar	m3	1,00	207,90 103,74	207,90 103,74
22	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta trotuar	m3	1,00	23,48 9,08	23,48 9,08
23	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,00	20,75 20,75	20,75 20,75
24	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,01	900,00 0,00	9,00 0,00
25	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,00	49,50 0,00	49,50 0,00
26	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,00	81,00 0,00	81,00 0,00
27	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,00	117,00 0,00	117,00 0,00
28	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (carosabil/cartier)	m2	1,00	326,67 11,67	326,67 11,67
29	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,00	326,67 11,67	326,67 11,67
30	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (crosabil/cartier)	m2	1,00	229,88 9,08	229,88 9,08
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (trotuar)	m2	1,00	225,64 3,24	225,64 3,24
32	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (DL)	m2	1,00	184,13 38,91	184,13 38,91
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,00	370,58 58,36	370,58 58,36

1	2	3	4	5	6	7
34	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	1,00	669,18 116,71	669,18 116,71
35	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,00	262,75 43,45	262,75 43,45
Total Lucrari de demolare si restabilire a drumului						3 492,33
Incluziv salariu						586,81
		1.3. Lucrari de montare				
36	RpAcA27 A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm	buc	1,00	409,37 101,15	409,37 101,15
37	RpAcA27 B	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 350-500 mm	buc	1,00	709,85 193,87	709,85 193,87
38	RpAcA27 C	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 600-700 mm	buc	1,00	1 096,33 293,08	1 096,33 293,08
39	RpAcA27 D	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 800-900 mm	buc	1,00	1 400,20 320,31	1 400,20 320,31
40	RpAcA27 E	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 1000 mm	buc	1,00	1 785,39 513,53	1 785,39 513,53
41	RpAcA29 A	Taierea in sant, cu fereastră de mina, a tevilor din otel, avind diametrul de 50-65 mm	buc	1,00	40,94 36,96	40,94 36,96
42	RpAcA29 B	Taierea in sant, cu fereastră de mina, a tevilor din otel, avind diametrul de 80-100 mm	buc	1,00	51,99 45,39	51,99 45,39
43	RpAcA29 C	Taierea in sant, cu fereastră de mina, a tevilor din otel, avind diametrul de 125-150 mm	buc	1,00	82,39 73,27	82,39 73,27
44	RpAcA30 B	Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 350-400 mm	buc	1,00	133,82 68,08	133,82 68,08
45	RpAcA30 C	Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 450-500 mm	buc	1,00	170,88 91,42	170,88 91,42
46	RpAcA30 D	Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 600-700 mm	buc	1,00	225,42 117,36	225,42 117,36
47	GD60A	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru	buc	1,00	11 205,76	11 205,76

1	2	3	4	5	6	7
		conducte avind diametrul pina la 125 mm			3 155,76	3 155,76
48	GD60B	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 126-160 mm	buc	1,00	12 211,33 3 413,83	12 211,33 3 413,83
49	GD60C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm	buc	1,00	13 105,61 3 664,11	13 105,61 3 664,11
50	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm	buc	1,00	14 016,58 3 919,58	14 016,58 3 919,58
51	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	buc	1,00	14 924,95 4 172,45	14 924,95 4 172,45
52	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm	buc	1,00	15 821,18 4 424,68	15 821,18 4 424,68
53	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm	m	1,00	1 112,25 109,59	1 112,25 109,59
54	GD58B	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 250 mm	m	1,00	1 422,92 149,78	1 422,92 149,78
55	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm	m	1,00	2 143,87 127,09	2 143,87 127,09
56	GD59A	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm	m	1,00	882,01 154,32	882,01 154,32
57	GD59B	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm	m	1,00	1 319,06 236,02	1 319,06 236,02
58	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm	m	1,00	2 282,59 365,70	2 282,59 365,70
59	GD59D	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm	m	1,00	3 834,48 544,66	3 834,48 544,66
60	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm	m	1,00	5 610,87 815,68	5 610,87 815,68
61	GD59F	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul	m	1,00	9 148,09 1 243,63	9 148,09 1 243,63

1	2	3	4	5	6	7
		421-520 mm				
62	GD59F	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm	m	1,00	9 148,09 1 243,63	9 148,09 1 243,63
63	GA09F	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 620 mm	m	1,00	9 059,71 392,28	9 059,71 392,28
64	GA09G	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 720 mm (Teava d 720-830)	m	1,00	12 780,45 486,94	12 780,45 486,94
65	GA09H	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 1020 mm (Teava 1020-1200)	m	1,00	22 025,41 583,56	22 025,41 583,56
66	AcA11A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE-(Teava pe d 50 pn 10)	m	1,00	255,89 62,89	255,89 62,89
67	AcA11A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE-(Teava pe d 63 pn 10)	m	1,00	292,17 62,89	292,17 62,89
68	AcA11A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE-(Teava pe d 75 pn 10)	m	1,00	308,56 62,89	308,56 62,89
69	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE(avinid diametrul 90pn 10	m	1,00	361,72 73,92	361,72 73,92
70	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu	m	1,00	403,89 73,92	403,89 73,92

1	2	3	4	5	6	7
		flanse, conform normativului I-6-PE(avinid diametrul 110 pn 10				
71	AcA11C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 pn 10	m	1,00	535,74 86,24	535,74 86,24
72	AcA11C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 140pn 10	m	1,00	556,45 86,24	556,45 86,24
73	AcA11C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 pn 10	m	1,00	607,82 86,24	607,82 86,24
74	AcA11D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 180 pn 10	m	1,00	757,08 113,47	757,08 113,47
75	AcA11D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 pn 10	m	1,00	844,34 113,47	844,34 113,47
76	AcA11D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 225 pn 10	m	1,00	973,15 113,47	973,15 113,47
77	AcA11F	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de peste 710mm	m	1,00	6 347,94 142,65	6 347,94 142,65
78	AcA11F	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE,	m	1,00	7 953,27 142,65	7 953,27 142,65

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de peste 800 mm				
79	AcA11F	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de peste 900 mm	m	1,00	9 963,24 142,65	9 963,24 142,65
80	AcA11F	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de peste 1000 mm	m	1,00	12 227,01 142,65	12 227,01 142,65
81	AcA11F	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de peste 1200 mm	m	1,00	17 429,90 142,65	17 429,90 142,65
82	RpAcA34 A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,00	448,87 47,33	448,87 47,33
83	RpAcA34 B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte avind diametrul de 125-200 mm	buc	1,00	998,55 66,14	998,55 66,14
84	RpAcA34 C	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte avind diametrul de 250-400 mm	buc	1,00	2 925,89 143,94	2 925,89 143,94
85	RpAcA34 D	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte avind diametrul de 500-800 mm	buc	1,00	7 409,70 284,00	7 409,70 284,00
86	RpAcA34 E	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte avind diametrul de 900-1000 mm	buc	1,00	9 245,04 363,10	9 245,04 363,10
87	RpAcA36 A	Imbinarea prin sudura electrica a flanselor, sau a pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,00	565,84 53,17	565,84 53,17
88	RpAcA36 B	Imbinarea prin sudura electrica a flanselor, sau a pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-150 mm	buc	1,00	1 101,92 140,05	1 101,92 140,05
89	RpAcA36 C	Imbinarea prin sudura electrica a flanselor, sau a pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm	buc	1,00	2 181,63 298,26	2 181,63 298,26
90	RpAcA36	Imbinarea prin sudura electrica a	buc	1,00	3 915,85	3 915,85

1	2	3	4	5	6	7
	D	flanselor, sau a pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 500-600 mm			408,49	408,49
91	RpAcA36 E	Imbinarea prin sudura electrica a flanselor, sau a pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 700-800 mm	buc	1,00	5 724,58 540,12	5 724,58 540,12
92	RpAcA36 F	Imbinarea prin sudura electrica a flanselor, sau a pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 900-1000 mm	buc	1,00	7 309,52 621,82	7 309,52 621,82
93	RpAcA36 H	Imbinarea prin sudura electrica a flanselor, sau a pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 1400-1500 mm	buc	1,00	11 516,13 875,34	11 516,13 875,34
94	RpAcA36I	Imbinarea prin sudura electrica a flanselor, sau a pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 1600-2000 mm	buc	1,00	13 305,01 1 078,29	13 305,01 1 078,29
95	RpAcA36 G	Imbinarea prin sudura electrica a flanselor, sau a pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 1200-1300 mm	buc	1,00	9 218,03 816,98	9 218,03 816,98
96	RpAcA37 A	Imbinarea cu flansa, a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,00	5 840,97 45,39	5 840,97 45,39
97	RpAcA37 B	Imbinarea cu flansa, a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	1,00	15 670,33 119,95	15 670,33 119,95
98	RpAcA37 C	Imbinarea cu flansa, a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm	buc	1,00	36 304,08 129,68	36 304,08 129,68
99	RpAcA37 D	Imbinarea cu flansa, a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm	buc	1,00	49 125,26 215,92	49 125,26 215,92
100	RpAcA37 E	Imbinarea cu flansa, a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 700-800 mm	buc	1,00	54 912,98 304,75	54 912,98 304,75
101	RpAcA37 F	Imbinarea cu flansa, a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 900-1000 mm	buc	1,00	72 290,66 359,86	72 290,66 359,86
102	RpAcA37 G	Imbinarea cu flansa, a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 1200-1300 mm	buc	1,00	87 382,95 439,62	87 382,95 439,62

1	2	3	4	5	6	7
103	RpAcA37I	Imbinarea cu flansa, a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 1600-2000 mm	buc	1,00	70 631,57 599,77	70 631,57 599,77
104	RpAcA37H	Imbinarea cu flansa, a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 1400-1500 mm	buc	1,00	52 698,58 492,78	52 698,58 492,78
105	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 280 pn 10	m	1,00	872,19 14,91	872,19 14,91
106	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 315 pn 10	m	1,00	1 408,01 14,91	1 408,01 14,91
107	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 400 pn 10	m	1,00	1 819,60 14,91	1 819,60 14,91
108	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 450 pn 10	m	1,00	1 973,69 14,91	1 973,69 14,91
109	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 500 pn 10	m	1,00	2 985,29 14,91	2 985,29 14,91
110	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 560 pn 10	m	1,00	3 523,89 14,91	3 523,89 14,91
111	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 630 pn 10	m	1,00	4 727,01 14,91	4 727,01 14,91
112	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm -d 110 sn 4	m	1,00	123,12 23,99	123,12 23,99

1	2	3	4	5	6	7
113	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm -d 160 sn 4	m	1,00	232,43 23,99	232,43 23,99
114	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm- d 200 sn4	m	1,00	339,10 29,18	339,10 29,18
115	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 6 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-d 250 sn 4	m	1,00	336,92 25,29	336,92 25,29
116	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 6 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-d 315sn 4	m	1,00	540,86 25,29	540,86 25,29
117	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 6 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-d 400 sn 4	m	1,00	951,15 25,29	951,15 25,29
118	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 6 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-d 500 sn 4	m	1,00	1 447,60 25,29	1 447,60 25,29
119	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 6 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-d 630 sn 4	m	1,00	2 354,35 25,29	2 354,35 25,29
120	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 6 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-d 800 sn 8	m	1,00	3 343,57 25,29	3 343,57 25,29
121	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 6 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-d 930 sn 8	m	1,00	5 102,58 25,29	5 102,58 25,29
122	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 6 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-d 1000 sn 8	m	1,00	6 356,42 25,29	6 356,42 25,29
123	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 6 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-d 1200 sn 8	m	1,00	8 970,06 25,29	8 970,06 25,29
124	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm -d 57*3.0	m	1,00	206,97 32,42	206,97 32,42
125	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm -d 76*4.0	m	1,00	290,89 32,42	290,89 32,42

1	2	3	4	5	6	7
126	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm -d 89*4.0	m	1,00	321,98 32,42	321,98 32,42
127	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm -d 133*4	m	1,00	586,92 32,42	586,92 32,42
128	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-250mm-159*5	m	1,00	988,44 99,21	988,44 99,21
129	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-250mm-219*6	m	1,00	1 702,64 99,21	1 702,64 99,21
130	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-250mm-273*6	m	1,00	2 070,23 99,21	2 070,23 99,21
131	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 250-500-d 325*6	m	1,00	2 783,82 197,11	2 783,82 197,11
132	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 250-500-d 426*7	m	1,00	3 235,79 197,11	3 235,79 197,11
133	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 250-500-d 530*7	m	1,00	6 459,70 197,11	6 459,70 197,11
134	AcA04F	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm -d 630*9	m	1,00	7 038,19 343,65	7 038,19 343,65
135	AcA04F	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm -d 720*9	m	1,00	7 450,32 343,65	7 450,32 343,65
136	AcA04F	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm -d 820*9	m	1,00	7 965,16 343,65	7 965,16 343,65
137	AcA04G	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 900-1000 mm -d 920*10	m	1,00	9 123,37 381,26	9 123,37 381,26
138	AcA04G	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 900-1000 mm -d 1020*10	m	1,00	10 668,84 381,26	10 668,84 381,26
139	AcA01D	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 50-200 mm-d 80 pn 16	m	1,00	828,01 125,79	828,01 125,79
140	AcA01D	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie	m	1,00	880,38	880,38

1	2	3	4	5	6	7
		gudronata si plumb topit, avind diametrul de 50-200 mm-d 100 pn 16			125,79	125,79
141	AcA01D	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 50-200 mm-d 125 pn 16	m	1,00	949,74 125,79	949,74 125,79
142	AcA01D	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 50-200 mm-d 150 pn 16	m	1,00	1 252,37 125,79	1 252,37 125,79
143	AcA01D	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 50-200 mm-d 200 pn 16	m	1,00	1 722,81 125,79	1 722,81 125,79
144	AcA01G	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 400-450 mm -d 250 pn 16	m	1,00	2 383,57 236,02	2 383,57 236,02
145	AcA01G	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 400-450 mm -d 300 pn 16	m	1,00	2 863,66 236,02	2 863,66 236,02
146	AcA01G	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 400-450 mm -d 350 pn 16	m	1,00	3 076,60 236,02	3 076,60 236,02
147	AcA01G	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 400-450 mm -d 400 pn 16	m	1,00	3 645,81 236,02	3 645,81 236,02
148	AcA01H	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 500-600 mm -d 500 pn 16	m	1,00	4 949,56 267,14	4 949,56 267,14
149	AcA01H	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 500-600 mm -d 600 pn 16	m	1,00	6 425,31 267,14	6 425,31 267,14
150	AcA01I	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 700-800 mm -d 700 pn 16	m	1,00	7 823,60 303,45	7 823,60 303,45
151	AcA01I	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 700-800 mm -d 800 pn 16	m	1,00	10 088,91 303,45	10 088,91 303,45
152	AcA01J	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 900-1000 mm-d 900 pn 16	m	1,00	13 210,50 311,23	13 210,50 311,23

1	2	3	4	5	6	7
153	AcA01J	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 900-1000 mm-d 1000 pn 16	m	1,00	16 431,21 311,23	16 431,21 311,23
154	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 50-600	m	1,00	50,77 7,78	50,77 7,78
155	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 50-1000	m	1,00	50,77 7,78	50,77 7,78
156	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 50-1000	m	1,00	50,77 7,78	50,77 7,78
157	AcF12H	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 50- 600 mm	m	1,00	2,75 1,30	2,75 1,30
158	AcF12H	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 50- 600 mm	m	1,00	2,75 1,30	2,75 1,30
159	AcF12H	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 50- 600 mm	m	1,00	2,75 1,30	2,75 1,30
160	AcF12F	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 400 mm - d 800(k-2)	m	1,00	27,47 12,97	27,47 12,97
161	AcF12F	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 400 mm - d 800(k-2)(900)	m	1,00	27,47 12,97	27,47 12,97
162	AcF12G	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 500 mm- d 1000(k=2)	m	1,00	3,40 1,95	3,40 1,95
163	AcF12G	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 500 mm- d 1000(k=2)(1200)	m	1,00	3,40 1,95	3,40 1,95

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de montare						933 759,34
Incluziv salariu						47 766,35
		1.4. Camera				
164	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.	m3	1,00	1 922,14 249,64	1 922,14 249,64
165	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1,00	19,44 3,89	19,44 3,89
166	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	1,00	35,28 16,21	35,28 16,21
167	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	1,00	56,07 5,19	56,07 5,19
168	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	1,00	42,28 16,21	42,28 16,21
169	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t.	buc	1,00	1 225,33 55,76	1 225,33 55,76
170	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t.	buc	1,00	946,21 35,01	946,21 35,01
171	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t.	buc	1,00	735,47 26,58	735,47 26,58
172	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (плита П02)	buc	1,00	3 634,87 94,02	3 634,87 94,02
173	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe -кц7-3	buc	1,00	520,70 94,02	520,70 94,02

1	2	3	4	5	6	7
174	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe -кцо-1	buc	1,00	352,37 94,02	352,37 94,02
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,00	83,31 45,38	83,31 45,38
176	CD51E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	1,00	44 785,31 9 336,31	44 785,31 9 336,31
177	125	Capac cu rama din fonta tip T	buc	1,00	2 332,50 0,00	2 332,50 0,00
178	125	Capac cu rama din fonta tip L	buc	1,00	1 332,50 0,00	1 332,50 0,00
179	125	Scara cu vanguri din otel H=2	buc	1,00	400,00 0,00	400,00 0,00
Total Camera						58 423,78
Incluziv salariu						10 072,24
		1.5. Camine				
180	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	1,00	1 895,55 687,31	1 895,55 687,31
181	54	Elemente dion beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare КЦД-10	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
182	54	Elemente dion beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare КЦ 10-9	buc	1,00	833,33 0,00	833,33 0,00
183	54	Elemente dion beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare КЦП 1-10-1	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
184	54	Elemente dion beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare КЦО-1	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
185	54	Elemente dion beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare КЦ 7-3	buc	1,00	416,67 0,00	416,67 0,00
186	125	Capac cu rama din fonta tip T	buc	1,00	2 332,50	2 332,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
187	125	Capac cu rama din fonta tip L	buc	1,00	1 332,50 0,00	1 332,50 0,00
188	125	Scara cu vanguri din otel H-2M	buc	1,00	400,00 0,00	400,00 0,00
189	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,00	1 864,40 625,06	1 864,40 625,06
190	54	Elemente dion beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare KИД-15	buc	1,00	1 916,67 0,00	1 916,67 0,00
191	54	Elemente dion beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare KИ 15-9	buc	1,00	1 416,67 0,00	1 416,67 0,00
192	54	Elemente dion beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare KИП 1-15-1	buc	1,00	2 083,33 0,00	2 083,33 0,00
193	54	Elemente dion beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare KИО-1	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
194	125	Capac cu rama din fonta tip T	buc	1,00	2 332,50 0,00	2 332,50 0,00
195	55	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,00	1 332,50 0,00	1 332,50 0,00
196	125	Scara cu vanguri din otel	buc	1,00	400,00 0,00	400,00 0,00
197	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,00	1 957,01 573,19	1 957,01 573,19
198	54	Elemente dion beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare KИ 20-9	buc	1,00	2 666,67 0,00	2 666,67 0,00
199	54	Elemente dion beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare KИП 1-20-1	buc	1,00	3 583,33 0,00	3 583,33 0,00
200	54	Elemente dion beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare KИД-20	buc	1,00	4 166,67 0,00	4 166,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montaj				
210	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm	buc	1,00	332,38 176,36	332,38 176,36
211	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm	buc	1,00	249,34 64,84	249,34 64,84
212	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm	buc	1,00	331,99 106,99	331,99 106,99
213	AcB01E	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm	buc	1,00	433,89 145,89	433,89 145,89
214	AcB01E	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm	buc	1,00	433,89 145,89	433,89 145,89
Total			lei		1 781,49	
Asigurarea sociala			24,00 %		153,59	
Total			100,00 +		1 935,08	
Transportarea materialelor			4,00 %		6,24	
Total			100,00 +		1 941,32	
Cheltuieli de regie			76,00 %		1 475,40	
Total			100,00 +		3 416,72	
Beneficiu de deviz			6,00 %		205,00	
Total Lucrari de montaj					3 621,72	
Incluziv salariu					639,97	
		3. Utilaj				
215	58	Hidrant H=1.0	buc	1,00	6 407,91 0,00	6 407,91 0,00
216	8	Vana fonta d 250	buc	1,00	8 070,50 0,00	8 070,50 0,00
217	8	Vana fonta d 300	buc	1,00	10 762,08 0,00	10 762,08 0,00
218	8	Vana fonta d 500	buc	1,00	62 375,00 0,00	62 375,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
219	8	Vana fonta d 600	buc	1,00	76 769,00 0,00	76 769,00 0,00
220	8	Vana fonta d 700	buc	1,00	170 930,00 0,00	170 930,00 0,00
221	8	Vana fonta d 800	buc	1,00	225 510,00 0,00	225 510,00 0,00
222	8	Vana fonta d 1000	buc	1,00	419 833,00 0,00	419 833,00 0,00
Total			lei		980 657,49	
Cheltuieli pentru depozitare			1,20 %		11 767,89	
Total Utilaj					992 425,38	
Incluziv salariu					0,00	
Total			lei		2 318 144,56	
Total			100,00 +		2 318 144,56	
TVA			20,00 %		463 628,91	

Total deviz:
Incluziv salariu

2 781 773,47
62 270,43

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)