

Centralizator

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma totala fara TVA	Suma totala cu TVA
Reconstructia edificiului Sectorului de Politie nr. 2 din r-ul Floresti, s. Marculesti, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 46					
Ceneralizator					
1	Lucrari de reparatie	817 375.71	980 850.85	1 309 443.14	1 571 331.77
2	Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare	19 566.74	23 480.09		
3	Отопление	33 535.43	40 242.52		
4	На теплоснабжение	16 595.41	19 914.49		
5	Alimentara cu gaze. Conducte interioare	5 230.38	6 276.46		
6	Ventilare	72 751.92	87 302.30		
7	Alimentarea cu energie electrica ЛЭП-0,4кВ	27 697.71	33 237.25		
8	Echipament electric de forta si iluminat electric interior	81 993.55	98 392.26		
9	Iluminarea exterioare	27 576.23	33 091.48		
10	Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)	60 240.42	72 288.50		
11	Sistemul antiincendiu	27 388.07	32 865.68		
12	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare	66 870.40	80 244.48		
13	Retele de gazificare exterioare	13 957.16	16 748.59		
14	Lucrări de amenajare	38 664.02	46 396.82		

Semnat: _____

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul firmei: Inginer construcții civile, agricole și industriale

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv invest”

Digitally signed by Țurcan Artiom
Date: 2019.03.12 09:52:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 980 850.85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	213.100	25.300 25.200	5 391.430 5 370.120
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	213.100	14.000 13.650	2 983.400 2 908.815
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	186.700	13.450 13.300	2 511.115 2 483.110
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	10.260	14.703 14.703	150.850 150.850
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	12.800	14.700 14.700	188.160 188.160
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	16.280	138.650 138.250	2 257.220 2 250.710
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	140.400	7.850 7.700	1 102.140 1 081.080
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	146.000	9.500	1 387.000

1	2	3	4	5	6	7
					9.450	1 379.700
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	126.000	9.500 9.450	1 197.000 1 190.700
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	190.000	26.500 0.000	5 035.000 0.000
Total Demolari						22 203.315
Inclusiv salariu						17 003.245
		2. Lucrari de constructii montaj				
11	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	1.900	895.937 208.250	1 702.281 395.675
12	RpCD02B 1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii continui sub peretii despartitori	kg	72.000	14.725 3.115	1 060.200 224.280
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32.000	62.877 42.000	2 012.064 1 344.000
14	RpCB02C	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat (B10) (Fundatie sub peretii despartitori)	m3	5.000	1 009.985 221.900	5 049.925 1 109.500
15	RpCD01D	Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in grinzi - centura	kg	274.000	14.474 3.500	3 965.808 959.000
16	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	650.000	14.754 3.605	9 589.938 2 343.250

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B 20 (centuri)	m3	19.110	1 561.965 260.749	29 849.145 4 982.915
18	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	3 338.30 0	14.754 3.605	49 252.445 12 034.575
19	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	247.000	37.688 24.500	9 309.024 6 051.500
20	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B 20 (Planseul)	m3	22.500	1 528.913 233.800	34 400.550 5 260.500
21	RpCD01D	Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in grinzi	kg	126.000	14.474 3.500	1 823.693 441.000
22	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	423.000	14.754 3.605	6 240.836 1 524.915
23	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B 15 (Frontoane)	m3	7.840	1 535.749 260.750	12 040.275 2 044.280
24	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii	m2	17.000	37.592 24.500	639.058 416.500

1	2	3	4	5	6	7
		existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm				
25	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 40 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (fronton)	m3	10.500	1 297.321 140.000	13 621.872 1 470.000
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor)	kg	307.300	29.320 7.350	9 010.049 2 258.655
27	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t	0.307	1 171.423 553.046	359.627 169.785
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.50mm	m3	7.600	325.300 34.650	2 472.280 263.340
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	151.000	94.630 31.500	14 289.130 4 756.500
30	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0.877	26 638.306 6 036.482	23 361.794 5 293.995
31	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la canalele de ventilare armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0.043	26 663.674 6 036.279	1 146.538 259.560
Total Lucrari de constructii montaj						231 196.532
Inclusiv salariu						53 603.725
		3. Lucraii de finisare				
		3.1. Pereti				
32	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	332.600	78.628 59.500	26 151.630 19 789.700

1	2	3	4	5	6	7
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact (0,3 kg/1m2)	m2	332.600	5.650 1.050	1 879.190 349.230
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	276.300	56.241 42.700	15 539.446 11 798.010
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	276.300	20.235 7.000	5 590.931 1 934.100
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	276.300	22.159 19.250	6 122.569 5 318.775
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	276.300	11.861 10.500	3 277.124 2 901.150
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	276.300	3.025 1.050	835.807 290.115
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	276.300	28.472 19.250	7 866.814 5 318.775
40	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala> Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0,3 kg/1m2	m2	56.300	327.711 192.500	18 450.124 10 837.750
Total Pereti						85 713.635
Inclusiv salariu						58 537.605
		3.2. Tavane				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact (0,3 kg/1m2)	m2	147.500	5.650 1.050	833.375 154.875
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	147.500	67.109 53.550	9 898.530 7 898.625

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	147.500	20.235 7.000	2 984.662 1 032.500
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	147.500	22.159 19.250	3 268.471 2 839.375
45	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	147.500	11.861 10.500	1 749.460 1 548.750
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	147.500	3.025 1.050	446.187 154.875
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	147.500	28.472 19.250	4 199.620 2 839.375
48	CK26C	Bagheta din poliuretan montata la tavane cu chit	m	155.000	80.000 3.150	12 400.000 488.250
Total Tavane						35 780.305
Inclusiv salariu						16 956.625
		3.3. Pardosele				
49	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	10.700	67.431 2.800	721.510 29.960
50	CG01A K=1.17	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	147.500	60.524 28.665	8 927.290 4 228.105
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 >Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0,3 kg/1m2	m2	124.400	227.678 87.500	28 323.082 10 885.000
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	23.100	237.604 45.500	5 488.648 1 051.050

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						43 460.530
Inclusiv salariu						16 194.115
		3.4. Timpolarie				
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioara)	m2	3.570	1 457.953 28.353	5 204.893 101.220
54	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli din MDF calitativ, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului cu spuma de poliuretan - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	10.290	1 126.586 62.997	11 592.575 648.235
55	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	65.300	950.512 26.250	62 068.403 1 714.125
56	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	16.640	945.600 20.649	15 734.787 343.595
57	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 20 cm latime	m	59.000	27.785 23.100	1 639.298 1 362.900
58	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11.800	83.782 52.011	988.626 613.725
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11.800	20.235 7.000	238.773 82.600
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glaf	m2	11.800	22.159 19.250	261.479 227.150
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11.800	3.025 1.050	35.695 12.390
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	11.800	28.472 19.250	335.970 227.150

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
63	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice latimea - 30cm	m	10.400	80.000 3.150	832.000 32.760
64	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 15mm	m	10.000	90.250 14.000	902.500 140.000
65	CK26D	Coltar din aluminiu, montate la ferestre si usi pentru protectia muchiilor	m	60.000	9.350 3.500	561.000 210.000
Total Timplarie						
						100 395.999
Inclusiv salariu						5 715.850
		3.5. Acoperis				
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ancoraje A1-24buc, buloane d 12 - l=120mm - 24 buc, d12 - l=80 - 101 buc, Detaliu D1-158buc	m3	2.027	4 363.912 787.509	8 845.649 1 596.280
67	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1.967	5 079.503 843.149	9 991.382 1 658.475
68	CE30A	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x30 -1.955 m3mm si contrasipci 60x30 mm -0.472m3 la constructii obisnuite	m2	206.300	47.448 10.325	9 788.594 2 130.065
69	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	206.300	23.539 8.750	4 856.154 1 805.125
70	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	206.300	169.771 40.250	35 023.757 8 303.575
71	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple lambriu - 0.597m3	m2	52.300	89.221 8.925	4 666.256 466.760
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.125mm	m	18.500	111.954 10.500	2 071.140 194.250
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.87mm	m	15.200	131.052 12.250	1 991.996 186.200
74	CK18C	Montarea bordura parazapada	m	37.000	68.895 9.100	2 549.115 336.700
75	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau	m2	26.000	120.656	3 137.069

1	2	3	4	5	6	7
		tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parapet L=43m; l=0,6m)			35.000	910.000
Total Acoperis						82 921.112
Inclusiv salariu						17 587.430
		3.6. Fasada				
76	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm - cornier - 100 m	m2	126.000	176.019 73.885	22 178.411 9 309.510
77	CJ08A	Profiluri gata executate din poliuretan, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu adeziv	m	153.000	131.866 22.750	20 175.545 3 480.750
78	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de 5 cm gr. la soclu	m2	20.000	162.467 60.130	3 249.336 1 202.600
79	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	146.000	10.110 4.200	1 476.060 613.200
80	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (fronton)	m2	15.000	80.560 59.500	1 208.400 892.500
81	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	126.000	88.730 42.700	11 179.980 5 380.200
82	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox	m	3.500	872.334 31.500	3 053.170 110.250
83	CI21A	Placarea soclu cu placi din ceramica	m2	20.000	262.566 101.500	5 251.316 2 030.000

1	2	3	4	5	6	7
Total Fasada						67 772.218
Inclusiv salariu						23 019.010
Total Lucrai de finisare						416 043.799
Inclusiv salariu						138 010.635
Total		lei				669 443.61
Asigurari sociale si medicale		22.50 %				46 938.96
Cheltuieli de transport		4.00 %				18 007.11
Total		100.00 +				734 389.68
Cheltuieli de regie		6.00 %				44 063.38
Total		100.00 +				778 453.06
Beneficiu de deviz		5.00 %				38 922.65
Total		100.00 +				817 375.71
TVA		20.00 %				163 475.14

Total deviz: **980 850.85**
Inclusiv salariu **208 617.62**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectReconstructia edificiului Sectorului de Politie nr. 2 din r-ul
Floresti, s. Marculesti, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 46Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			25.300
						25.200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3600	35.00	12.600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	35.00	12.600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	5.00	0.100
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			14.000
						13.650
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2800	35.00	9.800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	35.00	3.850
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0700	5.00	0.350
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			13.450
						13.300
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2200	35.00	7.700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1600	35.00	5.600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.150
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			14.703
						14.703
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	35.00	7.351
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	35.00	7.351
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			14.700
						14.700
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	35.00	7.350
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	35.00	7.350
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			138.650
						138.250
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	35.00	15.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	35.00	122.500
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.00	0.000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	5.00	0.400
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7.850
						7.700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	35.00	3.850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	35.00	3.850
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.150
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			9.500
						9.450
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	35.00	4.200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	35.00	5.250

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.050
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			9.500 9.450
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	35.00	4.200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	35.00	5.250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.050
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26.500 0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	250.00	26.500
		2. Lucrari de constructii montaj				
11	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3			895.937 208.250
	7123010010200	Betonist	h-om	4.1400	35.00	144.900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.8100	35.00	63.350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186.0000	1.40	264.306
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.8600	210.00	183.363
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2700	0.00	0.000
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0.7800	250.00	197.895
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.3250	5.00	1.624
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	250.00	37.500
12	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii continui sub peretii despartitori	kg			14.725 3.115
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0690	35.00	2.415
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	35.00	0.700
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.00	11.275
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	5.00	0.175
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			62.877 42.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	35.00	5.250
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	35.00	36.750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	0.40	0.002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.10	0.330
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	21.00	0.630
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	14.00	1.120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	40.00	4.000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 000.00	10.500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 000.00	1.500
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	16.00	1.920
14	RpCB02C	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat (B10) (Fundatie sub peretii despartitori)	m3			1 009.985 221.900
	7123010010200	Betonist	h-om	4.5400	35.00	158.900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.8000	35.00	63.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286.0000	1.40	406.406
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7610	210.00	162.204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2940	0.00	0.000
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0.6990	250.00	177.350
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.3250	5.00	1.625
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic	h-ut	0.6000	5.00	3.000

1	2	3	4	5	6	7
		tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)				
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	250.00	37.500
15	RpCD01D	Armături din oțel-beton A I, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de santier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în grinzi - centura	kg			14.474 3.500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0700	35.00	2.450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	271060200007821	Oțel beton profil neted AI D < 8 mm	kg	1.0250	10.55	10.814
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.1500	0.10	0.015
16	RpCD02D1	Armături din oțel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de santier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc.	kg			14.754 3.605
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0730	35.00	2.555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	271060200051022	Oțel beton profil periodic AIII D > 8 mm	kg	1.0250	10.55	10.814
	2710503803116	Sirma neagră moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.1500	0.10	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	5.00	0.175
17	RpCB03C	Beton armat turnat în buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereți despărțitori, parapeti de scări și balcoane, stâlpi decorativi, cizineți din beton armat, pentru montarea stîlpilor metalici la clădiri existente preparat cu betoniera pe santier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații B 20 (centuri)	m3			1 561.965 260.749
	7123010010200	Betonist	h-om	5.6400	35.00	197.399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.8100	35.00	63.350
	266310210000017	Beton B20	m3	1.0250	1 200.00	1 260.722
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.1200	0.00	0.000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	250.00	37.493
18	RpCD02D1	Armături din oțel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de santier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc.	kg			14.754 3.605
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0730	35.00	2.555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	271060200051022	Oțel beton profil periodic AIII D > 8 mm	kg	1.0250	10.55	10.814
	2710503803116	Sirma neagră moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.1500	0.10	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	5.00	0.175
19	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri reutilizabile, confecționate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, în pereți și plăci, cu placaj de 15 mm	m2			37.688 24.500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.5200	35.00	18.200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	35.00	6.300
	2010102904030	Scind rasin lungă tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0.0010	3 000.00	3.049
	2874145886942	Cuie construcții tip A 3 x 70 mm	kg	0.0300	14.00	0.426
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	16.00	1.949
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeală	m2	0.1100	40.00	4.466
	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0.0010	3 000.00	3.049
	2940420007679	Fierastrău mecanic	h-ut	0.0300	5.00	0.150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	5.00	0.100
20	RpCB04D	Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cizineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente preparat cu betoniera pe santier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații B 20 (Planseul)	m3			1 528.913 233.800
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	35.00	153.300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3000	35.00	80.500

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000017	Beton B20	m3	1.0250	1 200.00	1 254.613
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	0.00	0.000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	250.00	37.500
21	RpCD01D	Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in grinzi	kg			14.474 3.500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0700	35.00	2.450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	271060200007821	Otel beton profil neted AI D < 8 mm	kg	1.0250	10.55	10.814
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.015
22	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			14.754 3.605
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0730	35.00	2.555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	271060200051022	Otel beton profil periodic AIII D > 8 mm	kg	1.0250	10.55	10.814
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	5.00	0.175
23	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B 15 (Frontoane)	m3			1 535.749 260.750
	7123010010200	Betonist	h-om	5.6400	35.00	197.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.8100	35.00	63.348
	266310210000023	Beton B15	m3	1.0250	1 175.00	1 234.499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	0.00	0.000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	250.00	37.500
24	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			37.592 24.500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.5200	35.00	18.200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	35.00	6.300
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0.0010	3 000.00	3.000
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0.0300	14.00	0.427
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	16.00	1.949
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0.1100	40.00	4.466
	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0.0010	3 000.00	3.000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0300	5.00	0.150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	5.00	0.100
25	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 40 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (fronton)	m3			1 297.321 140.000
	7122050013400	Zidar	h-om	3.4000	35.00	119.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6000	35.00	21.000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.0570	0.00	0.000
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0.9750	1 110.00	1 082.197
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9.0600	1.40	12.684
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.5100	2.00	7.020
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0720	210.00	15.120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1180	0.00	0.000
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3.0000	1.20	3.600
	2874115837745	Suruburi	buc	3.0000	0.20	0.600
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0200	5.00	0.100
	2922140007000	Macara	h-ut	0.1800	200.00	36.000
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			29.320

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor)				7.350
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	35.00	6.650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	35.00	0.350
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	35.00	0.350
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	21.50	21.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	35.00	0.175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.00	0.150
27	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuirii, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t			1 171.423 553.046
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15.8000	35.00	553.046
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5.3000	30.00	158.990
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	8.9000	30.00	266.971
	2320166200676	White spirit	kg	1.9000	16.00	30.384
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9.2000	16.00	147.179
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4.9500	3.00	14.853
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.50mm	m3			325.300 34.650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	35.00	34.650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1.1500	250.00	287.500
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.00	0.000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	5.00	1.050
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	5.00	2.100
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			94.630 31.500
	7123010010200	Betonist	h-om	0.8000	35.00	28.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35.00	3.500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.1025	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24.0000	1.40	33.600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0650	210.00	13.650
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0600	250.00	15.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0330	0.00	0.000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	175.00	0.350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	5.00	0.500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	5.00	0.030
30	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			26 638.306 6 036.482
	7122050013400	Zidar	h-om	143.5400	35.00	5 023.917
	9310060019930	Muncitor	h-om	28.9300	35.00	1 012.566
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040.0000	3.40	17 136.000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510.6000	1.40	714.839
	2652102100737	Var hidratat	kg	126.9600	2.00	253.920
	00000052	Nisip	m3	2.7800	210.00	583.786
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90.0000	11.00	990.000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	21.50	49.447
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0160	3 000.00	47.891
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.0130	0.00	0.000
	2922140007000	Macara	h-ut	4.1100	200.00	821.893
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0.8100	5.00	4.048
31	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la canalele de ventilare armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			26 663.674 6 036.279
	7122050013400	Zidar	h-om	143.5400	35.00	5 023.721
	9310060019930	Muncitor	h-om	28.9300	35.00	1 012.558
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040.0000	3.40	17 136.000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510.6000	1.40	714.837

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	126.9600	2.00	253.907
	00000052	Nisip	m3	2.7800	210.00	586.047
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90.0000	11.00	990.000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	21.50	49.512
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0160	3 000.00	69.767
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.0130	0.00	0.000
	2922140007000	Macara	h-ut	4.1100	200.00	823.256
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0.8100	5.00	4.070
		3. Lucrai de finisare				
		3.1. Pereti				
32	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78.628 59.500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.3300	35.00	46.550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3700	35.00	12.950
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9.5700	1.40	13.398
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0270	210.00	5.670
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.000
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.0080	5.00	0.040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0040	5.00	0.020
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact (0,3 kg/1m2)	m2			5.650 1.050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	35.00	1.050
	241658610530332	Betonocontact	kg	0.3000	15.00	4.500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.00	0.100
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56.241 42.700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	35.00	42.700
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.83	13.066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	5.00	0.080
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20.235 7.000
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	35.00	7.000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.60	8.360
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	32.50	4.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.000
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22.159 19.250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	35.00	15.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35.00	3.500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	2.75	2.904
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			11.861 10.500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	35.00	7.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35.00	3.500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	2.75	1.356
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3.025 1.050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.50	1.875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.00	0.100
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28.472 19.250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	35.00	19.250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	20.00	8.000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	1.20	0.072
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.00	1.000

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.000
40	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala> Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0,3 kg/1m2	m2			327.711 192.500
	7132010010900	Faiantar	h-om	4.5000	35.00	157.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.0000	35.00	35.000
	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	1.0800	100.00	112.320
	265310210000039	Fixator pentru consolidare Betonocontact	kg	0.3000	15.00	4.680
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4.0000	1.85	7.696
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.05	1.040
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	11.00	3.775
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0.0150	5.00	0.075
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0.4000	5.00	2.000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.4000	5.00	2.000
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0.3000	5.00	1.500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0250	5.00	0.125
		3.2. Tavane				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact (0,3 kg/1m2)	m2			5.650 1.050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	35.00	1.050
	241658610530332	Betonocontact	kg	0.3000	15.00	4.500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.00	0.100
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			67.109 53.550
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	35.00	53.550
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.83	13.066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	5.00	0.097
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20.235 7.000
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	35.00	7.000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.60	8.360
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	32.50	4.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.000
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			22.159 19.250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	35.00	15.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35.00	3.500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	2.75	2.904
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
45	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			11.861 10.500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	35.00	7.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35.00	3.500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	2.75	1.356
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3.025 1.050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.50	1.875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.00	0.100
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28.472 19.250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	35.00	19.250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	20.00	8.000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	1.20	0.072
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.00	1.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.000
48	CK26C	Bagheta din poliuretan montata la tavane cu chit	m			80.000 3.150
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	35.00	2.800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	35.00	0.350
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1.0000	75.00	75.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.050
		3.3. Pardosele				
49	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			67.431 2.800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0800	35.00	2.800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.5000	27.00	40.500
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1.1000	20.00	22.000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3000	2.00	0.600
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0005	1 000.00	0.467
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	1.00	1.000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0017	5.00	0.008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0110	5.00	0.055
50	CG01A K=1.17	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60.524 28.665
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	35.00	24.570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35.00	4.095
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.40	21.294
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	210.00	10.319
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.175
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	5.00	0.070
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 >Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0,3 kg/1m2	m2			227.678 87.500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	35.00	78.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	35.00	8.750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	120.00	123.600
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	1.85	7.492
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	11.00	3.300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.05	1.000
	265310210000039	Fixator pentru consolidare Betonocontact	kg	0.3000	15.00	4.500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	5.00	0.225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	5.00	0.060
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			237.604 45.500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	35.00	40.250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	35.00	5.250
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1.0500	160.00	169.683
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.00	6.363
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	17.50	15.908
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.150
		3.4. Timplarie				
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioara)	m2			1 457.953 28.353
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	35.00	25.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	35.00	2.804

1	2	3	4	5	6	7
	203011293915052	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare (exterioara)	m2	1.0000	1 420.00	1 420.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	10.00	5.000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	12.00	2.101
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	2.00	1.200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.099
54	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli din MDF calitativ, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului cu spuma de poliuretan - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 126.586 62.997
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	35.00	51.449
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	35.00	2.799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	35.00	8.748
	203011293000053	Usi MDF	m2	1.0000	1 050.00	1 050.000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	14.00	1.190
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	20.00	8.999
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	15.00	3.300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.100
55	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2			950.512 26.250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.7000	35.00	24.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	35.00	1.750
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1.0500	875.00	918.750
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0.0100	50.00	0.500
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0.1200	4.25	0.510
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.3500	10.00	3.500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	200.00	1.002
56	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			945.600 20.649
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5300	35.00	18.550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0600	35.00	2.099
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.0000	920.00	920.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.30	0.900
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1650	10.00	1.650
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1230	12.00	1.476
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	2.00	0.800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.7000	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0250	5.00	0.125
57	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 20 cm latime	m			27.785 23.100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.4400	35.00	15.400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200	35.00	7.700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.9800	1.40	1.372
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0010	2 000.00	2.000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0062	210.00	1.303
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0015	0.00	0.000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	5.00	0.005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	5.00	0.005
58	CF61A	Driscuire continua la suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83.782 52.011
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	35.00	52.011
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	14.00	4.200
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	1.85	27.028
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	5.00	0.148
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20.235 7.000
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	35.00	7.000

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.60	8.360
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	32.50	4.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.000
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glaf	m2			22.159 19.250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	35.00	15.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35.00	3.500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	2.75	2.904
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3.025 1.050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.50	1.875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.00	0.100
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28.472 19.250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	35.00	19.250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	20.00	8.000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	1.20	0.072
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.00	1.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.000
63	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice latimea - 30cm	m			80.000 3.150
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	35.00	2.800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	35.00	0.350
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1.0000	75.00	75.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.050
64	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 15mm	m			90.250 14.000
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	35.00	11.200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	35.00	2.800
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	75.00	75.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.050
65	CK26D	Coltar din aluminiu, montate la ferestre si usi pentru protectia muchiilor	m			9.350 3.500
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	35.00	3.150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	35.00	0.350
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1.0000	4.00	4.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.050
		3.5. Acoperis				
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ancoraje A1-24buc, buloane d 12 - l=120mm - 24 buc, d12 - l=80 - 101 buc, Detaliu D1-158buc	m3			4 363.912 787.509
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	35.00	708.754
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	35.00	78.754
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	24.00	180.006
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	3 000.00	29.600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	3 000.00	2 789.837
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0.1200	3 000.00	359.645
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	21.50	73.102
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	10.00	30.099
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	4.00	10.321
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	14.00	42.000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	20.00	28.999
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	200.00	29.995
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0.3300	5.00	1.650

1	2	3	4	5	6	7
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	5.00	1.149
67	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 079.503
						843.149
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21.6800	35.00	758.808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100	35.00	84.342
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0.1600	3 000.00	480.427
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.0600	3 000.00	179.969
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0.8300	3 000.00	2 490.595
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7.2000	14.00	100.797
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4.3800	11.00	48.177
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3.3800	20.00	67.595
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1.9600	10.00	19.598
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38.0000	21.50	817.000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	200.00	29.995
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0.4400	5.00	2.199
68	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x30 -1.955 m3mm si contrasipci 60x30 mm -0.472m3 la constructii obisnuite	m2			47.448
						10.325
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2250	35.00	7.875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	35.00	2.450
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 000.00	35.293
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	14.00	1.680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.150
69	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23.539
						8.750
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	35.00	7.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	35.00	1.750
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	9.00	10.660
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.33	4.079
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.050
70	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			169.771
						40.250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	35.00	31.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	35.00	8.750
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1.1500	88.50	106.864
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	17.00	8.925
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.35	3.307
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	55.00	5.775
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	86.00	3.612
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	15.00	0.788
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	5.00	0.250
71	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple lambriu - 0.597m3	m2			89.221
						8.925
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0150	35.00	0.525
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2400	35.00	8.400
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3		7 000.00	79.904
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0280	14.00	0.392
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.125mm	m			111.954
						10.500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000	35.00	10.500
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1.0500	42.00	45.424
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	21.00	30.282
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.2000	27.00	5.562
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1000	35.00	3.606
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000	35.00	7.210
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.2000	35.00	7.210
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000	0.20	2.060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.100
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.87mm	m			131.052
						12.250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500	35.00	12.250
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1.0500	48.00	51.407

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000	35.00	17.850
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500	35.00	8.925
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000	27.00	13.770
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0.2500	35.00	8.925
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500	35.00	8.925
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500	35.00	8.925
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	5.00	0.075
74	CK18C	Montarea bordura parazapada	m			68.895
						9.100
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	35.00	9.100
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1.0500	55.00	57.750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	1.40	0.035
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	210.00	0.210
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.800
75	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parapet L=43m; l=0,6m)	m2			120.656
						35.000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9500	35.00	33.250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	35.00	1.750
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4.4500	17.00	79.433
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300	21.00	0.661
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500	21.00	5.513
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.050
		3.6. Fasada				
76	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm - cornier - 100 m	m2			176.019
						73.885
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.8200	35.00	63.700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2910	35.00	10.185
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3.7700	1.85	7.044
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5.6000	1.85	10.464
	252130260290774	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 100mm	m2	0.8200	59.00	48.864
	252130260290974	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri	m2	0.2500	78.00	19.695
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.60	8.444
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.0000	0.00	0.000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000	1.20	7.272
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	5.00	0.125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	5.00	0.017
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0230	5.00	0.115
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0190	5.00	0.095
77	CJ08A	Profiluri gata executate din poliuretan, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu adeziv	m			131.866
						22.750
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.6000	35.00	21.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	35.00	1.750
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1.0500	102.00	107.100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.0000	1.40	1.400
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0003	2 000.00	0.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.015
78	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de 5 cm gr. la soclu	m2			162.467
						60.130
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.4200	35.00	49.700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2980	35.00	10.430
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	1.85	7.474
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4.0000	1.85	7.474
	252130260290776	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50 mm	m2	1.0700	66.00	71.326
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.60	8.444
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.0000	0.00	0.000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000	1.20	7.272
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	5.00	0.125

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	5.00	0.017
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0230	5.00	0.115
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0180	5.00	0.090
79	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			10.110 4.200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	35.00	4.200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0.4150	14.00	5.810
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.00	0.100
80	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (fronton)	m2			80.560 59.500
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	35.00	49.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	35.00	10.500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	1.40	14.700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	210.00	6.300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	5.00	0.040
81	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			88.730 42.700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	35.00	42.700
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	20.00	46.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	5.00	0.030
82	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox	m			872.334 31.500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	35.00	31.500
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1.0000	835.00	835.000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.1000	0.00	0.000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	35.00	2.100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	1.40	0.980
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	30.00	0.754
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	10.00	2.000
83	CI21A	Placarea soclu cu placi din ceramica	m2			262.566 101.500
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.9000	35.00	101.500
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1.0200	135.00	139.077
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4.4000	3.75	16.665
	24302261000001	Fuga	kg	0.4300	11.00	4.777
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0253	5.00	0.127
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0110	5.00	0.055
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.0730	5.00	0.365

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 980 850.85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.784	35.00	27.440
2.	7122050013400	Zidar	h-om	315.843	35.00	11 054.505
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	280.780	35.00	9 827.300
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 184.799	35.00	41 467.965
5.	7123010010200	Betonist	h-om	401.914	35.00	14 066.990
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	354.993	35.00	12 424.755
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	238.845	35.00	8 359.575
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	92.570	35.00	3 239.950
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	83.692	35.00	2 929.220
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	11.425	35.00	399.875
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	253.350	35.00	8 867.250
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	383.445	35.00	13 420.575
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	42.009	35.00	1 470.315
14.	7133010012100	Ipsosar	h-om	91.800	35.00	3 213.000
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	299.836	35.00	10 494.260
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	271.902	35.00	9 516.570
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17.520	35.00	613.200
18.	7212030022700	Sudor	h-om	3.073	35.00	107.555
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	297.956	35.00	10 428.460
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	45.710	35.00	1 599.850
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	61.537	35.00	2 153.795
22.	7422010060100	Timplar	h-om	51.421	35.00	1 799.735
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7.524	35.00	263.340
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 018.155	35.00	35 635.425
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47.469	35.00	1 661.415
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	102.151	35.00	3 575.285
		Total manopera				208 617.62

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	2.558	210.00	537.180
----	----------	-------	----	-------	--------	---------

2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5.309	10.00	53.090
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	24.498	6.00	146.988
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8.740	250.00	2 185.000
5.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	5.051	250.00	1 262.750
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	9.060	250.00	2 265.000
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.037	210.00	7.770
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17.044	210.00	3 579.240
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10.571	210.00	2 219.910
10.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5.521	210.00	1 159.410
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23.300	3.00	69.900
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.016	3 000.00	48.000
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2.539	3 000.00	7 617.000
14.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0.597	7 000.00	4 179.000
15.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0.268	3 000.00	804.000
16.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0.243	3 000.00	729.000
17.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1.633	3 000.00	4 899.000
18.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0.268	3 000.00	804.000
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.020	3 000.00	60.000
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	2.003	3 000.00	6 009.000
21.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0.315	3 000.00	945.000
22.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.015	3 000.00	45.000
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 659.040	0.05	182.952
24.	2010237318750	Distantieri	buc	732.495	0.10	73.250
25.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	10.237	1 110.00	11 363.070
26.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3.200	40.00	128.000
27.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	29.476	40.00	1 179.040
28.	203011293000053	Usi MDF	m2	10.290	1 050.00	10 804.500
29.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	16.640	920.00	15 308.800
30.	203011293915052	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (exterioara)	m2	3.570	1 420.00	5 069.400
31.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	20.998	17.50	367.465
32.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	10.700	1.00	10.700
33.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.005	1 000.00	5.000
34.	2320166200676	White spirit	kg	0.583	16.00	9.328
35.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	32.156	16.00	514.496
36.	2320187315789	Decofrol	kg	3.840	16.00	61.440
37.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	16.050	27.00	433.350
38.	23203226000361	Gudron	kg	5.230	4.00	20.920
39.	2413217300010	Cleme	buc	7.752	27.00	209.304
40.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	9.956	10.00	99.560
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	27.386	10.00	273.860
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	65.340	12.50	816.749
43.	241658610530332	Betoncontact	kg	144.030	15.00	2 160.450
44.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	174.240	20.00	3 484.800
45.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	2.732	30.00	81.960
46.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.088	30.00	2.640
47.	24302261000001	Fuga	kg	65.328	11.00	718.608
48.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	60.590	14.00	848.260
49.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact,	kg	3.540	14.00	49.560

		Tifengrund, Grundirmitteli)				
50.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2.672	12.00	32.064
51.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	1.627	30.00	48.810
52.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	7.836	4.25	33.303
53.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2.824	16.00	45.184
54.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	65.340	32.50	2 123.550
55.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	234.208	1.85	433.285
56.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	560.570	1.85	1 037.054
57.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	793.456	1.85	1 467.894
58.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	88.880	3.75	333.300
59.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	10.831	15.00	162.465
60.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	165.400	75.00	12 405.000
61.	25213026029077 4	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 100mm	m2	104.353	59.00	6 156.827
62.	25213026029077 6	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50 mm	m2	21.614	66.00	1 426.524
63.	25213026029097 4	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri	m2	31.815	78.00	2 481.570
64.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	68.565	875.00	59 994.375
65.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	31.500	1.20	37.800
66.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	641.366	7.60	4 874.382
67.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 636.800	3.40	15 765.120
68.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	21.662	55.00	1 191.410
69.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 327.433	1.40	15 858.406
70.	26511221004022	Ciment M-400	kg	469.752	1.40	657.652
71.	2652102100713	Var pasta	m3	0.105	2 000.00	210.000
72.	2652102100737	Var hidratat	kg	153.658	2.00	307.316
73.	26531021000003 9	Fixator pentru consolidare Betonocontact	kg	54.886	15.00	823.290
74.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26.136	1.20	31.364
75.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 025.932	1.83	5 537.456
76.	26531021008311	Tink	kg	289.800	20.00	5 796.000
77.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	208.934	2.75	574.569
78.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	459.515	2.75	1 265.044
79.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	172.398	1.85	318.936
80.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3.210	2.00	6.420
81.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	128.132	120.00	15 375.840
82.	26631021000001 7	Beton B20	m3	43.601	1 200.00	52 321.200
83.	26631021000002 3	Beton B15	m3	8.237	1 175.00	9 678.475
84.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	15.477	0.00	0.000
85.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.599	0.00	0.000
86.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.295	0.00	0.000
87.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14.037	0.00	0.000
88.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	503.820	1.85	932.067
89.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3.811	27.00	102.897
90.	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	63.236	100.00	6 323.600
91.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	20.604	135.00	2 781.540
92.	2670112204051	Placi din laminat	m2	24.498	160.00	3 919.680
93.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	226.598	2.00	453.196
94.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0.653	50.00	32.650

95.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9.587	20.00	191.740
96.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	244.362	9.00	2 199.258
97.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4.630	20.00	92.600
98.	2682132601626	Carton bitumat	m2	11.770	20.00	235.400
99.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2.264	15.00	33.960
100.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	108.308	17.00	1 841.236
101.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	121.485	17.00	2 065.245
102.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	249.107	88.50	22 045.969
103.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	8.665	86.00	745.190
104.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	16.279	48.00	781.392
105.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	20.008	42.00	840.336
106.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	44.833	14.50	650.079
107.	27106020000782 1	Otel beton profil neted AI D < 8 mm	kg	410.000	10.55	4 325.501
108.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	82.800	11.00	910.800
109.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	8.615	11.00	94.765
110.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	73.800	11.00	811.800
111.	27106020005102 2	Otel beton profil periodic AIII D > 8 mm	kg	4 521.582	10.55	47 702.690
112.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.000	0.00	0.000
113.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3.073	14.50	44.559
114.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1.600	14.50	23.200
115.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	38.850	55.00	2 136.750
116.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	10.000	75.00	750.000
117.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	60.000	4.00	240.000
118.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	4.000	14.50	58.000
119.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	307.300	21.50	6 606.950
120.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	3.500	835.00	2 922.500
121.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	160.650	102.00	16 386.300
122.	2873122000751	Piese forjate	kg	2.116	21.50	45.494
123.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	81.638	21.50	1 755.217
124.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	29.655	14.00	415.170
125.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.819	21.00	17.199
126.	2873147300863	Agrafe	kg	6.825	21.00	143.325
127.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.210	35.00	7.350
128.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1.537	35.00	53.795
129.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9.600	1.10	10.560
130.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	15.203	24.00	364.872
131.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 678.600	0.30	503.580
132.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3.876	35.00	135.660
133.	2874115837745	Suruburi	buc	222.050	0.20	44.410
134.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9.600	0.50	4.800
135.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.160	0.40	0.064
136.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	884.760	1.20	1 061.712
137.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	8.039	14.00	112.546
138.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	20.243	14.00	283.402
139.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5.782	35.00	202.370
140.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	3.811	35.00	133.385
141.	28752740000502	Cot burlan	buc	7.752	35.00	271.320
142.	28752740000503	Cot de capat	buc	3.876	35.00	135.660
143.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3.876	35.00	135.660
144.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3.811	35.00	133.385

145.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	26.677	21.00	560.217
146.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.960	21.00	20.160
147.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 949.535	0.35	682.337
148.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 549.868	0.33	841.456
149.	4011106202741	Energie electrica	kw	18.026	0.00	0.000
150.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30.951	0.00	0.000
151.	4100126202818	Apa	m3	13.020	0.00	0.000
152.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	53.085	2.00	106.170
		Total materiale de constructii				450 177.69

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.327	200.00	65.400
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.599	200.00	119.800
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3.192	5.00	15.960
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1.596	5.00	7.980
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	193.267	5.00	966.335
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7.000	5.00	35.000
7.	2922140007000	Macara	h-ut	5.671	200.00	1 134.200
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	11.278	5.00	56.390
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.466	5.00	2.330
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	87.238	5.00	436.190
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11.544	5.00	57.720
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.302	175.00	52.850
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	22.520	5.00	112.600
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1.460	5.00	7.300
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.906	5.00	4.530
16.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	2.242	5.00	11.210
17.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	33.810	5.00	169.050
18.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0.745	5.00	3.725
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2.250	5.00	11.250
20.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2.661	5.00	13.305
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.220	5.00	1.100
22.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0.844	5.00	4.220
23.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.210	5.00	1.050
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.118	5.00	0.590
25.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.756	5.00	3.780
26.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.349	5.00	1.745
27.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	22.520	5.00	112.600
28.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1.534	5.00	7.670
29.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	16.890	5.00	84.450
30.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8.452	250.00	2 113.000
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20.140	250.00	5 035.000
		Total utilaje de constructii				10 648.30

Total:

Total	lei	669 443.61
-------	-----	------------

Asigurari sociale si medicale	22.50 %	46 938.96
Cheltuieli de transport	4.00 %	18 007.11
Total	100.00 +	734 389.68
Cheltuieli de regie	6.00 %	44 063.38
Total	100.00 +	778 453.06
Beneficiu de deviz	5.00 %	38 922.65
Total	100.00 +	817 375.71
TVA	20.00 %	163 475.14

Total deviz: **980 850.85**

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 23 480.09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare				
		1.1. Sistemul AI				
		1.1.1. Armaturi				
1	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	5.000	81.780 6.300	408.900 31.500
2	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-20	buc	1.000	90.450 6.300	90.450 6.300
3	SE56A	Filtru de impuritati d-15	buc	1.000	137.060 80.500	137.060 80.500
Total Armaturi					636.410	
Inclusiv salariu					118.300	
		1.1.2. Conducte				
4	SA16B	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-25x2.8 mm	m	14.000	35.506 12.250	497.084 171.500
5	SA16A	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-20x2.3	m	12.000	28.700 11.550	344.395 138.600
6	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	18.000	12.091	217.632

1	2	3	4	5	6	7
		PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"			10.150	182.700
7	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	12.000	14.079 11.550	168.948 138.600
8	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-25mm	m	14.000	3.051 2.450	42.708 34.300
9	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	m	7.000	2.996 2.450	20.972 17.150
10	SA11F	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7, avind diametrul de 75 mm	m	6.000	76.516 25.200	459.095 151.200
Total Conducte					1 750.834	
Inclusiv salariu					834.050	
Total Sistemul AI					2 387.244	
Inclusiv salariu					952.350	
		1.2. Sistemul T3 1.2.1. Armaturi				
11	SD07A	Robinet cu bila si fluturi de actionare tip FI-FI d-15	buc	3.000	81.780 6.300	245.340 18.900
Total Armaturi					245.340	
Inclusiv salariu					18.900	
		1.2.2. Conducte				
12	SA16A	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-20x2.3	m	16.000	28.699 11.550	459.190 184.800
13	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20.000	12.086 10.150	241.720 203.000
14	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	m	10.000	2.996 2.450	29.960 24.500
Total Conducte					730.870	

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						412.300
Total Sistemul T3						976.210
Inclusiv salariu						431.200
		1.3. Sistemul C1				
		1.3.1. Piese				
15	SB13B	Piesa de curatire d-110mm	buc	1.000	46.250 16.100	46.250 16.100
16	SB13B	Piesa de curatire PP cu dop si filet d-110mm	buc	1.000	72.500 16.100	72.500 16.100
17	SB24B	Sifon de pardoseala d-50	buc	1.000	109.669 34.300	109.669 34.300
18	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de polipropilena, avind diametrul de 110 mm	buc	1.000	49.785 19.600	49.785 19.600
Total Piese						278.204
Inclusiv salariu						86.100
		1.3.2. Conducte				
19	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	11.000	64.783 11.200	712.608 123.200
20	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8.000	23.571 8.750	188.566 70.000
21	SB11C	Piesa de legatura (Teu 100x100x50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3.000	38.685 13.300	116.055 39.900
22	SB11A	Piesa de legatura (Teu 50x50x50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4.000	22.758 10.150	91.032 40.600
23	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6.000	29.925 9.800	179.550 58.800

1	2	3	4	5	6	7
24	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6.000	17.396 7.700	104.376 46.200
25	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	28.500	19.827 7.700	565.081 219.450
26	AcA10C	Montarea tevilor de protectie din conducta corugata HDPE SN 4, avind diametrul de 250 mm	m	6.000	169.673 6.895	1 018.039 41.370
Total Conducte						2 975.307
Inclusiv salariu						639.520
		1.3.3. Lucrari sanitare				
27	SC04A	Lavoor din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.000	723.814 64.750	723.814 64.750
28	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoor sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.000	455.250 57.750	910.500 115.500
29	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1.000	1 200.443 164.500	1 200.443 164.500
30	SC05A	Chiuvea din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	1.000	890.265 59.500	890.265 59.500
31	SC02A	Cada pentru dus	buc	1.000	1 082.390 64.750	1 082.390 64.750
32	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1.000	3 205.812 12.600	3 205.812 12.600
33	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.000	884.321 89.250	884.321 89.250
34	SD17A	Robinet de de stropire interior 15 mm	buc	1.000	886.908	886.908

1	2	3	4	5	6	7
					147.000	147.000
Total Lucrari sanitare						9 784.453
Inclusiv salariu						717.850
Total Sistemul C1						13 037.964
Inclusiv salariu						1 443.470
Total Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare						16 401.418
Inclusiv salariu						2 827.020
Total			lei		16 401.38	
Asigurare sociala si medicala			22.50 %		636.08	
Cheltuieli de transport			4.00 %		542.72	
Total			100.00 +		17 580.18	
Cheltuieli de regie			6.00 %		1 054.81	
Total			100.00 +		18 634.99	
Beneficiu de deviz			5.00 %		931.75	
Total			100.00 +		19 566.74	
TVA			20.00 %		3 913.35	

Total deviz: **23 480.09**
Inclusiv salariu **2 827.02**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectReconstructia edificiului Sectorului de Politie nr. 2 din r-ul
Floresti, s. Marculesti, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 46

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02

Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare				
		1.1. Sistemul AI				
		1.1.1. Armături				
1	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc			81.780
						6.300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	35.00	6.300
	28752742010001	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	1.0000	74.00	75.480
2	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-20	buc			90.450
						6.300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	35.00	6.300
	28752742010002	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-20	buc	1.0000	82.50	84.150
3	SE56A	Filtru de impuritati d-15	buc			137.060
						80.500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.3000	35.00	80.500
	29241273220653	Filtru de impuritati d-15	buc	1.0000	56.00	56.560
		1.1.2. Conducte				
4	SA16B	Teava din polipropilena PP-R sub ptresiune PN10 d-25x2.8 mm	m			35.506
						12.250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	35.00	12.250
	25212167170504	Teava din polipropilena PP-R sub ptresiune PN10 d-25x2.8 mm	m	1.0200	19.68	20.074
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0.0800	3.00	0.240
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0.7100	3.00	2.130
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0.0700	3.00	0.210
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0.1100	3.00	0.330
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.060
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	16.00	0.096
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0233	5.00	0.116
5	SA16A	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-20x2.3	m			28.700
						11.550
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	35.00	11.550
	25212167170505	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-20x2.3 mm	m	1.0200	13.70	13.974
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0.0800	3.00	0.240
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0.7100	3.00	2.130
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0.0700	3.00	0.210
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0.1100	3.00	0.330
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.060
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	16.00	0.096
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0219	5.00	0.110
6	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12.091
						10.150
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	35.00	10.150
	28752742040406	Bratara pt. tevi 20mm	buc	1.0000	1.20	1.200
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	10.00	0.050

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	1.40	0.434
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	210.00	0.257
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.000
7	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			14.079
						11.550
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	35.00	11.550
	28752742040407	Bratara pt. tevi 25mm	buc	1.0000	1.80	1.800
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	10.00	0.050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	1.40	0.434
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	210.00	0.245
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.000
8	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-25mm	m			3.051
						2.450
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.0700	35.00	2.450
	11110001000408	Tub de izolatie pentru conducte d-25mm	kg	0.1820	3.30	0.601
9	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	m			2.996
						2.450
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.0700	35.00	2.450
	11110001000409	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	kg	0.1820	3.00	0.546
10	SA11F	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7, avind diametrul de 75 mm	m			76.516
						25.200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7200	35.00	25.200
	252121670054010	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7, avind diametrul de 75 mm	m	1.0200	47.76	49.933
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0.0600	3.00	0.184
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0.1500	5.00	0.768
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0.0900	3.00	0.277
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0.0500	3.00	0.153
		1.2. Sistemul T3				
		1.2.1. Armaturi				
11	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc			81.780
						6.300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	35.00	6.300
	28752742010001	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	1.0000	74.00	75.480
		1.2.2. Conducte				
12	SA16A	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-20x2.3	m			28.699
						11.550
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	35.00	11.550
	25212167170505	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-20x2.3 mm	m	1.0200	13.70	13.974
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0.0800	3.00	0.240
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0.7100	3.00	2.130
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0.0700	3.00	0.210
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0.1100	3.00	0.330
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.060
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	16.00	0.096
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0219	5.00	0.109
13	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12.086
						10.150
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	35.00	10.150
	28752742040406	Bratara pt. tevi 20mm	buc	1.0000	1.20	1.200
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	10.00	0.050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	1.40	0.434
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	210.00	0.252
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.000
14	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	m			2.996
						2.450
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.0700	35.00	2.450
	11110001000409	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	kg	0.1820	3.00	0.546
		1.3. Sistemul C1				
		1.3.1. Piese				
15	SB13B	Piesa de curatire d-110mm	buc			46.250

1	2	3	4	5	6	7
						16.100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4600	35.00	16.100
	252315672103715	Piesa de curatire d-110mm	buc	1.0000	25.00	26.250
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1.0000	3.00	3.150
	3220137315778	Decapant	kg	0.0320	16.00	0.544
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0160	3.00	0.051
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0306	5.00	0.155
16	SB13B	Piesa de curatire PP cu dop si filet d-110mm	buc			72.500
						16.100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4600	35.00	16.100
	252315672103716	Piesa de curatire PP cu dop si filet d-110mm	buc	1.0000	50.00	52.500
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1.0000	3.00	3.150
	3220137315778	Decapant	kg	0.0320	16.00	0.544
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0160	3.00	0.051
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0306	5.00	0.155
17	SB24B	Sifon de pardoseala d-50	buc			109.669
						34.300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9800	35.00	34.300
	287511420290517	Sifon de pardoseala d-50	buc	1.0000	55.41	57.626
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1.0700	15.00	16.695
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.1500	1.40	0.218
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0.0800	10.00	0.830
18	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de polipropilena, avind diametrul de 110 mm	buc			49.785
						19.600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5600	35.00	19.600
	3320634625550	Caciula de ventilatie din tabla	buc	1.0000	28.30	28.300
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0.1650	11.00	1.815
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0.0052	14.00	0.070
		1.3.2. Conducte				
19	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			64.783
						11.200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	35.00	11.200
	252121672016019	Teava SN4 PVC 110 mm	m	1.0300	51.25	52.788
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	50.00	0.750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
20	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			23.571
						8.750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	35.00	8.750
	252121672016020	Teava SN4 PVC 50 mm	m	1.0300	14.16	14.585
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	50.00	0.200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
21	SB11C	Piesa de legatura (Teu 100x100x50) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			38.685
						13.300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	35.00	13.300
	252315672103821	Teu PVC 100x100x50 mm	buc	1.0000	20.00	20.000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.1050	50.00	5.250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0450	3.00	0.135
22	SB11A	Piesa de legatura (Teu 50x50x50) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			22.758
						10.150
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	35.00	10.150
	252315672103822	Teu PVC 50x50x50 mm	buc	1.0000	11.00	11.000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0300	50.00	1.500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0360	3.00	0.108
23	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			29.925
						9.800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	35.00	9.800
	252315672103723	Mufa PVC 110 mm	buc	1.0000	18.33	18.330
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	50.00	1.750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045

1	2	3	4	5	6	7
24	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17.396 7.700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	35.00	7.700
	252315672103724	Mufa PVC 50 mm	buc	1.0000	9.16	9.160
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
25	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			19.827 7.700
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.1100	35.00	3.850
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0.1100	35.00	3.850
	2812106306050	Profile din otel	kg	1.0500	11.00	12.127
26	AcA10C	Montarea tevilor de protectie din conducta corugata HDPE SN 4, avind diametrul de 250 mm	m			169.673 6.895
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.1970	35.00	6.895
	252121670100126	Teava corugata HDPE SN4 250 mm	m	1.0150	147.84	151.561
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.0036	3 000.00	11.000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.0300	5.00	0.150
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0.0135	5.00	0.068
		1.3.3. Lucrari sanitare				
27	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			723.814 64.750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	35.00	64.750
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	400.00	412.000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	50.00	51.000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	158.00	161.160
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	13.70	8.384
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	13.00	26.520
28	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			455.250 57.750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	35.00	57.750
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	340.00	340.000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2" mm	buc	2.0000	28.75	57.500
29	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 200.443 164.500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	35.00	164.500
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	500.00	530.000
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	250.00	262.500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	54.40	57.120
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	41.60	43.680
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	5.00	5.250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	10.90	11.445
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	31.50	33.075
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	5.00	5.250
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	80.00	84.000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	3.45	3.623
30	SC05A	Chiuveta din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc			890.265 59.500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.7000	35.00	59.500
	2875114200020	Chiuveta	buc	1.0000	583.00	588.830
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1.0000	75.00	75.750
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	158.00	159.580
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0.6000	10.90	6.605
31	SC02A	Cada pentru dus	buc			1 082.390 64.750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	35.00	64.750
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1.0000	830.00	854.900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	158.00	162.740
32	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc			3 205.812 12.600

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3600	35.00	12.600
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1.0000	3 125.00	3 187.500
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0.8000	7.00	5.712
33	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			884.321 89.250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.5500	35.00	89.250
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1.0100	300.00	309.000
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1.0000	395.00	402.900
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1.0000	75.00	76.500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0.6000	10.90	6.671
34	SD17A	Robinet de de stropire interior 15 mm	buc			886.908 147.000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.2000	35.00	147.000
	291313732430234	Robinet de de stropire interior 15 mm	buc	1.0000	670.00	683.400
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1.0000	2.40	2.448
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1.0000	3.00	3.060
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1.0000	10.00	10.200
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20.0000	2.00	40.800

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 02

Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 23 480.09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02:				

Manopera :

1.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2.170	35.00	75.950
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	71.150	35.00	2 490.250
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.182	35.00	41.370
4.	7212030022750	Sudor electric	h-om	3.135	35.00	109.725
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3.135	35.00	109.725
		Total manopera				2 827.02

Materiale:

1.	11110001000408	Tub de izolatie pentru conducte d=25mm	kg	2.548	3.30	8.408
2.	11110001000409	Tub de izolatie pentru conducte d=20mm	kg	3.094	3.00	9.282
3.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1.113	15.00	16.695
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.060	210.00	12.600
5.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0.083	10.00	0.830
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.022	3 000.00	66.000
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1.576	3.00	4.728
8.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.250	10.00	2.500
9.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.902	50.00	45.100
10.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.050	31.50	33.075
11.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2" mm	buc	4.000	28.75	115.000
12.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1.020	2.40	2.448
13.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.050	3.45	3.623
14.	252121670054010	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7, avind diametrul de 75 mm	m	6.273	47.76	299.598
15.	252121670100126	Teava corugata HDPE SN4 250 mm	m	6.151	147.84	909.364
16.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.612	13.70	8.384
17.	25212167170504	Teava din polipropilena PP-R sub ptresiune PN10 d=25x2.8 mm	m	14.280	19.68	281.030
18.	25212167170505	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d=20x2.3 mm	m	28.560	13.70	391.272
19.	252121672016019	Teava SN4 PVC 110 mm	m	11.330	51.25	580.663

20.	252121672016020	Teava SN4 PVC 50 mm	m	8.240	14.16	116.678
21.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2.268	10.90	24.721
22.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20.400	2.00	40.800
23.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1.010	75.00	75.750
24.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0.369	3.00	1.107
25.	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0.553	3.00	1.659
26.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0.307	3.00	0.921
27.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0.922	5.00	4.610
28.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2.940	3.00	8.820
29.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3.360	3.00	10.080
30.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	29.820	3.00	89.460
31.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4.620	3.00	13.860
32.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	2.100	3.00	6.300
33.	252315672103715	Piesa de curatire d-110mm	buc	1.050	25.00	26.250
34.	252315672103716	Piesa de curatire PP cu dop si filet d-110mm	buc	1.050	50.00	52.500
35.	252315672103723	Mufa PVC 110 mm	buc	6.000	18.33	109.980
36.	252315672103724	Mufa PVC 50 mm	buc	6.000	9.16	54.960
37.	252315672103821	Teu PVC 100x100x50 mm	buc	3.000	20.00	60.000
38.	252315672103822	Teu PVC 50x50x50 mm	buc	4.000	11.00	44.000
39.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1.020	10.00	10.200
40.	2622102438000	Lavoar	buc	1.030	400.00	412.000
41.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.060	500.00	530.000
42.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1.030	300.00	309.000
43.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.050	250.00	262.500
44.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	15.656	1.40	21.918
45.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0.165	11.00	1.815
46.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1.020	3.00	3.060
47.	2812106306050	Profile din otel	kg	31.421	11.00	345.631
48.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0.005	14.00	0.070
49.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1.020	75.00	76.500
50.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.050	5.00	5.250
51.	2875114200020	Chiuvea	buc	1.010	583.00	588.830
52.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.050	5.00	5.250
53.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1.030	830.00	854.900
54.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.020	50.00	51.000
55.	287511420290517	Sifon de pardoseala d-50	buc	1.040	55.41	57.626
56.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3.060	158.00	483.480
57.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.040	13.00	26.520
58.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.050	80.00	84.000
59.	28752742010001	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	8.160	74.00	603.840
60.	28752742010002	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-20	buc	1.020	82.50	84.150
61.	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0.816	7.00	5.712
62.	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1.020	3 125.00	3 187.500
63.	28752742040406	Bratara pt. tevi 20mm	buc	38.000	1.20	45.600
64.	28752742040407	Bratara pt. tevi 25mm	buc	12.000	1.80	21.600
65.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2.000	340.00	680.000

66.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.050	54.40	57.120
67.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1.020	395.00	402.900
68.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.050	41.60	43.680
69.	291313732430234	Robinet de de stropire interior 15 mm	buc	1.020	670.00	683.400
70.	29241273220653	Filtru de impuritati d-15	buc	1.010	56.00	56.560
71.	3220137315778	Decapant	kg	0.320	16.00	5.120
72.	3320634625550	Caciula de ventilatie din tabla	buc	1.000	28.30	28.300
73.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.050	0.00	0.000
Total materiale de construcții						13 568.07

Utilaje de construcții:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0.081	5.00	0.405
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1.001	5.00	5.005
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.180	5.00	0.900
Total utilaje de construcții						6.29

Total:

Total	lei	16 401.38
Asigurare sociala si medicala	22.50 %	636.08
Cheltuieli de transport	4.00 %	542.72
Total	100.00 +	17 580.18
Cheltuieli de regie	6.00 %	1 054.81
Total	100.00 +	18 634.99
Beneficiu de deviz	5.00 %	931.75
Total	100.00 +	19 566.74
TVA	20.00 %	3 913.35

Total deviz:

23 480.09

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03
Отопление

Valoarea de deviz 40 242.52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 11 H=500 .l=500	buc	2.000	485.617 17.500	971.234 35.000
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600	buc	2.000	556.777 17.500	1 113.554 35.000
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 22 H=500 .l=500	buc	1.000	578.107 17.500	578.107 17.500
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 22 H=500 .l=900	buc	1.000	847.297 17.500	847.297 17.500
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 22 H=500 .l=1000	buc	3.000	942.777 17.500	2 828.331 52.500
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор "CELIKPAN tip 22 H=500 l=1400	buc	2.000	1 276.986 22.750	2 553.972 45.500
7	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-	buc	11.000	24.747	272.220

1	2	3	4	5	6	7
		1/2" Кран Маевского			6.300	69.300
8	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан 40020112	buc	11.000	95.910 6.300	1 055.010 69.300
9	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан 40120132	buc	11.000	129.650 11.200	1 426.150 123.200
10	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Головка термостатическая 40270400	buc	11.000	105.180 6.300	1 156.980 69.300
11	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă Зажимы для труб	buc	22.000	13.330 7.000	293.260 154.000
12	RpID01D	Montarea teului de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" Тройник под пресс	buc	22.000	124.280 18.200	2 734.160 400.400
13	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1421702 d=20	buc	1.000	1 247.200 11.200	1 247.200 11.200
14	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1411512 d=20	buc	1.000	1 306.940 11.200	1 306.940 11.200
15	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1421701 d=15	buc	1.000	891.585 6.300	891.585 6.300
16	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1411511 d=15	buc	1.000	551.273 6.300	551.273 6.300
17	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Сливной вентиль 1027009	buc	4.000	88.700 6.300	354.800 25.200
18	RpIC30A	Busonarea conductelor de oțel , pentru instalația de încălzire, în vederea desființării sau reparațiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" Резьбовая пробка 1027209	buc	4.000	15.011 2.800	60.044 11.200
19	IC36A	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm,	m	42.000	37.064 10.500	1 556.675 441.000

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv Трубы из металлопласта д=16*2				
20	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы из металлопласта д=20*2	m	58.000	44.789 10.500	2 597.745 609.000
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Тр из метал д=26*3	m	14.000	76.017 12.250	1 064.242 171.500
22	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Труба из металлопласта д=32x3	m	2.000	89.355 14.000	178.710 28.000
23	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparaturilor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	116.000	3.350 3.150	388.600 365.400
24	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=16	m	33.000	18.269 14.700	602.877 485.100
25	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=20	m	58.000	20.951 14.700	1 215.162 852.600
26	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=26	m	14.000	21.308 14.700	298.312 205.800
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция труб д=32	m	2.000	27.313 17.850	54.626 35.700

Total	lei	28 199.04
Asigurare socilae si medicale	22.50 %	979.65
Cheltuieli de transport	4.00 %	951.97
Total	100.00 +	30 130.66
Cheltuieli de regie	6.00 %	1 807.84
Total	100.00 +	31 938.50
Beneficiu de deviz	5.00 %	1 596.93
Total	100.00 +	33 535.43
TVA	20.00 %	6 707.09

Total deviz:
Inclusiv salariu

40 242.52
4 354.00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectReconstructia edificiului Sectorului de Politie nr. 2 din r-ul
Floresti, s. Marculesti, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 46

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 03

Отопление
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 11 H=500 .l=500	buc			485.617 17.500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	35.00	17.500
	28221157000001	Радиатор "CELIKPAN " tip 11 H=500 .l=500	buc	1.0000	462.44	462.440
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0030	5.00	0.015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	27.00	0.162
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	18.00	0.900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	1.20	3.600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	5.00	1.000
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600	buc			556.777 17.500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	35.00	17.500
	28221157000002	Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600	buc	1.0000	533.60	533.600
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0030	5.00	0.015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	27.00	0.162
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	18.00	0.900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	1.20	3.600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	5.00	1.000
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 22 H=500 .l=500	buc			578.107 17.500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	35.00	17.500
	28221157000003	Радиатор "CELIKPAN " tip 22 H=500 .l=500	buc	1.0000	554.93	554.930
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0030	5.00	0.015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	27.00	0.162
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	18.00	0.900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	1.20	3.600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	5.00	1.000
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 22 H=500 .l=900	buc			847.297 17.500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	35.00	17.500
	28221157000004	Радиатор "CELIKPAN " tip 22 H=500 .l=900	buc	1.0000	824.12	824.120
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0030	5.00	0.015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	27.00	0.162
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	18.00	0.900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	1.20	3.600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	5.00	1.000
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 22 H=500 .l=1000	buc			942.777 17.500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	35.00	17.500
	28221157000005	Радиатор "CELIKPAN " tip 22 H=500 .l=1000	buc	1.0000	919.60	919.600
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0030	5.00	0.015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	27.00	0.162
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	18.00	0.900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	1.20	3.600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	5.00	1.000
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор "CELIKPAN tip 22 H=500 l=1400	buc			1 276.986 22.750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	35.00	22.750

1	2	3	4	5	6	7
	28221157000006	Радиатор " CELIKPAN tip 22 H=500 l=1400	buc	1.0000	1 247.05	1 247.050
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0040	5.00	0.020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	27.00	0.216
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	18.00	0.900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	1.20	4.800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	5.00	1.250
7	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран Маевского	buc			24.747 6.300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	35.00	6.300
	29131245031917	Кран Маевского 15mm	buc	1.0000	17.91	18.447
8	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан 40020112	buc			95.910 6.300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	35.00	6.300
	29131245031918	Клапан 40020112 15mm	buc	1.0000	87.00	89.610
9	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан 40120132	buc			129.650 11.200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3200	35.00	11.200
	29131245031919	Клапан 40120132 25mm	buc	1.0000	115.00	118.450
10	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Головка термостатическая 40270400	buc			105.180 6.300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	35.00	6.300
	291312450319110	Головка термостатическая 40270400 15mm	buc	1.0000	96.00	98.880
11	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Зажимы для труб	buc			13.330 7.000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	35.00	7.000
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1.0000	1.73	1.730
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	18.00	0.900
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	1.20	1.200
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	1.20	1.200
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.80	0.800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	5.00	0.500
12	RpID01D	Montarea teului de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" Тройник под пресс	buc			124.280 18.200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5200	35.00	18.200
	287527411402012	Тройник под пресс 20mm	buc	1.0000	102.00	106.080
13	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1421702 d=20	buc			1 247.200 11.200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3200	35.00	11.200
	291312450319113	Вентиль HERZ 1421702 d=20	buc	1.0000	1 200.00	1 236.000
14	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1411512 d=20	buc			1 306.940 11.200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3200	35.00	11.200
	291312450319114	Вентиль HERZ 1411512 d=20	buc	1.0000	1 258.00	1 295.740
15	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1421701 d=15	buc			891.585 6.300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	35.00	6.300
	291312450319115	Вентиль HERZ 1421701 d=15	buc	1.0000	859.50	885.285
16	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1411511 d=15	buc			551.273 6.300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	35.00	6.300
	291312450319116	Вентиль HERZ 1411511 d=15	buc	1.0000	529.10	544.973
17	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Сливной вентиль 1027009	buc			88.700 6.300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	35.00	6.300
	291312450319117	Сливной вентиль 1027009	buc	1.0000	80.00	82.400
18	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" Резьбовая пробка 1027209	buc			15.011 2.800

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.0800	35.00	2.800
	287527412350018	Резьбовая пробка 1027209	buc	1.0000	12.00	12.000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0150	5.00	0.075
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0080	17.00	0.136
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы из металлопласта д=16*2	m			37.064 10.500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	35.00	10.500
	252121671000019	Трубы из металлопласта д=16*2	m	1.0300	25.79	26.564
20	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы из металлопласта д=20*2	m			44.789 10.500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	35.00	10.500
	252121671000054 65	Трубы из металлопласта д=20*2	m	1.0300	33.29	34.289
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Тр из метал д=26*3	m			76.017 12.250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3500	35.00	12.250
	252121671000020	Трубы из металлопласта д=26*3	m	1.0300	61.91	63.767
22	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Труба из металлопласта д=32x3	m			89.355 14.000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	35.00	14.000
	252121671000021	Труба из металлопласта д=32x3	m	1.0300	73.16	75.355
23	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3.350 3.150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0900	35.00	3.150
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0400	5.00	0.200
24	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=16	m			18.269 14.700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	35.00	14.700
	33205173522323	Изоляция труб д=16	m	1.0300	3.30	3.569
25	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=20	m			20.951 14.700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	35.00	14.700
	33205173522324	Изоляция труб д=20	m	1.0300	5.78	6.251
26	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=26	m			21.308 14.700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	35.00	14.700
	33205173522325	Изоляция труб д=26	m	1.0300	6.11	6.608
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция труб д=32	m			27.313 17.850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5100	35.00	17.850
	33205173522326	Изоляция труб д=32	m	1.0300	8.75	9.463

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 03

Отопление

Valoarea de deviz 40 242.52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 03:				

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	56.340	35.00	1 971.900
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	68.060	35.00	2 382.100
		Total manopera				4 354.00

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.095	5.00	0.475
2.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.032	17.00	0.544
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.070	27.00	1.890
4.	252121671000019	Трубы из металлопласта д=16*2	m	43.260	25.79	1 115.675
5.	252121671000020	Трубы из металлопласта д=26*3	m	14.420	61.91	892.742
6.	252121671000021	Труба из металлопласта д=32x3	m	2.060	73.16	150.710
7.	25212167100005465	Трубы из металлопласта д=20*2	m	59.740	33.29	1 988.745
8.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	22.000	1.20	26.400
9.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1.650	18.00	29.700
10.	28221157000001	Радиатор "CELIKPAN " tip 11 H=500 l=500	buc	2.000	462.44	924.880
11.	28221157000002	Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 l=600	buc	2.000	533.60	1 067.200
12.	28221157000003	Радиатор "CELIKPAN " tip 22 H=500 l=500	buc	1.000	554.93	554.930
13.	28221157000004	Радиатор "CELIKPAN " tip 22 H=500 l=900	buc	1.000	824.12	824.120
14.	28221157000005	Радиатор "CELIKPAN " tip 22 H=500 l=1000	buc	3.000	919.60	2 758.800
15.	28221157000006	Радиатор "CELIKPAN tip 22 H=500 l=1400	buc	2.000	1 247.05	2 494.100
16.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	22.000	1.20	26.400
17.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	22.000	0.80	17.600
18.	287527411402012	Тройник под пресс 20mm	buc	22.880	102.00	2 333.760
19.	287527412350018	Резьбовая пробка 1027209	buc	4.000	12.00	48.000

20.	2875274204000	Bratara fixare	buc	22.000	1.73	38.060
21.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	35.000	1.20	42.000
22.	291312450319110	Головка термостатическая 40270400 15mm	buc	11.330	96.00	1 087.680
23.	291312450319113	Вентиль HERZ 1421702 д=20	buc	1.030	1 200.00	1 236.000
24.	291312450319114	Вентиль HERZ 1411512 д=20	buc	1.030	1 258.00	1 295.740
25.	291312450319115	Вентиль HERZ 1421701 д=15	buc	1.030	859.50	885.285
26.	291312450319116	Вентиль HERZ 1411511 д=15	buc	1.030	529.10	544.973
27.	291312450319117	Сливной вентиль 1027009	buc	4.120	80.00	329.600
28.	29131245031917	Кран Маевского 15mm	buc	11.330	17.91	202.920
29.	29131245031918	Клапан 40020112 15mm	buc	11.330	87.00	985.710
30.	29131245031919	Клапан 40120132 25mm	buc	11.330	115.00	1 302.950
31.	33205173522323	Изоляция труб д=16	m	35.690	3.30	117.777
32.	33205173522324	Изоляция труб д=20	m	62.727	5.78	362.562
33.	33205173522325	Изоляция труб д=26	m	15.141	6.11	92.512
34.	33205173522326	Изоляция труб д=32	m	2.163	8.75	18.926
Total materiale de construcții						23 799.34

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4.640	5.00	23.200
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4.500	5.00	22.500
Total utilaje de construcții						45.70

Total:

Total	lei	28 199.04
Asigurare socilae si medicale	22.50 %	979.65
Cheltuieli de transport	4.00 %	951.97
Total	100.00 +	30 130.66
Cheltuieli de regie	6.00 %	1 807.84
Total	100.00 +	31 938.50
Beneficiu de deviz	5.00 %	1 596.93
Total	100.00 +	33 535.43
TVA	20.00 %	6 707.09

Total deviz:

40 242.52

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 04
На теплоснабжение

Valoarea de deviz 19 914.49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы				
1	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Фильтр 1411103 д=25	buc	1.000	134.800 11.200	134.800 11.200
2	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Обратный клапан д=25	buc	1.000	139.950 11.200	139.950 11.200
3	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран шаровый д=25	buc	3.000	241.920 11.200	725.760 33.600
Total			lei			1 000.510
Asigurare sociala si medicala			22.50 %			12.600
Cheltuieli de transport			4.00 %			37.780
Total			100.00 +			1 050.890
Cheltuieli de regie			6.00 %			63.053
Total			100.00 +			1 113.943
Beneficiu de deviz			5.00 %			55.697
Total Сантехработы						1 169.640
Inclusiv salariu						56.000
		2. Оборудование				
4	Цена фирмы	Котел газовый TERM 20 TCX	buc	1.000	13 500.000 0.000	13 500.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
Total			lei		13 500.000	
Cheltuieli de depozitare			1.20 %		162.000	
Total Оборудование					13 662.000	
Inclusiv salariu					0.000	
		3. Монтажные работы				
5	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1.000	775.050 630.000	775.050 630.000
6	IB14A	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fittinguri cu diametrul de 1/2" Присоединение к газопроводу	buc	1.000	224.348 49.000	224.348 49.000
Total			lei		999.398	
Asigurare sociala si medicala			22.50 %		152.775	
Cheltuieli de transport			4.00 %		11.556	
Total			100.00 +		1 163.729	
Cheltuieli de regie			76.00 %		516.040	
Total			100.00 +		1 679.769	
Beneficiu de deviz			5.00 %		83.988	
Total Монтажные работы					1 763.757	
Inclusiv salariu					679.000	
Total			lei		16 595.41	
TVA			20.00 %		3 319.08	

Total deviz:
Inclusiv salariu

19 914.49
735.00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectReconstructia edificiului Sectorului de Politie nr. 2 din r-ul
Floresti, s. Marculesti, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 46

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 04

На теплоснабжение
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы				
1	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Фильтр 1411103 d=25	buc			134.800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3200	35.00	11.200
	29131245031911	Фильтр 1411103 d=25	buc	1.0000	120.00	123.600
2	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Обратный клапан d=25	buc			139.950
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3200	35.00	11.200
	29131245031912	Обратный клапан d=25	buc	1.0000	125.00	128.750
3	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран шаровый d=25	buc			241.920
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3200	35.00	11.200
	29131245031913	Кран шаровый d=25	buc	1.0000	224.00	230.720
		2. Оборудование				
4	Цена фирмы	Котел газовый TERM 20 TCX	buc			13 500.000
	060704	Котел газовый TERM 20 TCX	buc	1.0000	13 500.00	13 500.000
		3. Монтажные работы				
5	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			775.050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18.0000	35.00	630.000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2.0000	45.00	90.000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	1.20	9.600
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	0.80	6.400
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	0.60	4.800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.250
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.2500	10.00	2.500
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6.3000	5.00	31.500
6	IB14A	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fittinguri cu diametrul de 1/2" Присоединение к газопроводу	buc			224.348
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.4000	35.00	49.000
	2521216701000	Teava din otel	m	1.0000	20.87	20.870
	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1.0000	16.00	16.000
	2811236311737	Coturi din tabla neagra Dn 150	kg	1.0000	28.00	28.000
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1.0000	28.00	28.000
	2875274123000	Niplu fonta maleabila	buc	1.0000	28.00	28.000
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	1.0000	28.00	28.000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1.0000	24.00	24.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0420	5.00	0.210
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0840	27.00	2.268

INTOCMIT
AntreprenorAPROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 04
На теплоснабжение

Valoarea de deviz 19 914.49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 04:				

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19.400	35.00	679.000
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.600	35.00	56.000
		Total manopera				735.00

Materiale:

1.	060704	Котел газовый TERM 20 TCX	buc	1.000	13 500.00	13 500.000
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.050	5.00	0.250
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.042	5.00	0.210
4.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.084	27.00	2.268
5.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.250	10.00	2.500
6.	2521216701000	Teava din otel	m	1.000	20.87	20.870
7.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1.000	24.00	24.000
8.	2811236311737	Coturi din tabla neagra Dn 150	kg	1.000	28.00	28.000
9.	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1.000	16.00	16.000
10.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.000	1.20	9.600
11.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.000	0.80	6.400
12.	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1.000	28.00	28.000
13.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.000	0.60	4.800
14.	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	1.000	28.00	28.000
15.	2875274123000	Niplu fonta maleabila	buc	1.000	28.00	28.000
16.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2.000	45.00	90.000
17.	29131245031911	Фильтр 1411103 д=25	buc	1.030	120.00	123.600
18.	29131245031912	Обратный клапан д=25	buc	1.030	125.00	128.750
19.	29131245031913	Кран шаровый д=25	buc	3.090	224.00	692.160
		Total materiale de construcții				14 733.41

Utilaje de construcții:

1.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6.300	5.00	31.500
		Total utilaje de construcții				31.50

Total:

Total	lei	16 595.41
-------	-----	-----------

TVA	20.00 %	3 319.08
-----	---------	----------

Total deviz: **19 914.49**

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05
Alimentara cu gaze. Conducente interioare

Valoarea de deviz 6 276.46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilajului				
1		Sensor a concentratie de metan si CO	buc	1.000	667.000 0.000	667.000 0.000
2	pp	Clapeta de termoblocare 25 mm KT3-001	buc	1.000	398.000 0.000	398.000 0.000
3	pp	Supape de blocare 25 mm M16/RM	buc	1.000	417.000 0.000	417.000 0.000
Total			lei			1 482.000
Cheltuieli de depozitare			1.20 %			17.784
Total Utilajului						1 499.784
Inclusiv salariu						0.000
		2. Montarea utilajului				
4	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (sensor a concentratie de metan si CO)	buc	1.000	66.390 39.550	66.390 39.550
5	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1.000	740.520 29.750	740.520 29.750
6	ID13B	Clapeta de termoblocare, montata pe	buc	1.000	6.780	6.780

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (KT3-001)			5.600	5.600
7	ID13B	Supapa de blocare M16/RM, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1.000	6.780 5.600	6.780 5.600
Total			lei		820.470	
Asigurare sociala si medicala			22.50 %		18.113	
Cheltuieli de transport			4.00 %		28.599	
Total			100.00 +		867.182	
Cheltuieli de regie			76.00 %		61.180	
Total			100.00 +		928.362	
Beneficiu de deviz			5.00 %		46.418	
Total Montarea utilajului					974.780	
Inclusiv salariu					80.500	
		3. Lucrari de constructie				
8	IC25B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2 mm	m	7.000	63.196 26.250	442.369 183.750
9	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8	m	1.000	45.665 21.000	45.665 21.000
10	IA47A	Placa pentru contor de gaze de uz casnic, avind racorduri cu diametrul nominal de 1" ... 1 1/2"	buc	1.000	500.420 21.000	500.420 21.000
11	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm	buc	1.000	119.044 23.100	119.044 23.100
12	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	1.000	177.430 26.250	177.430 26.250
13	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Reductie 25x20 mm	buc	2.000	26.460 9.450	52.920 18.900

1	2	3	4	5	6	7
14	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Flansa electroizolanta	buc	1.000	83.644 7.700	83.644 7.700
15	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm L=0.5m	buc	1.000	20.810 14.000	20.810 14.000
16	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 65mm L=0.5m	buc	1.000	29.694 17.500	29.694 17.500
17	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12.000	14.600 7.000	175.200 84.000
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (cot sudabil 90* Dn32)	buc	6.000	85.230 36.750	511.380 220.500
19	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	8.000	4.100 3.850	32.800 30.800
20	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	8.000	8.620 5.250	68.960 42.000
Total			lei		2 260.336	
Asigurare sociala si medicala			22.50 %		159.863	
Cheltuieli de transport			4.00 %		55.850	
Total			100.00 +		2 476.049	
Cheltuieli de regie			6.00 %		148.563	
Total			100.00 +		2 624.612	
Beneficiu de deviz			5.00 %		131.231	
Total Lucrari de constructie					2 755.843	
Inclusiv salariu					710.500	
Total			lei		5 230.38	
TVA			20.00 %		1 046.08	

Total deviz:
Inclusiv salariu

6 276.46
791.00

Intocmit		()
	(funcția, semnătura)	
Verificat		()
	(funcția, semnătura)	

Investitor
ObiectReconstructia edificiului Sectorului de Politie nr. 2 din r-ul
Floresti, s. Marculesti, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 46Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 05
Alimentara cu gaze. Conducte interioare
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilajului				
1		Sensor a concentratie de metan si CO	buc			667.000
						0.000
	06701	Sensor a concentratie de metan si CO	buc	1.0000	667.00	667.000
2	pp	Clapeta de termoblocare 25 mm KT3-001	buc			398.000
						0.000
	06702	Clapeta de termoblocare 25 mm KT3-001	buc	1.0000	398.00	398.000
3	pp	Supape de blocare 25 mm M16/RM	buc			417.000
						0.000
	06703	Supape de blocare 25 mm M16/RM	buc	1.0000	417.00	417.000
		2. Montarea utilajului				
4	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (sensor a concentratie de metan si CO)	buc			66.390
						39.550
	1	Muncitor	h-om	1.1300	35.00	39.550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0600	14.00	0.840
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.0200	50.00	1.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	375.00	15.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	250.00	10.000
5	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc			740.520
						29.750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.8500	35.00	29.750
	060705	Contor de gaz	buc	1.0000	709.00	709.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	5.00	0.150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	27.00	1.620
6	ID13B	Clapeta de termoblocare, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (KT3-001)	buc			6.780
						5.600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1600	35.00	5.600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	5.00	0.100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	27.00	1.080
7	ID13B	Supapa de blocare M16/RM, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			6.780
						5.600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1600	35.00	5.600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	5.00	0.100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	27.00	1.080
		3. Lucrari de constructie				
8	IC25B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2 mm	m			63.196
						26.250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.7500	35.00	26.250
	25212167010008	Teava din otel 25x3.2 mm	m	1.0150	31.25	31.719
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	18.00	1.080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1290	29.00	3.741

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0250	14.50	0.362
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	14.50	0.043
9	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8	m			45.665 21.000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6000	35.00	21.000
	25212167010009	Teava din otel 20x2.8	m	1.0150	20.87	21.183
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0420	18.00	0.756
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.0830	29.00	2.407
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0190	14.50	0.275
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	14.50	0.044
10	IA47A	Placa pentru contor de gaze de uz casnic, avind racorduri cu diametrul nominal de 1" ... 1 1/2"	buc			500.420 21.000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6000	35.00	21.000
	2811237334000	Placa de contor	buc	1.0000	460.00	460.000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4.0000	1.20	4.800
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4.0000	1.20	4.800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.2400	18.00	4.320
	2874115837355	Suruburi cu cap inecat L 8 x 40	buc	4.0000	1.00	4.000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.3000	5.00	1.500
11	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm	buc			119.044 23.100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6600	35.00	23.100
	287527420520011	Robinet de inchidere (cana) 20mm	buc	1.0000	95.00	95.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0160	5.00	0.080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0320	27.00	0.864
12	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc			177.430 26.250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.7500	35.00	26.250
	287527420520012	Robinet de inchidere (cana) 25mm	buc	1.0000	150.00	150.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	5.00	0.100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	27.00	1.080
13	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Reductie 25x20 mm	buc			26.460 9.450
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2700	35.00	9.450
	252315671380013	Reductie 25x20 mm	buc	1.0000	15.83	15.830
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	5.00	0.100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	27.00	1.080
14	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Flansa electroizolanta	buc			83.644 7.700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2200	35.00	7.700
	252315671380014	Flansa electroizolanta 20mm	buc	1.0000	75.00	75.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0160	5.00	0.080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0320	27.00	0.864
15	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm L=0.5m	buc			20.810 14.000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	35.00	14.000
	272210331000015	Teava instalatie 40mm L=0.5m	m	0.2000	26.24	5.248
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0170	18.00	0.306
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.0090	29.00	0.261
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0060	21.00	0.126
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.3210	1.40	0.449
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.0018	210.00	0.420
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0005	0.00	0.000
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	2.00	0.000
16	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 65mm L=0.5m	buc			29.694 17.500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	35.00	17.500
	272210331000016	Teava instalatie 65mm L=0.5m	m	0.3000	30.83	9.249
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0450	18.00	0.810

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0240	29.00	0.696
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0200	21.00	0.420
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.4280	1.40	0.599
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.0024	210.00	0.420
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0006	0.00	0.000
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0002	2.00	0.000
17	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			14.600 7.000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	35.00	7.000
	287527420400017	Bratara fixare 25mm	buc	1.0000	3.30	3.300
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	18.00	0.900
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	1.00	1.000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	1.10	1.100
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.80	0.800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	5.00	0.500
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (cot sudabil 90* Dn32)	buc			85.230 36.750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.0500	35.00	36.750
	287527411015018	Cot sudabil 90* Dn32	buc	1.0000	24.00	24.480
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.2400	100.00	24.000
19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			4.100 3.850
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1100	35.00	3.850
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0500	5.00	0.250
20	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			8.620 5.250
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1500	35.00	5.250
	2430226101260	Grund minium	kg	0.0150	30.00	0.450
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0.0300	17.00	0.510
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0100	17.00	0.170
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0.0150	37.00	0.555
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0500	27.00	1.350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.250
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.0500	1.50	0.075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0020	5.00	0.010

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 05
Alimentara cu gaze. Conducente interioare

Valoarea de deviz 6 276.46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 05:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1.130	35.00	39.550
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13.970	35.00	488.950
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.200	35.00	42.000
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6.300	35.00	220.500
		Total manopera				791.00

Materiale:

1.	060705	Contor de gaz	buc	1.000	709.00	709.000
2.	06701	Sensor a concentratie de metan si CO	buc	1.000	667.00	667.000
3.	06702	Clapeta de termoblocare 25 mm KT3-001	buc	1.000	398.00	398.000
4.	06703	Supape de blocare 25 mm M16/RM	buc	1.000	417.00	417.000
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.060	14.00	0.840
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.004	210.00	0.840
7.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0.400	27.00	10.800
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.400	5.00	2.000
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.162	5.00	0.810
10.	2320116200573	Benzina auto	l	0.080	17.00	1.360
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.524	18.00	9.432
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1.019	29.00	29.551
13.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0.240	17.00	4.080
14.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.026	21.00	0.546
15.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0.120	37.00	4.440
16.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.324	27.00	8.748
17.	2430226101260	Grund minium	kg	0.120	30.00	3.600
18.	25212167010008	Teava din otel 25x3.2 mm	m	7.105	31.25	222.031
19.	25212167010009	Teava din otel 20x2.8	m	1.015	20.87	21.183
20.	25231567138001 3	Reductie 25x20 mm	buc	2.000	15.83	31.660
21.	25231567138001 4	Flansa electroizolanta 20mm	buc	1.000	75.00	75.000
22.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4.000	1.20	4.800
23.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12.000	1.00	12.000
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.749	1.40	1.048

25.	2652102100713	Var pasta	m3	0.000	2.00	0.000
26.	272210331000015	Teava instalatie 40mm L=0.5m	m	0.200	26.24	5.248
27.	272210331000016	Teava instalatie 65mm L=0.5m	m	0.300	30.83	9.249
28.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.024	14.50	0.348
29.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.194	14.50	2.812
30.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.840	18.00	15.120
31.	2811237334000	Placa de contor	buc	1.000	460.00	460.000
32.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4.000	1.20	4.800
33.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	12.000	1.10	13.200
34.	2874115837355	Suruburi cu cap inecat L 8 x 40	buc	4.000	1.00	4.000
35.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12.000	0.80	9.600
36.	287527411015018	Cot sudabil 90* Dn32	buc	6.120	24.00	146.880
37.	287527420400017	Bratară fixare 25mm	buc	12.000	3.30	39.600
38.	287527420520011	Robinet de inchidere (cana) 20mm	buc	1.000	95.00	95.000
39.	287527420520012	Robinet de inchidere (cana) 25mm	buc	1.000	150.00	150.000
40.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.400	1.50	0.600
41.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.002	0.00	0.000
42.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.020	50.00	1.000
Total materiale de construcții						3 593.21

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.040	375.00	15.000
2.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.400	5.00	2.000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.016	5.00	0.080
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1.500	5.00	7.500
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1.440	100.00	144.000
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.040	250.00	10.000
Total utilaje de construcții						178.58

Total:

Total	lei	5 230.38
TVA	20.00 %	1 046.08

Total deviz:

6 276.46

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06
Ventilare

Valoarea de deviz 87 302.30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartimentul Lucrari sanitare				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100	buc	5.000	121.420 17.500	607.100 87.500
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150	buc	2.000	135.650 17.500	271.300 35.000
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x150	buc	4.000	142.766 17.500	571.064 70.000
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x150	buc	1.000	164.116 17.500	164.116 17.500
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MB430/2	buc	3.000	164.116 17.500	492.348 52.500
6	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm 3oHT 250x150	buc	1.000	724.100 75.950	724.100 75.950
7	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale	buc	2.000	663.552	1 327.103

1	2	3	4	5	6	7
		circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт д=100			55.300	110.600
8	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm Зонт д=250	buc	1.000	774.100 75.950	774.100 75.950
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	21.520	539.847 132.301	11 617.516 2 847.110
10	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	11.000	719.997 94.850	7 919.972 1 043.350
11	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	2.400	372.193 86.100	893.264 206.640
12	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER"	m2	34.920	46.083 16.590	1 609.203 579.320
Total			lei		26 971.186	
Asiguttrai sociale si medicale			22.50 %		1 170.320	
Cheltuieli de transport			4.00 %		870.190	
Total			100.00 +		29 011.696	
Cheltuieli de regie			6.00 %		1 740.702	
Total			100.00 +		30 752.398	
Beneficiu de deviz			5.00 %		1 537.620	
Total Compartimentul Lucrari sanitare						32 290.018
Inclusiv salariu						5 201.420
		2. Lucrari de montare				
13	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg	buc	1.000	1 724.952 1 587.250	1 724.952 1 587.250
14	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Заслонка P250Э	buc	2.000	125.448 39.200	250.895 78.400
15	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan ,	buc	1.000	125.422	125.422

1	2	3	4	5	6	7
		gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Пана			39.200	39.200
16	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушители круглые	buc	2.000	50.300 30.100	100.600 60.200
17	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Вентилятор	buc	2.000	957.611 761.250	1 915.221 1 522.500
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка	buc	1.000	21.800 17.500	21.800 17.500
19	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Устройство	buc	1.000	50.300 30.100	50.300 30.100
Total			lei		4 189.190	
Asigurari sociale si medicale			22.50 %		750.409	
Cheltuieli de transport			4.00 %		22.783	
Total			100.00 +		4 962.382	
Cheltuieli de regie			76.00 %		2 534.714	
Total			100.00 +		7 497.096	
Beneficiu de deviz			5.00 %		374.855	
Total Lucrari de montare					7 871.951	
Inclusiv salariu					3 335.150	
		3. Utilaj				
20	Цена фирмы	Приточно-вытяжная установка COMPACT REGO 700HE	buc	1.000	6 760.080 0.000	6 760.080 0.000
21	Цена фирмы	Заслонка P250Э с Belimo	buc	2.000	3 557.933 0.000	7 115.866 0.000
22	Цена фирмы	Установочная рама SSK-08.001A	buc	1.000	7 685.139 0.000	7 685.139 0.000
23	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 250-900	buc	2.000	569.266 0.000	1 138.532 0.000
24	Цена фирмы	Вентилятор KV100 XL	buc	2.000	3 159.450 0.000	6 318.900 0.000

1	2	3	4	5	6	7
25	Цена фирмы	Решетка IGC 250	buc	1.000	185.020 0.000	185.020 0.000
26	Цена фирмы	Устройство ЕНА 20-50	buc	1.000	3 000.000 0.000	3 000.000 0.000
Total			lei		32 203.537	
Cheltuieli de depozitare			1.20 %		386.442	
Total Utilaj					32 589.979	
Inclusiv salariu					0.000	
Total			lei		72 751.92	
TVA			20.00 %		14 550.38	

Total deviz:
Inclusiv salariu

87 302.30
8 536.57

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectReconstructia edificiului Sectorului de Politie nr. 2 din r-ul
Floresti, s. Marculesti, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 46

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 06

Ventilare
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartimentul Lucrari sanitare				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100	buc			121.420 17.500
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	35.00	16.450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.600
	281123630620001	Grila ventilatie RAG 150x100	buc	1.0000	99.62	99.620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.40	0.700
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150	buc			135.650 17.500
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	35.00	16.450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.600
	281123630620002	Grila ventilatie RAG 150x150	buc	1.0000	113.85	113.850
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.40	0.700
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x150	buc			142.766 17.500
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	35.00	16.450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.600
	281123630620003	Grila ventilatie RAG 200x150	buc	1.0000	120.97	120.966
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.40	0.700
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x150	buc			164.116 17.500
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	35.00	16.450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.600
	281123630620004	Grila ventilatie RAG 300x150	buc	1.0000	142.32	142.316
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.40	0.700
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MB430/2	buc			164.116 17.500
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	35.00	16.450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.600
	281123630620004	Grila ventilatie RAG 300x150	buc	1.0000	142.32	142.316
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.40	0.700
6	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm 30HT 250x150	buc			724.100 75.950
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2.1700	35.00	75.950
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2.2500	12.50	28.125
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.9000	28.00	25.200
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2.4100	12.50	30.125
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.1200	30.00	3.600
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0500	20.00	1.000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.6000	16.00	9.600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12.0000	0.30	3.600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.3000	35.00	10.500
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	9.9500	17.00	169.150

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12.0000	1.00	12.000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12.0000	0.30	3.600
	699606	Зонт 250x150	buc	1.0000	350.00	350.000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.3100	5.00	1.550
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	5.00	0.100
7	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт д=100	buc			663.552 55.300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.5800	35.00	55.300
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0.4170	12.50	5.475
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0.3500	12.50	4.594
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.9000	28.00	26.460
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.1000	30.00	3.150
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0400	20.00	0.840
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	16.00	8.400
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6.0000	0.30	1.890
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.2000	35.00	7.350
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6.4000	17.00	114.240
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6.2500	17.00	111.563
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6.0000	1.00	6.300
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6.0000	0.30	1.890
	699607	Зонт д=100	buc	1.0000	300.00	315.000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.2000	5.00	1.000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	5.00	0.100
8	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm Зонт д=250	buc			774.100 75.950
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2.1700	35.00	75.950
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2.2500	12.50	28.125
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.9000	28.00	25.200
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2.4100	12.50	30.125
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.1200	30.00	3.600
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0500	20.00	1.000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.6000	16.00	9.600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12.0000	0.30	3.600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.3000	35.00	10.500
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	9.9500	17.00	169.150
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12.0000	1.00	12.000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12.0000	0.30	3.600
	699608	Зонт д=250	buc	1.0000	400.00	400.000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.3100	5.00	1.550
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	5.00	0.100
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			539.847 132.301
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3.7800	35.00	132.301
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0.8000	12.50	10.100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0100	28.00	0.282
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.0120	30.00	0.364
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.0100	2.00	0.020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0170	20.00	0.343
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1.2500	12.50	15.781
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0300	16.00	0.485
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0300	16.00	0.485
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6.0000	0.30	1.818
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0300	35.00	1.060
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4.7000	17.00	80.699
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9.4300	17.00	161.913
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7.6000	17.00	130.492
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6.0000	0.30	1.818
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6.0000	0.27	1.636
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.250
10	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			719.997 94.850
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2.7100	35.00	94.850
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0100	28.00	0.283
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0.0400	35.00	1.413
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.0450	30.00	1.364
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.0100	2.00	0.020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0480	20.00	0.969
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0.0080	24.00	0.194

1	2	3	4	5	6	7
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1.6000	12.50	20.200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	16.00	0.970
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0600	16.00	0.970
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12.0000	0.30	3.636
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0200	35.00	0.706
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4.5000	17.00	77.265
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7.2000	17.00	123.624
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9.0000	17.00	154.530
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13.5000	17.00	231.795
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12.0000	0.30	3.636
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12.0000	0.27	3.272
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0600	5.00	0.300
11	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			372.193 86.100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2.4600	35.00	86.100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0100	28.00	0.280
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.0450	30.00	1.363
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.0100	2.00	0.020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0480	20.00	0.967
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0.0080	24.00	0.190
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1.3500	12.50	17.042
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0300	16.00	0.487
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0060	16.00	0.100
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16.0000	0.30	4.848
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0400	35.00	1.415
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2.8500	17.00	48.932
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4.5000	17.00	77.265
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7.2000	17.00	123.625
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16.0000	0.30	4.848
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16.0000	0.27	4.363
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0700	5.00	0.350
12	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER"	m2			46.083 16.590
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.4740	35.00	16.590
	111100010003112	Cochilii vata minerala IZOVER	m2	1.0300	28.00	28.840
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.0450	14.50	0.652
		2. Lucrari de montare				
13	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg	buc			1 724.952 1 587.250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	45.3500	35.00	1 587.250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0000	1.40	1.404
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.2000	20.00	4.020
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	20.0000	1.20	24.072
	2874115821978	Suruburi cap hexagonal grosolan 16 x 200 mm, gr 4.8	buc	20.0000	0.80	16.048
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.2000	58.00	11.658
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.4000	5.00	2.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.2000	375.00	75.000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.7000	5.00	3.500
14	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Заслонка P250Э	buc			125.448 39.200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.1200	35.00	39.200
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0.8000	12.50	10.050
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1650	28.00	4.648
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.6000	1.40	5.065
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0450	20.00	0.900
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0060	210.00	1.260
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0550	16.00	0.888
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28.0000	0.30	8.442
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.5000	35.00	17.587
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28.0000	1.00	28.140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28.0000	0.30	8.442
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1500	5.00	0.750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	5.00	0.075
15	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Рамa	buc			125.422 39.200

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.1200	35.00	39.200
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0.8000	12.50	10.050
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1650	28.00	4.648
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.6000	1.40	5.065
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0450	20.00	0.900
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0060	210.00	1.260
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0550	16.00	0.880
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28.0000	0.30	8.442
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.5000	35.00	17.570
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28.0000	1.00	28.140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28.0000	0.30	8.442
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1500	5.00	0.750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	5.00	0.075
16	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушители круглые	buc			50.300 30.100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0.8600	35.00	30.100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0500	20.00	1.000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12.0000	0.30	3.600
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12.0000	1.00	12.000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12.0000	0.30	3.600
17	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Вентилятор	buc			957.611 761.250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21.7500	35.00	761.250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.2200	28.00	6.188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.1500	30.00	4.515
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1800	16.00	2.896
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48.0000	1.00	48.240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.1800	35.00	6.335
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.2000	58.00	11.658
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22.0000	0.30	6.633
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26.0000	0.35	9.146
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1000	5.00	0.500
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.2500	375.00	93.750
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1.3000	5.00	6.500
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка	buc			21.800 17.500
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	35.00	16.450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.40	0.700
19	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Устройство	buc			50.300 30.100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0.8600	35.00	30.100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0500	20.00	1.000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12.0000	0.30	3.600
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12.0000	1.00	12.000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12.0000	0.30	3.600
		3. Utilaj				
20	Цена фирмы	Приточно-вытяжная установка COMPACT REGO 700HE	buc			6 760.080 0.000
	699620	Приточно-вытяжная установка COMPACT REGO 700HE	buc	1.0000	6 760.08	6 760.080
21	Цена фирмы	Заслонка P250Э с Belimo	buc			3 557.933 0.000
	699621	Заслонка P250Э с Belimo	buc	1.0000	3 557.93	3 557.933
22	Цена фирмы	Установочная рама SSK-08.001A	buc			7 685.139 0.000
	699622	Установочная рама SSK-08.001A	buc	1.0000	7 685.14	7 685.139
23	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 250-900	buc			569.266 0.000
	699623	Шумоглушитель LDC 250-900	buc	1.0000	569.27	569.266
24	Цена фирмы	Вентилятор KV100 XL	buc			3 159.450 0.000
	699624	Вентилятор KV100 XL	buc	1.0000	3 159.45	3 159.450

1	2	3	4	5	6	7
25	Цена фирмы	Решетка IGC 250	buc			185.020 0.000
	699625	Решетка IGC 250	buc	1.0000	185.02	185.020
26	Цена фирмы	Устройство ЕНА 20-50	buc			3 000.000 0.000
	699626	Устройство ЕНА 20-50	buc	1.0000	3 000.00	3 000.000

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 06
Ventilare

Valoarea de deviz 87 302.30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 06:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7.520	35.00	263.200
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	16.552	35.00	579.320
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	219.350	35.00	7 677.250
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.480	35.00	16.800
Total manopera						8 536.57

Materiale:

1.	111100010003112	Cochilii vata minerala IZOVER	m2	35.968	28.00	1 007.104
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.018	210.00	3.780
3.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1.352	20.00	27.040
4.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1.334	16.00	21.344
5.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.603	58.00	34.974
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4.170	16.00	66.720
7.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.336	20.00	6.720
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4.982	28.00	139.496
9.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1.621	30.00	48.630
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	11.857	1.40	16.599
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8.000	1.40	11.200
12.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	13.440	17.00	228.480
13.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	33.025	17.00	561.425
14.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	6.908	17.00	117.436
15.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	163.058	17.00	2 771.986
16.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	262.633	17.00	4 464.761
17.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	304.953	17.00	5 184.201
18.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	149.985	17.00	2 549.745
19.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	2.412	12.50	30.150
20.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0.735	12.50	9.188

21.	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	4.500	12.50	56.250
22.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0.876	12.50	10.950
23.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	30.441	12.50	380.513
24.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	17.776	12.50	222.200
25.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	4.820	12.50	60.250
26.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	17.388	12.50	217.350
27.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1.571	14.50	22.779
28.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3.860	35.00	135.100
29.	281123630620001	Grila ventilatie RAG 150x100	buc	5.000	99.62	498.100
30.	281123630620002	Grila ventilatie RAG 150x150	buc	2.000	113.85	227.700
31.	281123630620003	Grila ventilatie RAG 200x150	buc	4.000	120.97	483.864
32.	281123630620004	Grila ventilatie RAG 300x150	buc	4.000	142.32	569.264
33.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0.444	35.00	15.540
34.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	302.515	0.27	81.679
35.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	157.020	0.30	47.106
36.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44.220	0.30	13.266
37.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52.260	0.35	18.291
38.	2874115821978	Suruburi cap hexagonal grosolan 16 x 200 mm, gr 4.8	buc	20.060	0.80	16.048
39.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	20.060	1.20	24.072
40.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96.480	1.00	96.480
41.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	157.020	1.00	157.020
42.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	302.515	0.30	90.754
43.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0.108	24.00	2.592
44.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	459.535	0.30	137.860
45.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2.400	24.00	57.600
46.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.352	2.00	0.704
47.	699606	Зонт 250x150	buc	1.000	350.00	350.000
48.	699607	Зонт d=100	buc	2.100	300.00	630.000
49.	699608	Зонт d=250	buc	1.000	400.00	400.000
50.	699620	Приточно-вытяжная установка COMPACT REGO 700HE	buc	1.000	6 760.08	6 760.080
51.	699621	Заслонка P250Э с Belimo	buc	2.000	3 557.93	7 115.866
52.	699622	Установочная рама SSK-08.001A	buc	1.000	7 685.14	7 685.139
53.	699623	Шумоглушитель LDC 250-900	buc	2.000	569.27	1 138.532
54.	699624	Вентилятор KV100 XL	buc	2.000	3 159.45	6 318.900
55.	699625	Решетка IGC 250	buc	1.000	185.02	185.020
56.	699626	Устройство ЕНА 20-50	buc	1.000	3 000.00	3 000.000
Total materiale de constructii						54 527.84

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2.029	5.00	10.145
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3.300	5.00	16.500
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2.070	5.00	10.350
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.700	375.00	262.500
Total utilaje de constructii						299.49

Total:

Total	lei	72 751.92
TVA	20.00 %	14 550.38

Total deviz:

87 302.30

Intocmit		0
	(funcția, semnătura)	
Verificat		0
	(funcția, semnătura)	

Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 07
Alimentarea cu energie electrica ЛЭП-0,4кВ

Valoarea de deviz 33 237.25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А - 3x25+1x35 mm2	1000 m	0.050	2 943.700 2 283.400	147.185 114.170
2	Pretul firmei	Cablu СИП-2А -3x25+1x35 mm2	m	50.000	26.350 0.000	1 317.500 0.000
3	08-03-545-17	Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric	kg	150.000	13.299 5.950	1 994.850 892.500
4	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "3П6"	100 m	0.010	5 061.500 2 786.000	50.615 27.860
5	136	Banda F2007	m	3.000	9.000 0.000	27.000 0.000
6	137	Screpa CF20	buc	3.000	21.000 0.000	63.000 0.000
7	1377	Set - комплект промежуточной подвески	buc	1.000	67.000 0.000	67.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
8	08-02-305-4	Consola de ancer	buc	1.000	30.875 14.350	30.875 14.350
9	08-02-305-1	Clema PC63F натяжной	buc	1.000	74.425 8.400	74.425 8.400
10	08-02-305-1	Clema pentru 3П6	buc	1.000	19.425 8.400	19.425 8.400
11	08-02-305-1	Clema ПС-1-1	buc	2.000	29.425 8.400	58.850 16.800
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-63	buc	1.000	148.850 82.950	148.850 82.950
13	08-03-521-15	Interruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BH32-3P-63A	buc	1.000	138.491 98.350	138.491 98.350
14	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1.000	36.700 30.450	36.700 30.450
15	08-03-526-1	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1.000	115.851 54.600	115.851 54.600
16	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A	buc	1.000	115.851 54.600	115.851 54.600
17	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	1.000	115.851 54.600	115.851 54.600
18	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A	buc	1.000	115.851 54.600	115.851 54.600
19	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС-1	set	1.000	186.070 105.000	186.070 105.000
Total			lei		4 824.240	
Asigurari sociale si medicale			22.50 %		363.967	
Cheltuieli de transport			4.00 %		115.363	
Total			100.00 +		5 303.570	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	76.00 %			1 229.399
		Total	100.00 +			6 532.969
		Beneficiu de deviz	5.00 %			326.648
		Total Lucrari de montare				6 859.617
		Inclusiv salariu				1 617.630
		2. Utilaj				
20	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-63	buc	10.000	1 400.000 0.000	14 000.000 0.000
21	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-63A	buc	1.000	56.000 0.000	56.000 0.000
22	Pretul firmei	Contor electronic ZMR110 "LANDIS+GIR"	buc	1.000	450.000 0.000	450.000 0.000
23	Pretul firmei	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1.000	5 538.000 0.000	5 538.000 0.000
24	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P C20A	buc	1.000	28.000 0.000	28.000 0.000
25	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1.000	28.000 0.000	28.000 0.000
26	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc	1.000	28.000 0.000	28.000 0.000
27	Pretul firmei	Descarcator OHC-1	buc	1.000	463.000 0.000	463.000 0.000
		Total	lei			20 591.000
		Cheltuieli de depozitare	1.20 %			247.092
		Total Utilaj				20 838.092
		Inclusiv salariu				0.000
		Total	lei			27 697.71
		TVA	20.00 %			5 539.54

Total deviz:
Inclusiv salariu

33 237.25
1 617.63

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectReconstructia edificiului Sectorului de Politie nr. 2 din r-ul
Floresti, s. Marculesti, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 46Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 07
Alimentarea cu energie electrica ЛЭП-0,4кВ
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А -3x25+1x35 mm2	1000 m			2 943.700 2 283.400
	1	Muncitor	h-om	65.2400	35.00	2 283.400
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0.0000	0.00	0.000
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0.0000	0.00	0.000
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0.0000	0.00	0.000
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0.0000	0.00	0.000
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0.0000	0.00	0.000
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0.0000	0.00	0.000
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0.0000	0.00	0.000
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0.8200	375.00	307.500
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9.7600	5.00	48.800
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11.9500	5.00	59.800
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24.4100	10.00	244.200
2	Pretul firmei	Cablu СИП-2А -3x25+1x35 mm2	m			26.350 0.000
	699602	Cablu СИП-2А -3x25+1x35 mm2	m	1.0000	26.35	26.350
3	08-03-545-17	Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric	kg			13.299 5.950
	1	Muncitor	h-om	0.1700	35.00	5.950
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1060	24.00	2.544
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0100	20.00	0.200
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	30.00	0.600
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0010	375.00	0.375
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.0060	5.00	0.030
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0300	5.00	0.150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0010	250.00	0.250
4	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "3П6"	100 m			5 061.500 2 786.000
	1	Muncitor	h-om	79.6000	35.00	2 786.000
	699604	Conductor de legare la pamint "3П6"	m	100.0000	20.00	2 000.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0090	0.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0200	0.00	0.000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0500	100.00	10.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0800	375.00	37.500
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20.3000	10.00	203.000

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0800	250.00	25.000
5	136	Banda F2007	m			9.000
						0.000
	699605	Banda F2007	m	1.0000	9.00	9.000
6	137	Screpa CF20	buc			21.000
						0.000
	699606	Screpa CF20	buc	1.0000	21.00	21.000
7	1377	Set - комплект промежуточной подвески	buc			67.000
						0.000
	699607	Set - комплект промежуточной подвески	buc	1.0000	67.00	67.000
8	08-02-305-4	Consola de ancer	buc			30.875
						14.350
	1	Muncitor	h-om	0.4100	35.00	14.350
	699608	Consola de ancer	buc	1.0000	14.00	14.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0010	375.00	0.375
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0.1900	10.00	1.900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0010	250.00	0.250
9	08-02-305-1	Clema PC63F натяжной	buc			74.425
						8.400
	1	Muncitor	h-om	0.2400	35.00	8.400
	699609	Clema PC63F натяжной	buc	1.0000	62.00	62.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0010	375.00	0.375
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0.3400	10.00	3.400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0010	250.00	0.250
10	08-02-305-1	Clema pentru 3П6	buc			19.425
						8.400
	1	Muncitor	h-om	0.2400	35.00	8.400
	699610	Clema pentru 3П6	buc	1.0000	7.00	7.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0010	375.00	0.375
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0.3400	10.00	3.400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0010	250.00	0.250
11	08-02-305-1	Clema ПС-1-1	buc			29.425
						8.400
	1	Muncitor	h-om	0.2400	35.00	8.400
	699611	Clema ПС-1-1	buc	1.0000	17.00	17.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0010	375.00	0.375
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0.3400	10.00	3.400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0010	250.00	0.250
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-63	buc			148.850
						82.950
	1	Muncitor	h-om	2.3700	35.00	82.950
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.1000	35.00	3.500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1000	24.00	2.400
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	30.00	0.600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0700	375.00	26.250
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7100	5.00	3.550
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.2200	50.00	11.000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.2200	5.00	1.100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0700	250.00	17.500
13	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BH32-3P-63A	buc			138.491
						98.350

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2.8100	35.00	98.350
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0080	20.00	0.160
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.5300	24.00	12.720
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0300	30.00	0.900
	1019852	Vopsea	kg	0.0700	30.00	2.100
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.17	13.237
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	100.00	2.000
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0050	20.00	0.100
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0480	58.00	2.784
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0720	20.00	1.440
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0040	375.00	1.500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0600	5.00	0.300
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.3800	5.00	1.900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0040	250.00	1.000
14	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			36.700 30.450
	1	Muncitor	h-om	0.8700	35.00	30.450
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0.00003	0.00	0.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	375.00	3.750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	250.00	2.500
15	08-03-526-1	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc			115.851 54.600
	1	Muncitor	h-om	1.5600	35.00	54.600
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	24.00	1.176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	30.00	1.080
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	21 500.00	21.500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.17	13.237
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	100.00	2.000
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	375.00	0.750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	250.00	0.500
16	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A	buc			115.851 54.600
	1	Muncitor	h-om	1.5600	35.00	54.600
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	24.00	1.176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	30.00	1.080
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	21 500.00	21.500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.17	13.237
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	100.00	2.000
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0.0120	20.00	0.240

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	375.00	0.750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	250.00	0.500
17	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc			115.851 54.600
	1	Muncitor	h-om	1.5600	35.00	54.600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	24.00	1.176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	30.00	1.080
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	21 500.00	21.500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.17	13.237
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	100.00	2.000
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	375.00	0.750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	250.00	0.500
18	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A	buc			115.851 54.600
	1	Muncitor	h-om	1.5600	35.00	54.600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	24.00	1.176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	30.00	1.080
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	21 500.00	21.500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.17	13.237
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	100.00	2.000
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	375.00	0.750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	250.00	0.500
19	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС-1	set			186.070 105.000
	1	Muncitor	h-om	3.0000	35.00	105.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	24.00	9.120
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	375.00	41.250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	250.00	27.500
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
20	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-63	buc			1 400.000 0.000
	699620	Dulap BZUM-TF-63	buc	1.0000	1 400.00	1 400.000
21	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-63A	buc			56.000 0.000
	699621	Separator de sarcina BH32-63A	buc	1.0000	56.00	56.000
22	Pretul firmei	Contor electronic ZMR110 "LANDIS+GIR"	buc			450.000 0.000
	699622	Contor electronic ZMR110 "LANDIS+GIR"	buc	1.0000	450.00	450.000
23	Pretul firmei	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc			5 538.000 0.000
	699623	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1.0000	5 538.00	5 538.000
24	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P C20A	buc			28.000 0.000
	699624	Automat BA47-29 1P C20A	buc	1.0000	28.00	28.000
25	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc			28.000 0.000
	699625	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1.0000	28.00	28.000
26	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc			28.000 0.000
	699626	Automat BA47-29 1P B10A	buc	1.0000	28.00	28.000
27	Pretul firmei	Descarcator OHC-1	buc			463.000 0.000
	699627	Descarcator OHC-1	buc	1.0000	463.00	463.000

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 07
Alimentarea cu energie electrica ЛЭП-0,4кВ

Valoarea de deviz 33 237.25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 07:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	46.218	35.00	1 617.630
		Total manopera				1 617.63

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.000	0.00	0.000
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.000	0.00	0.000
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0.380	35.00	13.300
4.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.012	20.00	0.240
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	17.106	24.00	410.544
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4.880	1.00	4.880
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.556	20.00	31.120
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4.880	10.00	48.800
9.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.054	30.00	1.620
10.	1019852	Vopsea	kg	3.234	30.00	97.020
11.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0.000	0.00	0.000
12.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0.000	0.00	0.000
13.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0.000	0.00	0.000
14.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0.000	0.00	0.000
15.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0.000	0.00	0.000
16.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0.000	0.00	0.000
17.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0.000	0.00	0.000
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.004	21 500.00	86.000
19.	5009062	Papuci de cablu	buc	30.500	2.17	66.185
20.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	155.000	3.20	496.000
21.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.000	0.00	0.000
22.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.100	100.00	10.000
23.	5009619	Ate de cusut	kg	0.009	20.00	0.180

24.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.001	100.00	0.100
25.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.072	58.00	4.176
26.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.120	20.00	2.400
27.	699602	Cablu СИП-2А -3x25+1x35 mm2	m	50.000	26.35	1 317.500
28.	699604	Conductor de legare la pamint "ЗП6"	m	1.000	20.00	20.000
29.	699605	Banda F2007	m	3.000	9.00	27.000
30.	699606	Scrapa CF20	buc	3.000	21.00	63.000
31.	699607	Set - комплект промежуточной подвески	buc	1.000	67.00	67.000
32.	699608	Consola de ancer	buc	1.000	14.00	14.000
33.	699609	Clema PC63F натяжной	buc	1.000	62.00	62.000
34.	699610	Clema pentru ЗП6	buc	1.000	7.00	7.000
35.	699611	Clema ПС-1-1	buc	2.000	17.00	34.000
36.	699620	Dulap BZUM-TF-63	buc	10.000	1 400.00	14 000.000
37.	699621	Separator de sarcina BH32-63A	buc	1.000	56.00	56.000
38.	699622	Contor electronic ZMR110 "LANDIS+GIR"	buc	1.000	450.00	450.000
39.	699623	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1.000	5 538.00	5 538.000
40.	699624	Automat BA47-29 1P C20A	buc	1.000	28.00	28.000
41.	699625	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1.000	28.00	28.000
42.	699626	Automat BA47-29 1P B10A	buc	1.000	28.00	28.000
43.	699627	Descarcator ОПС-1	buc	1.000	463.00	463.000
		Total materiale de construcții				23 475.06

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.358	375.00	134.250
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	0.488	5.00	2.440
3.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	0.598	5.00	2.990
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut	1.221	10.00	12.210
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1.753	10.00	17.530
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.130	5.00	10.650
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.220	50.00	11.000
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.220	5.00	1.100
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4.720	5.00	23.600
10.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0.041	375.00	15.375
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.380	5.00	1.900
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.358	250.00	89.500
		Total utilaje de construcții				322.55

Total:

Total	lei	27 697.71
TVA	20.00 %	5 539.54

Total deviz:

33 237.25

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

**Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 08
Echiptament electric de forta si iluminat electric interior

Valoarea de deviz 98 392.26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ЦПН-12	buc	1.000	850.280 81.200	850.280 81.200
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ЦПН-36	buc	1.000	1 170.280 81.200	1 170.280 81.200
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/16	buc	1.000	218.495 73.150	218.495 73.150
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20	buc	1.000	218.495 73.150	218.495 73.150
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	8.000	146.051 54.600	1 168.408 436.800
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	2.000	141.051 54.600	282.102 109.200
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С16/30mA	buc	5.000	474.051 54.600	2 370.255 273.000
8	08-03-	Contactoꝛ КМИ10910 220В	buc	1.000	1 141.278	1 141.278

1	2	3	4	5	6	7
	529-1				119.700	119.700
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, на дверце щита	buc	1.000	390.243 63.000	390.243 63.000
10	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc	0.350	7 115.366 3 080.000	2 490.378 1 078.000
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc	0.090	7 109.478 3 080.000	639.853 277.200
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 потолочный	100 buc	0.020	7 113.100 3 080.000	142.262 61.600
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 настенный	100 buc	0.020	7 113.100 3 080.000	142.262 61.600
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BUG LED ROUND 22W IP65	100 buc	0.010	8 919.500 4 060.000	89.195 40.600
15	08-03-591-3	Intreruptor etansat	100 buc	0.050	5 088.720 2 660.000	254.436 133.000
16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.100	3 254.000 1 127.000	325.400 112.700
17	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.100	4 341.710 1 536.500	434.171 153.650
18	08-03-591-10	Priza etansat 220B 16A	100 buc	0.010	5 421.600 2 663.500	54.216 26.635
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.150	4 204.900 1 333.500	630.735 200.025
20	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	30.000	7.000 0.000	210.000 0.000
21	08-03-591-10	Priza de fisa etansata (розетка двойная)	100 buc	0.150	5 802.100 2 663.500	870.315 399.525
22	2451089	Cutie pentru 2 priza	buc	15.000	8.000	120.000

1	2	3	4	5	6	7
					0.000	0.000
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4.950	736.227 434.000	3 644.325 2 148.300
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1.650	2 878.933 1 806.000	4 750.240 2 979.900
25	590-4001	Cablu BBΓнг-LS-2*1.5	m	100.000	6.500 0.000	650.000 0.000
26	590-4002	Cablu BBΓнг-LS-3*1.5	m	350.000	8.400 0.000	2 940.000 0.000
27	590-4003	Cablu BBΓнг-LS-3*2..5	m	200.000	13.250 0.000	2 650.000 0.000
28	590-40034	Cablu BBΓнг-LS-5*2,5	m	5.000	23.900 0.000	119.500 0.000
29	590-40035	Cablu BBΓнг-LS-5*4,0	m	5.000	36.100 0.000	180.500 0.000
30	2451088	Cutie отв pentru teava	buc	80.000	27.000 0.000	2 160.000 0.000
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4.750	1 769.011 833.000	8 402.800 3 956.750
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.100	1 805.550 833.000	180.555 83.300
33	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0.100	3 882.200 1 078.000	388.220 107.800
34	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0.025	25 925.200 2 177.000	648.130 54.425
Total			lei			40 927.329
Asigurari sociale si medicale			22.50 %			2 966.717

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	4.00 %			937.459
		Total	100.00 +			44 831.505
		Cheltuieli de regie	76.00 %			10 020.912
		Total	100.00 +			54 852.417
		Beneficiu de deviz	5.00 %			2 742.621
		Total Lucrari de montare				57 595.038
		Inclusiv salariu				13 185.410
		2. Lucrari de constructie				
35	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель)	buc	52.000	20.300 20.300	1 055.600 1 055.600
		Total	lei			1 055.600
		Asigurari sociale si medicale	22.50 %			237.510
		Total	100.00 +			1 293.110
		Cheltuieli de regie	6.00 %			77.587
		Total	100.00 +			1 370.697
		Beneficiu de deviz	5.00 %			68.535
		Total Lucrari de constructie				1 439.232
		Inclusiv salariu				1 055.600
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc	35.000	463.000 0.000	16 205.000 0.000
37	Pretul firmei	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc	9.000	463.000 0.000	4 167.000 0.000
38	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc	2.000	463.000 0.000	926.000 0.000
39	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc	2.000	463.000 0.000	926.000 0.000
40	Pretul firmei	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc	1.000	463.000 0.000	463.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
Total		lei		22 687.000		
Cheltuieli de depozitare		1.20 %		272.244		
Total Utilaj				22 959.244		
Inclusiv salariu				0.000		
Total		lei		81 993.55		
TVA		20.00 %		16 398.71		

Total deviz:

98 392.26

Inclusiv salariu

14 241.01

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectReconstructia edificiului Sectorului de Politie nr. 2 din r-ul
Floresti, s. Marculesti, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 46Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 08
Echipament electric de forta si iluminat electric interior
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 IIIP _H -12	buc			850.280 81.200
	1	Muncitor	h-om	2.3200	35.00	81.200
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.1500	35.00	5.250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	24.00	4.080
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	30.00	0.900
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0150	21 500.00	322.500
	699601	IIIP _H -12	buc	1.0000	370.00	370.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	375.00	37.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7700	5.00	3.850
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	250.00	25.000
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 IIIP _H -36	buc			1 170.280 81.200
	1	Muncitor	h-om	2.3200	35.00	81.200
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.1500	35.00	5.250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	24.00	4.080
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	30.00	0.900
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0150	21 500.00	322.500
	699602	IIIP _H -36	buc	1.0000	690.00	690.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	375.00	37.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7700	5.00	3.850
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	250.00	25.000
3	08-03-525-1	Interrupitor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/16	buc			218.495 73.150
	1	Muncitor	h-om	2.0900	35.00	73.150
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0650	24.00	1.560
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0.6100	1.00	0.610
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0070	20.00	0.140
	699603	BH32-3/16	buc	1.0000	76.00	76.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0.6100	10.00	6.100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0400	30.00	1.200
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	21 500.00	43.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3.1000	2.17	6.727
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0.0120	20.00	0.240

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0040	375.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0040	250.00	1.000
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20	buc			218.495 73.150
	1	Muncitor	h-om	2.0900	35.00	73.150
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0650	24.00	1.560
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0.6100	1.00	0.610
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0070	20.00	0.140
	699604	BH32-3/20	buc	1.0000	76.00	76.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0.6100	10.00	6.100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0400	30.00	1.200
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	21 500.00	43.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3.1000	2.17	6.727
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0040	375.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0040	250.00	1.000
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			146.051 54.600
	1	Muncitor	h-om	1.5600	35.00	54.600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	24.00	1.176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	30.00	1.080
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	21 500.00	21.500
	699605	BA47-29/1/B10A	buc	1.0000	32.00	32.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.17	13.237
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	375.00	0.750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	250.00	0.500
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			141.051 54.600
	1	Muncitor	h-om	1.5600	35.00	54.600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	24.00	1.176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	30.00	1.080
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	21 500.00	21.500
	699606	BA47-29/1/C10A	buc	1.0000	27.00	27.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.17	13.237
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	375.00	0.750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	250.00	0.500
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С16/30mA	buc			474.051 54.600
	1	Muncitor	h-om	1.5600	35.00	54.600
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	24.00	1.176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	30.00	1.080
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	21 500.00	21.500
	699607	АВДТ32/С16/30mA	buc	1.0000	360.00	360.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.17	13.237
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	375.00	0.750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	250.00	0.500
8	08-03-529-1	Contactator КМН10910 220В	buc			1 141.278 119.700
	1	Muncitor	h-om	3.4200	35.00	119.700
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0050	20.00	0.100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3680	24.00	8.832
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0190	30.00	0.570
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	30.00	1.410
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0090	21 500.00	193.500
	699608	Contactator КМН10910 220В	buc	1.0000	780.00	780.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	4.1000	2.17	8.897
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.0310	10.00	0.310
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0030	20.00	0.060
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0130	58.00	0.754
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0460	20.00	0.920
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0.0070	375.00	2.625

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1400	5.00	0.700
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.1200	5.00	0.600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	5.00	1.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0070	250.00	1.750
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, на дверце щита	buc			390.243 63.000
	1	Muncitor	h-om	1.8000	35.00	63.000
	699609	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, на дверце щита	buc	1.0000	260.00	260.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0600	35.00	2.100
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0500	24.00	1.200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0350	30.00	1.050
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	21 500.00	43.000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100	10.00	0.100
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.0610	10.00	0.610
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0010	375.00	0.375
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0010	250.00	0.250
10	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc			7 115.366 3 080.000
	1	Muncitor	h-om	88.0000	35.00	3 080.000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00315	1 200.00	3.429
	5009113	Prezoane	buc	204.0000	13.00	2 652.000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2.0400	27.00	55.080
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2.8000	15.00	42.000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1.5500	375.00	580.714
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31.5000	10.00	315.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	250.00	387.143
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc			7 109.478 3 080.000
	1	Muncitor	h-om	88.0000	35.00	3 080.000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00315	1 200.00	0.000
	5009113	Prezoane	buc	204.0000	13.00	2 652.000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2.0400	27.00	55.200
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2.8000	15.00	42.000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1.5500	375.00	579.167
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31.5000	10.00	315.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	250.00	386.111
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 потолочный	100 buc			7 113.100 3 080.000
	1	Muncitor	h-om	88.0000	35.00	3 080.000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00315	1 200.00	0.000
	5009113	Prezoane	buc	204.0000	13.00	2 652.000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2.0400	27.00	55.350
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2.8000	15.00	42.000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1.5500	375.00	581.250
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31.5000	10.00	315.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	250.00	387.500
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 настенный	100 buc			7 113.100 3 080.000
	1	Muncitor	h-om	88.0000	35.00	3 080.000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00315	1 200.00	0.000

1	2	3	4	5	6	7
	5009113	Prezoane	buc	204.0000	13.00	2 652.000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2.0400	27.00	55.350
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2.8000	15.00	42.000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1.5500	375.00	581.250
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31.5000	10.00	315.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	250.00	387.500
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BUG LED ROUND 22W IP65	100 buc			8 919.500 4 060.000
	1	Muncitor	h-om	116.0000	35.00	4 060.000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0.00315	1 200.00	0.000
	5009113	Prezoane	buc	204.0000	13.00	2 652.000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2.0400	27.00	54.000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2.8000	15.00	42.000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2.6800	375.00	1 012.500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	10.00	424.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2.6800	250.00	675.000
15	08-03-591-3	Intreruptor etansat	100 buc			5 088.720 2 660.000
	1	Muncitor	h-om	76.0000	35.00	2 660.000
	699615	Intreruptor etansat	buc	100.0000	19.00	1 900.000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	12 500.00	250.000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0027	0.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0240	35.00	0.700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	24.00	84.960
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	1.00	9.760
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	10.00	97.600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	375.00	37.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	5.00	23.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	250.00	25.000
16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 254.000 1 127.000
	1	Muncitor	h-om	32.2000	35.00	1 127.000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0.00315	1 200.00	0.000
	699616	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	100.0000	20.00	2 000.000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.00	102.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	375.00	15.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	250.00	10.000
17	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 341.710 1 536.500
	1	Muncitor	h-om	43.9000	35.00	1 536.500
	699617	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	100.0000	27.00	2 700.000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00016	0.00	0.000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.0003	24 000.00	0.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.0200	20.00	20.400
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300	27.00	27.810
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	375.00	15.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000	5.00	32.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	250.00	10.000
18	08-03-591-10	Priza etansat 220B 16A	100 buc			5 421.600 2 663.500
	1	Muncitor	h-om	76.1000	35.00	2 663.500
	699618	Priza etansat 220B 16A	buc	100.0000	25.00	2 500.000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	12 500.00	0.000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0027	0.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0240	35.00	0.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.7300	24.00	64.800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	1.00	9.800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	10.00	98.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0.1200	375.00	37.500

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	5.00	23.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1200	250.00	25.000
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 204.900 1 333.500
	1	Muncitor	h-om	38.1000	35.00	1 333.500
	699619	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	100.0000	27.00	2 700.000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0.00315	1 200.00	0.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	24.00	36.000
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102.0000	1.00	102.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	375.00	15.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	250.00	10.000
20	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			7.000 0.000
	699620	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1.0000	7.00	7.000
21	08-03-591-10	Priza de fisa etansata (розетка двойная)	100 buc			5 802.100 2 663.500
	1	Muncitor	h-om	76.1000	35.00	2 663.500
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	12 500.00	166.667
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0027	0.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0240	35.00	0.933
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.7300	24.00	65.440
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	1.00	9.760
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	10.00	97.600
	699621	Priza de fisa etansata (розетка двойная)	buc	100.0000	27.00	2 700.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1200	375.00	45.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	5.00	23.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1200	250.00	30.000
22	2451089	Cutie pentru 2 priza	buc			8.000 0.000
	699622	Cutie pentru 2 priza	buc	1.0000	8.00	8.000
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			736.227 434.000
	1	Muncitor	h-om	12.4000	35.00	434.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	14 500.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	20 000.00	16.162
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00006	0.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	150.00	1.242
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	10.00	0.040
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	100.00	0.970
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0.5000	20.00	10.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	375.00	146.288
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	5.00	15.000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	5.00	15.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	250.00	97.525
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 878.933 1 806.000
	1	Muncitor	h-om	51.6000	35.00	1 806.000
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0.0070	11 000.00	80.000
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0.00065	24 000.00	14.545
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0110	12 500.00	136.364
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1.7500	35.00	61.239
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4.5000	1.00	4.500

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.5000	20.00	50.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4.5000	10.00	45.000
	1019852	Vopsea	kg	0.4000	30.00	12.000
	5009031	Scoabe	10 buc	16.5000	5.00	82.500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24.4000	1.00	24.400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00204	150.00	0.273
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.4100	10.00	4.097
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0300	100.00	2.970
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0.8300	50.00	41.485
	5009816	Fisie de montaj	m	34.0000	2.00	68.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2500	375.00	93.636
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24.7000	10.00	247.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.4700	5.00	12.348
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0300	5.00	30.152
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2500	250.00	62.424
25	590-4001	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m			6.500 0.000
	699625	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m	1.0000	6.50	6.500
26	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m			8.400 0.000
	699626	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1.0000	8.40	8.400
27	590-4003	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m			13.250 0.000
	699627	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m	1.0000	13.25	13.250
28	590-40034	Cablu BBΓHF-LS-5*2,5	m			23.900 0.000
	699628	Cablu BBΓHF-LS-5*2,5	m	1.0000	23.90	23.900
29	590-40035	Cablu BBΓHF-LS-5*4,0	m			36.100 0.000
	699629	Cablu BBΓHF-LS-5*4,0	m	1.0000	36.10	36.100
30	2451088	Cutie отб pentru teava	buc			27.000 0.000
	699630	Cutie отб pentru teava	buc	1.0000	27.00	27.000
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 769.011 833.000
	1	Muncitor	h-om	23.8000	35.00	833.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14 500.00	30.526
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	35.00	33.600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	1.00	13.400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	10.00	134.000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0.2000	50.00	10.000
	699631	Teava vinilplast 20 mm	m	100.0000	3.67	367.000
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.000
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	5.00	33.500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	1.00	18.000
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	12.00	21.600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	375.00	41.211
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	5.00	13.500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	5.00	24.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	250.00	27.474
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 805.550 833.000
	1	Muncitor	h-om	23.8000	35.00	833.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14 500.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	35.00	33.600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	1.00	13.400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	10.00	134.000

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0.2000	50.00	10.000
	699632	Teava vinilplast 25 mm	m	100.0000	4.34	434.000
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.000
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	5.00	33.500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	1.00	18.000
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	12.00	21.600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	375.00	41.250
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	5.00	13.500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	5.00	24.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	250.00	27.500
33	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 882.200 1 078.000
	1	Muncitor	h-om	30.8000	35.00	1 078.000
	699633	Teava din otel 20 mm	m	100.0000	21.00	2 100.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14 500.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1.0500	35.00	36.750
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.8200	20.00	16.400
	1019852	Vopsea	kg	0.6800	30.00	20.400
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0.6500	20.00	13.000
	5009030	Flanse	10 buc	1.0200	10.00	10.200
	5009031	Scoabe	10 buc	4.1000	5.00	20.500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8.0000	3.20	25.600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0800	20.00	1.600
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0.0300	100.00	3.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.4700	375.00	176.250
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20.0000	10.00	200.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6.4200	5.00	32.100
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.1800	5.00	30.900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.4700	250.00	117.500
34	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			25 925.200 2 177.000
	1	Muncitor	h-om	62.2000	35.00	2 177.000
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0.1800	1 400.00	224.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4.2000	35.00	147.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27.0000	24.00	648.000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0.8000	25.00	20.000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1.0000	21 500.00	21 500.000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0.1500	210.00	33.600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.7400	375.00	660.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15.1000	5.00	75.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.7400	250.00	440.000
		2. Lucrari de constructie				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель)	buc			20.300 20.300
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0500	35.00	1.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5300	35.00	18.550
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc			463.000 0.000
	699636	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc	1.0000	463.00	463.000
37	Pretul firmei	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc			463.000 0.000
	699637	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc	1.0000	463.00	463.000
38	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc			463.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
	699638	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc	1.0000	463.00	463.000
39	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc			463.000
						0.000
	699639	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc	1.0000	463.00	463.000
40	Pretul firmei	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc			463.000
						0.000
	699640	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc	1.0000	463.00	463.000

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 08
Echipament electric de forta si iluminat electric interior

Valoarea de deviz 98 392.26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 08:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	376.726	35.00	13 185.410
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2.600	35.00	91.000
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27.560	35.00	964.600
		Total manopera				14 241.01

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.001	1 200.00	1.200
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.010	14 500.00	145.000
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.004	20 000.00	80.000
4.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0.012	11 000.00	132.000
5.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0.004	1 400.00	5.600
6.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.000	0.00	0.000
7.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.001	24 000.00	24.000
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.021	12 500.00	262.500
9.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.000	0.00	0.000
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	9.378	35.00	328.230
11.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.023	20.00	0.460
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.136	24.00	75.264
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	96.425	1.00	96.425
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.561	20.00	91.220
15.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0.020	25.00	0.500
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	96.425	10.00	964.250
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.127	30.00	3.810
18.	1019852	Vopsea	kg	1.490	30.00	44.700
19.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0.065	20.00	1.300
20.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.970	50.00	48.500
21.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.085	21 500.00	1 827.500

22.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0.004	210.00	0.840
23.	5009030	Flanse	10 buc	4.952	10.00	49.520
24.	5009031	Scoabe	10 buc	60.130	5.00	300.650
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	153.060	1.00	153.060
26.	5009062	Papuci de cablu	buc	101.800	2.17	220.906
27.	5009070	Racordari	10 buc	8.730	12.00	104.760
28.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	19.800	3.20	63.360
29.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.044	150.00	6.600
30.	5009113	Prezoane	buc	99.960	13.00	1 299.480
31.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0.103	27.00	2.781
32.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.000	27.00	27.000
33.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.008	20.00	0.160
34.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1.372	15.00	20.580
35.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1.066	10.00	10.660
36.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.092	10.00	0.920
37.	5009619	Ate de cusut	kg	0.021	20.00	0.420
38.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.097	100.00	9.700
39.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0.003	100.00	0.300
40.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	1.369	50.00	68.450
41.	5009816	Fisie de montaj	m	56.100	2.00	112.200
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	2.475	20.00	49.500
43.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.121	58.00	7.018
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.325	20.00	6.500
45.	699601	ППН-12	buc	1.000	370.00	370.000
46.	699602	ППН-36	buc	1.000	690.00	690.000
47.	699603	ВН32-3/16	buc	1.000	76.00	76.000
48.	699604	ВН32-3/20	buc	1.000	76.00	76.000
49.	699605	ВА47-29/1/В10А	buc	8.000	32.00	256.000
50.	699606	ВА47-29/1/С10А	buc	2.000	27.00	54.000
51.	699607	АВДТ32/С16/30mA	buc	5.000	360.00	1 800.000
52.	699608	Contactoа КМИ10910 220в	buc	1.000	780.00	780.000
53.	699609	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, на дверце счита	buc	1.000	260.00	260.000
54.	699615	Intreruptor etansat	buc	5.000	19.00	95.000
55.	699616	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	10.000	20.00	200.000
56.	699617	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	10.000	27.00	270.000
57.	699618	Priza etansat 220В 16А	buc	1.000	25.00	25.000
58.	699619	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	15.000	27.00	405.000
59.	699620	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	30.000	7.00	210.000
60.	699621	Priza de fisa etansata (розетка двойная)	buc	15.000	27.00	405.000
61.	699622	Cutie pentru 2 priza	buc	15.000	8.00	120.000
62.	699625	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	100.000	6.50	650.000
63.	699626	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	350.000	8.40	2 940.000
64.	699627	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	200.000	13.25	2 650.000
65.	699628	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	5.000	23.90	119.500
66.	699629	Cablu ВВГнг-LS-5*4,0	m	5.000	36.10	180.500
67.	699630	Cutie отъ pentru teava	buc	80.000	27.00	2 160.000
68.	699631	Teava vinilplast 20 mm	m	475.000	3.67	1 743.250
69.	699632	Teava vinilplast 25 mm	m	10.000	4.34	43.400
70.	699633	Teava din otel 20 mm	m	10.000	21.00	210.000
71.	699636	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc	35.000	463.00	16 205.000
72.	699637	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc	9.000	463.00	4 167.000

73.	699638	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc	2.000	463.00	926.000
74.	699639	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc	2.000	463.00	926.000
75.	699640	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc	1.000	463.00	463.000
Total materiale de construcții						46 123.50

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3.251	375.00	1 219.125
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	14.850	5.00	74.250
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	14.850	5.00	74.250
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	119.385	10.00	1 193.850
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	23.184	5.00	115.920
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0.770	375.00	288.750
7.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.544	10.00	155.440
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1.480	5.00	7.400
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	34.042	5.00	170.210
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.200	5.00	1.000
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4.021	250.00	1 005.250
Total utilaje de construcții						4 305.45

Total:

Total	lei	81 993.55
TVA	20.00 %	16 398.71

Total deviz:

98 392.26

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 09
Echiptament electric de forta si iluminat electric interior

Valoarea de deviz 33 091.48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie Коэффициент к трудозатратам=1,15 Коэффициент к машинам=1,15				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры светильников)	m3	6.300	78.912 78.912	497.145 497.145
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка грунта под опоры светильников)	m3	6.300	20.556 20.556	129.504 129.504
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, LED OP4-30 h-4.0m	m	8.000	89.699 33.154	717.594 265.236
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t	0.070	822.771 426.686	57.594 29.868

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска опоры)				
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg	50.000	35.895 13.925	1 794.744 696.244
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры Ф3)	kg	50.000	35.895 13.925	1 794.744 696.244
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0.200	1 405.470 255.145	281.094 51.029
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0.005	134 822.000 8 822.000	674.110 44.110
Total			lei		5 946.529	
Asigurari sociale si medicale			22.50 %		542.111	
Cheltuieli de transport			10.00 %		351.187	
Total			100.00 +		6 839.827	
Cheltuieli de regie			14.50 %		991.775	
Total			100.00 +		7 831.602	
Beneficiu de deviz			6.00 %		469.896	
Total Lucrari de constructieКоэффициент к трудозатратам=1,15Коэффициент к машинам=1,15					8 301.498	
Inclusiv salariu					2 409.380	
		2. Lucrari de montareКоэффициент к трудозатратам=1,15Коэффициент к машинам=1,15				
9	08-01-080-1	Fotoavertizor-releu	buc	1.000	105.010 74.900	105.010 74.900
10	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0.450	4 025.736 439.624	1 811.581 197.831

1	2	3	4	5	6	7
11	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	0.450	2 837.671 1 445.471	1 276.952 650.462
12	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0.050	3 168.500 1 909.700	158.425 95.485
13	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0.450	3 478.904 431.682	1 565.507 194.257
14	404-23	Caramida	buc	110.000	3.600 0.000	396.000 0.000
15	Pretul firmei	Cablu ABE6IIIb-3x16 mm2	m	130.000	29.800 0.000	3 874.000 0.000
16	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0.100	3 164.750 1 909.700	316.475 190.970
17	Pretul firmei	Cablu BBГ-3x1,5 mm2	m	10.000	8.400 0.000	84.000 0.000
18	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM	buc	4.000	211.592 202.243	846.368 808.970
19	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Ящик с 1 предохранителем 6А)	buc	2.000	1 382.016 74.929	2 764.033 149.858
20	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t	0.050	28 058.200 4 125.000	1 402.910 206.250
Total			lei			14 601.261
Asigurari sociale si medicale			22.50 %			578.021
Cheltuieli de transport			10.00 %			798.995
Total			100.00 +			15 978.277
Cheltuieli de regie			76.00 %			1 952.427
Total			100.00 +			17 930.704
Beneficiu de deviz			6.00 %			1 075.842
Total Lucrari de montare						19 006.546
Коэффициент к трудозатратам=1,15						

Investitor
ObiectReconstructia edificiului Sectorului de Politie nr. 2 din r-ul
Floresti, s. Marculesti, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 46Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 09
Echipament electric de forta si iluminat electric interior
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie Коэффициент к трудозатратам=1,15Коэффициент к машинам=1,15				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры светильников)	m3			78.912 78.912
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	78.912
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка грунта под опоры светильников)	m3			20.556 20.556
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	20.556
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, LED OP4-30 h-4.0m	m			89.699 33.154
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.5000	57.66	33.154
	2521216701000	Teava din otel	m	1.0100	35.00	37.117
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0900	16.00	1.512
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.2000	36.00	7.560
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0.1300	35.00	4.777
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0.0700	27.00	1.984
	2320322600374	Citom	kg	0.0200	20.00	0.420
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0.0200	20.00	0.420
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0.1400	16.00	2.352
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.0600	5.00	0.345
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.0010	50.00	0.056
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска опоры)	t			822.771 426.686
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6.4400	57.66	426.686
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7.8000	30.00	234.000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3.9000	30.00	117.000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.5500	16.00	8.914
	2320166200676	White spirit	kg	1.9500	16.00	31.314
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.9750	5.00	4.857
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg			35.895 13.925
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	12.599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.663
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.663

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	21.50	21.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	35.00	0.175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.00	0.150
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры Ф3)	kg			35.895 13.925
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	12.599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.663
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.663
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	21.50	21.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	35.00	0.175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.00	0.150
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 405.470 255.145
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500	57.66	228.620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	26.525
	2663102100000	Beton	m3	1.0250	1 000.00	1 040.000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	5.00	3.450
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	375.00	106.875
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			134 822.000 8 822.000
	1	Muncitor	h-om	133.0000	57.66	8 822.000
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0.0008	16.00	0.000
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0.0800	0.00	0.000
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000.0000	126.00	126 000.000
		2. Lucrari de montareКоэффициент к трудозатратам=1,15Коэффициент к машинам=1,15				
9	08-01-080-1	Fotoavertizor-releu	buc			105.010 74.900
	1	Muncitor	h-om	1.1300	57.66	74.900
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0400	24.00	0.960
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	375.00	17.250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	250.00	11.500
10	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			4 025.736 439.624
	1	Muncitor	h-om	6.6300	57.66	439.624
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4.9900	375.00	2 151.667
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4.9900	250.00	1 434.444
11	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			2 837.671 1 445.471
	1	Muncitor	h-om	21.8000	57.66	1 445.471
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	0.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	0.00	0.000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.0100	12 500.00	138.889
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0010	12 500.00	0.000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00006	0.00	0.000
	1019852	Vopsea	kg	0.2500	30.00	7.533
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	150.00	1.333
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0410	10.00	0.400
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	100.00	0.889

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.6500	375.00	711.667
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4.9600	5.00	28.522
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4.9600	5.00	28.522
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.6500	250.00	474.444
12	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			3 168.500 1 909.700
	1	Muncitor	h-om	28.8000	57.66	1 909.700
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	0.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	0.00	0.000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00006	0.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	150.00	0.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	10.00	0.000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	100.00	0.000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0.5000	20.00	10.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.6300	375.00	705.000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6.4200	5.00	36.900
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6.4200	5.00	36.900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.6300	250.00	470.000
13	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 478.904 431.682
	1	Muncitor	h-om	6.5100	57.66	431.682
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4.2400	375.00	1 828.333
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4.2400	250.00	1 218.889
14	404-23	Caramida	buc			3.600 0.000
	699614	Caramida	buc	1.0000	3.60	3.600
15	Pretul firmei	Cablu ABБ6IIIБ-3x16 mm2	m			29.800 0.000
	699615	Cablu ABБ6IIIБ-3x16 mm2	m	1.0000	29.80	29.800
16	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			3 164.750 1 909.700
	1	Muncitor	h-om	28.8000	57.66	1 909.700
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	0.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	0.00	0.000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00006	0.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	150.00	1.500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	10.00	0.000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	100.00	1.000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0.5000	20.00	10.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.6300	375.00	701.250
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6.4200	5.00	36.900
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6.4200	5.00	36.900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.6300	250.00	467.500
17	Pretul firmei	Cablu BBГ-3x1,5 mm2	m			8.400 0.000
	699617	Cablu BBГ-3x1,5 mm2	m	1.0000	8.40	8.400
18	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM	buc			211.592 202.243
	1	Muncitor	h-om	3.0500	57.66	202.243
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0.0008	16.00	0.012
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0.00001	0.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00204	150.00	0.300
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100	10.00	0.100
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0024	100.00	0.250
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.1500	10.00	1.500

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	375.00	4.313
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	250.00	2.875
19	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Ящик с 1 предохранителем 6А)	buc			1 382.016 74.929
	1	Muncitor	h-om	1.1300	57.66	74.929
	699619	Ящик с 1 предохранителем 6А	buc	1.0000	1 200.00	1 200.000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0006	12 500.00	6.250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3000	24.00	7.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0100	20.00	0.200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1300	375.00	56.063
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1300	250.00	37.375
20	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t			28 058.200 4 125.000
	1	Muncitor	h-om	62.2000	57.66	4 125.000
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0.1800	1 400.00	252.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4.2000	35.00	147.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27.0000	24.00	648.000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0.8000	25.00	20.000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1.0000	21 500.00	21 500.000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0.1500	210.00	29.400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.7400	375.00	750.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15.1000	5.00	86.800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.7400	250.00	500.000
		3. Utilaj				
21	Pretul firmei	Fotoavertizor-releu	buc			265.000 0.000
	699620	Fotoavertizor-releu	buc	1.0000	265.00	265.000

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 09
Echipament electric de forta si iluminat electric interior

Valoarea de deviz 33 091.48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 09:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	45.319	57.66	2 613.093
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0.793	57.66	45.724
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4.600	57.66	265.236
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.518	57.66	29.868
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1.150	57.66	66.308
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21.850	57.66	1 259.872
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10.868	57.66	626.649
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.242	57.66	71.613
		Total manopera				4 978.35

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0.000	16.00	0.000
2.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0.003	16.00	0.048
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1.500	10.00	15.000
4.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0.000	0.00	0.000
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.000	0.00	0.000
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.000	0.00	0.000
7.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0.009	1 400.00	12.600
8.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.005	12 500.00	62.500
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.001	12 500.00	12.500
10.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.000	0.00	0.000
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.210	35.00	7.350
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.990	24.00	47.760
13.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0.040	25.00	1.000
14.	1019852	Vopsea	kg	0.113	30.00	3.390
15.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-	m3	0.000	0.00	0.000

		125 mm, cal. III				
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.068	5.00	0.340
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.050	21 500.00	1 075.000
18.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0.168	20.00	3.360
19.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1.176	16.00	18.816
20.	2320166200676	White spirit	kg	0.137	16.00	2.192
21.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0.588	27.00	15.876
22.	2320322600374	Citom	kg	0.168	20.00	3.360
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.756	16.00	12.096
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1.680	36.00	60.480
25.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0.546	30.00	16.380
26.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0.273	30.00	8.190
27.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.039	16.00	0.624
28.	2521216701000	Teava din otel	m	8.484	35.00	296.940
29.	2663102100000	Beton	m3	0.208	1 000.00	208.000
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1.000	14.50	14.500
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	100.000	21.50	2 150.000
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.500	35.00	17.500
33.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1.092	35.00	38.220
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	0.800	0.00	0.000
35.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0.007	210.00	1.470
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.020	0.00	0.000
37.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.013	150.00	1.950
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.058	10.00	0.580
39.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.015	100.00	1.500
40.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.020	20.00	0.400
41.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0.075	20.00	1.500
42.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	5.000	126.00	630.000
43.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.600	10.00	6.000
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.020	20.00	0.400
45.	699614	Caramida	buc	110.000	3.60	396.000
46.	699615	Cablu АВБбШв-3x16 mm2	m	130.000	29.80	3 874.000
47.	699617	Cablu ВВГ-3x1,5 mm2	m	10.000	8.40	84.000
48.	699619	Ящик с 1 предохранителем 6А	buc	2.000	1 200.00	2 400.000
49.	699620	Fotoavertizor-releu	buc	1.000	265.00	265.000
		Total materiale de constructii				11 766.83

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6.402	375.00	2 400.750
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.674	5.00	18.370
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.674	5.00	18.370
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.868	5.00	4.340
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.138	5.00	0.690
6.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.009	50.00	0.450
7.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.552	5.00	2.760
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.057	375.00	21.375
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6.402	250.00	1 600.500

		Total utilaje de construcții				4 067.61
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total:

Total	lei	27 576.23
TVA	20.00 %	5 515.25

Total deviz: 33 091.48

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10
Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)

Valoarea de deviz 72 288.50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Retea de calculatoare SKS				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 6U 19"	buc	1.000	1 750.642 1 337.000	1 750.642 1 337.000
2	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	4.300	438.028 196.350	1 883.520 844.305
3	10-04-066-07	Router	buc	1.000	35.329 35.000	35.329 35.000
4	10-02-016-02	Switching 1U 24port	buc	1.000	165.007 118.300	165.007 118.300
5	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 информационная cat.5e	buc	9.000	82.340 35.000	741.064 315.000
6	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 телефонная cat.5e	buc	8.000	82.342 35.000	658.735 280.000
7	10-01-003-03	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	10 buc	0.100	1 766.000 1 337.000	176.600 133.700
8	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.6e	buc	9.000	35.340	318.064

1	2	3	4	5	6	7
					35.000	315.000
9	10-04-066-04	Doze de cablu de montaj	buc	20.000	159.847 140.000	3 196.933 2 800.000
10	10-04-066-07	Filtr (сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м)	buc	5.000	82.349 35.000	411.747 175.000
11	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1.000	472.157 353.500	472.157 353.500
12	08-02-409-1	Teava gofro din PIBX pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4.300	2 105.519 833.000	9 053.731 3 581.900
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40x40mm	100 m	2.500	2 021.950 570.150	5 054.875 1 425.375
14	10-04-066-04	Aparataj de perete:Priza TV	buc	2.000	180.846 140.000	361.693 280.000
15	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice in transee	1 km	0.050	1 667.800 805.000	83.390 40.250
16	Pretul firmei	Cablu FO	m	50.000	6.200 0.000	310.000 0.000
Total Retea de calculatoare SKS						24 673.487
Inclusiv salariu						12 034.330
		1.2. Radioficarea				
17	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete	buc	1.000	125.360 70.000	125.360 70.000
18	10-04-101-07	Dinamic YKB	buc	6.000	76.261 70.000	457.566 420.000
Total Radioficarea						582.926
Inclusiv salariu						490.000
Total						25 256.413

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	22.50 %			2 817.974
		Cheltuieli de transport	4.00 %			420.069
		Total	100.00 +			28 494.456
		Cheltuieli de regie	76.00 %			9 518.491
		Total	100.00 +			38 012.947
		Beneficiu de deviz	5.00 %			1 900.647
Total Lucrari de montare						39 913.594
Inclusiv salariu						12 524.330
		2. Utilaj				
19	Pretul firmei	Dulap 19" 6U	buc	1.000	3 220.000 0.000	3 220.000 0.000
20	Pretul firmei	Router	buc	1.000	700.000 0.000	700.000 0.000
21	Pretul firmei	Switching 1U 24*10/100	buc	1.000	8 500.000 0.000	8 500.000 0.000
22	Pretul firmei	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	buc	1.000	360.000 0.000	360.000 0.000
23	13324	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc	9.000	6.200 0.000	55.800 0.000
24	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1.000	1 850.000 0.000	1 850.000 0.000
25	Pretul firmei	Dinamic YKB	buc	6.000	900.000 0.000	5 400.000 0.000
Total			lei			20 085.800
Cheltuieli de depozitare			1.20 %			241.030
Total Utilaj						20 326.830
Inclusiv salariu						0.000
Total			lei			60 240.42
TVA			20.00 %			12 048.08

Total deviz: **72 288.50**
Inclusiv salariu **12 524.33**

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectReconstructia edificiului Sectorului de Politie nr. 2 din r-ul
Floresti, s. Marculesti, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 46Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 10
Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Retea de calculatoare SKS				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 6U 19"	buc			1 750.642
						1 337.000
	1	Muncitor	h-om	38.2000	35.00	1 337.000
	1012073	Ate aspre	kg	0.0750	13.00	0.975
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0.4000	10.00	4.000
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.4000	0.00	0.000
	5	Masa utilajului	t	0.1500	100.00	15.000
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0.1000	75.00	7.500
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0500	83.33	4.167
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.9100	200.00	382.000
2	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m			438.028
						196.350
	1	Muncitor	h-om	5.6100	35.00	196.350
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00043	1 000.00	0.465
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	17.00	0.340
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	10.00	3.100
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	1.00	0.800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	3.00	0.150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	060702	Cablu UTP 4pair cat5e	m	100.0000	2.16	216.000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1600	83.33	13.333
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	357.00	3.570
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	250.00	2.500
3	10-04-066-07	Router	buc			35.329
						35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0020	35.00	0.070
	1012073	Ate aspre	kg	0.0020	13.00	0.026
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0120	0.00	0.000
	5	Masa utilajului	t	0.0001	100.00	0.000
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0.0020	75.00	0.150
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	83.33	0.083
4	10-02-016-02	Switching 1U 24port	buc			165.007
						118.300
	1	Muncitor	h-om	3.3800	35.00	118.300
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "PIB-25", "PIB-100", "PIB-200", "PIB-300", "PIB-500"	t	0.00001	0.00	0.000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00015	1 400.00	0.000

1	2	3	4	5	6	7
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0.00002	0.00	0.000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0.0040	10.00	0.040
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0.00001	0.00	0.000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	10.00	0.100
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.6500	14.00	9.100
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.4000	10.00	4.000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0.0100	15.00	0.150
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0.1000	10.00	1.000
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0.0016	20.00	0.040
	5	Masa utilajului	t	0.0020	100.00	0.200
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1.0000	1.00	1.000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.0100	3.00	0.030
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1.0000	1.50	1.500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0200	50.00	1.000
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0.0100	58.00	0.580
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0200	83.33	1.667
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0.0200	15.00	0.300
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.1300	200.00	26.000
5	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 информационная cat.5e	buc			82.340 35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0020	35.00	0.070
	1012073	Ate aspre	kg	0.0020	13.00	0.026
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0120	0.00	0.000
	5	Masa utilajului	t	0.0001	100.00	0.011
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0.0020	75.00	0.150
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	83.33	0.083
	060705	Priza RJ-45 информационная cat.5e	buc	1.0000	47.00	47.000
6	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 телефонная cat.5e	buc			82.342 35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0020	35.00	0.070
	1012073	Ate aspre	kg	0.0020	13.00	0.026
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0120	0.00	0.000
	5	Masa utilajului	t	0.0001	100.00	0.013
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0.0020	75.00	0.150
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	83.33	0.083
	060706	Priza RJ-45 телефонная cat.5e	buc	1.0000	47.00	47.000
7	10-01-003-03	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	10 buc			1 766.000 1 337.000
	1	Muncitor	h-om	38.2000	35.00	1 337.000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.5300	200.00	306.000
	030401	Troluiri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0.8200	150.00	123.000
8	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.6e	buc			35.340 35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0020	35.00	0.070
	1012073	Ate aspre	kg	0.0020	13.00	0.026
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0120	0.00	0.000
	5	Masa utilajului	t	0.0001	100.00	0.011
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0.0020	75.00	0.150
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	83.33	0.083
9	10-04-066-04	Doze de cablu de montaj	buc			159.847 140.000
	1	Muncitor	h-om	4.0000	35.00	140.000
	060709	Doze de cablu de montaj	buc	1.0000	17.00	17.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0100	35.00	0.350
	1012073	Ate aspre	kg	0.0100	13.00	0.130
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0.0600	10.00	0.600

1	2	3	4	5	6	7
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0600	0.00	0.000
	5	Masa utilajului	t	0.0010	100.00	0.100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0100	50.00	0.500
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0050	83.33	0.417
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0.0500	15.00	0.750
10	10-04-066-07	Filtr (сетевоу филтър для 5 розеток 1,5м)	buc			82.349
						35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	0607010	Сетевоу филтър для 5 розеток 1,5м	buc	1.0000	47.00	47.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0020	35.00	0.070
	1012073	Ate aspre	kg	0.0020	13.00	0.026
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0120	0.00	0.000
	5	Masa utilajului	t	0.0001	100.00	0.020
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0.0020	75.00	0.150
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	83.33	0.083
11	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS700VT	buc			472.157
						353.500
	1	Muncitor	h-om	10.1000	35.00	353.500
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.0003	1 400.00	0.000
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.0001	14 500.00	0.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0300	35.00	1.050
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0.00002	0.00	0.000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	10.00	0.100
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.3000	14.00	4.200
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.0000	10.00	10.000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0.0200	15.00	0.300
	5	Masa utilajului	t	0.0010	100.00	0.100
	5009062	Papuci de cablu	buc	10.0000	1.00	10.000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.0800	3.00	0.240
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0600	50.00	3.000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0200	83.33	1.667
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.4400	200.00	88.000
12	08-02-409-1	Teava gofro din ПВХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			2 105.519
						833.000
	1	Muncitor	h-om	23.8000	35.00	833.000
	0607012	Teava gofro 16mm	m	100.0000	8.25	825.000
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0021	14 500.00	30.349
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	35.00	33.600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	1.00	13.400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.400
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.2000	10.00	2.000
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	3.00	3.000
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.700
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.800
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	1.00	1.800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	357.00	39.270
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	15.00	237.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	5.00	13.500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	5.00	24.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	250.00	27.500
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40x40mm	100 m			2 021.950
						570.150
	1	Muncitor	h-om	16.2900	35.00	570.150
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1.0000	12.00	12.000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200.0000	0.50	100.000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100.0000	12.79	1 279.000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	5.00	30.400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	5.00	30.400
14	10-04-066-04	Aparataj de perete:Priza TV	buc			180.846

1	2	3	4	5	6	7
						140.000
	1	Muncitor	h-om	4.0000	35.00	140.000
	0607014	Priza TV	buc	1.0000	38.00	38.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0100	35.00	0.350
	1012073	Ate aspre	kg	0.0100	13.00	0.130
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0.0600	10.00	0.600
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0600	0.00	0.000
	5	Masa utilajului	t	0.0010	100.00	0.100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0.0100	50.00	0.500
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0050	83.33	0.416
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0.0500	15.00	0.750
15	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice in transee	1 km			1 667.800
						805.000
	1	Muncitor	h-om	23.0000	35.00	805.000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	4.6400	5.00	23.200
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	4.6400	15.00	69.600
	171000	Buldozer 128,7 kW (175 c.p.) in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut	4.4000	175.00	770.000
16	Pretul firmei	Cablu FO	m			6.200
						0.000
	0607016	Cablu FO	m	1.0000	6.20	6.200
		1.2. Radioficarea				
17	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete	buc			125.360
						70.000
	1	Muncitor	h-om	2.0000	35.00	70.000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.0018	1 400.00	2.800
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.00125	14 500.00	14.500
	060709	Doze de cablu de montaj	buc	1.0000	17.00	17.000
	1100040	Izolatori liniari de pivoti, tip "ТФ-12"	100 buc	0.3000	10.00	3.000
	1109160	Cirlaje	kg	0.0420	15.00	0.630
	5009096	Cutie de ramificare	buc	1.0000	9.50	9.500
	5009755	Set de materiale de montare	100 buc	0.0100	1.00	0.010
	5009826	Dispozitiv de stringere de conexiune	100 buc	0.0200	1.00	0.020
	5070733	Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2x1,2 mm2	1000 m	0.0060	1 000.00	6.000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0.3800	5.00	1.900
18	10-04-101-07	Dinamic YKB	buc			76.261
						70.000
	1	Muncitor	h-om	2.0000	35.00	70.000
	1100014	Tirfon	100 buc	0.0110	1.00	0.011
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ИПТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0.0050	1 000.00	5.000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0150	83.33	1.250
		2. Utilaj				
19	Pretul firmei	Dulap 19" 6U	buc			3 220.000
						0.000
	0607019	Dulap 19" 6U	buc	1.0000	3 220.00	3 220.000
20	Pretul firmei	Router	buc			700.000
						0.000
	0607020	Router	buc	1.0000	700.00	700.000
21	Pretul firmei	Switching 1U 24*10/100	buc			8 500.000
						0.000

1	2	3	4	5	6	7
	0607021	Switching 1U 24*10/100	buc	1.0000	8 500.00	8 500.000
22	Pretul firmei	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	buc			360.000
						0.000
	0607022	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	buc	1.0000	360.00	360.000
23	13324	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc			6.200
						0.000
	0607023	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc	1.0000	6.20	6.200
24	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700VT	buc			1 850.000
						0.000
	0607024	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1.0000	1 850.00	1 850.000
25	Pretul firmei	Dinamic YKB	buc			900.000
						0.000
	0607025	Dinamic YKB	buc	1.0000	900.00	900.000

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46**

WinCмета2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10
Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)

Valoarea de deviz 72 288.50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	357.838	35.00	12 524.330
		Total manopera				12 524.33

Materiale:

1.	0607010	Сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м	buc	5.000	47.00	235.000
2.	0607012	Teava gofro 16mm	m	430.000	8.25	3 547.500
3.	0607014	Priza TV	buc	2.000	38.00	76.000
4.	0607016	Cablu FO	m	50.000	6.20	310.000
5.	0607019	Dulap 19" 6U	buc	1.000	3 220.00	3 220.000
6.	060702	Cablu UTP 4pair cat5e	m	430.000	2.16	928.800
7.	0607020	Router	buc	1.000	700.00	700.000
8.	0607021	Switching 1U 24*10/100	buc	1.000	8 500.00	8 500.000
9.	0607022	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	buc	1.000	360.00	360.000
10.	0607023	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc	9.000	6.20	55.800
11.	0607024	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1.000	1 850.00	1 850.000
12.	0607025	Dinamic YKB	buc	6.000	900.00	5 400.000
13.	060705	Priza RJ-45 информационная cat.5e	buc	9.000	47.00	423.000
14.	060706	Priza RJ-45 телефонная cat.5e	buc	8.000	47.00	376.000
15.	060709	Doze de cablu de montaj	buc	21.000	17.00	357.000
16.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	2.500	12.00	30.000
17.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	500.000	0.50	250.000
18.	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "PIB-25", "PIB-100", "PIB-200", "PIB-300", "PIB-500"	t	0.000	0.00	0.000
19.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.002	1 400.00	2.800
20.	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0.000	0.00	0.000
21.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.000	14 500.00	0.000
22.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.010	14 500.00	145.000
23.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.314	35.00	10.990
24.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0.004	10.00	0.040

25.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.002	1 000.00	2.000
26.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4.128	35.00	144.480
27.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BÖAK-1180"	t	0.000	0.00	0.000
28.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.020	10.00	0.200
29.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.950	14.00	13.300
30.	1012073	Ate aspre	kg	0.359	13.00	4.667
31.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.400	10.00	14.000
32.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	57.620	1.00	57.620
33.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	57.620	1.00	57.620
34.	1019852	Vopsea	kg	0.086	17.00	1.462
35.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	250.000	12.79	3 197.500
36.	1100014	Tirfon	100 buc	0.066	1.00	0.066
37.	1100040	Izolatori liniari de pivoti, tip "TΦ-12"	100 buc	0.300	10.00	3.000
38.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0.030	15.00	0.450
39.	1109160	Cirlije	kg	0.042	15.00	0.630
40.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	1.820	10.00	18.200
41.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0.002	20.00	0.040
42.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0.860	10.00	8.600
43.	4110041	Energie electrica	kw-h	2.104	0.00	0.000
44.	5	Masa utilajului	t	0.179	100.00	17.900
45.	5009030	Flanse	10 buc	4.300	3.00	12.900
46.	5009031	Scoabe	10 buc	28.810	1.00	28.810
47.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1.000	1.00	1.000
48.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1.333	10.00	13.330
49.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3.440	1.00	3.440
50.	5009061	Fisa de izolatie	buc	129.860	0.10	12.986
51.	5009062	Papuci de cablu	buc	10.000	1.00	10.000
52.	5009070	Racordari	10 buc	7.740	1.00	7.740
53.	5009096	Cutie de ramificare	buc	1.000	9.50	9.500
54.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.215	3.00	0.645
55.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.090	3.00	0.270
56.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.086	10.00	0.860
57.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1.000	1.50	1.500
58.	5009755	Set de materiale de montare	100 buc	0.010	1.00	0.010
59.	5009826	Dispozitiv de stringere de conexiune	100 buc	0.020	1.00	0.020
60.	5070733	Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2x1,2 mm ²	1000 m	0.006	1 000.00	6.000
61.	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "ПІТО", sectiune 1x1,5 mm ²	1000 m	0.030	1 000.00	30.000
62.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0.300	50.00	15.000
63.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0.164	75.00	12.300
64.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0.010	58.00	0.580
65.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	1.010	83.33	84.165
66.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	1.100	15.00	16.500
67.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0.020	15.00	0.300
		Total materiale de constructii				30 587.52

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.516	357.00	184.212
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2.633	200.00	526.600
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0.082	150.00	12.300
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	67.940	15.00	1 019.100
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11.610	5.00	58.050
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	15.200	5.00	76.000
7.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ΓA3-66"	h-ut	0.612	5.00	3.060
8.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	0.232	15.00	3.480
9.	171000	Buldozer 128,7 kW (175 c.p.) in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut	0.220	175.00	38.500
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	36.012	5.00	180.060
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.516	250.00	129.000
		Total utilaje de constructii				2 230.36

Total:

Total	lei	60 240.42
TVA	20.00 %	12 048.08

Total deviz:

72 288.50

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11
Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 32 865.68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	10-08-001-04	Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze FP9000L-4	buc	1.000	388.280 385.000	388.280 385.000
2	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	1.000	459.150 353.500	459.150 353.500
3	10-01-039-06	Acumulator CB7.0-12	buc	2.000	70.000 70.000	140.000 140.000
4	10-04-066-05	Sonerie SA-107	buc	1.000	35.450 35.000	35.450 35.000
5	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИП212-141	buc	15.000	71.305 70.000	1 069.570 1 050.000
6	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП103-7/1	buc	2.000	35.600 35.000	71.200 70.000
7	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП513	buc	1.000	35.600 35.000	35.600 35.000
8	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si	100 cupluri	0.400	459.167 455.000	183.667 182.000

1	2	3	4	5	6	7
		dupa reglarea in dispozitive terminale				
9	10-04-001-02	Radiotranslator ATC-100	set	1.000	3 424.400 1 144.500	3 424.400 1 144.500
10	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0.001	17 677.000 2 170.000	17.677 2.170
11	08-01-080-1	Releu PIY-2	buc	1.000	64.798 39.550	64.798 39.550
12	10-04-066-05	Sonerie HC-103	buc	1.000	35.450 35.000	35.450 35.000
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m	1.500	221.077 196.350	331.615 294.525
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu BBΓHΓ FRLS-3x1,0	100 m	0.500	220.410 196.350	110.205 98.175
15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 22x10mm	100 m	1.500	884.950 570.150	1 327.425 855.225
16	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	2.000	1 281.150 833.000	2 562.300 1 666.000
17		Materiale		0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
18	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	150.000	3.450 0.000	517.500 0.000
19	590-4002	Cablu BBΓHΓ FRLS-3*1.0	m	50.000	4.950 0.000	247.500 0.000
20	Pretul firmei	Cablu-canal plastic 22x10mm	m	150.000	7.830 0.000	1 174.500 0.000
21	3470005	Teava gofro de PV Д16mm	m	200.000	3.330 0.000	666.000 0.000
Total			lei		12 862.287	

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	22.50 %			1 436.770
		Cheltuieli de transport	4.00 %			209.175
		Total	100.00 +			14 508.232
		Cheltuieli de regie	76.00 %			4 853.090
		Total	100.00 +			19 361.322
		Beneficiu de deviz	5.00 %			968.066
Total Lucrari de montare						20 329.388
Inclusiv salariu						6 385.645
		2. Utilaj				
22	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone FP9000L-4	buc	1.000	1 000.000 0.000	1 000.000 0.000
23	Pretul firmei	Stingator OY-4	buc	2.000	375.000 0.000	750.000 0.000
24	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	1.000	210.000 0.000	210.000 0.000
25	Pretul firmei	Acumulator 12V 7 A/ч	buc	2.000	235.000 0.000	470.000 0.000
26	Pretul firmei	Sonerie SA-107	buc	1.000	165.000 0.000	165.000 0.000
27	Pretul firmei	Avertizoare de fum ИП212/141М	buc	17.000	65.000 0.000	1 105.000 0.000
28	Pretul firmei	Avertizoare ИП103-4/1	buc	2.000	75.000 0.000	150.000 0.000
29	Pretul firmei	Avertizoare ИПП513-10	buc	1.000	120.000 0.000	120.000 0.000
30	Pretul firmei	Releu ППУ-2	buc	1.000	155.000 0.000	155.000 0.000
31	Pretul firmei	Radiotranslator ATC-100	buc	1.000	1 900.000 0.000	1 900.000 0.000
32	Pretul firmei	Sonerie HC-103 (оповещатель уличный)	buc	1.000	200.000 0.000	200.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
33	Pretul firmei	Stingator OY-4	buc	2.000	375.000 0.000	750.000 0.000
Total			lei		6 975.000	
Cheltuieli de depozitare			1.20 %		83.700	
Total Utilaj						7 058.700
Inclusiv salariu						0.000
Total			lei		27 388.07	
TVA			20.00 %		5 477.61	

Total deviz:

32 865.68

Inclusiv salariu

6 385.64

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectReconstructia edificiului Sectorului de Politie nr. 2 din r-ul
Floresti, s. Marculesti, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 46Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 11
Sistemul antiincendiu
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-04	Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze FP9000L-4	buc			388.280 385.000
	1	Muncitor	h-om	11.0000	35.00	385.000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00002	0.00	0.000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0030	10.00	0.030
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.3000	1.00	0.300
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0.0300	50.00	1.500
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.2900	5.00	1.450
2	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc			459.150 353.500
	1	Muncitor	h-om	10.1000	35.00	353.500
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.0003	0.00	0.000
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.0001	0.00	0.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0300	35.00	1.050
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0.00002	0.00	0.000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	10.00	0.100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3000	1.20	0.360
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.0000	1.00	1.000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0.0200	15.00	0.300
	5	Masa utilajului	t	0.0010	100.00	0.100
	5009062	Papuci de cablu	buc	10.0000	1.00	10.000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.0800	3.00	0.240
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0.0600	50.00	3.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0200	75.00	1.500
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.4400	200.00	88.000
3	10-01-039-06	Acumulator CB7.0-12	buc			70.000 70.000
	1	Muncitor	h-om	2.0000	35.00	70.000
4	10-04-066-05	Sonerie SA-107	buc			35.450 35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	5	Masa utilajului	t	0.0010	100.00	0.100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0.0040	50.00	0.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0020	75.00	0.150
5	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИП212-141	buc			71.305 70.000
	1	Muncitor	h-om	2.0000	35.00	70.000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00001	0.00	0.000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0005	10.00	0.005
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.2500	1.00	0.250
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0.0050	50.00	0.250
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1600	5.00	0.800
6	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de	buc			35.600

1	2	3	4	5	6	7
		electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП103-7/1				35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00001	0.00	0.000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.0050	20.00	0.100
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0002	10.00	0.000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.1000	1.00	0.100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0.0020	50.00	0.100
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.0600	5.00	0.300
7	10-08-002-01	Avertizoare "ИС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП513	buc			35.600 35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00001	0.00	0.000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.0050	20.00	0.100
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0002	10.00	0.000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.1000	1.00	0.100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0.0020	50.00	0.100
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.0600	5.00	0.300
8	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			459.167 455.000
	1	Muncitor	h-om	13.0000	35.00	455.000
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.00036	0.00	0.000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ИОСCy30-2"	kg	0.0500	83.33	4.167
9	10-04-001-02	Radiotranslator ATC-100	set			3 424.400 1 144.500
	1	Muncitor	h-om	32.7000	35.00	1 144.500
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0.0032	5 000.00	15.000
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0.0032	31 000.00	93.000
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0.00011	14 500.00	0.000
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Сr0", N 14	t	0.0700	8 500.00	595.000
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0.0008	35 000.00	35.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1.6000	35.00	56.000
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1.2000	5.00	6.000
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0.0180	12 500.00	225.000
	1011825	Ulei de in natural	kg	1.2000	17.00	20.400
	1012073	Ate aspre	kg	0.4000	10.00	4.000
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0.0450	2 600.00	117.000
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4.0000	10.00	40.000
	5	Masa utilajului	t	0.9500	100.00	95.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	360.0000	1.00	360.000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1.2000	3.00	3.600
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0.7000	75.00	52.500
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0.4000	58.00	23.200
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3.2000	3.00	9.600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2.4000	75.00	180.000
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2.4000	9.00	21.600
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.6400	200.00	328.000
10	08-01-087-3	Constructii metalice	t			17 677.000 2 170.000
	1	Muncitor	h-om	62.2000	35.00	2 170.000
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0.1800	0.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4.2000	35.00	140.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27.0000	1.20	32.000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0.8000	10.00	10.000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1.0000	14 000.00	14 000.000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0.1500	0.00	0.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.7400	375.00	750.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15.1000	5.00	75.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.7400	250.00	500.000
11	08-01-080-1	Releu ПИУ-2	buc			64.798

1	2	3	4	5	6	7
						39.550
	1	Muncitor	h-om	1.1300	35.00	39.550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0400	1.20	0.048
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	375.00	15.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	250.00	10.000
12	10-04-066-05	Sonerie HC-103	buc			35.450
						35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	5	Masa utilajului	t	0.0010	100.00	0.100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0.0040	50.00	0.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0020	75.00	0.150
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m			221.077
						196.350
	1	Muncitor	h-om	5.6100	35.00	196.350
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00043	1 000.00	0.667
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	17.00	0.340
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	10.00	3.100
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	1.00	0.800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	3.00	0.150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	75.00	12.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	375.00	3.750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	250.00	2.500
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu БВГнг FRLS-3x1,0	100 m			220.410
						196.350
	1	Muncitor	h-om	5.6100	35.00	196.350
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00043	1 000.00	0.000
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	17.00	0.340
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	10.00	3.100
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	1.00	0.800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	3.00	0.150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	75.00	12.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	375.00	3.750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	250.00	2.500
15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 22x10mm	100 m			884.950
						570.150
	1	Muncitor	h-om	16.2900	35.00	570.150
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1.0000	14.00	14.000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200.0000	1.20	240.000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	5.00	30.400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	5.00	30.400
16	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixeare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 281.150
						833.000
	1	Muncitor	h-om	23.8000	35.00	833.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14 500.00	29.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	35.00	33.600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	1.00	13.400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.400
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0.2000	10.00	2.000
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	3.00	3.000
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.700
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.800

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	1.00	1.800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	375.00	41.250
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	15.00	237.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	5.00	13.500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	5.00	24.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	250.00	27.500
17		Materiale				0.000
						0.000
18	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m			3.450
						0.000
	0607018	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	1.0000	3.45	3.450
19	590-4002	Cablu ББГнРЛС-3*1.0	m			4.950
						0.000
	0607019	Cablu ББГнРЛС-3*1.0	m	1.0000	4.95	4.950
20	Pretul firmei	Cablu-canal plastic 22x10mm	m			7.830
						0.000
	0607020	Cablu-canal plastic 22x10mm	m	1.0000	7.83	7.830
21	3470005	Teava gofro de PV Д16mm	m			3.330
						0.000
	0607021	Teava gofro de PV Д16mm	m	1.0000	3.33	3.330
		2. Utilaj				
22	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone FP9000L-4	buc			1 000.000
						0.000
	0607022	Panou pentru 4 zone FP9000L-4	buc	1.0000	1 000.00	1 000.000
23	Pretul firmei	Stingator ОУ-4	buc			375.000
						0.000
	0607023	Stingator ОУ-4	buc	1.0000	375.00	375.000
24	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc			210.000
						0.000
	0607024	Bloc de alimentare РИП	buc	1.0000	210.00	210.000
25	Pretul firmei	Acumulator 12V 7 А/ч	buc			235.000
						0.000
	0607025	Acumulator 12V 7 А/ч	buc	1.0000	235.00	235.000
26	Pretul firmei	Sonerie SA-107	buc			165.000
						0.000
	0607026	Sonerie SA-107	buc	1.0000	165.00	165.000
27	Pretul firmei	Avertizoare de fum ИП212/141М	buc			65.000
						0.000
	0607027	Avertizoare de fum ИП212/141М	buc	1.0000	65.00	65.000
28	Pretul firmei	Avertizoare ИП103-4/1	buc			75.000
						0.000
	0607028	Avertizoare ИП103-4/1	buc	1.0000	75.00	75.000
29	Pretul firmei	Avertizoare ИПП513-10	buc			120.000
						0.000
	0607029	Avertizoare ИПП513-10	buc	1.0000	120.00	120.000
30	Pretul firmei	Releu РПУ-2	buc			155.000
						0.000
	0607030	Releu РПУ-2	buc	1.0000	155.00	155.000
31	Pretul firmei	Radiotranslator ATC-100	buc			1 900.000
						0.000
	0607031	Radiotranslator ATC-100	buc	1.0000	1 900.00	1 900.000
32	Pretul firmei	Sonerie HC-103 (оповещатель уличный)	buc			200.000

1	2	3	4	5	6	7
						0.000
	0607032	Sonerie HC-103 (оповещатель уличный)	buc	1.0000	200.00	200.000
33	Pretul firmei	Stingator OY-4	buc			375.000
						0.000
	0607033	Stingator OY-4	buc	1.0000	375.00	375.000

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11

Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 32 865.68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	182.447	35.00	6 385.645
		Total manopera				6 385.64

Materiale:

1.	0607018	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	150.000	3.45	517.500
2.	0607019	Cablu BBГHГFRLS-3*1.0	m	50.000	4.95	247.500
3.	0607020	Cablu-canal plastic 22x10mm	m	150.000	7.83	1 174.500
4.	0607021	Teava gofro de PV Д16mm	m	200.000	3.33	666.000
5.	0607022	Panou pentru 4 zone FP9000L-4	buc	1.000	1 000.00	1 000.000
6.	0607023	Stingator OY-4	buc	2.000	375.00	750.000
7.	0607024	Bloc de alimentare РИП	buc	1.000	210.00	210.000
8.	0607025	Acumulator 12V 7 A/ч	buc	2.000	235.00	470.000
9.	0607026	Sonerie SA-107	buc	1.000	165.00	165.000
10.	0607027	Avertizoare de fum ИП212/141M	buc	17.000	65.00	1 105.000
11.	0607028	Avertizoare ИП103-4/1	buc	2.000	75.00	150.000
12.	0607029	Avertizoare ИПP513-10	buc	1.000	120.00	120.000
13.	0607030	Releu РПУ-2	buc	1.000	155.00	155.000
14.	0607031	Radiotranslator ATC-100	buc	1.000	1 900.00	1 900.000
15.	0607032	Sonerie HC-103 (оповещатель уличный)	buc	1.000	200.00	200.000
16.	0607033	Stingator OY-4	buc	2.000	375.00	750.000
17.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1.500	14.00	21.000
18.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300.000	1.20	360.000
19.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.000	0.00	0.000
20.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0.003	5 000.00	15.000
21.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.000	0.00	0.000
22.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.015	20.00	0.300
23.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0.003	31 000.00	93.000
24.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.000	0.00	0.000
25.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.004	14 500.00	58.000
26.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0.000	14 500.00	0.000
27.	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele	t	0.070	8 500.00	595.000

		normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14				
28.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0.000	0.00	0.000
29.	1011521	Electrozi "Ø42", diametru 5 mm	t	0.001	35 000.00	35.000
30.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1.630	35.00	57.050
31.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1.200	5.00	6.000
32.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0.018	12 500.00	225.000
33.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.001	1 000.00	1.000
34.	1011825	Ulei de in natural	kg	1.200	17.00	20.400
35.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1.924	35.00	67.340
36.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0.000	0.00	0.000
37.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.020	10.00	0.200
38.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.367	1.20	0.440
39.	1012073	Ate aspre	kg	0.400	10.00	4.000
40.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	5.350	1.00	5.350
41.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	26.800	1.00	26.800
42.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0.001	10.00	0.010
43.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26.800	1.00	26.800
44.	1019852	Vopsea	kg	0.040	17.00	0.680
45.	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0.045	2 600.00	117.000
46.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0.020	15.00	0.300
47.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4.000	10.00	40.000
48.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.400	10.00	4.000
49.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.001	14 000.00	14.000
50.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0.000	0.00	0.000
51.	5	Masa utilajului	t	0.953	100.00	95.300
52.	5009030	Flanse	10 buc	2.000	3.00	6.000
53.	5009031	Scoabe	10 buc	13.400	1.00	13.400
54.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.620	10.00	6.200
55.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1.600	1.00	1.600
56.	5009061	Fisa de izolatie	buc	60.400	0.10	6.040
57.	5009062	Papuci de cablu	buc	370.000	1.00	370.000
58.	5009070	Racordari	10 buc	3.600	1.00	3.600
59.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.100	3.00	0.300
60.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1.280	3.00	3.840
61.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.040	10.00	0.400
62.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.020	10.00	0.200
63.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0.179	50.00	8.950
64.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0.700	75.00	52.500
65.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ΠOCCy30-2"	kg	0.020	83.33	1.667
66.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0.400	58.00	23.200
67.	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3.200	3.00	9.600
68.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠCΠΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2.744	75.00	205.800
69.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2.400	9.00	21.600
		Total materiale de constructii				12 204.36

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0.282	375.00	105.750
----	--------	---	------	-------	--------	---------

		principale), 10 t				
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2.080	200.00	416.000
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31.600	15.00	474.000
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5.415	5.00	27.075
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	9.120	5.00	45.600
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2.870	5.00	14.350
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	18.800	5.00	94.000
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.282	250.00	70.500
		Total utilaje de construcții				1 247.27

Total:

Total	lei	27 388.07
TVA	20.00 %	5 477.61

Total deviz:

32 865.68

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)

Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 80 244.48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0.160	1 535.625 0.000	245.700 0.000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0.220	1 668.864 0.000	367.150 0.000
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	35.200	26.499 0.000	932.750 0.000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.220	83.705 12.568	18.415 2.765
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	12.000	236.600 21.350	2 839.200 256.200
6	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0.140	147.500 0.000	20.650 0.000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.160	360.594 308.656	57.695 49.385
Total Lucrari de terasament						4 481.560
Inclusiv salariu						308.350
		1.2. Sistemul A1 Fitinguri si armaturi				
8	AcA22A	Montarea teului de bransare PE 100 SDR 11 diam 110x25, pentru conectarea tevii de alimentare cu apa din polietilena 25 mm cu conducta existenta 100 mm	buc	1.000	223.380 51.800	223.380 51.800
9	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Mufa electrosudabila PE 100 SDR 11 25 mm	buc	1.000	139.884 28.000	139.884 28.000
10	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Racord compresie 90* FE 25x20	buc	2.000	127.360 28.000	254.720 56.000
11	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting - Niplu redus 20x15 mm	buc	2.000	53.450 12.250	106.900 24.500
12	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	1.000	72.600 6.300	72.600 6.300
13	SD12A	Supapa de sens FI - FI, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	1.000	78.720 6.300	78.720 6.300
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Mufa 15 mm	buc	1.000	136.107 28.000	136.107 28.000
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Niplu 20 mm	buc	1.000	129.178 28.000	129.178 28.000

1	2	3	4	5	6	7
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Teu egal FI-FI 15 mm	buc	1.000	139.076 28.000	139.076 28.000
Total Sistemul A1 Fitinguri si armaturi						1 280.565
Inclusiv salariu						256.900
		1.3. Sistemul A1 Conducte				
17	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. PE 100 SDR 17 PN 10	m	25.000	14.581 1.890	364.513 47.250
18	SA11F	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7, avind diametrul de 75 mm	m	9.500	83.736 25.200	795.494 239.400
Total Sistemul A1 Conducte						1 160.007
Inclusiv salariu						286.650
		1.4. Sistemul C1				
19	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip SN 4, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm(Coturi 110 -2 buc, Ramificatie 110x110x45 - 1buc)	m	15.500	70.949 11.550	1 099.715 179.025
20	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de polipropilena, avind diametrul de 110 mm	buc	1.000	133.485 19.600	133.485 19.600
Total Sistemul C1						1 233.200
Inclusiv salariu						198.625
		1.5. Caminul CA1				
21	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc)	m3	1.450	1 100.521 371.000	1 595.756 537.950
22	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0, KIIQ-10	buc	1.000	630.000 0.000	630.000 0.000
23	PP	Elemente din beton armat prefabricat,	buc	1.000	540.000	540.000

1	2	3	4	5	6	7
		ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, КИ-10-9a			0.000	0.000
24	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, КИ-10-6a	buc	1.000	394.000 0.000	394.000 0.000
25	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, КИП1-10-1	buc	1.000	405.000 0.000	405.000 0.000
26	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, КИО-1	buc	1.000	102.000 0.000	102.000 0.000
27	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (usoare)	buc	1.000	808.700 24.500	808.700 24.500
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление колодцев)	kg	20.800	29.320 7.350	609.856 152.880
29	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0.021	163.571 58.333	3.435 1.225
30	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	1.800	283.557 11.900	510.402 21.420
31	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2.000	17.500 17.500	35.000 35.000
32	RpCU07C	Matarea golurilor, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2.000	21.125 20.300	42.250 40.600
33	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0.300	1 003.767 292.250	301.130 87.675

1	2	3	4	5	6	7
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, teu redus cu suport hidrant cu flanse , avind diametrul de 100 mm	buc	1.000	103.380 31.150	103.380 31.150
Total Caminul CA1						6 080.909
Inclusiv salariu						932.400
		1.6. Haznaua				
35	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc)	m3	9.420	1 232.145 309.401	11 606.807 2 914.555
36	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, КЦД-20	buc	1.000	2 217.000 0.000	2 217.000 0.000
37	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, КЦП1-20-1	buc	1.000	1 761.000 0.000	1 761.000 0.000
38	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, КЦ-20-9	buc	3.000	1 480.000 0.000	4 440.000 0.000
39	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, КЦО-1	buc	1.000	102.000 0.000	102.000 0.000
40	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (usoare)	buc	1.000	808.700 24.500	808.700 24.500
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление колодцев)	kg	3.350	29.340 7.366	98.288 24.675
42	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	3.000	283.510 11.900	850.530 35.700
43	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2.000	17.500 17.500	35.000 35.000
44	RpCU07C	Matarea golurilor, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2.000	21.125	42.250

1	2	3	4	5	6	7
					20.300	40.600
45	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0.500	1 003.572 292.250	501.786 146.125
Total Haznaua						22 463.361
Inclusiv salariu						3 221.155
Total			lei		36 699.602	
Asigurare sociala si medicala			22.50 %		1 170.918	
Cheltuieli de transport			4.00 %		987.038	
Total			100.00 +		38 857.558	
Cheltuieli de regie			6.00 %		2 331.453	
Total			100.00 +		41 189.011	
Beneficiu de deviz			5.00 %		2 059.451	
Total Lucrari de constructii						43 248.462
Inclusiv salariu						5 204.080
		2. Lucrari de montare				
46	RpAcF15 E	Camin de vizitare din PE cu baza inchisa, H=1080 m	buc	1.000	10 541.018 1 078.000	10 541.018 1 078.000
47	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm	КОМПЛ.	1.000	690.931 222.950	690.931 222.950
48	SE56A	Filtru de impuritati d-15	buc	1.000	80.500 80.500	80.500 80.500
Total			lei		11 312.449	
Asigurare sociala si medicala			22.50 %		310.826	
Cheltuieli de transport			4.00 %		396.619	
Total			100.00 +		12 019.894	
Cheltuieli de regie			76.00 %		1 049.902	
Total			100.00 +		13 069.796	
Beneficiu de deviz			5.00 %		653.490	
Total Lucrari de montare						13 723.286

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1 381.450
		3. Utilaj				
49	Pret de piata	Contor de apa TU 1 M15 diam. 15 mm	buc	2.000	188.000 0.000	376.000 0.000
50	Pret de piata	Camin de vizitare din PE cu baza inchisa, H=1080 m	buc	1.000	9 350.000 0.000	9 350.000 0.000
51	Pret de piata	Filtru d 15 mm	buc	1.000	55.260 0.000	55.260 0.000
Total			lei		9 781.260	
Cheltuieli de depozitare			1.20 %		117.375	
Total Utilaj						9 898.635
Inclusiv salariu						0.000
Total			lei		66 870.40	
TVA			20.00 %		13 374.08	

Total deviz: **80 244.48**
Inclusiv salariu **6 585.53**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectReconstructia edificiului Sectorului de Politie nr. 2 din r-ul
Floresti, s. Marculesti, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 46Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 12
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 535.625
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.3900	350.00	0.000
						1 535.625
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 668.864
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.7700	350.00	0.000
						1 668.864
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26.499
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	250.00	0.000
						26.499
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			83.705
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	35.00	12.568
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	250.00	1.136
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	175.00	70.000
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			236.600
	9312040019600	Sapator	h-om	0.6100	35.00	21.350
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.0250	210.00	21.350
						215.250
6	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			147.500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0.8400	175.00	0.000
						147.500
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			360.594
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	35.00	308.656
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	5.00	51.938
		1.2. Sistemul A1 Fitinguri si armaturi				
8	AcA22A	Montarea teului de bransare PE 100 SDR 11 diam 110x25, pentru conectarea tevii de alimentare cu apa din polietilena 25 mm cu conducta existenta 100 mm	buc			223.380
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.4800	35.00	51.800
	28752744281008	Teu de bransare PE 100 SDR 11 diam 110x25	buc	1.0000	120.00	126.000
	2513736601730	Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate	buc	1.0100	43.00	45.580
9	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune.	buc			139.884

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Mufa electrosudabila PE 100 SDR 11 25 mm				28.000
	7212030022700	Sudor	h-om	0.8000	35.00	28.000
	25231567138119	Mufa electrosudabila PE 100 SDR 11 25 mm	buc	1.0100	48.40	48.884
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0.6000	100.00	60.000
10	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Racord compresie 90* FE 25x20	buc			127.360
						28.000
	7212030022700	Sudor	h-om	0.8000	35.00	28.000
	252315671381110	Racord compresie 90* FE 25x20	buc	1.0100	36.00	36.360
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0.6000	100.00	60.000
11	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting - Niplu reduc 20x15 mm	buc			53.450
						12.250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.3500	35.00	12.250
	252315671381111	Niplu redus 20x15 mm	buc	1.0300	40.00	41.200
12	SD07A	Robinet cu bila si flutute de actionare tip FI-FI d-15	buc			72.600
						6.300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	35.00	6.300
	287527420100012	Robinet cu bila si flutute de actionare tip FI-FI d-15	buc	1.0000	65.00	66.300
13	SD12A	Supapa de sens FI - FI, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			78.720
						6.300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	35.00	6.300
	291312420421013	Supapa de sens FI - FI 20mm	buc	1.0000	71.00	72.420
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Mufa 15 mm	buc			136.107
						28.000
	7212030022700	Sudor	h-om	0.8000	35.00	28.000
	252315671381114	Mufa 15 mm	buc	1.0100	44.66	45.107
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0.6000	100.00	60.000
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Niplu 20 mm	buc			129.178
						28.000
	7212030022700	Sudor	h-om	0.8000	35.00	28.000
	252315671381115	Niplu 20 mm	buc	1.0100	37.80	38.178
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0.6000	100.00	60.000
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Teu egal FI-FI 15 mm	buc			139.076
						28.000
	7212030022700	Sudor	h-om	0.8000	35.00	28.000
	252315671381116	Teu egal FI-FI 15 mm	buc	1.0100	47.60	48.076
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0.6000	100.00	60.000
		1.3. Sistemul A1 Conducte				
17	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. PE 100 SDR 17 PN 10	m			14.581
						1.890
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.0360	35.00	1.260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0180	35.00	0.630
	252121671000111 7	Teava PE 100 SDR 17 PN 10 d=25mm	m	1.0030	8.17	8.195
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1.0800	1.20	1.296
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0.0400	75.00	3.000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0.0400	5.00	0.200
18	SA11F	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7, avind diametrul de 75 mm	m			83.736
						25.200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7200	35.00	25.200
	252121670054018	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7 d=75	m	1.0200	50.00	52.274
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0.0600	15.00	0.922
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0.1500	20.00	3.076
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0.0900	19.00	1.752
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0.0500	10.00	0.513
		1.4. Sistemul C1				

1	2	3	4	5	6	7
19	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip SN 4, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm(Coturi 110 -2 buc, Ramificatie 110x110x45 - 1buc)	m			70.949 11.550
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0.3300	35.00	11.550
	252121670000019	Teava din PVC SN 4 d=110mm	m	1.0500	51.25	54.890
	0607019	Ramificatie PVC 110x110x45	buc		20.80	1.342
	252315667000019	Cot PVC d=110mm	buc		15.00	1.935
	2462106110467	Codez - 100	kg	0.0090	10.00	0.092
	2320167317232	Dicloretean	kg	0.0230	16.00	0.376
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0.2500	1.50	0.383
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0.0220	17.00	0.382
20	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de polipropilena, avind diametrul de 110 mm	buc			133.485 19.600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5600	35.00	19.600
	332063462555020	Caciula de ventilatie din tabla 110mm	buc	1.0000	112.00	112.000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0.1650	11.00	1.815
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0.0052	14.00	0.070
		1.5. Caminul CA1				
21	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc)	m3			1 100.521 371.000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7.2000	35.00	252.000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3.4000	35.00	119.000
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0.1330	1 000.00	135.172
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.1200	40.00	4.883
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.0100	900.00	9.310
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.2260	250.00	57.414
	2664102101126	Var	kg	0.1100	2.00	0.223
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0.0800	14.00	1.139
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0.0040	3 000.00	12.414
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2.0360	250.00	508.966
22	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0, KIȚI-10	buc			630.000 0.000
	0607022	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0, KIȚI-10	buc	1.0000	630.00	630.000
23	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚ-10-9a	buc			540.000 0.000
	0607023	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚ-10-9a	buc	1.0000	540.00	540.000
24	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚ-10-6a	buc			394.000 0.000
	0607024	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚ-10-6a	buc	1.0000	394.00	394.000
25	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚII-10-1	buc			405.000 0.000
	0607025	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚII-10-1	buc	1.0000	405.00	405.000
26	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚO-1	buc			102.000 0.000
	0607026	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚO-1	buc	1.0000	102.00	102.000
27	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (usoare)	buc			808.700 24.500
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0.7000	35.00	24.500
	287527420000027	Capac cu rama tip U	buc	1.0000	747.00	769.410
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6.4700	1.40	9.330
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0250	210.00	5.460

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.000
28	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление колодцев)	kg			29.320 7.350
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	35.00	6.650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	35.00	0.350
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	35.00	0.350
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1.0000	21.50	21.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	35.00	0.175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.00	0.150
29	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			163.571 58.333
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	35.00	58.333
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	30.00	101.429
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	16.00	3.810
30	AcF02A	Scara cu vanguri din oțel lat de 50x10 mm si trepte din oțel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			283.557 11.900
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3400	35.00	11.900
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte oțel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15.0000	18.00	270.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.8500	1.40	1.190
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0020	210.00	0.467
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0010	0.00	0.000
31	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			17.500 17.500
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300	35.00	1.050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4700	35.00	16.450
32	RpCU07C	Matarea golurilor, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			21.125 20.300
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4300	35.00	15.050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	35.00	5.250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3500	1.40	0.490
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	210.00	0.210
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.000
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.0100	5.00	0.050
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
33	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 003.767 292.250
	7123010010200	Betonist	h-om	7.7000	35.00	269.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	35.00	22.750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188.0000	1.40	265.833
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7860	210.00	166.600
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.7250	250.00	183.333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2700	0.00	0.000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	375.00	93.750
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	5.00	2.000
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, teu redus cu suport hidrant cu flanse , avind diametrul de 100 mm	buc			103.380 31.150
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.8900	35.00	31.150
	2875274110100	Piese de legatura	buc	1.0000	24.00	24.000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1.0100	43.00	43.430
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4.0000	1.20	4.800
		1.6. Haznaua				
35	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc)	m3			1 232.145 309.401
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6.0000	35.00	210.000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.8400	35.00	99.401
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0.2840	1 175.00	337.033
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.2100	40.00	8.484
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.0860	900.00	78.153

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.2590	250.00	65.393
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0.0900	14.00	1.272
	2664102101126	Var	kg	0.1470	2.00	0.297
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0.0040	3 000.00	12.102
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1.6800	250.00	420.011
36	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, KIȚI-20	buc			2 217.000 0.000
	0607036	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, KIȚI-20	buc	1.0000	2 217.00	2 217.000
37	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, KIȚI1-20-1	buc			1 761.000 0.000
	0607037	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, KIȚI1-20-1	buc	1.0000	1 761.00	1 761.000
38	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, KIȚ-20-9	buc			1 480.000 0.000
	0607038	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, KIȚ-20-9	buc	1.0000	1 480.00	1 480.000
39	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚO-1	buc			102.000 0.000
	0607026	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚO-1	buc	1.0000	102.00	102.000
40	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (usoare)	buc			808.700 24.500
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0.7000	35.00	24.500
	287527420000027	Capac cu rama tip U	buc	1.0000	747.00	769.410
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6.4700	1.40	9.330
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0250	210.00	5.460
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.000
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление колодцев)	kg			29.340 7.366
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	35.00	6.655
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	35.00	0.355
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	35.00	0.355
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.50	0.147
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	21.50	21.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	35.00	0.178
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.00	0.149
42	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			283.510 11.900
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3400	35.00	11.900
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15.0000	18.00	270.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.8500	1.40	1.190
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0020	210.00	0.420
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0010	0.00	0.000
43	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			17.500 17.500
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300	35.00	1.050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4700	35.00	16.450
44	RpCU07C	Matarea gurilor, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			21.125 20.300
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4300	35.00	15.050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	35.00	5.250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3500	1.40	0.490
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	210.00	0.210
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.000
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.0100	5.00	0.050

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
45	CA02A3	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea manuală și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 003.572 292.250
	7123010010200	Betonist	h-om	7.7000	35.00	269.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	35.00	22.750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188.0000	1.40	265.832
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7860	210.00	166.740
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0.7250	250.00	183.000
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0.2700	0.00	0.000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	375.00	93.750
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0.4000	5.00	2.000
		2. Lucrări de montare				
46	RpAcF15E	Cămin de vizitare din PE cu bază închisă, H=1080 m	buc			10 541.018 1 078.000
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	30.8000	35.00	1 078.000
	2661122806977	Tub circular din beton simplu cu mufă L=2 m	buc	1.0100	68.00	69.360
	2663102100896	Beton de ciment clasa B12,5/M150 cu 317 kg ciment	m3	4.2500	1 150.00	4 936.950
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0.1000	950.00	95.950
	2020142961454	Cofraje curbe refozabile (10 ori) din placaj 15 mm grosime	m2	10.4000	40.00	420.160
	2811236306327	Trepte din oțel rotund diam 14-20 mm	kg	12.3200	11.00	136.873
	2661126420783	Placă prefabricată pentru cămin din beton armat B-250 stas 244/82	buc	1.0100	3 720.00	3 794.400
	2952270003702	Betonieră pînă la 101 - 250 l cu cadere liberă, acționată electric	h-ut	1.3800	5.00	6.900
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0.0350	5.00	0.175
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.4500	5.00	2.250
47	SF51A	Ansamblu de măsurare a debitului de apă fără contur, avînd diametrul bransamentului de 25 mm	КОМПЛ.			690.931 222.950
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	5.1400	35.00	179.900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.2300	35.00	43.050
	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2.0000	77.00	158.774
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1.0000	55.00	56.705
	3320527328000	Manometru	buc	1.0000	150.00	154.650
	2722103306338	Teavă din oțel zincată, sudată longitudinal, pt. instalații Dn =15 mm	m	0.6000	15.83	9.799
	2875274204140	Bratari și suport	kg	10.0000	3.30	34.023
	2735725900310	Electrozi pentru sudură	kg	1.3000	35.00	46.900
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.0300	30.00	0.930
	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	1.2400	5.00	6.200
48	SE56A	Filtru de impurități d-15	buc			80.500 80.500
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2.3000	35.00	80.500
		3. Utilaj				
49	Pret de piată	Contor de apă TU 1 M15 diam. 15 mm	buc			188.000 0.000
	0607049	Contor de apă TU 1 M15 diam. 15 mm	buc	1.0000	188.00	188.000
50	Pret de piată	Cămin de vizitare din PE cu bază închisă, H=1080 m	buc			9 350.000 0.000
	0607050	Cămin de vizitare din PE cu bază închisă, H=1080 m	buc	1.0000	9 350.00	9 350.000
51	Pret de piată	Filtru d 15 mm	buc			55.260 0.000
	0607051	Filtru d 15 mm	buc	1.0000	55.26	55.260

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 12
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 80 244.48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 12:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3.472	35.00	121.520
2.	7123010010200	Betonist	h-om	6.160	35.00	215.600
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	6.515	35.00	228.025
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15.200	35.00	532.000
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	100.830	35.00	3 529.050
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.900	35.00	31.500
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.035	35.00	1.225
8.	7212030022700	Sudor	h-om	5.042	35.00	176.470
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4.589	35.00	160.615
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.490	35.00	52.150
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.692	35.00	129.220
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32.913	35.00	1 151.955
13.	9312040019600	Sapator	h-om	7.320	35.00	256.200
		Total manopera				6 585.53

Materiale:

1.	0607019	Ramificatie PVC 110x110x45	buc	1.000	20.80	20.800
2.	0607022	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0, KIIQ-10	buc	1.000	630.00	630.000
3.	0607023	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KII-10-9a	buc	1.000	540.00	540.000
4.	0607024	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KII-10-6a	buc	1.000	394.00	394.000
5.	0607025	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIIPI-10-1	buc	1.000	405.00	405.000
6.	0607026	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIIQ-1	buc	2.000	102.00	204.000

7.	0607036	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, KIIJ-20	buc	1.000	2 217.00	2 217.000
8.	0607037	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, KIIPII-20-1	buc	1.000	1 761.00	1 761.000
9.	0607038	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, KII-20-9	buc	3.000	1 480.00	4 440.000
10.	0607049	Contor de apa TU 1 M15 diam. 15 mm	buc	2.000	188.00	376.000
11.	0607050	Camin de vizitare din PE cu baza inchisa, H=1080 m	buc	1.000	9 350.00	9 350.000
12.	0607051	Filtru d 15 mm	buc	1.000	55.26	55.260
13.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.362	10.00	3.620
14.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2.798	250.00	699.500
15.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.586	250.00	146.500
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.004	210.00	0.840
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12.997	210.00	2 729.370
18.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0.044	3 000.00	132.000
19.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2.175	40.00	87.000
20.	2020142961454	Cofraje curbe re folosibile (10 ori) din placaj 15 mm grosime	m2	10.504	40.00	420.160
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0.348	17.00	5.916
22.	2320166200676	White spirit	kg	0.005	16.00	0.080
23.	2320167317232	Dicloretan	kg	0.364	16.00	5.824
24.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.031	30.00	0.930
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.071	30.00	2.130
26.	2462106110467	Codez - 100	kg	0.142	10.00	1.420
27.	25132066215001	Banda de avertizare	m	27.000	1.20	32.400
28.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1.010	43.00	43.430
29.	2513736601730	Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate	buc	1.060	43.00	45.580
30.	25212167000001 9	Teava din PVC SN 4 d=110mm	m	16.601	51.25	850.801
31.	25212167005401 8	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7 d=75	m	9.932	50.00	496.600
32.	25212167100011 17	Teava PE 100 SDR 17 PN 10 d=25mm	m	25.075	8.17	204.863
33.	25231566700001 9	Cot PVC d=110mm	buc	2.000	15.00	30.000
34.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0.584	15.00	8.760
35.	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0.876	19.00	16.644
36.	25231567138111 0	Racord compresie 90* FE 25x20	buc	2.020	36.00	72.720
37.	25231567138111 1	Niplu redus 20x15 mm	buc	2.060	40.00	82.400
38.	25231567138111 4	Mufa 15 mm	buc	1.010	44.66	45.107
39.	25231567138111 5	Niplu 20 mm	buc	1.010	37.80	38.178
40.	25231567138111 6	Teu egal FI-FI 15 mm	buc	1.010	47.60	48.076
41.	25231567138119	Mufa electrosudabila PE 100 SDR 11 25 mm	buc	1.010	48.40	48.884
42.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0.487	10.00	4.870
43.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	1.461	20.00	29.220
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	170.712	1.40	238.998
45.	2661122806977	Tub circular din beton simplu cu mufa L=2 m	buc	1.020	68.00	69.360
46.	2661126420783	Placa prefabricata pentru camin din beton armat B-250 stas 244/82	buc	1.020	3 720.00	3 794.400
47.	2663102100896	Beton de ciment clasa B12,5/M150 cu 317 kg	m3	4.293	1 150.00	4 936.950

		ciment				
48.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0.196	1 000.00	196.000
49.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2.702	1 175.00	3 174.850
50.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0.101	950.00	95.950
51.	2664102101126	Var	kg	1.561	2.00	3.122
52.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.833	900.00	749.700
53.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0.165	11.00	1.815
54.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0.619	15.83	9.799
55.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.242	14.50	3.509
56.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1.340	35.00	46.900
57.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	24.150	21.50	519.225
58.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	72.000	18.00	1 296.000
59.	2811236306327	Trepte din otel rotund diam 14-20 mm	kg	12.443	11.00	136.873
60.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.121	35.00	4.235
61.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4.000	1.20	4.800
62.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0.005	14.00	0.070
63.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0.974	14.00	13.636
64.	2875274110100	Piese de legatura	buc	1.000	24.00	24.000
65.	287527420000027	Capac cu rama tip U	buc	2.060	747.00	1 538.820
66.	287527420100012	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	1.020	65.00	66.300
67.	2875274204140	Bratari si suport	kg	10.310	3.30	34.023
68.	28752744281008	Teu de bransare PE 100 SDR 11 diam 110x25	buc	1.050	120.00	126.000
69.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	3.953	1.50	5.929
70.	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2.062	77.00	158.774
71.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1.031	55.00	56.705
72.	291312420421013	Supapa de sens FI - FI 20mm	buc	1.020	71.00	72.420
73.	3320527328000	Manometru	buc	1.031	150.00	154.650
74.	332063462555020	Caciula de ventilatie din tabla 110mm	buc	1.000	112.00	112.000
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	0.193	0.00	0.000
76.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.005	0.00	0.000
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.256	0.00	0.000
		Total materiale de construcții				44 372.70

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.060	5.00	0.300
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0.200	375.00	75.000
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1.240	5.00	6.200
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3.600	5.00	18.000
5.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	1.000	5.00	5.000
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1.751	350.00	612.850
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0.118	175.00	20.650
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.088	175.00	15.400
9.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0.320	5.00	1.600
10.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1.380	5.00	6.900
11.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.075	5.00	0.375
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1.662	5.00	8.310
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.450	5.00	2.250
14.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3.600	100.00	360.000

15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1.000	75.00	75.000
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	18.778	250.00	4 694.500
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3.731	250.00	932.750
		Total utilaje de construcții				6 835.09

Total:

Total	lei	66 870.40
TVA	20.00 %	13 374.08

Total deviz:

80 244.48

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 13
Retele de gazificare exterioare

Valoarea de deviz 16 748.59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	5.500	46.200 46.200	254.100 254.100
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2.000	236.600 21.350	473.200 42.700
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3.500	10.850 10.850	37.975 37.975
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.035	361.000 309.000	12.635 10.815
Total Lucrari de					777.910	

1	2	3	4	5	6	7
terasament						
Inclusiv salariu						345.590
		1.2. Conducta subterana				
		1.2.1. Gazoductul de presiune joasa				
5	GD12A	Legatura conductei noi 32 mm la retea in fuctiune 63 mm	buc	1.000	519.750 519.750	519.750 519.750
6	GD13A	Piesa de racord teu al bransamentelor,montata pe conducta de distributie - Colier sa 63 x 32 mm	buc	1.000	571.478 305.900	571.478 305.900
7	GD61A	Teava din polietilena SDR 11 PE 80, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 32x3.0 mm.	m	11.500	38.694 3.293	444.978 37.870
8	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 32 mm, pentru fittinguri de tranzitie PE/Ot 32/25 mm	buc	1.000	121.690 23.100	121.690 23.100
9	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 32 mm	1 km	0.011	1 248.000 455.000	13.728 5.005
10	GA12A	Subtraversari pe sub conducta de apa existente, traseul conductei avind Dn32 mm	buc	1.000	4.200 4.200	4.200 4.200
Total Gazoductul de presiune joasa						1 675.824
Inclusiv salariu						895.825
		1.2.2. Iesirea din pamint				
11	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm / Футляр из стальной трубы Dy 100 L=1550mm	m	1.550	458.008 72.800	709.912 112.840
12	IC25B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2 mm	m	2.000	60.745 26.250	121.489 52.500
13	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu	buc	1.000	96.750	96.750

1	2	3	4	5	6	7
		corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"			26.250	26.250
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm	buc	1.000	119.280 28.000	119.280 28.000
15	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0.010	1 024.000 164.500	10.240 1.645
16	GD02A	Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 1" / Патрубок из стальной трубы Dy 20, L=50mm с заглушкой	m	0.050	97.380 64.400	4.869 3.220
17	GD02A	Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 1" / Контрольная трубка с заглушкой Dy 20	m	1.200	95.794 63.700	114.953 76.440
18		Пакия смоляная ленточная	kg	4.000	120.000 0.000	480.000 0.000
19		Коробка клеммная в комплекте	buc	1.000	350.000 0.000	350.000 0.000
20	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena / Футляр полиэтиленовый D50 m - 1buc	m	3.000	204.705 59.360	614.116 178.080
Total Iesirea din pamint						2 621.609
Inclusiv salariu						478.975
		1.2.3. Restabilirea imbracamintii asfaltice				
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	16.000	12.355 10.150	197.680 162.400
22	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	1.600	155.700 147.700	249.120 236.320
23	TsC61C	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte	100 m3	0.020	4 077.500 350.000	81.550 7.000

1	2	3	4	5	6	7
		de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3				
24	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	5.000	79.500 0.000	397.500 0.000
25	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0.500	505.010 40.250	252.505 20.125
26	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere manuala	m2	8.000	188.735 6.300	1 509.882 50.400
27	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	8.000	117.808 4.200	942.463 33.600
Total Restabilirea imbracamintii asfaltice						3 630.700
Inclusiv salariu						509.845
Total Conducta subterana						7 928.133
Inclusiv salariu						1 884.645
		1.3. Conducta supraterrana				
28	IC25E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Труба стальная электросварная ф57х3,5	m	7.500	99.428 40.250	745.711 301.875
29	TfA01A1	Conducta de otel, montata supraterran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm	m	16.000	58.327 18.200	933.238 291.200
30	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	23.500	8.084 5.250	189.967 123.375
31	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat	m3	0.150	1 085.547	162.832

1	2	3	4	5	6	7
		manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)			269.500	40.425
32	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Стойка из уголка 40x40 L=0,8m - 2 buc	kg	5.000	31.303 9.100	156.515 45.500
Total Conducta supratekana						2 188.263
Inclusiv salariu						802.375
Total			lei		10 894.306	
Asigurari sociale si medicale			22.50 %		682.337	
Cheltuieli de transport			4.00 %		262.343	
Tota			100.00 +		11 838.986	
Cheltuieli de regie			6.00 %		710.339	
Total			100.00 +		12 549.325	
Beneficiu de deviz			5.00 %		627.466	
Total Lucrari de constructie						13 176.791
Inclusiv salariu						3 032.610
		2. Lucrari de montare				
33	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1.000	30.500 29.750	30.500 29.750
Total			lei		30.500	
Asigurari sociale si medicale			22.50 %		6.694	
Cheltuieli de transport			4.00 %		0.030	
Total			100.00 +		37.224	
Cheltuieli de regie			76.00 %		22.610	
Total			100.00 +		59.834	
Beneficiu de deviz			5.00 %		2.992	
Total Lucrari de montare						62.826
Inclusiv salariu						29.750
		3. Utilaj				
34	PP	Contor de gaze G4 Q=6 m3/h	buc	1.000	709.000 0.000	709.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
Total		lei		709.000		
Cheltuieli de depozitare		1.20 %		8.508		
Total Utilaj				717.508		
Inclusiv salariu				0.000		
Total		lei		13 957.16		
TVA		20.00 %		2 791.43		

Total deviz:16 748.59

Inclusiv salariu3 062.36

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectReconstructia edificiului Sectorului de Politie nr. 2 din r-ul
Floresti, s. Marculesti, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 46Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 13
Rețele de gazificare exterioare
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			46.200 46.200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.3200	35.00	46.200
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			236.600 21.350
	9312040019600	Sapator	h-om	0.6100	35.00	21.350
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.0250	210.00	215.250
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10.850 10.850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	35.00	10.850
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			361.000 309.000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	35.00	309.000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	5.00	52.000
		1.2. Conducta subterana				
		1.2.1. Gazoductul de presiune joasa				
5	GD12A	Legatura conductei noi 32 mm la retea in fuctiune 63 mm	buc			519.750 519.750
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14.8500	35.00	519.750
6	GD13A	Piesa de racord teu al bransamentelor, montata pe conducta de distributie - Colier sa 63 x 32 mm	buc			571.478 305.900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.3600	35.00	117.600
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	5.3800	35.00	188.300
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0.0700	1.50	0.105
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0.0300	20.00	0.600
	2875277318937	Dop pt. inchiderea subpresiunii la conducte gaze	buc	1.0000	23.00	23.000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1.5000	10.00	15.000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2200	0.00	0.000
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1.7000	14.00	23.800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.7500	18.00	13.500
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0.7000	14.50	10.150
	28752741000006	Colier sa 63 x 32 mm	buc	1.0000	0.40	0.400
	2710403607200	Tabla groasa 6 x 1800 OL 37-In SR EN 10029	kg	0.7600	16.00	12.160
	2722103304100	Teava inst.neagra nefil.g- 80(3) OL 32 l S 7656	m	0.3000	39.45	11.835
	2722103304000	Teava inst. neagra nefil.g-50(2) OL 32 l S 7656	m	0.3000	44.40	13.320

1	2	3	4	5	6	7
	2722103110000	Teava const f S lc 83 x 10 OLT 35	m	0.1200	43.40	5.208
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5.5000	20.00	110.000
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0.7000	27.00	18.900
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.0000	7.60	7.600
7	GD61A	Teava din polietilena SDR 11 PE 80, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru 32x3.0 mm.	m			38.694 3.293
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0360	35.00	1.260
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0221	35.00	0.773
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.0360	35.00	1.260
	25212167100017	Teava polietilena PE80 SDR11 32x3.0 mm.	m	1.0030	15.94	16.004
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0.0000	28.00	0.000
	2710503808003	Fir trasor	m	1.1000	12.00	13.214
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1.0800	1.20	1.297
	2416526101467	Mastic	kg	0.0150	27.00	0.406
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0.0020	5.00	0.010
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0.0400	75.00	3.000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0.0120	100.00	1.200
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0.0120	5.00	0.060
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0020	5.00	0.010
8	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 32 mm, pentru fittinguri de tranzitie PE/Ot 32/25 mm	buc			121.690 23.100
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0.6600	35.00	23.100
	25231567138118	Fitinguri de tranzitie PE/Ot 32/25 mm	buc	1.0100	29.00	29.290
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0.6600	5.00	3.300
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0.6600	100.00	66.000
9	GC01A	Proba preliminară pentru controlul etanșeității imbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte având Dn 32 mm	1 km			1 248.000 455.000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10.1000	35.00	353.182
	7212030022700	Sudor	h-om	2.9500	35.00	101.818
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0.2000	16.00	2.909
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0.0100	0.00	0.000
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2.0000	1.20	2.364
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2.0000	0.80	1.636
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2.0000	0.60	1.182
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8.6500	35.00	302.273
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2.1300	18.00	37.636
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0.0800	10.00	0.909
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2.1300	10.00	20.909
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.5000	5.00	2.273
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1.8000	100.00	181.818
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0.6200	375.00	238.636
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0.0750	5.00	0.455
10	GA12A	Subtraversari pe sub conducta de apa existente, traseul conductei avind Dn32 mm	buc			4.200 4.200
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.1200	35.00	4.200
		1.2.2. Iesirea din pamint				
11	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm / Футляр из стальной трубы Dy 100 L=1550mm	m			458.008 72.800
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1.6600	35.00	58.100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.4200	35.00	14.700
	252121670100011	Футляр из стальной трубы Dy 100 L=1550mm	m	1.0200	95.83	97.746
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4.5000	20.00	90.000
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0.1200	27.00	3.240
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0.0010	3 000.00	3.871
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0.1400	35.00	4.900
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0500	18.00	0.906

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0.1500	17.00	2.545
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1.5000	14.00	21.000
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0.8000	17.00	13.600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0500	10.00	0.503
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.3000	5.00	1.500
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0.2900	100.00	28.968
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0.3100	375.00	116.129
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0600	5.00	0.300
12	IC25B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2 mm	m			60.745 26.250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.7500	35.00	26.250
	252121670100012	Teava din otel 25x3.2 mm	m	1.0150	31.25	31.718
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	18.00	1.080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1290	10.00	1.290
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0250	14.50	0.362
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	14.50	0.043
13	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc			96.750 26.250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.7500	35.00	26.250
	287527420520013	Robinet de inchidere (cana) 25mm	buc	1.0000	70.00	70.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	5.00	0.100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	10.00	0.400
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm	buc			119.280 28.000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0.8000	35.00	28.000
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1.0100	28.00	28.280
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0.6000	100.00	60.000
15	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 024.000 164.500
	7123010010200	Betonist	h-om	3.9500	35.00	140.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	35.00	24.500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1.0250	0.00	0.000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284.0000	1.40	401.500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7600	210.00	168.000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.6800	250.00	175.000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2900	0.00	0.000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0570	5.00	0.500
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.0180	175.00	0.000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	375.00	112.500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	5.00	2.000
16	GD02A	Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 1" / Патрубок из стальной трубы Dy 20, L=50mm с заглушкой	m			97.380 64.400
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0.8100	35.00	28.700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.0100	35.00	35.700
	252121670100016	Патрубок из стальной трубы Dy 20, L=50mm с заглушкой	m	1.0100	20.87	21.280
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0.0400	20.00	0.800
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0.0170	27.00	0.540
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	0.2360	7.60	1.820
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0.0100	14.50	0.300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0220	18.00	0.360
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0.4500	14.00	6.440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0580	0.00	0.000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0730	10.00	0.800
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0.0200	1.50	0.040
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0.0100	20.00	0.400
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0350	5.00	0.200
17	GD02A	Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 1" / Контрольная трубка с заглушкой Dy 20	m			95.794 63.700

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0.8100	35.00	28.350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.0100	35.00	35.350
	252121670100017	Контрольная трубка с заглушкой Dy 20	m	1.0100	20.87	21.078
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0.0400	20.00	0.800
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0.0170	27.00	0.450
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	0.2360	7.60	1.792
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0.0100	14.50	0.145
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0220	18.00	0.390
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0.4500	14.00	6.300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0580	0.00	0.000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0730	10.00	0.733
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0.0200	1.50	0.030
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0.0100	20.00	0.200
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0350	5.00	0.175
18		Пакля смоляная ленточная	kg			120.000
						0.000
	0607018	Пакля смоляная ленточная	kg	1.0000	120.00	120.000
19		Коробка клеммная в комплекте	buc			350.000
						0.000
	0607019	Коробка клеммная в комплекте	buc	1.0000	350.00	350.000
20	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena / Футляр полиэтиленовый D50 m - 1buc	m			204.705
						59.360
	7212030022700	Sudor	h-om	0.3900	35.00	13.650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6530	35.00	22.855
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.6530	35.00	22.855
	252121671600020	Футляр полиэтиленовый D50 m	m	1.0200	49.24	50.323
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0.1700	3.00	0.511
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0.3300	19.44	6.428
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0.1600	125.00	20.042
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1.0100	0.10	0.101
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0.3400	15.00	5.110
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0.1000	5.00	0.500
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.1570	375.00	58.875
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0.1980	5.00	0.990
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0.1730	5.00	0.865
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0.0160	100.00	1.600
		1.2.3. Restabilirea imbracamintii asfaltice				
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			12.355
						10.150
	7123010010200	Betonist	h-om	0.2900	35.00	10.150
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.0035	210.00	0.735
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0400	0.00	0.000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0.2940	5.00	1.470
22	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			155.700
						147.700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.2200	35.00	147.700
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.8000	5.00	4.000
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.8000	5.00	4.000
23	TsC61C	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3	100 m3			4 077.500
						350.000
	9310060019930	Muncitor	h-om	10.0000	35.00	350.000
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	24.8500	150.00	3 727.500
24	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			79.500
						0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3180	250.00	79.500
25	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind	m3			505.010

1	2	3	4	5	6	7
		functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast				40.250
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	35.00	40.250
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.3110	350.00	458.500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	0.00	0.000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	5.00	0.760
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	250.00	5.500
26	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere manuala	m2			188.735 6.300
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.1800	35.00	6.300
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0.1650	1 100.00	181.500
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	210.00	0.630
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0.0190	11.00	0.209
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0193	5.00	0.096
27	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			117.808 4.200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.1200	35.00	4.200
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0940	1 200.00	112.800
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	210.00	0.630
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110	11.00	0.121
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	5.00	0.057
		1.3. Conducta supraterrana				
28	IC25E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Труба стальная электросварная ф57х3,5	m			99.428 40.250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.1500	35.00	40.250
	252121670100028	Труба стальная электросварная ф57х3,5	m	1.0150	52.70	53.487
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1160	18.00	2.088
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.2690	10.00	2.691
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0580	14.50	0.841
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0050	14.50	0.071
29	TfA01A1	Conducta de otel, montata supraterran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm	m			58.327 18.200
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.1300	35.00	4.550
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.2600	35.00	9.100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1300	35.00	4.550
	272210310700029	Conducta de otel 25 mm	m	1.0040	28.60	28.714
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0.0100	35.00	0.350
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0010	18.00	0.018
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0040	5.00	0.020
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0.0010	14.00	0.014
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0.0010	10.00	0.010
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0.0060	0.00	0.000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0030	0.00	0.000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0040	14.00	0.056
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0010	10.00	0.010
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0.1080	100.00	10.800
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0.0090	5.00	0.045
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0.0180	5.00	0.090
30	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			8.084 5.250
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1500	35.00	5.250
	2430226101260	Grund minium	kg	0.0150	27.00	0.404
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0.0300	30.00	0.900
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0100	17.00	0.170
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0.0150	35.00	0.524
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0.0500	10.00	0.500

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.250
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.0500	1.50	0.075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0020	5.00	0.010
31	CA03B3	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 085.547 269.500
	7123010010200	Betonist	h-om	7.3000	35.00	255.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	35.00	14.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288.0000	1.40	409.247
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7660	210.00	163.800
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0.7050	250.00	178.333
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.2900	0.00	0.000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	250.00	61.667
32	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: Стойка из уголка 40x40 L=0,8m - 2 buc	kg			31.303 9.100
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.2300	35.00	8.050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	35.00	0.700
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	35.00	0.350
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1.0000	21.50	21.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0.0050	35.00	0.175
	4011106202741	Energie electrică	kw	0.0080	0.00	0.000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	30.00	0.300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	1.40	0.028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	10.00	0.200
		2. Lucrari de montare				
33	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placă de contor existentă, racordurile având diametrul de 1 1/4"	buc			30.500 29.750
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0.8500	35.00	29.750
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	5.00	0.150
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0.0600	10.00	0.600
		3. Utilaj				
34	PP	Contor de gaze G4 Q=6 m3/h	buc			709.000 0.000
	0607034	Contor de gaze G4 Q=6 m3/h	buc	1.0000	709.00	709.000

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 13
Retele de gazificare exterioare

Valoarea de deviz 16 748.59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 13:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5.775	35.00	202.125
2.	7129020012800	Pavator	h-om	0.575	35.00	20.125
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2.400	35.00	84.000
4.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	15.863	35.00	555.205
5.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	5.380	35.00	188.300
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11.725	35.00	410.375
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3.525	35.00	123.375
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	7.257	35.00	253.995
9.	7212030022700	Sudor	h-om	4.397	35.00	153.895
10.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1.460	35.00	51.100
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4.160	35.00	145.600
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1.150	35.00	40.250
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20.029	35.00	701.015
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.126	35.00	74.410
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.254	35.00	8.890
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	0.200	35.00	7.000
17.	9312040019600	Sapator	h-om	1.220	35.00	42.700
		Total manopera				3 062.36

Materiale:

1.	0607018	Пакля смоляная ленточная	kg	4.000	120.00	480.000
2.	0607019	Коробка клеммная в комплекте	buc	1.000	350.00	350.000
3.	0607034	Contor de gaze G4 Q=6 m3/h	buc	1.000	709.00	709.000
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.100	10.00	1.000
5.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1.320	1 100.00	1 452.000
6.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.752	1 200.00	902.400
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.048	210.00	10.080
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.114	250.00	28.500
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2.175	210.00	456.750

10.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0.655	350.00	229.250
11.	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	1.175	10.00	11.750
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.239	5.00	6.195
13.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.470	5.00	2.350
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.050	5.00	0.250
15.	1724107361935	Banda de marcaj	m	12.432	1.20	14.918
16.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0.002	3 000.00	6.000
17.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	3.036	0.10	0.304
18.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0.095	1.50	0.143
19.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0.232	17.00	3.944
20.	2320116200573	Benzina auto	l	0.235	17.00	3.995
21.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.064	14.00	0.896
22.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	4.588	14.00	64.232
23.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	12.525	20.00	250.500
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.884	18.00	33.912
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3.985	10.00	39.850
26.	2416526101467	Mastic	kg	0.173	27.00	4.671
27.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0.705	30.00	21.150
28.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0.352	35.00	12.320
29.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.100	10.00	1.000
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.050	30.00	1.500
31.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0.907	27.00	24.489
32.	2430226101260	Grund minium	kg	0.352	27.00	9.504
33.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0.043	20.00	0.860
34.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1.240	17.00	21.080
35.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0.001	10.00	0.010
36.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0.016	10.00	0.160
37.	25212167010001 1	Футляр из стальной трубы Dy 100 L=1550mm	m	1.581	95.83	151.507
38.	25212167010001 2	Teava din otel 25x3.2 mm	m	2.030	31.25	63.437
39.	25212167010001 6	Патрубок из стальной трубы Dy 20, L=50mm с заглушкой	m	0.051	20.87	1.064
40.	25212167010001 7	Контрольная трубка с заглушкой Dy 20	m	1.212	20.87	25.294
41.	25212167010002 8	Труба стальная электросварная ф57x3,5	m	7.612	52.70	401.152
42.	25212167100017	Teava polietilena PE80 SDR11 32x3.0 mm.	m	11.546	15.94	184.043
43.	25212167160002 0	Футляр полиэтиленовый D50 m	m	3.066	49.24	150.970
44.	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1.010	28.00	28.280
45.	25231567138118	Fitinguri de tranzitie PE/Ot 32/25 mm	buc	1.010	29.00	29.290
46.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.295	7.60	9.842
47.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2.868	1.40	4.015
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43.948	1.40	61.527
49.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.010	0.00	0.000
50.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0.016	14.00	0.224
51.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.056	210.00	11.760
52.	2710403607200	Tabla groasa 6 x 1800 OL 37-In SR EN 10029	kg	0.760	16.00	12.160
53.	2710503808003	Fir trasor	m	12.663	12.00	151.956
54.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0.152	11.00	1.672
55.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.088	11.00	0.968

56.	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0.511	3.00	1.533
57.	272210310700029	Conducta de otel 25 mm	m	16.064	28.60	459.430
58.	2722103110000	Teava const f S lc 83 x 10 OLT 35	m	0.120	43.40	5.208
59.	2722103304000	Teava inst. neagra nefil.g-50(2) OL 32 l S 7656	m	0.300	44.40	13.320
60.	2722103304100	Teava inst.neagra nefil.g- 80(3) OL 32 l S 7656	m	0.300	39.45	11.835
61.	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0.992	19.44	19.284
62.	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0.002	16.00	0.032
63.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0.713	14.50	10.339
64.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.043	14.50	0.623
65.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0.160	35.00	5.600
66.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.485	14.50	7.033
67.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	5.000	21.50	107.500
68.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0.312	35.00	10.920
69.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.025	35.00	0.875
70.	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	0.022	1.20	0.026
71.	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0.022	0.80	0.018
72.	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0.022	0.60	0.013
73.	28752741000006	Colier sa 63 x 32 mm	buc	1.000	0.40	0.400
74.	287527420520013	Robinet de inchidere (cana) 25mm	buc	1.000	70.00	70.000
75.	2875277318937	Dop pt. inchiderea subpresiunii la conducte gaze	buc	1.000	23.00	23.000
76.	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0.000	0.00	0.000
77.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1.175	1.50	1.763
78.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	1.022	15.00	15.330
79.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0.481	125.00	60.125
80.	4011106202741	Energie electrica	kw	0.040	0.00	0.000
81.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.756	0.00	0.000
82.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.340	0.00	0.000
83.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.048	0.00	0.000
84.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0.096	0.00	0.000
Total materiale de constructii						7 268.36

Utilaje de constructii:

1.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.471	375.00	176.625
2.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0.001	5.00	0.005
3.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0.467	5.00	2.335
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1.303	5.00	6.515
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.047	5.00	0.235
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0.003	375.00	1.125
7.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0.487	375.00	182.625
8.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1.317	5.00	6.585
9.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1.194	5.00	5.970
10.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0.460	5.00	2.300
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.321	5.00	1.605
12.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	0.497	150.00	74.550
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.000	175.00	0.000

14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.004	5.00	0.020
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.090	5.00	0.450
16.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1.280	5.00	6.400
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.001	5.00	0.005
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0.364	5.00	1.820
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.137	5.00	0.685
20.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4.704	5.00	23.520
21.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0.288	5.00	1.440
22.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3.174	100.00	317.400
23.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0.469	100.00	46.900
24.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0.460	75.00	34.500
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.037	250.00	9.250
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1.590	250.00	397.500
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.011	250.00	2.750
		Total utilaje de construcții				1 303.12

Total:

Total	lei	13 957.16
TVA	20.00 %	2 791.43

Total deviz:

16 748.59

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14
Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 46 396.82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
1	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	75.000	131.300 23.800	9 847.500 1 785.000
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1.000	365.200 34.650	365.200 34.650
3	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	85.000	205.800 86.100	17 493.000 7 318.500
4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	2.000	1 503.000 252.000	3 006.000 504.000
5	TsH91B	Instalarea urne	buc	1.000	940.500 206.500	940.500 206.500
Total Amenajarea						31 652.200
Inclusiv salariu						9 848.650
Total			lei		31 652.20	
Asigurare sociala si medicala			22.50 %		2 215.95	
Cheltuieli de transport			4.00 %		870.42	

Total	100.00 +	34 738.57
Cheltuieli de regie	6.00 %	2 084.31
Total	100.00 +	36 822.88
Beneficiu de deviz	5.00 %	1 841.14
Total	100.00 +	38 664.02
TVA	20.00 %	7 732.80

Total deviz:
Inclusiv salariu

46 396.82
9 848.65

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectReconstructia edificiului Sectorului de Politie nr. 2 din r-ul
Floresti, s. Marculesti, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 46Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 14
Lucrari de amenajare
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
1	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			131.300
						23.800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1700	35.00	5.950
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5100	35.00	17.850
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0530	0.00	0.000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.5000	1.40	4.900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0100	210.00	2.100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.000
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1.0050	100.00	100.500
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			365.200
						34.650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	35.00	34.650
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	250.00	287.500
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.00	0.000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	5.00	1.050
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	100.00	42.000
3	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			205.800
						86.100
	7129020012800	Pavator	h-om	1.6000	35.00	56.000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.8600	35.00	30.100
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1.0150	100.00	101.500
	2651122100023	Ciment portland	kg	1.6000	1.40	2.240
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0.0560	210.00	11.760
	4100126202818	Apa	m3	0.0230	0.00	0.000
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	210.00	4.200
4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			1 503.000
						252.000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.9000	35.00	66.500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	35.00	15.750
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500	35.00	169.750
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1.0000	1 215.00	1 215.000
	2663102100000	Beton	m3	0.0360	1 000.00	36.000
	1212121212121	apa	m3	0.1500	0.00	0.000
5	TsH91B	Instalarea urne	buc			940.500
						206.500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.6000	35.00	21.000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	35.00	15.750
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500	35.00	169.750
	2030112931102	Urne	buc	1.0000	650.00	650.000
	2663102100000	Beton	m3	0.0840	1 000.00	84.000
	1212121212121	apa	m3	0.1500	0.00	0.000

INTOCMIT
AntreprenorAPROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia edificiului
Sectorului de Politie nr. 2 din r-
ul Floresti, s. Marculesti, str.
Stefan cel Mare si Sfint nr. 46**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 14
Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 46 396.82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	14.550	35.00	509.250
2.	7129020012800	Pavator	h-om	174.250	35.00	6 098.750
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18.140	35.00	634.900
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	74.450	35.00	2 605.750
		Total manopera				9 848.65

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0.450	0.00	0.000
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.150	250.00	287.500
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.750	210.00	157.500
4.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	4.760	210.00	999.600
5.	2030112931102	Urne	buc	1.000	650.00	650.000
6.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	2.000	1 215.00	2 430.000
7.	2651122100023	Ciment portland	kg	136.000	1.40	190.400
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	262.500	1.40	367.500
9.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	86.275	100.00	8 627.500
10.	2663102100000	Beton	m3	0.156	1 000.00	156.000
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3.975	0.00	0.000
12.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	75.375	100.00	7 537.500
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1.700	210.00	357.000
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.450	0.00	0.000
15.	4100126202818	Apa	m3	2.055	0.00	0.000
		Total materiale de construcții				21 760.50

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.420	100.00	42.000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.210	5.00	1.050
		Total utilaje de construcții				43.05

Total:

Total	lei	31 652.20
-------	-----	-----------

Asigurare sociala si medicala	22.50 %	2 215.95
Cheltuieli de transport	4.00 %	870.42
Total	100.00 +	34 738.57
Cheltuieli de regie	6.00 %	2 084.31
Total	100.00 +	36 822.88
Beneficiu de deviz	5.00 %	1 841.14
Total	100.00 +	38 664.02
TVA	20.00 %	7 732.80

Total deviz: **46 396.82**

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0