

Reparatia (renovarea) acoperisului si fatadelor cladirii
Casei de Cultura cu regim de inaltime (Subsol
parțial+Parter+Etaj), din s. Colicauti, r-ul Briceni.
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatie Bloc sanitar.(16/2022-SA)

Valoarea de deviz 219 502,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Demontari.				
1	RpCO56A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/Demontare ferestre/vitralii/usi.	m2	16,300	22,260 22,260	362,838 362,838
2	RpCJ35A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Pregatire pereti interiori.	m2	92,500	15,460 14,310	1 430,050 1 323,675
3	RpCJ35A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Demontari tencuiala soclu.	m2	2,400	15,460 14,310	37,104 34,344
4	RpCJ35A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Pregatire fasade.	m2	75,200	15,460 14,310	1 162,592 1 076,112
5	RpCI42B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/Placi ondulate de azbest-ciment	m2	41,000	38,460 38,160	1 576,860 1 564,560
6	RpCH32C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	41,000	9,990 9,540	409,590 391,140
7	TrB01A2-5 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,020	69,953 69,953	211,258 211,258
8	TrI1AA02C3 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,020	23,850 23,850	72,027 72,027
9	TsI50A5 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,020	42,384 0,000	128,000 0,000
Total Capitolul 1.Demontari.						5 390,319
Incluziv salariu						5 035,954
		Capitolul 2.Acoperis.				
10	CE30A n. K=3=1,000;	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite./Обрешетка-доска 100x30(h)(0.41m3)	m2	41,000	65,563	2 688,085

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000				15,635	641,035
11	CN50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,410	570,312 108,585	233,828 44,520
12	CN51B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,410	127,000 20,683	52,070 8,480
13	CE06C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Профнастил Н57-750. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	41,000	252,985 63,600	10 372,366 2 607,600
14	CE31C K=0.5 man. п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase fal tuite si geluite pe o parte,cu latimea medie de 0,65m/Se exclude:"Scind uri faltuite si geluit", "Pervazuri de resinoase",consum material nou "La mbriu din lemn gr.12,5mm=1,05m2/m2,consum rigle=0,02m3 /m2 K=0.5 la manoppera.	m2	19,450	388,534 107,589	7 556,984 2 092,599
15	CN17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	19,450	55,908 36,040	1 087,417 700,978
16	CE20A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	27,000	195,627 15,900	5 281,932 429,300
17	CE22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	11,400	176,873 18,550	2 016,347 211,470
Total Capitolul 2.Acoperis. Incluziv salariu						29 289,029 6 735,982
		Capitolul 3.Finisare tavan.				
18	CF59E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	19,800	345,144 116,702	6 833,857 2 310,694
19	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,800	7,390 1,590	146,322 31,482
20	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,800	33,932 29,150	671,862 577,170
21	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,800	7,390 1,590	146,322 31,482
22	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,800	59,130 29,150	1 170,782 577,170
Total Capitolul 3.Finisare tavan. Incluziv salariu						8 969,145 3 527,998
		Capitolul 4.Finisari pereti.				

1	2	3	4	5	6	7
23	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,500	7,390 1,590	683,575 147,075
24	CF17C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,500	22,106 10,600	2 044,810 980,500
25	CF50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,500	94,725 64,660	8 762,070 5 981,050
26	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,500	7,390 1,590	683,575 147,075
27	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,200	33,932 29,150	1 567,652 1 346,730
28	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,200	7,390 1,590	341,418 73,458
29	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,200	59,130 29,150	2 731,798 1 346,730
30	CF17D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,400	36,350 3,710	50,890 5,194
31	CI22B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	46,300	306,839 87,450	14 206,623 4 048,935
Total Capitolul 4.Finisari pereti. Incluziv salariu						31 072,411 14 076,747
		Capitolul 5.Finisari pardosea.				
32	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,800	90,497 37,100	1 791,840 734,580
33	CG17D1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica stiata,inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	19,800	382,155 153,700	7 566,675 3 043,260
Total Capitolul 5.Finisari pardosea. Incluziv salariu						9 358,515 3 777,840
		Capitolul 6.Timplarii. Capitolul 6.1.Usi.				
34	CK25A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa exterioara confectionata individual profil din metalo-plast U-1 800x2100(h)-4buc	m2	6,720	1 877,475 42,936	12 616,635 288,532

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 6.1.Usi. Incluziv salariu						12 616,635 288,532
		Capitolul 6.2.Ferestre.				
35	CK23A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv/Ferestre confectionate individual profil din metalo-plast F-1 700x500(h)-4buc.	m2	2,940	1 361,993 49,827	4 004,260 146,492
36	CK26B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri zincate montate la ferestre b=300mm	m	2,800	146,590 21,200	410,452 59,360
37	CK26C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250mm	m	2,800	100,280 4,770	280,784 13,356
Total Capitolul 6.2.Ferestre. Incluziv salariu						4 695,496 219,208
		Capitolul 7.Finisarea peretilor exteriori.				
38	CB14A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	116,200	48,058 39,750	5 584,320 4 618,950
39	CN53A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	75,200	7,390 1,590	555,728 119,568
40	IzF55B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren/Placi polistiren expandat,gr.=50mm; Cornier de aluminiu l=3m-0,6000ml/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	75,200	246,525 91,054	18 538,673 6 847,282
41	CN54B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	75,200	22,300 6,360	1 676,960 478,272
42	CF30A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	75,200	131,530 64,660	9 891,057 4 862,432
43	CF17D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,256	36,350 3,712	82,006 8,374
Total Capitolul 7.Finisarea peretilor exteriori. Incluziv salariu						36 328,744 16 934,878
		Capitolul 8.Finisarei glafuril exterioare.				
44	RpCJ06C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	32,800	56,855 44,520	1 864,832 1 460,256
45	IzF55E n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala/Vata minerala gr.=30mm n=135kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	6,540	321,222 154,924	2 100,795 1 013,201
46	CN53A n.	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,540	7,388	48,320

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				1,588	10,388
47	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,540	59,130 29,150	386,707 190,641
48	CF17D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,200	36,350 3,710	7,270 0,742
Total Capitolul 8.Finisarei glafuril exterioare. Incluziv salariu						4 407,924 2 675,228
		Capitolul 9.Finisari glafuri interioare.				
49	CF61A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,540	149,548 78,754	978,045 515,054
50	1 п. K=1,000	Corniera profilata din aluminiu	m	32,800	5,000 0,000	164,000 0,000
51	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,540	7,388 1,588	48,320 10,388
52	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,540	33,935 29,150	221,932 190,641
53	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,540	7,388 1,588	48,320 10,388
54	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,540	60,730 29,150	397,171 190,641
55	CF17D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,200	36,350 3,710	7,270 0,742
Total Capitolul 9.Finisari glafuri interioare. Incluziv salariu						1 865,058 917,854
		Capitolul 10.Soclu.				
56	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog.	m2	2,400	7,390 1,590	17,736 3,816
57	IzF55B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	2,400	243,497 91,050	584,392 218,519
58	CC03A п.	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/Plasa sudata φ=3 BP-1 150x150(0.59 kg/m2)	kg	1,416	25,306	35,833

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				2,395	3,392
59	CF15A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,400	131,602 90,100	315,845 216,240
60	CF17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 pt grosimea finala 30mm	m2	2,400	15,361 6,890	36,866 16,536
61	IzF01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie,a barierei contra vaporilor,a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizon tale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	2,400	7,543 2,120	18,103 5,088
62	IzF04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti.	m2	2,400	24,042 3,180	57,701 7,632
63	CI21A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm/Placi de teracota Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	2,400	373,752 153,700	897,004 368,880
Total Capitolul 10.Sochu. Incluziv salariu						1 963,480 840,103
		13. Capitolul 11.Pereu.				
64	TsC54B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 10-20 gr.100mm	m3	2,400	564,970 52,470	1 355,928 125,928
65	CA02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in egalizari,pante,sape la inaltimei pina la 35m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/Beton B15 gr.=0,12m Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,880	1 847,875 238,500	5 321,880 686,880
66	DE11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Borduri mici, prefabricate din beton BR.100.20.8, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m	24,000	180,030 15,900	4 320,720 381,600
Total Capitolul 11.Pereu. Incluziv salariu						10 998,528 1 194,408
Cheltuieli directe		lei				
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %		24,00 %				
Transport (II3+Asigur) * 2 %		2,00 %				
Total II3+Asigur+Transp		100,00 +				
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 4 %		4,00 %				
Total II3+Asigur+Transp+Celtue		100,00 +				
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 2 %		2,00 %				
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi		100,00 +				
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %		20,00 %				

Total deviz:219 502,15

Incluziv salariu56 224,70

Intocmit()

(funcția, semnătura)

Verificat()

(funcția, semnătura)