

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Extinderea liniei de iluminat public din or.Durlesti str. Miscesti si Voluntarilor PT-8083**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,425
2	Pretu firmei	Conductor СИП - 2x25 mm2	m	225,000
3	Pretu firmei	Conductor СИП - 4x35 mm2	m	275,000
4	Pretu firmei	Conductor СИП - sectiunea 4x25 mm2 sau 3x25+1x35 mm2	m	925,000
5	Pretu firmei	Suport de ancorare CA 2000	buc	35,000
6	Pretu firmei	Furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni КОИМ 1500	buc	30,000
7	Pretu firmei	Furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni ASA-300	buc	8,000
8	Pretu firmei	Clama de Ancora PA1000 25-120 mm2	buc	18,000
9	Pretu firmei	Clama de Ancora ZAB PA 235 2x10-35 mm2	buc	10,000
10	Pretu firmei	Banda metalica inoxidabila F207	m	120,000
11	Pretu firmei	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A 200	buc	120,000
12	Pretu firmei	Clema 3ОИ 16-70/2,5-35	buc	80,000
13	Pretu firmei	Clema 3ОИ 16-70/25-70	buc	30,000
14	Pretu firmei	Clema ПС-1-1	buc	34,000
15	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	2,000
16	Pretu firmei	Teava metalica 40x40x3 L=6 m, betonata, pentru instalarea cutiei de evidenta si panoului de distributie/automatizare	buc	2,000
17	TsA16D2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol	m3	25,000
18	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu	m3	25,000

1	2	3	4	5
		pamint necoeziv		
19	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC , avind diametrul de 110 mm	m	44,000
20	Pretu firmei	Teava rosie din PVC 100 mm2	m	44,000
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
21	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,440
22	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,500
23	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,140
24	Pretu firmei	Cablu АПВБ6ШП-1 4x35	m	48,000
25	Pretu firmei	Cablu АПВБ6ШП-1 4x70	m	17,000
26	Pretu firmei	Cablu АПВБ6ШП-1 4x50	m	43,000
27	08-03-574-4	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2	100 fire	0,160
28	Pretu firmei	Papuci aluminiu 70 mm2	buc	8,000
29	Pretu firmei	Papuci aluminiu 50 mm2	buc	8,000
30	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35/50 mm2	buc	6,000
31	Pretu firmei	Manusa termoizolat 4ТПИ 25-50 mm2 (Mufe)	buc	6,000
32	08-02-167-2	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	2,000
33	Pretu firmei	Manusa termoizolat 4ТПИ 70-120 mm2 (Mufe)	buc	2,000
34	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,120
35	Pretu firmei	Corob metallic 100x50	m	6,000
36	Pretu firmei	Corob metallic 50x50	m	6,000
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,840
38	Pretu firmei	Cablu ВВГ 3 x 2,5 mm2	m	84,000
39	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	37,000
40	Pretu firmei	Consola cu un brat 1m	buc	37,000
41	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	37,000
42	Pretu firmei	Corpuri de iluminat LED 50W (3 ani garantie)	buc	37,000
43	Pretu firmei	Conectoare Forbox D 6mm	buc	100,000
44	Pretu firmei	Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,000
45	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,100
46	Pretu firmei	Banda de legatura din otel 25 x 4 mm	buc	10,000

1	2	3	4	5
47	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,000
48	Pretu firmei	Sirma arsa D 6 mm <sup>2</sup>	m	100,000
49	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,500
50	Pretu firmei	Electrod de impamintare vertical din otel L=2m d = 20mm	buc	15,000
51	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000
52	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,000
53	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc	1,000
54	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000
55	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	2,000
56	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000
57	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	3,000
58	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda si control КУЛЮН-Ц	buc	1,000
59	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЦМП-3-1)	buc	1,000
		<b>3. Utilaj</b>		
60	Pretu firmei	Comutator cu siguranta РБК 160 А 3P	buc	1,000
61	Pretu firmei	Siguranta fuzibila 32A	buc	3,000
62	Pretu firmei	BZUM DDE 3 tip 7 VRU 250 Lumteh	buc	1,000
63	Pretu firmei	Contor ZMG 310	buc	1,000
64	Pretu firmei	Contactator K6023	buc	2,000
65	Pretu firmei	Transformatoare de curent 100/5	buc	3,000
66	Pretu firmei	Siguranta fuzibila 250A	buc	3,000
67	Pretu firmei	Bloc de comanda si control КУЛЮН-Ц	buc	1,000
68	Pretu firmei	Panou exterior metallic ЦМП-3-1	buc	1,000

**Primaria or. Durlesti**

---