

**Reparatia acoperisului Casei de Cultura cu
nr.3623117.035.02 din s. Miciurin, r-ul Drochia.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia acoperisului Casei de Cultura cu nr.3623117.035.02 din s. Miciurin, r-ul Drochia.

Valoarea de deviz 484 195,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de constructie.				
1	RpCI42B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	678,000	39,160 38,160	26 550,480 25 872,480
2	RpCH32C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	678,000	9,990 9,540	6 773,220 6 468,120
3	RpIzC42B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea izolatiiilor si captuseliilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la tavane aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2	520,000	25,040 24,380	13 020,800 12 677,600
4	CE30A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,placi tip eternit etc.,din scinduri brute de rasinoase(25mm grosi me), la constructii obisnuite.(Consum:- Scinduri de resinoase-5.20m3)	m2	678,000	54,198 15,635	36 746,430 10 600,530
5	CL18A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate,tabla,tabla str iata,otel beton,tevi pentru sustineri sau acoperiri,inglobate total sau partial in beton(Ungi de fixzare KP90x90x65x2,5 -100buc)	kg	22,500	220,019 11,130	4 950,425 250,425
6	CN51B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	5,200	127,635 20,670	663,704 107,484
7	CN50B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,200	599,742 108,650	3 118,659 564,980
8	CE17A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola antivapori) Material marunt=1,030	m2	316,000	23,000 13,250	7 267,874 4 187,000
9	CE17A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Paroizolare) Material marunt=1,030	m2	678,000	25,487 13,250	17 280,220 8 983,500
10	IzF10F n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	*****Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee,din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100,sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala gr.150mm,30kg/m2	m2	520,000	145,146 4,770	75 475,920 2 480,400
11	CE17A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola Antico Light100) Material marunt=1,030	m2	678,000	21,815 13,250	14 790,638 8 983,500
12	CE07A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)/Profnastil LK20 Material marunt=1,050	m2	678,000	227,075 60,950	153 956,850 41 324,100

1	2	3	4	5	6	7
13	CE20A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Bara contra zapezii 250x1250 Material marunt=1,030	m	40,000	75,425 15,900	3 017,000 636,000
Total Lucrari de constructie. Incluziv salariu						363 612,220 123 136,119

Cheltuieli directe	lei	363 612,22
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %	24,00 %	29 552,67
Transport (II3+Asigur) * 1 %	1,00 %	2 380,93
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	395 545,82
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 1 %	1,00 %	3 955,46
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	399 501,28
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 %	1,00 %	3 995,01
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	403 496,29
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	80 699,25

Total deviz:484 195,54

Incluziv salariu123 136,12

Intocmit(funcția, semnătura)

Verificat(funcția, semnătura)