

**Termoizolarea fasadelor
gradinitei de copii "Viorica" si
reparatia capitala cu
replanificare a blocului B din
sat. Cirnateni Noi , r-ul Causani**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
2-2 EEIE/EEF**

Valoarea de deviz 239 464,008 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 -PD1	buc	1,000	449,730 155,440	449,730 155,440
2	08-03-575-1	Dispozitiv montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc	27,000	76,188 75,040	2 057,076 2 026,080
3	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - OPS	buc	1,000	184,270 150,750	184,270 150,750
4	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - PH47, TE	buc	2,000	184,270 150,750	368,540 301,500
5	08-03-575-1	Dispozitiv: bare de conexiunie	buc	4,000	76,188 75,040	304,752 300,160
6	pret furnizor	Bara de legare la nul PE pentru 24 conexiuni, 6x9x195mm, In=100A, Un=400V	buc	2,000	184,500 0,000	369,000 0,000
7	pret furnizorul ui	Bara de legare a firului de N pentru 24 conexiuni, 6x9x195mm, In=100A, Un=400V	buc	2,000	148,625 0,000	297,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 -PDa	buc	1,000	449,730 155,440	449,730 155,440
9	08-03-575-1	Dispozitiv montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc	7,000	76,188 75,040	533,316 525,280
10	08-03-575-1	Dispozitiv : bare de conexiunie	buc	2,000	76,188 75,040	152,376 150,080
11	pret furnizor	Bara de legare la nul PE pentru 24 conexiunie, 6x9x195mm, In=100A, Un=400V	buc	1,000	184,500 0,000	184,500 0,000
12	pret furnizor	Bara de legare a firului de N pentru 24 conexiunie, 6x9x195mm, In=100A, Un=400V	buc	1,000	148,625 0,000	148,625 0,000
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED	100 buc	0,450	9 127,409 5 896,000	4 107,334 2 653,200
14	pret furnizor	Corp de iluminat LED incorporat in tavan, 596x596mm, 48W, IP20, 6000Lm, 4000K, 230V, 50Hz	buc	25,000	515,575 0,000	12 889,375 0,000
15	pret furnizor	Corp de iluminat LED incorporat in tavan, 596x296mm, 25W, IP20, 2500Lm, 4000K, 230V, 50Hz	buc	16,000	524,800 0,000	8 396,800 0,000
16	pret furnizor	Corp de iluminat de siguranta de tip permanent cu inscriptie Iesire, IP22, 3,6W, 150Lm. 230V, 50Hz, autonomie 3 ore	buc	4,000	309,550 0,000	1 238,200 0,000
17	08-03-593-2	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat	100 buc	0,080	6 497,188 4 194,200	519,775 335,536
18	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampi incandescente 60W, HIIII2604A, IP54	buc	8,000	136,325 0,000	1 090,600 0,000
19	pret furnizor	Lampa incandescenta 60W	buc	8,000	51,250 0,000	410,000 0,000
20	08-03-596-3	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,010	30 433,600 23 986,000	304,336 239,860

1	2	3	4	5	6	7
21	pret furnizor	Proiector LED 150W, 18000Lm, IP65, 230V, 370x370mm	buc	1,000	1 260,750 0,000	1 260,750 0,000
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	14,000	1 708,090 1 594,600	23 913,260 22 324,400
23	pret furnizor	Tava corugata U-PVC, 750N, d=20mm	m	1 300,00 0	4,612 0,000	5 996,250 0,000
24	pret furnizor	Tava corugata U-PVC, 750N, d=25mm	m	100,000	5,638 0,000	563,750 0,000
25	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,300	3 360,583 2 304,800	1 008,175 691,440
26	pret furnizor	Tava corugata U-PVC, 750N, d=32mm	m	30,000	8,200 0,000	246,000 0,000
27	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,180	3 133,089 1 969,800	563,956 354,564
28	pret furnizor	Canal metalic pentru cabluri cu capac 35x50x3000mm	m	18,000	85,075 0,000	1 531,350 0,000
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	15,950	917,661 830,800	14 636,685 13 251,260
30	pret furnizor	Cabl de forta cu 2 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanaure a fumului si gazelor in caz de incendiul , conform GOST 31565-2012, sectiunie conductor 1,5mm2	m	70,000	15,375 0,000	1 076,250 0,000
31	pret furnizor	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC , cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimer , ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanaure a fumului si gazelor in caz de incendiul, conform GOST 31565-2012, sectiunie conductor 1,5mm2	m	680,000	16,400 0,000	11 152,000 0,000
32	pret furnizor	Cablu de forta cu 4 conductori din cupru, cu izolatie din PVC , cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie	m	30,000	28,700 0,000	861,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate rdusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform GOST 31565-2012, sectiunie conductor 1,5mm2				
33	pret furnizor	Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara su cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform GOST 31565-2012, sectiunie conductor 1,5mm2	m	20,000	35,875 0,000	717,500 0,000
34	pret furnizor	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform GOST 31565-2012, sectiunie conductor 2,5mm2	m	550,000	28,700 0,000	15 785,000 0,000
35	pret furnizor	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform GOST 31565-2012, sectiunia conductor 4,0mm2	m	120,000	27,675 0,000	3 321,000 0,000
36	pret furnizor	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogeni, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, rezistente la incendiu, conform GOST 31565-2012, sectiunie conductor 1,5mm2	m	10,000	16,400 0,000	164,000 0,000
37	pret furnizor	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiul, rezistente la incendiul, conform GOST 31565-2012, sectiunia conductorului 2,0mm2	m	5,000	30,750 0,000	153,750 0,000
38	pret furnizor	Conductor de forta din cupru cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitatea redusa de	m	10,000	18,450 0,000	184,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform GOST 31565 , cu sectiunea :2,5mm2				
39	pret furnizorul ui	Conductor de forta , din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, si nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform GOST 32565 -2012, cu sectiunea :6,0mm2	m	100,000	55,620 0,000	5 562,000 0,000
40	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,600	1 608,532 1 226,100	965,119 735,660
41	pret furnizor	Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara, si cu un furtun de protectie dintr-un compus de plimeri, ce nu contin halogen, cu cantitatea redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform GOST 31565-2012, sectiunie conductor 25mm2	m	60,000	171,175 0,000	10 270,500 0,000
42	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,230	2 430,217 2 157,400	558,950 496,202
43	pret furnizorul	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20,10A,220V	buc	23,000	82,400 0,000	1 895,200 0,000
44	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montate aparenta	100 buc	0,010	3 014,300 2 941,300	30,143 29,413
45	pret furnizor	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44,16A, 220V	buc	1,000	32,960 0,000	32,960 0,000
46	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,050	2 459,440 2 197,600	122,972 109,880
47	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape , IP20,10A, 220V	buc	5,000	35,020 0,000	175,100 0,000
48	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,730	2 887,223 2 552,700	2 107,673 1 863,471
49	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, IK02,16A,230V	buc	73,000	30,900	2 255,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	
50	pret furnizor	Rama orizontala 2M	set	10,000	4,120 0,000	41,200 0,000
51	pret furnizor	Rama orizontala 3M	set	14,000	5,150 0,000	72,100 0,000
52	10-08- 019-01	Cutie de ramificare pe perete	buc	40,000	33,630 33,500	1 345,180 1 340,000
53	pret furnizor	Cutie de distributie pentru instalatie inchisa cu capac , IP20	buc	40,000	12,360 0,000	494,400 0,000
54	08-02- 471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 20mm L=3,0m	10 buc	0,300	3 301,177 555,430	990,353 166,629
55	08-02- 472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCAT , sectiune 100 mm2	100 m	0,320	3 617,475 1 273,000	1 157,592 407,360
Total			lei		145 667,903	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		11 703,265	
Transportarea materialelor			4,00 %		3 741,476	
Total			100,00 +		161 112,644	
Cheltuieli de regie			50,00 %		24 381,803	
Total			100,00 +		185 494,447	
Beneficiu			4,00 %		7 419,778	
Total Lucrari de montare					192 914,225	
Incluziv salariu					48 763,605	
		2. Utilaje				
56	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa IIPB- 543-1-36-YXJI3.IP31	buc	1,000	912,485 0,000	912,485 0,000
57	pret furnizor	Separator de sarcina modular , Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,000	428,330 0,000	428,330 0,000
58	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar , caracteristica B, In=6A, U=230V	buc	3,000	86,275 0,000	258,825 0,000
59	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar , caracteristica B , In=10A, U=230V	buc	4,000	91,350	365,400

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
60	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar , caracteristica C, In=16A, U=230V	buc	5,000	71,050 0,000	355,250 0,000
61	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar , caracteristica B, In=25A,Un=400V	buc	1,000	134,995 0,000	134,995 0,000
62	pret furnizor	Declansator independent de tip PN47	buc	1,000	334,950 0,000	334,950 0,000
63	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC" , In=16, 30mA, Un=230v	buc	13,000	48,720 0,000	633,360 0,000
64	pret furnizorul ui	Timer T915, 16A, 230V	buc	1,000	799,820 0,000	799,820 0,000
65	pret furnizor	Limitator de supratensiunie, clasa I (B) cu4 poli	buc	1,000	1 138,830 0,000	1 138,830 0,000
66	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa IIIPB- 123-1 36 YXJI3 1P31	buc	1,000	461,825 0,000	461,825 0,000
67	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=230V, IP, In=25A	buc	1,000	439,495 0,000	439,495 0,000
68	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar , caracteristica B , In=6A, U=230V	buc	2,000	86,275 0,000	172,550 0,000
69	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar , caracteristica B, In=10A, U=230V	buc	3,000	50,750 0,000	152,250 0,000
70	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V	buc	1,000	50,750 0,000	50,750 0,000
Total Utilaje						6 639,115
Incluziv salariu						0,000
Total			lei			199 553,340
TVA			20,00 %			39 910,668

Total deviz:

239 464,008

Incluziv salariu

48 763,605

Intocmit		)
	(funcția, semnătura)	
Verificat		)
	(funcția, semnătura)	