

Lucrari de reparatie la LT Mihai Eminescu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 75

Lucrari de reparatie la LT Mihai Eminescu

Valoarea de deviz 1 858 333,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Coridor et 2				
		1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	109,000	263,210 114,400	28 689,890 12 469,600
		<i>Total</i>	lei			28 689,890
		Total Tavane Inklusiv salariu				28 689,890 12 469,600
		1.1.2. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	244,000	15,115 14,040	3 688,060 3 425,760
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	244,000	17,257 7,280	4 210,781 1 776,320
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	244,000	19,756 13,520	4 820,525 3 298,880
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	244,000	81,928 63,440	19 990,432 15 479,360
6	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	244,000	161,845 124,800	39 490,180 30 451,200

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000				
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	244,000	25,306 10,400	6 174,701 2 537,600
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	244,000	35,640 28,600	8 696,059 6 978,400
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	244,000	20,362 7,280	4 968,206 1 776,320
10	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2	244,000	78,888 18,200	19 248,550 4 440,800
11	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la periti interiori Lac Brio	m2	244,000	51,075 36,400	12 462,300 8 881,600
12	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	81,000	71,196 44,200	5 766,856 3 580,200
		<i>Total</i>	lei			129 516,650
		Total Pereti Inclusiv salariu				129 516,650 82 626,440
		1.1.3. Timplarie				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	5,700	21,840 21,840	124,488 124,488
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	5,700	1 710,025 42,120	9 747,142 240,084

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
15	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,600	1 116,040 41,600	7 365,864 274,560
16	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	317,100 130,000	951,300 390,000
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	21,600	121,820 4,680	2 631,312 101,088
		<i>Total</i>	lei			20 820,106
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 820,106 1 130,220
		1.1.4. Incalzire				
18	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	20,000	29,408 19,760	588,160 395,200
19	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	12,000	54,600 54,600	655,200 655,200
20	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,000	5,200 5,200	249,600 249,600
21	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	12,000	1 547,180 130,000	18 566,160 1 560,000
22	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,000	35,300 7,800	1 270,800 280,800
23	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,000	91,100 11,960	2 186,400 287,040
24	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire	buc	24,000	112,595 44,200	2 702,280 1 060,800

1	2	3	4	5	6	7
		centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4				
25	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	48,000	60,095 44,200	2 884,560 2 121,600
26	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	12,000	45,645 13,520	547,740 162,240
27	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	12,000	163,905 105,560	1 966,860 1 266,720
28	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	52,000	39,855 20,800	2 072,460 1 081,600
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,000	14,835 9,360	267,030 168,480
30	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	8,000	13,335 9,360	106,680 74,880
31	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	14,000	23,445 13,520	328,230 189,280
32	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc	12,000	76,062	912,744

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez			7,800	93,600
33	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	12,000	87,595 44,200	1 051,140 530,400
34	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	buc	6,000	88,881 41,600	533,286 249,600
35	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	52,000	4,160 4,160	216,320 216,320
		<i>Total</i>	lei			37 105,650
		Total Incalzire Inklusiv salariu				37 105,650 10 643,360
		<i>Total</i>	lei			216 132,296
		Total Coridor et 2 Inklusiv salariu				216 132,296 106 869,620
		1.2. Coridor et 1				
		1.2.1. Tavane				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	109,000	263,210 114,400	28 689,890 12 469,600
		<i>Total</i>	lei			28 689,890
		Total Tavane Inklusiv salariu				28 689,890 12 469,600
		1.2.2. Pereti				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	232,000	15,115 14,040	3 506,680 3 257,280

1	2	3	4	5	6	7
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	232,000	17,257 7,280	4 003,694 1 688,960
39	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	232,000	19,756 13,520	4 583,450 3 136,640
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	232,000	81,928 63,440	19 007,296 14 718,080
41	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	232,000	161,845 124,800	37 548,040 28 953,600
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	232,000	25,306 10,400	5 871,027 2 412,800
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	232,000	35,640 28,600	8 268,384 6 635,200
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	232,000	20,362 7,280	4 723,868 1 688,960
45	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2	232,000	78,888 18,200	18 301,900 4 222,400
46	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2	232,000	51,075 36,400	11 849,400 8 444,800
47	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m	73,000	71,196 44,200	5 197,290 3 226,600

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		<i>Total</i>	lei			122 861,029
		Total Pereti Inclusiv salariu				122 861,029 78 385,320
		1.2.3. Timplarie				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	2,800	21,840 21,840	61,152 61,152
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,800	1 710,025 42,120	4 788,070 117,936
50	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,600	1 116,040 41,600	7 365,864 274,560
51	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	317,100 130,000	951,300 390,000
52	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	16,200	121,820 4,680	1 973,484 75,816
		<i>Total</i>	lei			15 139,870
		Total Timplarie Inclusiv salariu				15 139,870 919,464
		1.2.4. Incalzire				
53	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	20,000	29,408 19,760	588,160 395,200
54	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	12,000	54,600 54,600	655,200 655,200
55	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,000	5,200 5,200	249,600 249,600

1	2	3	4	5	6	7
56	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	9,000	1 547,180 130,000	13 924,620 1 170,000
57	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	27,000	35,300 7,800	953,100 210,600
58	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,000	91,100 11,960	1 639,800 215,280
59	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	18,000	112,595 44,200	2 026,710 795,600
60	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	36,000	60,095 44,200	2 163,420 1 591,200
61	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	9,000	45,645 13,520	410,805 121,680
62	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	9,000	163,905 105,560	1 475,145 950,040
63	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	52,000	39,855 20,800	2 072,460 1 081,600
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	36,000	14,835 9,360	534,060 336,960

1	2	3	4	5	6	7
		Cot ppr d=25mm				
65	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	8,000	13,335 9,360	106,680 74,880
66	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	14,000	23,445 13,520	328,230 189,280
67	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	9,000	76,062 7,800	684,558 70,200
68	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	9,000	87,595 44,200	788,355 397,800
69	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	buc	12,000	88,881 41,600	1 066,572 499,200
70	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	52,000	4,160 4,160	216,320 216,320
		<i>Total</i>	lei			29 883,795
		Total Incalzire Inclusiv salariu				29 883,795 9 220,640
		<i>Total</i>	lei			196 574,584
		Total Coridor et 1 Inclusiv salariu				196 574,584 100 995,024
		1.3. Cabinet de Engleza				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Tavane				
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,500	263,210 114,400	7 238,275 3 146,000
		<i>Total</i>	lei			7 238,275
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 238,275 3 146,000
		1.3.2. Pereti				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,000	15,115 14,040	952,245 884,520
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,000	17,257 7,280	1 087,210 458,640
74	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	63,000	19,756 13,520	1 244,644 851,760
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,000	81,928 63,440	5 161,464 3 996,720
76	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	63,000	161,845 124,800	10 196,235 7 862,400
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,000	25,306 10,400	1 594,287 655,200
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,000	35,640 28,600	2 245,293 1 801,800
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,000	3,648 1,560	229,793 98,280

1	2	3	4	5	6	7
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,000	42,321 28,600	2 666,223 1 801,800
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,200	411,640 3,640	493,968 4,368
		<i>Total</i>	lei			25 871,362
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 871,362 18 415,488
		1.3.3. Pardoseli				
82	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,500	25,885 23,920	711,837 657,800
83	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,500	16,825 15,600	462,688 429,000
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,500	17,257 7,280	474,575 200,200
85	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	27,000	19,756 13,520	533,419 365,040
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,500	78,875 36,400	2 169,063 1 001,000
87	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	27,500	53,072 24,960	1 459,480 686,400
88	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	27,500	478,211 165,880	13 150,816 4 561,700
		<i>Total</i>	lei			18 961,878
		Total Pardoseli				18 961,878

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 901,140
		1.3.4. Incalzire				
89	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	5,000	29,408 19,760	147,040 98,800
90	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,000	54,600 54,600	54,600 54,600
91	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,200 5,200	20,800 20,800
92	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	1,000	1 547,180 130,000	1 547,180 130,000
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000	35,300 7,800	105,900 23,400
94	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	91,100 11,960	182,200 23,920
95	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	2,000	112,595 44,200	225,190 88,400
96	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	4,000	60,095 44,200	240,380 176,800
97	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	1,000	45,645 13,520	45,645 13,520
98	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la	buc	1,000	163,905 105,560	163,905 105,560

1	2	3	4	5	6	7
		conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"				
99	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,000	39,855 20,800	239,130 124,800
100	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	2,000	14,835 9,360	29,670 18,720
101	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	2,000	23,445 13,520	46,890 27,040
102	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	1,000	76,062 7,800	76,062 7,800
103	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	1,000	79,990 10,400	79,990 10,400
104	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	buc	2,000	88,881 41,600	177,762 83,200
105	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000	4,160 4,160	24,960 24,960
		<i>Total</i>	lei			3 407,304

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 407,304 1 032,720
		<i>Total</i>	lei			55 478,819
		Total Cabinet de Engleza Inclusiv salariu				55 478,819 30 495,348
		1.4. WC et 1				
		1.4.1. Tavane				
106	RpCO56C	Demontari: captuseli la tavane suspendate din ghips carton	m2	21,200	13,000 13,000	275,600 275,600
107	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profile din PVC (Lambriu)	m2	21,200	334,760 135,200	7 096,912 2 866,240
		<i>Total</i>	lei			7 372,512
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 372,512 3 141,840
		1.4.2. Pereti				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,500	3,647 1,560	136,781 58,500
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,500	35,640 28,600	1 336,485 1 072,500
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,500	3,647 1,560	136,781 58,500
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,500	42,321 28,600	1 587,038 1 072,500
112	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,500	411,640 3,640	205,820 1,820
		<i>Total</i>	lei			3 402,905
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 402,905 2 263,820
		<i>Total</i>	lei			10 775,417
		Total WC et 1 Inclusiv salariu				10 775,417 5 405,660
		1.5. Subsol				

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. Tavane				
113	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	109,000	263,210 114,400	28 689,890 12 469,600
		<i>Total</i>	lei			28 689,890
		Total Tavane Inclusiv salariu				28 689,890 12 469,600
		1.5.2. Pereti				
114	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan-20) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,800	1 326,459 202,280	3 714,084 566,384
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	311,000	15,115 14,040	4 700,765 4 366,440
116	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	325,000	19,756 13,520	6 420,781 4 394,000
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	325,000	17,257 7,280	5 608,623 2 366,000
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	325,000	81,928 63,440	26 626,600 20 618,000
119	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	325,000	161,845 124,800	52 599,625 40 560,000
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	325,000	25,306 10,400	8 224,499 3 380,000
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	325,000	35,640 28,600	11 582,865 9 295,000

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	325,000	20,361 7,280	6 617,487 2 366,000
123	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2	325,000	78,887 18,200	25 638,437 5 915,000
124	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	325,000	51,075 36,400	16 599,375 11 830,000
125	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	82,000	71,196 44,200	5 838,052 3 624,400
		<i>Total</i>	lei			174 171,193
		Total Pereti Inclusiv salariu				174 171,193 109 281,224
		1.5.3. Timplarie				
126	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,700	3 276,580 228,800	8 846,767 617,760
127	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,800	2 617,305 49,400	28 266,894 533,520
128	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,600	1 116,040 41,600	7 365,864 274,560

1	2	3	4	5	6	7
129	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	3,000	1 626,645 57,668	4 879,934 173,004
130	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,000	317,100 130,000	2 219,700 910,000
131	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,200	121,820 4,680	1 242,564 47,736
132	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din PFL inclusiv diblurile	m2	32,000	464,215 109,200	14 854,880 3 494,400
		<i>Total</i>	lei			67 676,603
		Total Timplarie Inclusiv salariu				67 676,603 6 050,980
		1.5.4. Incalzire				
133	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,000	29,408 19,760	294,080 197,600
134	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	6,000	54,600 54,600	327,600 327,600
135	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	24,000	5,200 5,200	124,800 124,800
136	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	6,000	1 547,180 130,000	9 283,080 780,000
137	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	18,000	35,300 7,800	635,400 140,400
138	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	12,000	91,100 11,960	1 093,200 143,520
139	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu,	buc	12,000	112,595 44,200	1 351,140 530,400

1	2	3	4	5	6	7
		dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4				
140	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conducele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	24,000	60,095 44,200	1 442,280 1 060,800
141	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	6,000	45,645 13,520	273,870 81,120
142	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conducele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demonabil "olandez" 32x1"	buc	6,000	163,905 105,560	983,430 633,360
143	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	25,000	39,855 20,800	996,375 520,000
144	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	9,000	14,835 9,360	133,515 84,240
145	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	13,335 9,360	53,340 37,440
146	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	12,000	23,445 13,520	281,340 162,240
147	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m	15,000	48,150 26,520	722,250 397,800

1	2	3	4	5	6	7
		conducte 25 x 10mm PAP Materiale marunte=1,0500				
148	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	6,000	76,062 7,800	456,372 46,800
149	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	6,000	79,990 10,400	479,940 62,400
150	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	6,000	87,595 44,200	525,570 265,200
151	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	buc	3,000	88,881 41,600	266,644 124,800
152	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	25,000	4,160 4,160	104,000 104,000
		<i>Total</i>	lei			19 828,226
		Total Incalzire Inclusiv salariu				19 828,226 5 824,520
		1.5.5. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
153	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	38,000	41,080 41,080	1 561,040 1 561,040
154	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	25,000	33,280 33,280	832,000 832,000
155	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25 mm	m	32,000	15,600 15,600	499,200 499,200

1	2	3	4	5	6	7
156	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 40mm	m	45,000	19,760 19,760	889,200 889,200
157	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50mm	m	30,000	19,760 19,760	592,800 592,800
158	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	38,000	83,810 19,760	3 184,780 750,880
159	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	5,000	74,260 19,760	371,300 98,800
160	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	5,000	42,430 17,680	212,150 88,400
161	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	72,260 19,760	144,520 39,520
162	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	49,260 19,760	295,560 118,560
163	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	64,260 19,760	128,520 39,520
164	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	38,000	87,368 31,200	3 319,984 1 185,600
165	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	m	25,000	52,450 15,600	1 311,250 390,000

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
166	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,000	30,070 13,520	150,350 67,600
167	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	8,000	25,070 13,520	200,560 108,160
168	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc	3,000	25,070 13,520	75,210 40,560
169	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	25,000	46,648 25,480	1 166,200 637,000
170	IC36B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, avind diametrul exterior de PPR - 25,0 x 3,5 mm.	m	32,000	37,255 18,200	1 192,160 582,400
171	IC38B	Piesa de racordare (Cot PPR - 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,000	15,835 9,360	190,020 112,320
172	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă (colier fixare 25mm)	buc	32,000	24,950 10,400	798,400 332,800
173	IC36D	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire	m	45,000	64,600 23,400	2 907,000 1 053,000

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de PPR - 40,0mm.				
174	IC38D	Piesa de racordare (Cot PPR - 40mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	9,000	29,505 12,480	265,545 112,320
175	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier fixare metalic 40mm)	buc	45,000	66,110 14,560	2 974,950 655,200
176	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 50,0 mm.	m	30,000	92,950 26,000	2 788,500 780,000
177	IC38E	Piesa de racordare (Cot PPR - 50mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	8,000	36,215 14,040	289,720 112,320
178	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier fixare metal cu diblu - 50mm)	buc	30,000	81,110 14,560	2 433,300 436,800
179	ID04A	Robinet cu americanca de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	8,000	96,062 7,800	768,496 62,400
180	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	4,000	169,210 13,000	676,840 52,000
		<i>Total</i>	lei			30 219,555
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare				30 219,555 12 230,400

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			320 585,467
		Total Subsol Inclusiv salariu				320 585,467 145 856,724
		1.6. Sala de sport				
		1.6.1. Tavane				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	51,000	15,115 14,040	770,865 716,040
182	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	51,000	246,030 104,000	12 547,530 5 304,000
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	98,100 79,560	882,904 716,040
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,000	25,306 10,400	227,755 93,600
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	51,000	3,648 1,560	186,023 79,560
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,000	35,640 28,600	1 817,619 1 458,600
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	51,000	3,648 1,560	186,023 79,560
188	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m	51,000	40,916 27,040	2 086,717 1 379,040
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,000	42,321 28,600	2 158,371 1 458,600
		<i>Total</i>	lei			20 863,807
		Total Tavane Inclusiv salariu				20 863,807 11 285,040
		1.6.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	92,800	15,115 14,040	1 402,672 1 302,912
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	92,800	17,257 7,280	1 601,477 675,584
192	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	93,000	19,756 13,520	1 837,331 1 257,360
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,800	81,928 63,440	7 602,919 5 887,232
194	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	92,800	161,845 124,800	15 019,216 11 581,440
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,800	25,306 10,400	2 348,410 965,120
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,800	35,640 28,600	3 307,353 2 654,080
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,800	3,648 1,560	338,488 144,768
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,800	42,321 28,600	3 927,389 2 654,080
199	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,300	411,640 3,640	535,132 4,732
200	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la periti interiori Lac Brio	m2	92,800	51,075 36,400	4 739,760 3 377,920

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			42 660,147
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 660,147 30 505,228
		1.6.3. Pardoseli				
201	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,000	12,355 11,440	630,105 583,440
202	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate (Cheramzit)	m3	2,000	1 125,120 83,720	2 250,240 167,440
203	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate (Strat din cimentoplast 12 cm)	m3	5,000	1 385,120 83,720	6 925,600 418,600
204	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100x100x4	kg	100,000	41,850 2,340	4 185,000 234,000
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,000	78,875 36,400	4 022,625 1 856,400
206	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	51,000	79,608 37,440	4 060,008 1 909,440
207	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 6mm Linoleum Sportiv), la pardoseli inclusiv plinta din lenoleum Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	54,000	638,610 165,880	34 484,914 8 957,520
		<i>Total</i>	lei			56 558,492
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				56 558,492 14 126,840
		1.6.4. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
208	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	9,000	29,408 19,760	264,672 177,840
209	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	3,000	54,600 54,600	163,800 163,800
210	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000	5,200 5,200	62,400 62,400
211	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	3,000	1 547,180 130,000	4 641,540 390,000
212	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,000	35,300 7,800	317,700 70,200
213	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	91,100 11,960	546,600 71,760
214	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	6,000	112,595 44,200	675,570 265,200
215	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	12,000	60,095 44,200	721,140 530,400
216	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	3,000	45,645 13,520	136,935 40,560
217	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),	buc	3,000	163,905 105,560	491,715 316,680

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"				
218	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	9,000	39,855 20,800	358,695 187,200
219	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	14,835 9,360	59,340 37,440
220	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	6,000	23,445 13,520	140,670 81,120
221	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	3,000	76,062 7,800	228,186 23,400
222	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	3,000	79,990 10,400	239,970 31,200
223	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	6,000	87,595 44,200	525,570 265,200
224	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	buc	3,000	88,881 41,600	266,644 124,800
225	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de	m	9,000	4,160 4,160	37,440 37,440

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" ... 1"				
		<i>Total</i>	lei			9 878,587
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 878,587 2 876,640
		1.6.5. Timplarie				
226	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,700	2 617,305 49,400	7 066,724 133,380
227	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	0,500	1 626,646 57,668	813,323 28,834
228	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	317,100 130,000	317,100 130,000
		<i>Total</i>	lei			8 197,147
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 197,147 292,214
		<i>Total</i>	lei			138 158,180
		Total Sala de sport Inclusiv salariu				138 158,180 59 085,962
		1.7. Cabinet de munca (F) 1.7.1. Tavane				
229	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	28,000	246,030 104,000	6 888,840 2 912,000
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,000	98,100 79,560	392,402 318,240
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,000	25,306 10,400	101,225 41,600

1	2	3	4	5	6	7
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,000	3,647 1,560	102,130 43,680
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,000	35,640 28,600	997,908 800,800
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,000	3,647 1,560	102,130 43,680
235	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m	28,000	40,916 27,040	1 145,648 757,120
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,000	42,321 28,600	1 184,988 800,800
		<i>Total</i>	lei			10 915,271
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 915,271 5 717,920
		1.7.2. Pereti				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,600	15,115 14,040	961,314 892,944
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,600	17,257 7,280	1 097,564 463,008
239	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	63,000	19,756 13,520	1 244,644 851,760
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,600	81,928 63,440	5 210,621 4 034,784
241	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	63,600	161,845 124,800	10 293,342 7 937,280
242	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	63,600	25,306	1 609,472

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,400	661,440
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,600	35,640 28,600	2 266,677 1 818,960
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,600	3,647 1,560	231,981 99,216
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,600	42,321 28,600	2 691,616 1 818,960
246	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	1,100	411,640 3,640	452,804 4,004
247	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la periti interiori Lac Brio	m2	63,600	51,075 36,400	3 248,370 2 315,040
		<i>Total</i>	lei			29 308,405
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 308,405 20 897,396
		1.7.3. Pardoseli				
248	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,000	16,825 15,600	471,100 436,800
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,000	17,257 7,280	483,204 203,840
250	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	28,000	19,756 13,520	553,175 378,560
251	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,000	78,875 36,400	2 208,500 1 019,200
252	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm	m2	28,000	79,608 37,440	2 229,024 1 048,320

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000				
253	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	28,000	478,212 165,880	13 389,923 4 644,640
		<i>Total</i>	lei			19 334,926
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 334,926 7 731,360
		1.7.4. Incalzire				
254	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	6,000	29,408 19,760	176,448 118,560
255	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	2,000	54,600 54,600	109,200 109,200
256	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	5,200 5,200	41,600 41,600
257	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	2,000	1 547,180 130,000	3 094,360 260,000
258	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	35,300 7,800	211,800 46,800
259	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000	91,100 11,960	364,400 47,840
260	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	4,000	112,595 44,200	450,380 176,800
261	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la	buc	8,000	60,095 44,200	480,760 353,600

1	2	3	4	5	6	7
		conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator				
262	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	2,000	45,645 13,520	91,290 27,040
263	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000	163,905 105,560	327,810 211,120
264	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,000	39,855 20,800	239,130 124,800
265	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	14,835 9,360	59,340 37,440
266	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	2,000	23,445 13,520	46,890 27,040
267	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	2,000	76,062 7,800	152,124 15,600
268	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	2,000	79,990 10,400	159,980 20,800
269	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	4,000	87,595 44,200	350,380 176,800

1	2	3	4	5	6	7
270	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	buc	2,000	88,881 41,600	177,762 83,200
271	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000	4,160 4,160	24,960 24,960
		<i>Total</i>	lei			6 558,614
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 558,614 1 903,200
		1.7.5. Timplarie				
272	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,400	2 617,305 49,400	16 750,752 316,160
		<i>Total</i>	lei			16 750,752
		Total Timplarie Inclusiv salariu				16 750,752 316,160
		<i>Total</i>	lei			82 867,968
		Total Cabinet de munca (F) Inclusiv salariu				82 867,968 36 566,036
		1.8. Hol				
		1.8.1. Timplarie				
273	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat cu Sticla, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la	m2	5,060	5 776,581 228,800	29 229,499 1 157,728

1	2	3	4	5	6	7
		7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			29 229,499
		Total Timplarie Inclusiv salariu				29 229,499 1 157,728
		<i>Total</i>	lei			29 229,499
		Total Hol Inclusiv salariu				29 229,499 1 157,728
		1.9. Cabinet 305				
		1.9.1. Tavane				
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,500	263,210 114,400	3 816,545 1 658,800
		<i>Total</i>	lei			3 816,545
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 816,545 1 658,800
		1.9.2. Pardoseli				
275	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate OSB -14mm, lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc	m2	14,500	331,490 83,200	4 806,605 1 206,400
276	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	14,500	304,283 80,600	4 412,101 1 168,700
		<i>Total</i>	lei			9 218,706
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 218,706 2 375,100
		1.9.3. Timplarie				
277	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,700	21,840 21,840	58,968 58,968

1	2	3	4	5	6	7
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	3,648 1,560	9,521 4,072
279	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,610	121,874 77,273	318,090 201,682
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,610	25,306 10,400	66,048 27,144
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610	35,639 28,600	93,018 74,646
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,610	3,648 1,560	9,521 4,072
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610	42,321 28,600	110,459 74,646
		<i>Total</i>	lei			665,625
		Total Timplarie Inclusiv salariu				665,625 445,230
		<i>Total</i>	lei			13 700,876
		Total Cabinet 305 Inclusiv salariu				13 700,876 4 479,130
		1.10. Cabinet muzical - Pian				
		1.10.1. Tavane				
284	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	12,690	246,030 104,000	3 122,120 1 319,760
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,000	98,100 79,560	196,201 159,120
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	2,000	25,306 10,400	50,612 20,800

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,690	3,648 1,560	46,287 19,796
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,690	35,640 28,600	452,267 362,934
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,690	3,648 1,560	46,287 19,796
290	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m	13,000	40,916 27,040	531,907 351,520
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,690	42,321 28,600	537,055 362,934
		<i>Total</i>	lei			4 982,736
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 982,736 2 616,660
		1.10.2. Pereti				
292	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,400	15,115 14,040	671,106 623,376
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,400	17,257 7,280	766,224 323,232
294	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	44,000	19,756 13,520	869,275 594,880
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,400	81,928 63,440	3 637,603 2 816,736
296	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000	m2	44,400	161,845 124,800	7 185,918 5 541,120

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=10,0000				
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,400	25,306 10,400	1 123,593 461,760
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,400	35,640 28,600	1 582,398 1 269,840
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,400	3,648 1,560	161,949 69,264
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,400	42,321 28,600	1 879,052 1 269,840
301	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,850	411,640 3,640	349,894 3,094
302	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	81,200	51,075 36,400	4 147,290 2 955,680
		<i>Total</i>	lei			22 374,302
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 374,302 15 928,822
		1.10.3. Pardoseli				
303	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,700	16,825 15,600	213,678 198,120
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,700	17,257 7,280	219,167 92,456
305	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	13,000	19,756 13,520	256,831 175,760
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700	78,875 36,400	1 001,713 462,280
307	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	12,700	79,608 37,440	1 011,022 475,488

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000				
308	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	12,700	478,211 165,880	6 073,286 2 106,676
		<i>Total</i>	lei			8 775,697
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 775,697 3 510,780
		<i>Total</i>	lei			36 132,735
		Total Cabinet muzical - Pian Inclusiv salariu				36 132,735 22 056,262
		<i>Total</i>	lei			1 099 635,84 1
		<i>Fondul social</i>	24 %			123 112,199
		<i>Transportarea</i>	2 %			11 628,687
		<i>Total</i>				1 234 376,72 7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			24 687,535
		<i>Total</i>				1 259 064,26 2
		<i>Beneficiu</i>	1 %			12 590,642
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 271 654,90 4 512 967,494
		2. Lucrari electrotehnice 2.1. Lucrari electrotehnica Cab 305 2.1.1. Lucrari de demontare				
309	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	11,440 11,440	34,320 34,320
310	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat	m	25,000	10,400 10,400	260,000 260,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 5x50 cmp				
311	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	21,530 15,600	538,250 390,000
		<i>Total</i>	lei			832,570
		<i>Fondul social</i>	24 %			164,237
		<i>Transportarea</i>	2 %			2,728
		<i>Total</i>				999,535
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			19,991
		<i>Total</i>				1 019,526
		<i>Beneficiu</i>	1 %			10,195
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 029,721 684,320
		2.1.2. Lucrari de montare				
312	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,030	20 710,433 13 884,000	621,313 416,520
313		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	3,000	350,000 0,000	1 050,000 0,000
314	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	12,000	44,550 7,800	534,600 93,600
315	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	15,000	31,214 17,680	468,213 265,200
316	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	10,000	38,434 18,200	384,343 182,000
		<i>Total</i>	lei			3 058,469
		<i>Fondul social</i>	24 %			229,757

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	2 %			40,867
		Total				3 329,093
		Cheltuieli de regie	30 %			287,196
		Total				3 616,289
		Beneficiu	1 %			36,164
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 652,453 957,320
		Total	lei			4 682,174
		Total Lucrari electrotehnica Cab 305 Inclusiv salariu				4 682,174 1 641,640
		2.2. Lucrari electrotehnica Coridor et-2				
		2.2.1. Lucrari de demontare				
317	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise	buc	1,000	27,040 27,040	27,040 27,040
318	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m	200,000	9,320 8,320	1 864,000 1 664,000
319	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	200,000	10,400 10,400	2 080,000 2 080,000
320	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	200,000	21,530 15,600	4 306,000 3 120,000
		Total	lei			8 277,040
		Fondul social	24 %			1 653,850
		Transportarea	2 %			21,820
		Total				9 952,710
		Cheltuieli de regie	2 %			199,054
		Total				10 151,764
		Beneficiu	1 %			101,518

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				10 253,282 6 891,040
		2.2.2. Lucrari de montare				
321	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 18 automate ЦПН	buc	1,000	640,990 123,240	640,990 123,240
322	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A	buc	15,000	166,715 81,120	2 500,725 1 216,800
323	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 40A)	buc	1,000	60,260 58,240	60,260 58,240
324		Intrerupator ВН-32 3P 20A	buc	1,000	105,000 0,000	105,000 0,000
325	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель EXIT	100 buc	0,020	6 276,200 4 576,000	125,524 91,520
326	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1- Plafon	100 buc	0,070	6 222,614 4 576,000	435,583 320,320
327	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,140	20 693,671 13 884,000	2 897,114 1 943,760
328		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	14,000	350,000 0,000	4 900,000 0,000
329	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	56,000	44,550 7,800	2 494,800 436,800
330	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED 2 x 36	100 buc	0,080	8 060,750 6 032,000	644,860 482,560
331		Corp de iluminat LED 2 x 36	buc	8,000	280,000 0,000	2 240,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
332	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 20 W	buc	16,000	55,050 7,800	880,800 124,800
333	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,140	1 811,229 1 674,400	253,572 234,416
334		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	14,000	45,000 0,000	630,000 0,000
335	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 896,000 1 705,600	37,920 34,112
336		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	2,000	55,000 0,000	110,000 0,000
337	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 246,333 1 981,200	134,780 118,872
338		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	6,000	50,000 0,000	300,000 0,000
339		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	22,000	5,000 0,000	110,000 0,000
340	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,200	1 916,069 1 237,600	6 131,420 3 960,320
341		Tub flexibil 16mm	m	320,000	2,500 0,000	800,000 0,000
342	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	10,000	260,523 172,120	2 605,225 1 721,200
343		Cutie de distributie 150*150	buc	10,000	35,000 0,000	350,000 0,000
344	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	220,000	31,214 17,680	6 867,124 3 889,600
345	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	100,000	38,434 18,200	3 843,435 1 820,000

1	2	3	4	5	6	7
346	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,500	676,000 676,000	338,000 338,000
347	RpEE19A	Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata	buc	1,000	29,215 24,440	29,215 24,440
348	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, Cablu pentru internet anterior demonata Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	200,000	17,695 17,680	3 539,090 3 536,000
		<i>Total</i>	lei			44 005,437
		<i>Fondul social</i>	24 %			4 914,000
		<i>Transportarea</i>	2 %			432,586
		<i>Total</i>				49 352,023
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			6 142,500
		<i>Total</i>				55 494,523
		<i>Beneficiu</i>	1 %			554,945
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				56 049,468 20 475,000
		<i>Total</i>	lei			66 302,750
		Total Lucrari electrotehnica Coridor et-2 Inclusiv salariu				66 302,750 27 366,040
		2.3. Lucrari electrotehnica Coridor et-1				
		2.3.1. Lucrari de demontare				
349	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise	buc	1,000	27,040 27,040	27,040 27,040
350	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	200,000	9,320 8,320	1 864,000 1 664,000
351	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	200,000	10,400 10,400	2 080,000 2 080,000

1	2	3	4	5	6	7
352	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	200,000	21,530 15,600	4 306,000 3 120,000
		<i>Total</i>	lei			8 277,040
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 653,850
		<i>Transportarea</i>	2 %			21,820
		<i>Total</i>				9 952,710
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			199,054
		<i>Total</i>				10 151,764
		<i>Beneficiu</i>	1 %			101,518
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				10 253,282 6 891,040
		2.3.2. Lucrari de montare				
353	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 18 automate ЦПН	buc	1,000	640,990 123,240	640,990 123,240
354	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A	buc	15,000	166,715 81,120	2 500,725 1 216,800
355	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 40А)	buc	1,000	60,260 58,240	60,260 58,240
356		Intrerupator ВН-32 3Р 20А	buc	1,000	105,000 0,000	105,000 0,000
357	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель EXIT	100 buc	0,020	6 276,200 4 576,000	125,524 91,520
358	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1- Plafon	100 buc	0,070	6 222,614 4 576,000	435,583 320,320
359	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat	100 buc	0,140	20 693,671 13 884,000	2 897,114 1 943,760

1	2	3	4	5	6	7
		LED 4 x 18				
360		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	14,000	350,000 0,000	4 900,000 0,000
361	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	56,000	44,550 7,800	2 494,800 436,800
362	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED 2 x 36	100 buc	0,080	8 060,750 6 032,000	644,860 482,560
363		Corp de iluminat LED 2 x 36	buc	8,000	280,000 0,000	2 240,000 0,000
364	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 20 W	buc	16,000	55,050 7,800	880,800 124,800
365	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,140	1 811,229 1 674,400	253,572 234,416
366		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	14,000	45,000 0,000	630,000 0,000
367	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 896,000 1 705,600	37,920 34,112
368		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	2,000	55,000 0,000	110,000 0,000
369	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 246,333 1 981,200	134,780 118,872
370		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	6,000	50,000 0,000	300,000 0,000
371		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	22,000	5,000 0,000	110,000 0,000
372	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,200	1 916,069 1 237,600	6 131,420 3 960,320
373		Tub flexibil 16mm	m	320,000	2,500 0,000	800,000 0,000
374	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	10,000	260,523 172,120	2 605,225 1 721,200

1	2	3	4	5	6	7
375		Cutie de distributie 150*150	buc	10,000	35,000 0,000	350,000 0,000
376	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	220,000	31,214 17,680	6 867,124 3 889,600
377	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	100,000	38,434 18,200	3 843,435 1 820,000
378	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,500	676,000 676,000	338,000 338,000
379	RpEE19A	Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata	buc	1,000	29,215 24,440	29,215 24,440
380	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, Cablu pentru internet anterior demonata Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	200,000	17,695 17,680	3 539,090 3 536,000
		<i>Total</i>	lei			44 005,437
		<i>Fondul social</i>	24 %			4 914,000
		<i>Transportarea</i>	2 %			432,586
		<i>Total</i>				49 352,023
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			6 142,500
		<i>Total</i>				55 494,523
		<i>Beneficiu</i>	1 %			554,945
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				56 049,468 20 475,000
		<i>Total</i>	lei			66 302,750
		Total Lucrari electrotehnica Coridor et-1 Inklusiv salariu				66 302,750 27 366,040
		2.4. Lucrari electrotehnica Coridor subsol				

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.1. Lucrari de demontare				
381	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise	buc	1,000	27,040 27,040	27,040 27,040
382	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	200,000	9,320 8,320	1 864,000 1 664,000
383	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	200,000	10,400 10,400	2 080,000 2 080,000
384	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	200,000	21,530 15,600	4 306,000 3 120,000
		<i>Total</i>	lei			8 277,040
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 653,850
		<i>Transportarea</i>	2 %			21,820
		<i>Total</i>				9 952,710
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			199,054
		<i>Total</i>				10 151,764
		<i>Beneficiu</i>	1 %			101,518
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				10 253,282 6 891,040
		2.4.2. Lucrari de montare				
385	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 18 automate ЦПН	buc	1,000	640,990 123,240	640,990 123,240
386	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A	buc	15,000	166,715 81,120	2 500,725 1 216,800
387	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 40A)	buc	1,000	60,260 58,240	60,260 58,240
388		Intrerupator ВН-32 3P 20A	buc	1,000	105,000	105,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
389	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель EXIT	100 buc	0,030	6 234,500 4 576,000	187,035 137,280
390	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1- Plafon	100 buc	0,070	6 222,614 4 576,000	435,583 320,320
391	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,140	20 693,671 13 884,000	2 897,114 1 943,760
392		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	14,000	350,000 0,000	4 900,000 0,000
393	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	56,000	44,550 7,800	2 494,800 436,800
394	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,140	1 811,229 1 674,400	253,572 234,416
395		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	14,000	45,000 0,000	630,000 0,000
396	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 896,000 1 705,600	37,920 34,112
397		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	2,000	55,000 0,000	110,000 0,000
398	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 246,333 1 981,200	134,780 118,872
399		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	6,000	50,000 0,000	300,000 0,000
400		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	22,000	5,000 0,000	110,000 0,000
401	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,200	1 916,069 1 237,600	6 131,420 3 960,320
402		Tub flexibil 16mm	m	320,000	2,500 0,000	800,000 0,000
403	08-03-545-	Cutie cu cleme pentru cabluri si	buc	10,000	260,523	2 605,225

1	2	3	4	5	6	7
	1	conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10			172,120	1 721,200
404		Cutie de distributie 150*150	buc	10,000	35,000 0,000	350,000 0,000
405	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	220,000	31,214 17,680	6 867,124 3 889,600
406	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	100,000	38,434 18,200	3 843,435 1 820,000
407	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,500	676,000 676,000	338,000 338,000
408	RpEE19A	Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata	buc	1,000	29,215 24,440	29,215 24,440
409	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, Cablu pentru internet anterior demonata Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	200,000	17,695 17,680	3 539,090 3 536,000
		<i>Total</i>	lei			40 301,288
		<i>Fondul social</i>	24 %			4 779,216
		<i>Transportarea</i>	2 %			372,109
		<i>Total</i>				45 452,613
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			5 974,020
		<i>Total</i>				51 426,633
		<i>Beneficiu</i>	1 %			514,266
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				51 940,899 19 913,400
		<i>Total</i>	lei			62 194,181
		Total Lucrari electrotehnica Coridor subsol				62 194,181 26 804,440

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.5. Lucrari electrotehnica Cabinet Engleza				
		2.5.1. Lucrari de demontare				
410	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	100,000	9,320 8,320	932,000 832,000
411	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,000	10,400 10,400	1 040,000 1 040,000
412	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	21,530 15,600	2 153,000 1 560,000
		<i>Total</i>	lei			4 125,000
		<i>Fondul social</i>	24 %			823,680
		<i>Transportarea</i>	2 %			10,910
		<i>Total</i>				4 959,590
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			99,192
		<i>Total</i>				5 058,782
		<i>Beneficiu</i>	1 %			50,588
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				5 109,370 3 432,000
		2.5.2. Lucrari de montare				
413	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,040	20 681,100 13 884,000	827,244 555,360
414		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	4,000	350,000 0,000	1 400,000 0,000
415	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	16,000	44,550 7,800	712,800 124,800
416	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 771,000 1 705,600	17,710 17,056
417		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	1,000	55,000 0,000	55,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
418	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 263,000 1 981,200	113,150 99,060
419		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	5,000	50,000 0,000	250,000 0,000
420		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	6,000	5,000 0,000	30,000 0,000
421	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	1 916,350 1 237,600	1 916,350 1 237,600
422		Tub flexibil 16mm	m	100,000	2,500 0,000	250,000 0,000
423	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	2,000	260,522 172,120	521,045 344,240
424		Cutie de distributie 150*150	buc	2,000	35,000 0,000	70,000 0,000
425	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	100,000	31,214 17,680	3 121,420 1 768,000
426	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	50,000	38,434 18,200	1 921,717 910,000
427	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,200	676,000 676,000	135,200 135,200
		<i>Total</i>	lei			11 341,636
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 245,916
		<i>Transportarea</i>	2 %			113,459
		<i>Total</i>				12 701,011
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			1 557,395
		<i>Total</i>				14 258,406

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	1 %			142,584
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 400,990 5 191,316
		<i>Total</i>	lei			19 510,360
		Total Lucrari electrotehnica Cabinet Engleza Inclusiv salariu				19 510,360 8 623,316
		2.6. Lucrari electrotehnica Sala de sport				
		2.6.1. Lucrari de demontare				
428	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	100,000	9,320 8,320	932,000 832,000
429	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,000	10,400 10,400	1 040,000 1 040,000
430	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	21,530 15,600	2 153,000 1 560,000
		<i>Total</i>	lei			4 125,000
		<i>Fondul social</i>	24 %			823,680
		<i>Transportarea</i>	2 %			10,910
		<i>Total</i>				4 959,590
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			99,192
		<i>Total</i>				5 058,782
		<i>Beneficiu</i>	1 %			50,588
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				5 109,370 3 432,000
		2.6.2. Lucrari de montare				
431	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,060	20 710,433 13 884,000	1 242,626 833,040
432		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	6,000	350,000 0,000	2 100,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
433	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	24,000	44,550 7,800	1 069,200 187,200
434	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 771,000 1 705,600	17,710 17,056
435		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	1,000	55,000 0,000	55,000 0,000
436	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 263,000 1 981,200	113,150 99,060
437		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	5,000	50,000 0,000	250,000 0,000
438		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	6,000	5,000 0,000	30,000 0,000
439	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	1 916,350 1 237,600	1 916,350 1 237,600
440		Tub flexibil 16mm	m	100,000	2,500 0,000	250,000 0,000
441	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	2,000	260,522 172,120	521,045 344,240
442		Cutie de distributie 150*150	buc	2,000	35,000 0,000	70,000 0,000
443	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	100,000	31,214 17,680	3 121,420 1 768,000
444	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	50,000	38,434 18,200	1 921,717 910,000
445	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,200	676,000 676,000	135,200 135,200

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 813,418
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 327,535
		<i>Transportarea</i>	2 %			135,322
		<i>Total</i>				14 276,275
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			1 659,419
		<i>Total</i>				15 935,694
		<i>Beneficiu</i>	1 %			159,356
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				16 095,050 5 531,396
		<i>Total</i>	lei			21 204,420
		Total Lucrari electrotehnica Sala de sport Inclusiv salariu				21 204,420 8 963,396
		2.7. Lucrari electrotehnica Cabinet munca (F)				
		2.7.1. Lucrari de demontare				
446	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m	100,000	9,320 8,320	932,000 832,000
447	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,000	10,400 10,400	1 040,000 1 040,000
448	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	21,530 15,600	2 153,000 1 560,000
		<i>Total</i>	lei			4 125,000
		<i>Fondul social</i>	24 %			823,680
		<i>Transportarea</i>	2 %			10,910
		<i>Total</i>				4 959,590
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			99,192
		<i>Total</i>				5 058,782
		<i>Beneficiu</i>	1 %			50,588
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				5 109,370 3 432,000
		2.7.2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
449	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,060	20 710,433 13 884,000	1 242,626 833,040
450		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	6,000	350,000 0,000	2 100,000 0,000
451	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	24,000	44,550 7,800	1 069,200 187,200
452	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 771,000 1 705,600	17,710 17,056
453		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	1,000	55,000 0,000	55,000 0,000
454	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 263,000 1 981,200	113,150 99,060
455		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	5,000	50,000 0,000	250,000 0,000
456		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	6,000	5,000 0,000	30,000 0,000
457	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	1 916,350 1 237,600	1 916,350 1 237,600
458		Tub flexibil 16mm	m	100,000	2,500 0,000	250,000 0,000
459	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	2,000	260,522 172,120	521,045 344,240
460		Cutie de distributie 150*150	buc	2,000	35,000 0,000	70,000 0,000
461	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	100,000	31,214 17,680	3 121,420 1 768,000
462	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V,	m	50,000	38,434 18,200	1 921,717 910,000

1	2	3	4	5	6	7
		simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300				
463	08-02-144- 2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,200	676,000 676,000	135,200 135,200
		<i>Total</i>	lei			12 813,418
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 327,535
		<i>Transportarea</i>	2 %			135,322
		<i>Total</i>				14 276,275
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			1 659,419
		<i>Total</i>				15 935,694
		<i>Beneficiu</i>	1 %			159,356
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				16 095,050 5 531,396
		<i>Total</i>	lei			21 204,420
		Total Lucrari electrotehnica Cabinet munca (F) Inclusiv salariu				21 204,420 8 963,396
		2.8. Lucrari electrotehnica Cabinet muzical Pian				
		2.8.1. Lucrari de demontare				
464	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m	100,000	9,320 8,320	932,000 832,000
465	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,000	10,400 10,400	1 040,000 1 040,000
466	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	21,530 15,600	2 153,000 1 560,000
		<i>Total</i>	lei			4 125,000
		<i>Fondul social</i>	24 %			823,680
		<i>Transportarea</i>	2 %			10,910
		<i>Total</i>				4 959,590
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			99,192
		<i>Total</i>				5 058,782
		<i>Beneficiu</i>	1 %			50,588
		Total Lucrari de demontare				5 109,370

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 432,000
		2.8.2. Lucrari de montare				
467	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,020	20 769,100 13 884,000	415,382 277,680
468		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
469	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	8,000	44,550 7,800	356,400 62,400
470	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 771,000 1 705,600	17,710 17,056
471		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	1,000	55,000 0,000	55,000 0,000
472	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 263,000 1 981,200	113,150 99,060
473		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	5,000	50,000 0,000	250,000 0,000
474		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	6,000	5,000 0,000	30,000 0,000
475	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	1 916,350 1 237,600	1 916,350 1 237,600
476		Tub flexibil 16mm	m	100,000	2,500 0,000	250,000 0,000
477	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	2,000	260,522 172,120	521,045 344,240
478		Cutie de distributie 150*150	buc	2,000	35,000 0,000	70,000 0,000
479	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	75,000	31,214 17,680	2 341,065 1 326,000

1	2	3	4	5	6	7
480	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolare din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	25,000	38,434 18,200	960,859 455,000
481	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,200	676,000 676,000	135,200 135,200
		<i>Total</i>	lei			8 132,161
		<i>Fondul social</i>	24 %			949,017
		<i>Transportarea</i>	2 %			74,782
		<i>Total</i>				9 155,960
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			1 186,271
		<i>Total</i>				10 342,231
		<i>Beneficiu</i>	1 %			103,423
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 445,654 3 954,236
		<i>Total</i>	lei			15 555,024
		Total Lucrari electrotehnica Cabinet muzical Pian Inclusiv salariu				15 555,024 7 386,236
		<i>Total</i>	lei			276 956,079
		Total Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				276 956,079 117 114,504
		Total	lei			1 548 611,28
		TVA	20 %			309 722,26
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 858 333,54 630 082,01

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie la LT Mihai Eminescu

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 75 Lucrari de reparatie la LT Mihai Eminescu

Valoarea de deviz 1 858 333,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 75:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	802,7220	52,00	41 741,544
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,5845	52,00	238,394
3.	7122050013400	Zidar	h-om	358,1725	52,00	18 624,970
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	538,4700	52,00	28 000,440
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 185,0260	52,00	217 621,352
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,0000	52,00	208,000
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0952	52,00	108,950
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	334,5180	52,00	17 394,936
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	314,5400	52,00	16 356,080
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	42,1750	52,00	2 193,100
11.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	11,2700	52,00	586,040
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	152,6700	52,00	7 938,840
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	326,5500	52,00	16 980,600
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	361,7700	52,00	18 812,040
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 141,9800	52,00	59 382,960
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 240,7720	52,00	64 520,144
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	270,7600	52,00	14 079,520
18.	7212030022700	Sudor	h-om	1,4744	52,00	76,669
19.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	59,2000	52,00	3 078,400
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	44,3854	52,00	2 308,041
21.	7422010060100	Timplar	h-om	1 309,5200	52,00	68 095,040
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	450,4685	52,00	23 424,362
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	150,3140	52,00	7 816,328
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,5240	52,00	495,248
Total manopera						630 082,01

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,5908	300,00	177,240
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0044	25 000,00	110,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0285	45 000,00	1 282,500
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0945	25 000,00	2 362,500
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	20,4890	45,00	922,005
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,1970	750,00	147,750
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,5490	65,00	750,685
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	283,5000	5,00	1 417,500

9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,1620	35,00	40,670
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	283,5000	1,50	425,250
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	1,0300	75,00	77,250
12.	1019852	Vopsea	kg	4,7100	55,00	259,050
13.	1111000100033/ 1	Cordoane de cupru 3 x1,5	m	1 135,5750	12,50	14 194,687
14.	1111000100033/ 2	Cordoane de cupru 3 x 2,5	m	524,5275	18,70	9 808,662
15.	1111000100033/ 4	Cablu pentru internet anterior demonata (Fara cost)	m	648,9000	0,00	0,000
16.	1111000100048	Strat sintetic	m2	15,3772	7,00	107,640
17.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	2,7200	45,00	122,400
18.	1411122201275/ 1	Blocuri de fortan 20	m3	2,5200	850,00	2 142,000
19.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,2948	300,00	388,440
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,6528	300,00	3 495,840
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5881	300,00	176,430
22.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,1008	300,00	30,240
23.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	5,0490	400,00	2 019,600
24.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,4950	60,00	29,700
25.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	71,7250	15,00	1 075,876
26.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	14,7410	50,00	737,050
27.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0014	8 000,00	11,200
28.	2010237318750	Distantieri	buc	30,0000	1,20	36,000
29.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,1210	25 000,00	3 025,000
30.	2020142924615/ 1	Dale tip OSB -14mm	m2	15,2250	165,50	2 519,738
31.	2030112931108/ 1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) peste 2m2	m2	3,5000	1 500,00	5 250,000
32.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,5000	1 600,00	13 600,000
33.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	19,8000	1 050,00	20 790,000
34.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	14,6450	25,00	366,125
35.	2030127329586/ 1	Masca din PFL inclusiv diblurile	m2	32,0000	350,00	11 200,000
36.	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000	0,45	2,700
37.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	22,7500	2,50	56,875
38.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,6970	25,00	142,425
39.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,3780	15,00	5,670
40.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	86,4320	22,50	1 944,720
41.	2320166200729	Parchetin	l	1,0090	35,00	35,315
42.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,8520	20,00	117,040
43.	2413217300101	Clema de legatura	buc	60,9760	0,50	30,489
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	11,6340	22,00	255,948
45.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,3680	110,00	1 910,480
46.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,4305	110,00	47,355
47.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	79,1100	12,75	1 008,656
48.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	9,6980	55,00	533,390
49.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	158,2400	25,00	3 956,000
50.	2430116104111	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice - vopsea decorativa - Relief	kg	1 361,7000	30,00	40 851,000
51.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	7,3120	78,50	573,992
52.	2430126105046/ 1	Lac tip Brio	kg	207,7200	59,00	12 255,480
53.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-	kg	5,4320	35,00	190,120

		80				
54.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,9600	32,50	31,200
55.	2430226100700	Grund alchidic	kg	96,1200	15,50	1 489,860
56.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	332,4150	31,10	10 338,106
57.	2430226101010/ 1	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	470,1950	23,62	11 106,005
58.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,7830	23,62	18,494
59.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	18,4216	20,00	368,432
60.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,3680	35,00	12,880
61.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	600,7500	7,50	4 505,625
62.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,9000	25,00	72,500
63.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,0788	35,00	212,758
64.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,5520	28,00	15,456
65.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,5520	25,00	13,800
66.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1840	75,00	13,800
67.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,0550	125,00	256,875
68.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	42,9838	65,00	2 793,947
69.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	18,4216	85,00	1 565,835
70.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,1840	15,00	2,760
71.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	162,3615	15,00	2 435,422
72.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,3800	25,00	34,500
73.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	644,7578	6,50	4 190,927
74.	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	8,7000	45,00	391,500
75.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,7500	5,00	3,750
76.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,1200	45,00	5,400
77.	2513736621482	Banda izolanta	m	5,5650	5,00	27,825
78.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	5,7050	15,00	85,575
79.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,7850	5,00	8,925
80.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	135,0920	25,00	3 377,300
81.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	48,0000	115,00	5 520,000
82.	2521106718791	Baghete din din polisterol	m	96,6000	11,50	1 110,900
83.	2521216710001/ 2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	154,5000	18,50	2 858,250
84.	2521216710121	Teava din polipropilena PPR - 25,0 x 3,5 mm.	m	32,9600	18,50	609,760
85.	2521216710124	Teava din polipropilena PPR - 40 mm.	m	46,3500	40,00	1 854,000
86.	2521216710125	Teava din polipropilena PPR - 50 mm.	m	30,9000	65,00	2 008,500
87.	2521216720160/ 1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	25,7500	35,00	901,250
88.	2521216720160/ 2	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	39,1400	60,00	2 348,400
89.	2523116716346/ 4	Linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii	m2	71,9681	168,00	12 090,641
90.	2523116716346/ 5	Linoleum PVC 6mm Linoleum Sportivii	m2	56,9835	320,00	18 234,720
91.	2523156713823	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	132,0000	12,50	1 650,000
92.	2523156713825	Fitinguri - Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	37,0000	40,00	1 480,000
93.	2523156713840/ 1	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	33,0000	45,00	1 485,000
94.	2523156713855	Americanca 25x3/4	buc	66,0000	65,00	4 290,000
95.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	198,0000	1,50	297,000
96.	2523156721031/ 1	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	8,0000	10,00	80,000
97.	2523156721031/ 2	Mifa, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	3,0000	10,00	30,000

98.	2523156721031/3	Cot, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	6,0000	20,00	120,000
99.	2523156721031/5	Revizie, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	2,0000	43,00	86,000
100.	2523156721031/6	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	5,0000	45,00	225,000
101.	2523156721031/7	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	5,0000	20,00	100,000
102.	2523156721031/8	Teu, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	5,0000	15,00	75,000
103.	2523156721032/2	Mufa, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	2,0000	35,00	70,000
104.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	107,0000	0,80	85,600
105.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 190,6510	11,50	13 692,486
106.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	8,4000	5,00	42,000
107.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,9760	2,25	40,447
108.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	31,4200	2,25	70,695
109.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 683,7940	2,25	8 288,537
110.	26511221004022	Ciment M-400	kg	88,0320	2,25	198,072
111.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	19,5300	2,25	43,943
112.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0056	5 000,00	28,000
113.	2652102100737	Var hidratat	kg	28,0280	3,50	98,098
114.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 766,3860	3,00	5 299,158
115.	2653102100831	Amestec uscat	kg	22 936,4120	2,50	57 341,030
116.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 262,2934	6,65	8 394,251
117.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	38,1321	2,50	95,330
118.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	32,0915	108,00	3 465,882
119.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,2232	0,00	0,000
120.	2670112204051	Placi din laminat	m2	15,3772	180,00	2 767,896
121.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	240,7200	20,00	4 814,400
122.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1840	75,00	13,800
123.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	330,5000	5,50	1 817,751
124.	2710503808004	Fir de sudare	m	125,2672	30,00	3 758,016
125.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5000	30,00	15,000
126.	2722103310000	Teava instalatie	m	11,2000	105,00	1 176,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila	m2	387,4500	135,00	52 305,750

127.		(aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
128.	2732103646161	Lambriuri din PVC	m2	22,2600	125,00	2 782,500
129.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,0000	35,00	35,000
130.	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1 188,6000	3,60	4 278,960
131.	2811236312001	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	22,2600	65,00	1 446,900
132.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,0000	35,00	245,000
133.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,7000	3 000,00	8 100,000
134.	2812106306018	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat cu Sticla	m2	5,0600	5 500,00	27 830,000
135.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	19,9000	2 500,00	49 750,000
136.	2822115700050	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	33,0000	1 400,00	46 200,000
137.	2822115708000	Element de sustinere	buc	110,0280	3,30	363,092
138.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	99,0000	16,00	1 584,000
139.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	78,8534	62,00	4 888,911
140.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	24,7563	40,00	990,252
141.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	33,0000	5,00	165,000
142.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	14,0000	185,00	2 590,000
143.	2873122004144	Plase sudate - Plasa VR 100x100x4	kg	101,0000	38,00	3 838,000
144.	287312200540/1	Granulit pentru betoane (Cheramzit)	m3	2,0800	1 000,00	2 080,000
145.	287312200540/2	Strat din cimentoplast 12cm	m3	5,2000	1 250,00	6 500,000
146.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,0864	45,00	48,888
147.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7 612,8000	0,35	2 664,480
148.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 126,0500	0,30	1 237,815
149.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 833,8000	0,30	550,140
150.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	198,0000	3,50	693,000
151.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	6,0000	1,20	7,200
152.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	107,0000	1,50	160,500
153.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	107,0000	1,00	107,000
154.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 476,0000	1,75	2 583,000
155.	2875274110104/2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	73,0000	4,00	292,000

156.	2875274110104/ 3	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	20,0000	2,50	50,000
157.	2875274110104/ 4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	50,0000	8,00	400,000
158.	2875274110125/ 1	Piesa de racordare- Cot PPR - 25mm	buc	12,0000	5,00	60,000
159.	2875274110125/ 4	Piesa de racordare- Cot PPR - 40mm	buc	9,0000	15,00	135,000
160.	2875274110125/ 5	Piesa de racordare- Cot PPR - 50mm	buc	8,0000	20,00	160,000
161.	2875274119047/ 1	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	12,0000	65,00	780,000
162.	2875274123510	Dop din fonta	buc	21,0000	11,00	231,000
163.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	66,0000	75,00	4 950,000
164.	2875274204012	Bratara fixare - colier fixare 25mm	buc	32,0000	8,00	256,000
165.	2875274204014	Bratara fixare - colier fixare metalic 40mm)	buc	45,0000	45,00	2 025,000
166.	2875274204015	Bratara fixare - colier fixare metal cu diblu - 50mm	buc	30,0000	60,00	1 800,000
167.	2875274204040/ 6	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	25,0000	20,00	500,000
168.	2875274204040/ 7	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	38,0000	55,00	2 090,000
169.	2875274205121/ 1	Robinet 3/4 mm cu olandez	buc	33,0000	65,00	2 145,000
170.	2875274205141/ 1	Robinet cu americanca 1/2"	buc	8,0000	85,00	680,000
171.	2875274205175	Robinet cu mufa de 1 1/4"	buc	4,0000	150,00	600,000
172.	2875276305105	Conector	buc	407,1036	3,75	1 526,638
173.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	132,0000	0,85	112,200
174.	2913124504201/ 1	Montarea soneriilor : sonerie anterior demonstata (Fara cost)	buc	3,0000	0,00	0,000
175.	2913137343042	Robinet - (Maevschii)	buc	33,0000	25,00	825,000
176.	3150145110143/ 5	Tuburi fluorescente LED 10 W	buc	264,6000	35,00	9 261,000
177.	3150145110143/ 6	Tuburi fluorescente LED 20 W	buc	33,6000	45,00	1 512,000
178.	3220137315778	Decapant	kg	1,2460	75,00	93,450
179.	332051735224/1	Termoizolatie conducte 25 x 10mm PAP	m	16,2225	20,00	324,450
180.	4011106202741	Energie electrica	kw	42,4528	2,00	84,906
181.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	88,9649	20,50	1 823,784
182.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0910	20,50	1,866
183.	4100126202818	Apa	m3	7,1750	20,50	147,088
184.	471678744-1	Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	63,0000	350,00	22 050,000
	471678744-2	Corp de iluminat LED 2 x 36	buc	16,0000	280,00	4 480,000

185.						
186.	471678745-1	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	42,0000	45,00	1 890,000
187.	471678745-2	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	10,0000	55,00	550,000
188.	471678745-3	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	38,0000	50,00	1 900,000
189.	471678745-4	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	90,0000	5,00	450,000
190.	471678745-5	Tub flexibil 16mm	m	1 360,0000	2,50	3 400,000
191.	471678745-6	Cutie de distributie 150*150	buc	38,0000	35,00	1 330,000
192.	5009030	Flanse	10 buc	13,6000	25,00	340,000
193.	5009031	Scoabe	10 buc	91,1200	2,50	227,800
194.	5009061	Fisa de izolatie	buc	336,6000	0,50	168,300
195.	5009062	Papuci de cablu	buc	274,5000	0,50	137,250
196.	5009070	Racordari	10 buc	24,4800	2,50	61,200
197.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	83,0000	0,35	29,050
198.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	75,6000	0,50	37,800
199.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0334	200,00	6,680
200.	5009113	Prezoane	buc	89,7600	0,50	44,880
201.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,8976	55,00	49,368
202.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,2320	35,00	43,120
203.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,0780	2,50	5,195
204.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	7,6000	45,00	342,000
205.	5009619	Ate de cusut	kg	0,1210	450,00	54,450
206.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0630	75,00	4,725
207.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0019	35 000,00	66,500
208.	5429033	Vaselina tehnica	kg	1,0300	25,00	25,750
209.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,4842	45,00	111,789
210.	56448171684-5	Plafon	buc	0,2100	150,00	31,500
211.	5646871684-0	Tablou electric pt. 18 automate ЛПН	buc	3,0000	450,00	1 350,000
212.	5646871684-1	Automat BA 47-29/1/B/25A	buc	45,0000	35,00	1 575,000
	5646871684-3	Intreupator BH-32 3P 20A	buc	3,0000	105,00	315,000

213.						
214.	5646871684-4	Световой указатель EXIT	buc	0,0700	150,00	10,500
215.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	123,0700	3,50	430,744
		Total materiale de construcții				673 877,55

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,8905	175,00	505,838
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	271,2650	15,00	4 068,975
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	55,3214	15,00	829,821
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,6600	55,00	36,300
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,6600	35,00	23,100
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,8628	25,00	21,568
7.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1552	450,00	69,840
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,6778	10,00	36,778
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	36,2060	5,00	181,030
10.	2922140007000	Macara	h-ut	1,0960	450,00	493,200
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,5600	15,00	8,400
12.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,6220	25,00	90,550
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	273,6236	4,00	1 094,494
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	49,2733	15,00	739,099
15.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,4664	45,00	65,988
16.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,1666	25,00	4,165
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,9697	25,00	449,243
18.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	48,0600	35,00	1 682,100
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	50,0000	20,00	1 000,000
20.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0773	15,00	1,160
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	53,2900	15,00	799,350
22.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,3637	15,00	5,456
23.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,6040	25,00	390,100
24.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,3200	10,00	33,200
25.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	65,8240	15,00	987,360
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,7533	185,00	694,358
		Total utilaje de construcții				14 311,48

Total	lei	1 548 611,28
TVA	20 %	309 722,26

Total deviz:

1 858 333,54

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie la LT Mihai
Eminescu

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Coridor et 2				
		1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			263,210
						114,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,00	106,60
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,75	7,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			28 689,890
		1.1.2. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,115
						14,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			3 688,060
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,257
						7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	2430226101010/1	Grund cu cuar "Betonogrun"	kg	0,4150	23,62	9,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			4 210,781
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			19,756
						13,520
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,25	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		<i>Total</i>	lei			4 820,525
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,928
						63,440
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			19 990,432
6	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			161,845
						124,800

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,00	124,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,45
		Total	lei			39 490,180
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,306 10,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			6 174,701
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,640 28,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			8 696,059
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,362 7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,10	12,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			4 968,206
10	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2			78,888 18,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	52,00	18,20
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	7,50	5,62
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	15,50	1,86
	2430116104111	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice - vopsea decorativa - Relief	kg	1,7000	30,00	51,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	35,00	2,10
		Total	lei			19 248,550
11	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2			51,075 36,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,00	36,40
	2430126105046/1	Lac tip Brio	kg	0,2000	59,00	11,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	22,50	1,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,50	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			12 462,300
12	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,196 44,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	52,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,25	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	300,00	1,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,25	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			5 766,856
		1.1.3. Timplarie				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2			21,840
						21,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
		<i>Total</i>	lei			124,488
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 710,025
						42,120
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,00	37,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,00	4,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			9 747,142
15	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 116,040
						41,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	52,00	39,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	52,00	2,08
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	110,00	17,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	35,00	1,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,50	2,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			7 365,864
16	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			317,100
						130,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,00	4,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	52,00	125,84
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	185,00	185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		<i>Total</i>	lei			951,300
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			121,820
						4,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,00	0,52
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 631,312
		1.1.4. Incalzire				
18	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			29,408
						19,760
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,00	3,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	20,00	1,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	22,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	50,00	1,45
		Total	lei			588,160
19	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			54,600
						54,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	52,00	54,60
		Total	lei			655,200
20	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,200
						5,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,00	5,20
		Total	lei			249,600
21	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc			1 547,180
						130,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	52,00	130,00
	2822115700050	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	50,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	78,50	6,28
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		Total	lei			18 566,160
22	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,300
						7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	16,00	16,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	3,50	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	lei			1 270,800
23	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			91,100
						11,960
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,00	11,96
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	78,50	3,14
		Total	lei			2 186,400
24	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americana 25x3/4	buc			112,595
						44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	2523156713855	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,12
		Total	lei			2 702,280
25	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			60,095
						44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	2523156713823	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000	12,50	12,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,12
		Total	lei			2 884,560
26	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			45,645
						13,520
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2913137343042	Robinet - (Maevschii)	buc	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	5,00	5,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	55,00	0,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	50,00	0,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	60,00	0,90
		Total	lei			547,740
27	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			163,905 105,560
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	52,00	105,56
	2523156713840/1	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	50,00	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	55,00	9,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0600	22,50	1,35
		Total	lei			1 966,860
28	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			39,855 20,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,00	20,80
	2521216710001/2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,50	19,06
		Total	lei			2 072,460
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			14,835 9,360
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,00	9,36
	2875274110104/2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	75,00	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		Total	lei			267,030
30	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			13,335 9,360
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,00	9,36
	2875274110104/3	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	75,00	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		Total	lei			106,680
31	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc			23,445 13,520
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2875274110104/4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	75,00	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
		Total	lei			328,230
32	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc			76,062 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,00	7,80
	2875274205121/1	Robinet 3/4 mm cu olandez	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	50,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	78,50	2,51
		Total	lei			912,744
33	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop,	buc			87,595 44,200

1	2	3	4	5	6	7
		reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	2523156713825	Fitinguri - Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	1,0000	40,00	40,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,12
		<i>Total</i>	lei			1 051,140
34	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	buc			88,881 41,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,00	41,60
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	105,00	42,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	20,00	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	22,00	0,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	55,00	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,25	1,44
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	300,00	1,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,50	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			533,286
35	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,160 4,160
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,00	4,16
		<i>Total</i>	lei			216,320
		1.2. Coridor et 1				
		1.2.1. Tavane				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			263,210 114,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,00	106,60
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,75	7,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			28 689,890
		1.2.2. Pereti				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,115 14,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			3 506,680
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,257 7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	2430226101010/1	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	0,4150	23,62	9,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			4 003,694
39	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			19,756 13,520
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,60	3,78

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,25	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		<i>Total</i>	lei			4 583,450
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,928 63,440
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			19 007,296
41	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2			161,845 124,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,00	124,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			37 548,040
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,306 10,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 871,027
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,640 28,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			8 268,384
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,362 7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	31,10	12,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			4 723,868
45	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2			78,888 18,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	52,00	18,20
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	7,50	5,62
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	15,50	1,86
	2430116104111	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice - vopsea decorativa - Relief	kg	1,7000	30,00	51,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	35,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			18 301,900
46	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2			51,075 36,400

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,00	36,40
	2430126105046/1	Lac tip Brio	kg	0,2000	59,00	11,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	22,50	1,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,50	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			11 849,400
47	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,196 44,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	52,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,25	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	300,00	1,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,25	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			5 197,290
		1.2.3. Timplarie				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2			21,840 21,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
		<i>Total</i>	lei			61,152
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 710,025 42,120
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,00	37,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,00	4,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			4 788,070
50	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 116,040 41,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	52,00	39,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	52,00	2,08
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	110,00	17,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	35,00	1,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,50	2,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			7 365,864
51	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			317,100 130,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,00	4,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	52,00	125,84
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	185,00	185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		<i>Total</i>	lei			951,300
52	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			121,820 4,680

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,00	0,52
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 973,484
		1.2.4. Incalzire				
53	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			29,408 19,760
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,00	3,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	20,00	1,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	22,00	3,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	50,00	1,45
		<i>Total</i>	lei			588,160
54	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			54,600 54,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	52,00	54,60
		<i>Total</i>	lei			655,200
55	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,200 5,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,00	5,20
		<i>Total</i>	lei			249,600
56	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc			1 547,180 130,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	52,00	130,00
	2822115700050	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	50,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	78,50	6,28
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			13 924,620
57	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,300 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	16,00	16,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	3,50	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			953,100
58	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			91,100 11,960
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,00	11,96
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	78,50	3,14
		<i>Total</i>	lei			1 639,800
59	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			112,595 44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	2523156713855	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 026,710
60	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			60,095 44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	2523156713823	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000	12,50	12,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,12
		<i>Total</i>	lei			2 163,420
61	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			45,645 13,520
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2913137343042	Robinet - (Maevschii)	buc	1,0000	25,00	25,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	5,00	5,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	55,00	0,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	50,00	0,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	60,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			410,805
62	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			163,905 105,560
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	52,00	105,56
	2523156713840/1	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	50,00	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	55,00	9,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0600	22,50	1,35
		<i>Total</i>	lei			1 475,145
63	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			39,855 20,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,00	20,80
	2521216710001/2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,50	19,06
		<i>Total</i>	lei			2 072,460
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			14,835 9,360
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,00	9,36
	2875274110104/2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	75,00	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			534,060
65	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			13,335 9,360
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,00	9,36
	2875274110104/3	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	75,00	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			106,680
66	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc			23,445 13,520

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2875274110104/4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	75,00	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			328,230
67	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc			76,062 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,00	7,80
	2875274205121/1	Robinet 3/4 mm cu olandez	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	50,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	78,50	2,51
		<i>Total</i>	lei			684,558
68	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc			87,595 44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	2523156713825	Fitinguri - Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	1,0000	40,00	40,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,12
		<i>Total</i>	lei			788,355
69	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	buc			88,881 41,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,00	41,60
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	105,00	42,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	20,00	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	22,00	0,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	55,00	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,25	1,44
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	300,00	1,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,50	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 066,572
70	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,160 4,160
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,00	4,16
		<i>Total</i>	lei			216,320
		1.3. Cabinet de Engleza				
		1.3.1. Tavane				
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			263,210 114,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,00	106,60
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,75	7,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			7 238,275
		1.3.2. Pereti				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,115 14,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			952,245
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,257
						7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,4150	23,62	9,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			1 087,210
74	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			19,756
						13,520
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,25	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	lei			1 244,644
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,928
						63,440
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	lei			5 161,464
76	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2			161,845
						124,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,00	124,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,45
		Total	lei			10 196,235
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,306
						10,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			1 594,287
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,640
						28,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			2 245,293
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,648
						1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			229,793
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,321 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 666,223
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			411,640 3,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,00	3,64
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	400,00	408,00
		<i>Total</i>	lei			493,968
		1.3.3. Pardoseli				
82	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,885 23,920
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,00	11,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,00	11,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			711,837
83	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,825 15,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			462,688
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			17,257 7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	2430226101010/1	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	23,62	9,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		<i>Total</i>	lei			474,575
85	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			19,756 13,520
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,25	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		<i>Total</i>	lei			533,419
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,875 36,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,25	29,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 169,063
87	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			53,072 24,960

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,00	4,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,25	19,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	4,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
		Total	lei			1 459,480
88	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			478,211 165,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,00	104,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,00	61,88
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	20,00	3,01
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	30,00	30,75
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	85,00	12,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,64
	2523116716346/4	Linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii	m2	1,0500	168,00	177,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		Total	lei			13 150,816
		1.3.4. Incalzire				
89	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			29,408 19,760
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,00	3,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	20,00	1,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	22,00	3,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	50,00	1,45
		Total	lei			147,040
90	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			54,600 54,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	52,00	54,60
		Total	lei			54,600
91	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,200 5,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,00	5,20
		Total	lei			20,800
92	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc			1 547,180 130,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	52,00	130,00
	2822115700050	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	50,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	78,50	6,28
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		Total	lei			1 547,180
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,300 7,800

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	16,00	16,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	3,50	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	lei			105,900
94	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			91,100 11,960
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,00	11,96
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	78,50	3,14
		Total	lei			182,200
95	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			112,595 44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	2523156713855	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,12
		Total	lei			225,190
96	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			60,095 44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	2523156713823	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000	12,50	12,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,12
		Total	lei			240,380
97	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			45,645 13,520
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2913137343042	Robinet - (Maevschii)	buc	1,0000	25,00	25,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	5,00	5,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	55,00	0,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	50,00	0,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	60,00	0,90
		Total	lei			45,645
98	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			163,905 105,560
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	52,00	105,56
	2523156713840/1	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	50,00	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	55,00	9,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0600	22,50	1,35
		Total	lei			163,905
99	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			39,855 20,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,00	20,80
	2521216710001/2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,50	19,06
		Total	lei			239,130
100	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			14,835

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm				9,360
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,00	9,36
	2875274110104/2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	75,00	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		Total	lei			29,670
101	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc			23,445 13,520
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2875274110104/4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	75,00	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
		Total	lei			46,890
102	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc			76,062 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,00	7,80
	2875274205121/1	Robinet 3/4 mm cu olandez	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	50,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	78,50	2,51
		Total	lei			76,062
103	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc			79,990 10,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2875274119047/1	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	1,0000	65,00	65,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	78,50	3,14
		Total	lei			79,990
104	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	buc			88,881 41,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,00	41,60
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	105,00	42,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	20,00	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	22,00	0,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	55,00	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,25	1,44
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	300,00	1,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,50	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	1,00
		Total	lei			177,762
105	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,160 4,160
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,00	4,16
		Total	lei			24,960
		1.4. WC et 1				
		1.4.1. Tavane				
106	RpCO56C	Demontari: captuseli la tavane suspendate din ghips carton	m2			13,000 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,00	6,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,00	6,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			275,600
107	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profile din PVC (Lambriu)	m2			334,760
						135,200
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	52,00	124,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2732103646161	Lambriuri din PVC	m2	1,0500	125,00	131,25
	2811236312001	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	65,00	68,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			7 096,912
		1.4.2. Pereti				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,647
						1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		<i>Total</i>	lei			136,781
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,640
						28,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 336,485
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,647
						1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		<i>Total</i>	lei			136,781
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,321
						28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 587,038
112	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			411,640
						3,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,00	3,64
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	400,00	408,00
		<i>Total</i>	lei			205,820
		1.5. Subsol				
		1.5.1. Tavane				
113	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			263,210
						114,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,00	106,60
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,75	7,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			28 689,890
		1.5.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
114	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan-20) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 326,459 202,280
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	52,00	169,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	52,00	32,76
	1411122201275/1	Blocuri de fortan 20	m3	0,9000	850,00	765,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,00	15,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,50	35,04
	00000052	Nisip	m3	0,2110	300,00	63,30
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,25	70,74
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 000,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	20,50	3,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	450,00	166,50
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	25,00	1,49
		Total	lei			3 714,084
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,115 14,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			4 700,765
116	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			19,756 13,520
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,25	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	lei			6 420,781
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			17,257 7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	23,62	9,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			5 608,623
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,928 63,440
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	lei			26 626,600
119	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2			161,845 124,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,00	124,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,45
		Total	lei			52 599,625
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			25,306 10,400

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			8 224,499
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,640 28,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			11 582,865
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,361 7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	31,10	12,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			6 617,487
123	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2			78,887 18,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	52,00	18,20
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	7,50	5,62
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	15,50	1,86
	2430116104111	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice - vopsea decorativa - Relief	kg	1,7000	30,00	51,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuiei stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	35,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			25 638,437
124	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2			51,075 36,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,00	36,40
	2430126105046/1	Lac tip Brio	kg	0,2000	59,00	11,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	22,50	1,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,50	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			16 599,375
125	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,196 44,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	52,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,25	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	300,00	1,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,25	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			5 838,052
		1.5.3. Timplarie				
126	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 276,580 228,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,00	184,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,80

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,00	9,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,00	14,04
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	0,56
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,25	3,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	35,00	24,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			8 846,767
127	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 617,305 49,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	52,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		Total	lei			28 266,894
128	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 116,040 41,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	52,00	39,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	52,00	2,08
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	110,00	17,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	35,00	1,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,50	2,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		Total	lei			7 365,864
129	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2			1 626,645 57,668
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	52,00	57,67
	2030112931108/1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) peste 2m2	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,50	16,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	5,00	7,95
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	15,00	24,45
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	5,00	2,55
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	110,00	13,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	15,00	2,40
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	15,00	1,56
		Total	lei			4 879,934
130	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			317,100 130,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,00	4,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	52,00	125,84
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	185,00	185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	lei			2 219,700
131	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			121,820 4,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,00	0,52
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 242,564
132	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din PFL inclusiv diblurile	m2			464,215 109,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	52,00	96,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,00
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	32,50	0,98
	2030127329586/1	Masca din PFL inclusiv diblurile	m2	1,0000	350,00	350,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,25	0,90
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,35	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			14 854,880
		1.5.4. Incalzire				
133	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			29,408 19,760
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,00	3,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	20,00	1,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	22,00	3,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	50,00	1,45
		<i>Total</i>	lei			294,080
134	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			54,600 54,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	52,00	54,60
		<i>Total</i>	lei			327,600
135	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,200 5,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,00	5,20
		<i>Total</i>	lei			124,800
136	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc			1 547,180 130,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	52,00	130,00
	2822115700050	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	50,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	78,50	6,28
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			9 283,080
137	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,300 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	16,00	16,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	3,50	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			635,400
138	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			91,100 11,960
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,00	11,96
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	78,50	3,14
		<i>Total</i>	lei			1 093,200
139	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de	buc			112,595

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americana 25x3/4				44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	2523156713855	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,12
		Total	lei			1 351,140
140	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			60,095 44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	2523156713823	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000	12,50	12,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,12
		Total	lei			1 442,280
141	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			45,645 13,520
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2913137343042	Robinet - (Maevschii)	buc	1,0000	25,00	25,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	5,00	5,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	55,00	0,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	50,00	0,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	60,00	0,90
		Total	lei			273,870
142	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			163,905 105,560
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	52,00	105,56
	2523156713840/1	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	50,00	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	55,00	9,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0600	22,50	1,35
		Total	lei			983,430
143	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			39,855 20,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,00	20,80
	2521216710001/2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,50	19,06
		Total	lei			996,375
144	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			14,835 9,360
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,00	9,36
	2875274110104/2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	75,00	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		Total	lei			133,515
145	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			13,335 9,360
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,00	9,36
	2875274110104/3	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	75,00	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			53,340
146	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc			23,445 13,520
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2875274110104/4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	75,00	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			281,340
147	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP Materiale marunte=1,0500	m			48,150 26,520
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,00	26,52
	332051735224/1	Termoizolatatie conducte 25 x 10mm PAP	m	1,0300	20,00	21,63
		<i>Total</i>	lei			722,250
148	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc			76,062 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,00	7,80
	2875274205121/1	Robinet 3/4 mm cu olandez	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	50,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	78,50	2,51
		<i>Total</i>	lei			456,372
149	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc			79,990 10,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2875274119047/1	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	1,0000	65,00	65,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	78,50	3,14
		<i>Total</i>	lei			479,940
150	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc			87,595 44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	2523156713825	Fitinguri - Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	1,0000	40,00	40,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,12
		<i>Total</i>	lei			525,570
151	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	buc			88,881 41,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,00	41,60
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	105,00	42,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	20,00	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	22,00	0,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	55,00	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,25	1,44
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	300,00	1,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,50	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			266,644
152	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m			4,160 4,160

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,00	4,16
		<i>Total</i>	lei			104,000
		1.5.5. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
153	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			41,080 41,080
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	52,00	41,08
		<i>Total</i>	lei			1 561,040
154	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			33,280 33,280
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	52,00	33,28
		<i>Total</i>	lei			832,000
155	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25 mm	m			15,600 15,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	52,00	15,60
		<i>Total</i>	lei			499,200
156	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 40mm	m			19,760 19,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	52,00	19,76
		<i>Total</i>	lei			889,200
157	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50mm	m			19,760 19,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	52,00	19,76
		<i>Total</i>	lei			592,800
158	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			83,810 19,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	52,00	19,76
	2521216720160/2	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	60,00	61,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	125,00	1,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			3 184,780
159	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			74,260 19,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	52,00	19,76
	2523156721031/6	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	125,00	8,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			371,300
160	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			42,430 17,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	52,00	17,68
	2523156721031/7	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	125,00	4,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			212,150
161	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			72,260 19,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	52,00	19,76
	2523156721031/5	Revizie, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	43,00	43,00

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	125,00	8,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
		Total	lei			144,520
162	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			49,260 19,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	52,00	19,76
	2523156721031/3	Cot, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	125,00	8,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
		Total	lei			295,560
163	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			64,260 19,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	52,00	19,76
	2523156721032/2	Mufa, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	125,00	8,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
		Total	lei			128,520
164	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			87,368 31,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	52,00	31,20
	2875274204040/7	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	55,00	55,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,25	0,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,02
		Total	lei			3 319,984
165	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			52,450 15,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	52,00	15,60
	2521216720160/1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	125,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			1 311,250
166	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			30,070 13,520
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2523156721031/8	Teu, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	125,00	1,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			150,350
167	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			25,070 13,520
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2523156721031/1	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	125,00	1,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			200,560
168	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc			25,070 13,520
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2523156721031/2	Mifa, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	125,00	1,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			75,210

1	2	3	4	5	6	7
169	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			46,648 25,480
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	52,00	25,48
	2875274204040/6	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	20,00	20,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,25	0,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,02
		Total	lei			1 166,200
170	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 25,0 x 3,5 mm.	m			37,255 18,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	52,00	18,20
	252121671012/1	Teava din polipropilena PPR - 25,0 x 3,5 mm.	m	1,0300	18,50	19,06
		Total	lei			1 192,160
171	IC38B	Piesa de racordare (Cot PPR - 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			15,835 9,360
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,00	9,36
	2875274110125/1	Piesa de racordare- Cot PPR - 25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	75,00	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		Total	lei			190,020
172	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier fixare 25mm)	buc			24,950 10,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2875274204012	Bratara fixare - colier fixare 25mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	lei			798,400
173	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 40,0mm.	m			64,600 23,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	52,00	23,40
	252121671012/4	Teava din polipropilena PPR - 40 mm.	m	1,0300	40,00	41,20
		Total	lei			2 907,000
174	IC38D	Piesa de racordare (Cot PPR - 40mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			29,505 12,480
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	52,00	12,48
	2875274110125/4	Piesa de racordare- Cot PPR - 40mm	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	75,00	0,68
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	25,00	0,60
		Total	lei			265,545
175	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier fixare metalic 40mm)	buc			66,110 14,560
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	52,00	14,56
	2875274204014	Bratara fixare - colier fixare metalic 40mm)	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			2 974,950
176	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 50,0 mm.	m			92,950 26,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,00	26,00
	252121671012/5	Teava din polipropilena PPR - 50 mm.	m	1,0300	65,00	66,95
		<i>Total</i>	lei			2 788,500
177	IC38E	Piesa de racordare (Cot PPR - 50mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc			36,215 14,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	52,00	14,04
	2875274110125/5	Piesa de racordare- Cot PPR - 50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	75,00	0,75
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0270	25,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			289,720
178	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier fixare metal cu diblu - 50mm)	buc			81,110 14,560
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	52,00	14,56
	2875274204015	Bratara fixare - colier fixare metal cu diblu - 50mm	buc	1,0000	60,00	60,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			2 433,300
179	ID04A	Robinet cu americanca de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			96,062 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,00	7,80
	2875274205141/1	Robinet cu americanca 1/2"	buc	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	50,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	78,50	2,51
		<i>Total</i>	lei			768,496
180	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc			169,210 13,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,00	13,00
	2875274205175	Robinet cu mufa de 1 1/4"	buc	1,0000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	78,50	4,71
		<i>Total</i>	lei			676,840
		1.6. Sala de sport				
		1.6.1. Tavane				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,115 14,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			770,865
182	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			246,030 104,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	52,00	93,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	108,00	37,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	62,00	53,32
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,30	3,96
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,75	16,65
		Total	lei			12 547,530
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,100 79,560
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Total	lei			882,904
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,306 10,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			227,755
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,648 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			186,023
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,640 28,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			1 817,619
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,648 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			186,023
188	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m			40,916 27,040
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,00	27,04
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,25	0,19
	2521106718791	Baghete din din polisterol	m	1,0500	11,50	12,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,25	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	15,00	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	75,00	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	28,00	0,17
		Total	lei			2 086,717
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			42,321

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			2 158,371
		1.6.2. Pereti				
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,115
						14,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			1 402,672
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,257
						7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	2430226101010/1	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	0,4150	23,62	9,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			1 601,477
192	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			19,756
						13,520
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,25	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	lei			1 837,331
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,928
						63,440
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	lei			7 602,919
194	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2			161,845
						124,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,00	124,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,45
		Total	lei			15 019,216
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,306
						10,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 348,410
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,640 28,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 307,353
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,648 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			338,488
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,321 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 927,389
199	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			411,640 3,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,00	3,64
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	400,00	408,00
		<i>Total</i>	lei			535,132
200	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2			51,075 36,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,00	36,40
	2430126105046/1	Lac tip Brio	kg	0,2000	59,00	11,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	22,50	1,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,50	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			4 739,760
		1.6.3. Pardoseli				
201	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2			12,355 11,440
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,00	5,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,00	5,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			630,105
202	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate (Cheramzit)	m3			1 125,120 83,720
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,00	83,72
	287312200540/1	Granulit pentru betoane (Cheramzit)	m3	1,0400	1 000,00	1 040,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			2 250,240
203	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate (Strat din cimentoplast 12 cm)	m3			1 385,120 83,720
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,00	83,72
	287312200540/2	Strat din cimentoplast 12cm	m3	1,0400	1 250,00	1 300,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			6 925,600

1	2	3	4	5	6	7
204	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100x100x4	kg			41,850 2,340
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,00	0,26
	2873122004144	Plase sudate - Plasa VR 100x100x4	kg	1,0100	38,00	38,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Total	lei			4 185,000
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,875 36,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,25	29,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			4 022,625
206	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			79,608 37,440
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,00	6,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,25	29,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	4,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,22
		Total	lei			4 060,008
207	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 6mm Linoleum Sportiv), la pardoseli inclusiv plinta din linoleum Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			638,610 165,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,00	104,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,00	61,88
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	20,00	3,02
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	30,00	30,75
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	85,00	12,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,64
	2523116716346/5	Linoleum PVC 6mm Linoleum Sportivii	m2	1,0500	320,00	337,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		Total	lei			34 484,914
		1.6.4. Incalzire				
208	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			29,408 19,760
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,00	3,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	20,00	1,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	22,00	3,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	50,00	1,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			264,672
209	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			54,600 54,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	52,00	54,60
		<i>Total</i>	lei			163,800
210	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,200 5,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,00	5,20
		<i>Total</i>	lei			62,400
211	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc			1 547,180 130,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	52,00	130,00
	2822115700050	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	50,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	78,50	6,28
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			4 641,540
212	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,300 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	16,00	16,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	3,50	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			317,700
213	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			91,100 11,960
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,00	11,96
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	78,50	3,14
		<i>Total</i>	lei			546,600
214	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			112,595 44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	2523156713855	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,12
		<i>Total</i>	lei			675,570
215	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			60,095 44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	2523156713823	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000	12,50	12,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,12
		<i>Total</i>	lei			721,140
216	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			45,645 13,520
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2913137343042	Robinet - (Maevschii)	buc	1,0000	25,00	25,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	55,00	0,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	50,00	0,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	60,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			136,935
217	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			163,905 105,560
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	52,00	105,56
	2523156713840/1	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	50,00	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	55,00	9,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0600	22,50	1,35
		<i>Total</i>	lei			491,715
218	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			39,855 20,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,00	20,80
	2521216710001/2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,50	19,06
		<i>Total</i>	lei			358,695
219	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			14,835 9,360
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,00	9,36
	2875274110104/2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	75,00	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			59,340
220	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc			23,445 13,520
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2875274110104/4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	75,00	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			140,670
221	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc			76,062 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,00	7,80
	2875274205121/1	Robinet 3/4 mm cu olandez	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	50,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	78,50	2,51
		<i>Total</i>	lei			228,186
222	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc			79,990 10,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2875274119047/1	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	1,0000	65,00	65,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	78,50	3,14
		<i>Total</i>	lei			239,970
223	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR	buc			87,595 44,200

1	2	3	4	5	6	7
		d25				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	2523156713825	Fitinguri - Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	1,0000	40,00	40,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,12
		<i>Total</i>	lei			525,570
224	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	buc			88,881 41,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,00	41,60
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	105,00	42,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	20,00	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	22,00	0,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	55,00	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,25	1,44
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	300,00	1,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,50	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			266,644
225	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,160 4,160
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,00	4,16
		<i>Total</i>	lei			37,440
		1.6.5. Timplarie				
226	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 617,305 49,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	52,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			7 066,724
227	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2			1 626,646 57,668
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	52,00	57,67
	2030112931108/1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) peste 2m2	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,50	16,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	5,00	7,95
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	15,00	24,45
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	5,00	2,55
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	110,00	13,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	15,00	2,40
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	15,00	1,56
		<i>Total</i>	lei			813,323
228	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			317,100 130,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,00	4,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	52,00	125,84
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	185,00	185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			317,100
		1.7. Cabinet de munca (F)				
		1.7.1. Tavane				
229	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			246,030 104,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	52,00	93,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	108,00	37,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	62,00	53,32
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,30	3,96
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,75	16,65
		<i>Total</i>	lei			6 888,840
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,100 79,560
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			392,402
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,306 10,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			101,225
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,647 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			102,130
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,640 28,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			997,908
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,647 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			102,130
235	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m			40,916 27,040
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,00	27,04
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,25	0,19
	2521106718791	Baghete din din polisterol	m	1,0500	11,50	12,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,25	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	15,00	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	75,00	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	28,00	0,17
		Total	lei			1 145,648
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,321 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			1 184,988
		1.7.2. Pereti				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,115 14,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			961,314
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,257 7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	2430226101010/1	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	0,4150	23,62	9,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		Total	lei			1 097,564
239	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			19,756 13,520
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,25	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	lei			1 244,644
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,928 63,440
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	lei			5 210,621
241	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2			161,845 124,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,00	124,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,45
		Total	lei			10 293,342
242	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,306 10,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			1 609,472
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,640 28,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			2 266,677
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,647 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		Total	lei			231,981
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,321 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			2 691,616
246	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			411,640 3,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,00	3,64
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	400,00	408,00
		Total	lei			452,804
247	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2			51,075 36,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,00	36,40
	2430126105046/1	Lac tip Brio	kg	0,2000	59,00	11,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	22,50	1,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,50	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			3 248,370
		1.7.3. Pardoseli				
248	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,825 15,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		Total	lei			471,100
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			17,257 7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	23,62	9,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			483,204
250	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			19,756 13,520
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,25	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		<i>Total</i>	lei			553,175
251	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,875 36,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,25	29,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 208,500
252	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			79,608 37,440
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,00	6,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,25	29,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	4,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			2 229,024
253	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			478,212 165,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,00	104,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,00	61,88
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	20,00	3,02
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	30,00	30,75
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	85,00	12,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,64
	2523116716346/4	Linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii	m2	1,0500	168,00	177,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			13 389,923
		1.7.4. Incalzire				
254	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			29,408 19,760
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,00	3,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	20,00	1,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	22,00	3,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	50,00	1,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			176,448
255	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			54,600 54,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	52,00	54,60
		<i>Total</i>	lei			109,200
256	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,200 5,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,00	5,20
		<i>Total</i>	lei			41,600
257	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc			1 547,180 130,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	52,00	130,00
	2822115700050	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	50,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	78,50	6,28
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			3 094,360
258	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,300 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	16,00	16,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	3,50	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			211,800
259	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			91,100 11,960
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,00	11,96
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	78,50	3,14
		<i>Total</i>	lei			364,400
260	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			112,595 44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	2523156713855	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,12
		<i>Total</i>	lei			450,380
261	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			60,095 44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	2523156713823	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000	12,50	12,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,12
		<i>Total</i>	lei			480,760
262	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			45,645 13,520
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2913137343042	Robinet - (Maevschii)	buc	1,0000	25,00	25,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	55,00	0,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	50,00	0,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	60,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			91,290
263	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			163,905 105,560
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	52,00	105,56
	2523156713840/1	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	50,00	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	55,00	9,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0600	22,50	1,35
		<i>Total</i>	lei			327,810
264	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			39,855 20,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,00	20,80
	2521216710001/2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,50	19,06
		<i>Total</i>	lei			239,130
265	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			14,835 9,360
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,00	9,36
	2875274110104/2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	75,00	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			59,340
266	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc			23,445 13,520
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2875274110104/4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	75,00	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			46,890
267	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc			76,062 7,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,00	7,80
	2875274205121/1	Robinet 3/4 mm cu olandez	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	50,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	78,50	2,51
		<i>Total</i>	lei			152,124
268	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc			79,990 10,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2875274119047/1	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	1,0000	65,00	65,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	78,50	3,14
		<i>Total</i>	lei			159,980
269	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR	buc			87,595 44,200

1	2	3	4	5	6	7
		d25				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	2523156713825	Fitinguri - Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	1,0000	40,00	40,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,12
		Total	lei			350,380
270	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	buc			88,881 41,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,00	41,60
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	105,00	42,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	20,00	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	22,00	0,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	55,00	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,25	1,44
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	300,00	1,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,50	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	1,00
		Total	lei			177,762
271	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,160 4,160
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,00	4,16
		Total	lei			24,960
		1.7.5. Timplarie				
272	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 617,305 49,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	52,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		Total	lei			16 750,752
		1.8. Hol				
		1.8.1. Timplarie				
273	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat cu Sticla, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			5 776,581 228,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,00	184,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,00	9,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,00	14,04
	2812106306018	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat cu Sticla	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	0,56
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,25	3,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	35,00	24,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			29 229,499
		1.9. Cabinet 305				
		1.9.1. Tavane				
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			263,210 114,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,00	106,60
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,75	7,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			3 816,545
		1.9.2. Pardoseli				
275	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate OSB -14mm, lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc	m2			331,490 83,200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4500	52,00	75,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2020142924615/1	Dale tip OSB -14mm	m2	1,0500	165,50	173,78
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	45,00	27,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,2000	25,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,25	29,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	4,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			4 806,605
276	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			304,283 80,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	52,00	71,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,00	8,84
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,00	190,89
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	25,00	25,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			4 412,101
		1.9.3. Timplarie				
277	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,840 21,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
		<i>Total</i>	lei			58,968
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,648 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			9,521
279	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2			121,874

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi plane				77,273
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,62	7,09
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		Total	lei			318,090
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,306 10,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			66,048
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,639 28,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			93,018
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,648 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			9,521
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,321 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			110,459
		1.10. Cabinet muzical - Pian				
		1.10.1. Tavane				
284	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			246,030 104,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	52,00	93,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	108,00	37,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	62,00	53,32
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,30	3,96
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,75	16,65
		Total	lei			3 122,120
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,100 79,560
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Total	lei			196,201
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,306 10,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			50,612
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,648 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			46,287
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,640 28,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			452,267
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,648 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			46,287
290	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m			40,916 27,040
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,00	27,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,25	0,19
	2521106718791	Baghete din din polisterol	m	1,0500	11,50	12,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,25	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	15,00	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	75,00	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	28,00	0,17
		Total	lei			531,907
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,321 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			537,055
		1.10.2. Pereti				
292	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,115

1	2	3	4	5	6	7
						14,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			671,106
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,257
						7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	2430226101010/1	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	23,62	9,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			766,224
294	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			19,756
						13,520
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,25	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	lei			869,275
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,928
						63,440
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	lei			3 637,603
296	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2			161,845
						124,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,00	124,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,45
		Total	lei			7 185,918
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,306
						10,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			1 123,593
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,640
						28,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			1 582,398
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,648
						1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			161,949
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,321 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 879,052
301	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			411,640 3,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,00	3,64
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	400,00	408,00
		<i>Total</i>	lei			349,894
302	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2			51,075 36,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,00	36,40
	2430126105046/1	Lac tip Brio	kg	0,2000	59,00	11,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	22,50	1,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,50	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			4 147,290
		1.10.3. Pardoseli				
303	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,825 15,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			213,678
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			17,257 7,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,4150	23,62	9,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		<i>Total</i>	lei			219,167
305	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			19,756 13,520
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,25	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		<i>Total</i>	lei			256,831
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,875 36,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,25	29,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 001,713
307	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			79,608

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000				37,440
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,00	6,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,25	29,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	4,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			1 011,022
308	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			478,211 165,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,00	104,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,00	61,88
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	20,00	3,01
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	30,00	30,75
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	85,00	12,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,64
	2523116716346/4	Linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii	m2	1,0500	168,00	177,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			6 073,286
		2. Lucrari electrotehnice				
		2.1. Lucrari electrotehnica Cab 305				
		2.1.1. Lucrari de demontare				
309	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,440 11,440
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,00	11,44
		<i>Total</i>	lei			34,320
310	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,400 10,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,00	10,40
		<i>Total</i>	lei			260,000
311	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,530 15,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			538,250
		2.1.2. Lucrari de montare				
312	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc			20 710,433 13 884,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	52,00	13 884,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	25 000,00	3 750,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	45,00	94,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	65,00	676,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	55,00	165,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,50	60,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	200,00	10,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	75,00	7,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	35 000,00	116,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	175,00	271,27
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	15,00	1 342,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	185,00	286,73
		Total	lei			621,313
313		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc			350,000
						0,000
	471678744-1	Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			1 050,000
314	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc			44,550
						7,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80
	3150145110143/5	Tuburi fluorescente LED 10 W	buc	1,0500	35,00	36,75
		Total	lei			534,600
315	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			31,214
						17,680
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,00	17,68
	1111000100033/1	Cordoane de cupru 3 x1,5	m	1,0500	12,50	13,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,50	0,02
		Total	lei			468,213
316	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			38,434
						18,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	52,00	18,20
	1111000100033/2	Cordoane de cupru 3 x 2,5	m	1,0500	18,70	20,22
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,50	0,01
		Total	lei			384,343
		2.2. Lucrari electrotehnica Coridor et-2				
		2.2.1. Lucrari de demontare				
317	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise	buc			27,040
						27,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	52,00	27,04
		Total	lei			27,040
318	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,320
						8,320
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	52,00	8,32
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Total	lei			1 864,000
319	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,400
						10,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,00	10,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 080,000
320	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,530 15,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			4 306,000
		2.2.2. Lucrari de montare				
321	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 18 automate ЦҚPH	buc			640,990 123,240
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	5646871684-0	Tablou electric pt. 18 automate ЦҚPH	buc	1,0000	450,00	450,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	175,00	12,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	185,00	12,95
		<i>Total</i>	lei			640,990
322	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A	buc			166,715 81,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	750,00	0,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,18
	5646871684-1	Automat BA 47-29/1/B/25A	buc	1,0000	35,00	35,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	55,00	1,98
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,35	0,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2,50	0,05
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	450,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	185,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			2 500,725
323	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 40A)	buc			60,260 58,240
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,00	58,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	185,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			60,260
324		Intrerupator BH-32 3P 20A	buc			105,000
						0,000
	5646871684-3	Intrerupator BH-32 3P 20A	buc	1,0000	105,00	105,00
		Total	lei			105,000
325	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель EXIT	100 buc			6 276,200
						4 576,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	52,00	4 576,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	125,00
	5646871684-4	Световой указатель EXIT	buc	1,0000	150,00	150,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	55,00	112,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	25,00	38,75
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	25,00	787,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	185,00	286,75
		Total	lei			125,524
326	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1- Plafon	100 buc			6 222,614
						4 576,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	52,00	4 576,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	71,43
	56448171684-5	Plafon	buc	1,0000	150,00	150,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	55,00	112,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	25,00	38,74
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	25,00	787,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	185,00	286,74
		Total	lei			435,583
327	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc			20 693,671
						13 884,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	52,00	13 884,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	25 000,00	3 750,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	45,00	94,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	65,00	676,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	55,00	165,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,50	60,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	200,00	10,57
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	75,00	7,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	35 000,00	100,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	175,00	271,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	15,00	1 342,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	185,00	286,75
		Total	lei			2 897,114
328		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc			350,000
						0,000
	471678744-1	Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			4 900,000
329	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc			44,550
						7,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80
	3150145110143/5	Tuburi fluorescente LED 10 W	buc	1,0500	35,00	36,75
		Total	lei			2 494,800

1	2	3	4	5	6	7
330	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED 2 x 36	100 buc			8 060,750 6 032,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,00	6 032,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	93,75
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	55,00	112,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	25,00	67,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	185,00	495,80
		Total	lei			644,860
331		Corp de iluminat LED 2 x 36	buc			280,000 0,000
	471678744-2	Corp de iluminat LED 2 x 36	buc	1,0000	280,00	280,00
		Total	lei			2 240,000
332	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 20 W	buc			55,050 7,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80
	3150145110143/6	Tuburi fluorescente LED 20 W	buc	1,0500	45,00	47,25
		Total	lei			880,800
333	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 811,229 1 674,400
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,00	1 674,40
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	71,43
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	175,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	7,40
		Total	lei			253,572
334		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc			45,000 0,000
	471678745-1	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	1,0000	45,00	45,00
		Total	lei			630,000
335	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 896,000 1 705,600
	1	Muncitor	h-om	32,8000	52,00	1 705,60
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	125,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	175,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	7,40
		Total	lei			37,920
336		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc			55,000 0,000
	471678745-2	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			110,000
337	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 246,333 1 981,200
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,00	1 981,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	83,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	175,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	7,40
		Total	lei			134,780
338		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc			50,000
						0,000
	471678745-3	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			300,000
339		Cutie pentru intrerupator si prize	buc			5,000
						0,000
	471678745-4	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			110,000
340	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 916,069
						1 237,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	52,00	1 237,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	45 000,00	94,22
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,10
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,50	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	175,00	19,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	185,00	20,35
		Total	lei			6 131,420
341		Tub flexibil 16mm	m			2,500
						0,000
	471678745-5	Tub flexibil 16mm	m	1,0000	2,50	2,50
		Total	lei			800,000
342	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			260,523
						172,120
	1	Muncitor	h-om	3,3100	52,00	172,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	750,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	75,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	0,35	0,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	2,50	0,08
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	45,00	9,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	45,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	15,00	3,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	185,00	0,37
		Total	lei			2 605,225
343		Cutie de distributie 150*150	buc			35,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	471678745-6	Cutie de distributie 150*150	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			350,000
344	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			31,214 17,680
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,00	17,68
	1111000100033/1	Cordoane de cupru 3 x1,5	m	1,0500	12,50	13,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			6 867,124
345	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			38,434 18,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	52,00	18,20
	1111000100033/2	Cordoane de cupru 3 x 2,5	m	1,0500	18,70	20,22
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 843,435
346	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			676,000 676,000
	1	Muncitor	h-om	13,0000	52,00	676,00
		<i>Total</i>	lei			338,000
347	RpEE19A	Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata	buc			29,215 24,440
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4700	52,00	24,44
	2913124504201/1	Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata (Fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,20	2,40
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	5,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			29,215
348	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, Cablu pentru internet anterior demonata Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			17,695 17,680
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,00	17,68
	1111000100033/4	Cablu pentru internet anterior demonata (Fara cost)	m	1,0500	0,00	0,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 539,090
		2.3. Lucrari electrotehnica Coridor et-1				
		2.3.1. Lucrari de demontare				
349	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise	buc			27,040 27,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	52,00	27,04
		<i>Total</i>	lei			27,040
350	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,320 8,320
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	52,00	8,32
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 864,000
351	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la	m			10,400

1	2	3	4	5	6	7
		5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp				10,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,00	10,40
		<i>Total</i>	lei			2 080,000
352	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,530
						15,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			4 306,000
		2.3.2. Lucrari de montare				
353	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 18 automate ЩРН	buc			640,990
						123,240
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	5646871684-0	Tablou electric pt. 18 automate ЩРН	buc	1,0000	450,00	450,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	175,00	12,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	185,00	12,95
		<i>Total</i>	lei			640,990
354	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A	buc			166,715
						81,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	750,00	0,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,18
	5646871684-1	Automat BA 47-29/1/B/25A	buc	1,0000	35,00	35,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	55,00	1,98
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,35	0,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2,50	0,05
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	450,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	185,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			2 500,725
355	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 40А)	buc			60,260
						58,240
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,00	58,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0020	175,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	185,00	0,37
		Total	lei			60,260
356		Intrerupator BH-32 3P 20A	buc			105,000
						0,000
	5646871684-3	Intrerupator BH-32 3P 20A	buc	1,0000	105,00	105,00
		Total	lei			105,000
357	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель EXIT	100 buc			6 276,200
						4 576,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	52,00	4 576,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	125,00
	5646871684-4	Световой указатель EXIT	buc	1,0000	150,00	150,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	55,00	112,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	25,00	38,75
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	25,00	787,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	185,00	286,75
		Total	lei			125,524
358	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1- Plafon	100 buc			6 222,614
						4 576,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	52,00	4 576,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	71,43
	56448171684-5	Plafon	buc	1,0000	150,00	150,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	55,00	112,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	25,00	38,74
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	25,00	787,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	185,00	286,74
		Total	lei			435,583
359	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc			20 693,671
						13 884,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	52,00	13 884,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	25 000,00	3 750,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	45,00	94,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	65,00	676,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	55,00	165,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,50	60,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	200,00	10,57
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	75,00	7,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	35 000,00	100,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	175,00	271,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	15,00	1 342,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	185,00	286,75
		Total	lei			2 897,114
360		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc			350,000
						0,000
	471678744-1	Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			4 900,000
361	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc			44,550
						7,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80
	3150145110143/5	Tuburi fluorescente LED 10 W	buc	1,0500	35,00	36,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 494,800
362	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED 2 x 36	100 buc			8 060,750 6 032,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,00	6 032,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	93,75
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	55,00	112,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	25,00	67,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	185,00	495,80
		Total	lei			644,860
363		Corp de iluminat LED 2 x 36	buc			280,000 0,000
	471678744-2	Corp de iluminat LED 2 x 36	buc	1,0000	280,00	280,00
		Total	lei			2 240,000
364	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 20 W	buc			55,050 7,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80
	3150145110143/6	Tuburi fluorescente LED 20 W	buc	1,0500	45,00	47,25
		Total	lei			880,800
365	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 811,229 1 674,400
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,00	1 674,40
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	71,43
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	175,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	7,40
		Total	lei			253,572
366		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc			45,000 0,000
	471678745-1	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	1,0000	45,00	45,00
		Total	lei			630,000
367	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 896,000 1 705,600
	1	Muncitor	h-om	32,8000	52,00	1 705,60
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	125,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	175,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	7,40
		Total	lei			37,920
368		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc			55,000 0,000
	471678745-2	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			110,000
369	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 246,333 1 981,200
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,00	1 981,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	83,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0400	175,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	7,40
		Total	lei			134,780
370		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc			50,000
						0,000
	471678745-3	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			300,000
371		Cutie pentru intrerupator si prize	buc			5,000
						0,000
	471678745-4	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			110,000
372	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 916,069
						1 237,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	52,00	1 237,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	45 000,00	94,22
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,10
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,50	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	175,00	19,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	185,00	20,35
		Total	lei			6 131,420
373		Tub flexibil 16mm	m			2,500
						0,000
	471678745-5	Tub flexibil 16mm	m	1,0000	2,50	2,50
		Total	lei			800,000
374	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			260,523
						172,120
	1	Muncitor	h-om	3,3100	52,00	172,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	750,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	75,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	0,35	0,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	2,50	0,08
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	45,00	9,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	45,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	15,00	3,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	185,00	0,37
		Total	lei			2 605,225
375		Cutie de distributie 150*150	buc			35,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	471678745-6	Cutie de distributie 150*150	buc	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			350,000
376	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			31,214 17,680
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,00	17,68
	1111000100033/1	Cordoane de cupru 3 x1,5	m	1,0500	12,50	13,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,50	0,02
		Total	lei			6 867,124
377	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			38,434 18,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	52,00	18,20
	1111000100033/2	Cordoane de cupru 3 x 2,5	m	1,0500	18,70	20,22
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,50	0,01
		Total	lei			3 843,435
378	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			676,000 676,000
	1	Muncitor	h-om	13,0000	52,00	676,00
		Total	lei			338,000
379	RpEE19A	Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata	buc			29,215 24,440
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4700	52,00	24,44
	2913124504201/1	Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata (Fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,20	2,40
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	5,00	1,25
		Total	lei			29,215
380	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, Cablu pentru internet anterior demonata Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			17,695 17,680
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,00	17,68
	1111000100033/4	Cablu pentru internet anterior demonata (Fara cost)	m	1,0500	0,00	0,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,50	0,02
		Total	lei			3 539,090
		2.4. Lucrari electrotehnica Coridor subsol				
		2.4.1. Lucrari de demontare				
381	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise	buc			27,040 27,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	52,00	27,04
		Total	lei			27,040
382	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,320 8,320
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	52,00	8,32
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Total	lei			1 864,000

1	2	3	4	5	6	7
383	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,400 10,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,00	10,40
		Total	lei			2 080,000
384	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,530 15,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			4 306,000
		2.4.2. Lucrari de montare				
385	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 18 automate ІІІPH	buc			640,990 123,240
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	5646871684-0	Tablou electric pt. 18 automate ІІІPH	buc	1,0000	450,00	450,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	175,00	12,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	185,00	12,95
		Total	lei			640,990
386	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A	buc			166,715 81,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	750,00	0,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,18
	5646871684-1	Automat BA 47-29/1/B/25A	buc	1,0000	35,00	35,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	55,00	1,98
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ІІІС-50"	buc	1,0000	0,35	0,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2,50	0,05
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	450,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	185,00	0,37
		Total	lei			2 500,725
387	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 40А)	buc			60,260 58,240
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,00	58,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0020	175,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	185,00	0,37
		Total	lei			60,260
388		Intrerupator BH-32 3P 20A	buc			105,000
						0,000
	5646871684-3	Intrerupator BH-32 3P 20A	buc	1,0000	105,00	105,00
		Total	lei			105,000
389	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель EXIT	100 buc			6 234,500
						4 576,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	52,00	4 576,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	83,33
	5646871684-4	Световой указатель EXIT	buc	1,0000	150,00	150,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	55,00	112,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	25,00	38,73
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	25,00	787,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	185,00	286,73
		Total	lei			187,035
390	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1- Plafon	100 buc			6 222,614
						4 576,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	52,00	4 576,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	71,43
	56448171684-5	Plafon	buc	1,0000	150,00	150,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	55,00	112,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	25,00	38,74
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	25,00	787,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	185,00	286,74
		Total	lei			435,583
391	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc			20 693,671
						13 884,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	52,00	13 884,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cu", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	25 000,00	3 750,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	45,00	94,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	65,00	676,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	55,00	165,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,50	60,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	200,00	10,57
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	75,00	7,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	35 000,00	100,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	175,00	271,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	15,00	1 342,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	185,00	286,75
		Total	lei			2 897,114
392		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc			350,000
						0,000
	471678744-1	Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			4 900,000
393	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc			44,550
						7,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	3150145110143/5	Tuburi fluorescente LED 10 W	buc	1,0500	35,00	36,75
		Total	lei			2 494,800
394	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 811,229
						1 674,400
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,00	1 674,40
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	71,43
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	175,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	7,40
		Total	lei			253,572
395		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc			45,000
						0,000
	471678745-1	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	1,0000	45,00	45,00
		Total	lei			630,000
396	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 896,000
						1 705,600
	1	Muncitor	h-om	32,8000	52,00	1 705,60
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	125,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	175,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	7,40
		Total	lei			37,920
397		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc			55,000
						0,000
	471678745-2	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			110,000
398	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 246,333
						1 981,200
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,00	1 981,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	83,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	175,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	7,40
		Total	lei			134,780
399		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc			50,000
						0,000
	471678745-3	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			300,000
400		Cutie pentru intrerupator si prize	buc			5,000
						0,000
	471678745-4	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			110,000
401	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 916,069
						1 237,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	52,00	1 237,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	45 000,00	94,22
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,10
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	45,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,50	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	175,00	19,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	185,00	20,35
		Total	lei			6 131,420
402		Tub flexibil 16mm	m			2,500
						0,000
	471678745-5	Tub flexibil 16mm	m	1,0000	2,50	2,50
		Total	lei			800,000
403	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			260,523
						172,120
	1	Muncitor	h-om	3,3100	52,00	172,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	750,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	75,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,35	0,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	2,50	0,08
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	45,00	9,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	45,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	15,00	3,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	185,00	0,37
		Total	lei			2 605,225
404		Cutie de distributie 150*150	buc			35,000
						0,000
	471678745-6	Cutie de distributie 150*150	buc	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			350,000
405	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			31,214
						17,680
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,00	17,68
	1111000100033/1	Cordoane de cupru 3 x 1,5	m	1,0500	12,50	13,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,50	0,02
		Total	lei			6 867,124
406	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			38,434
						18,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	52,00	18,20
	1111000100033/2	Cordoane de cupru 3 x 2,5	m	1,0500	18,70	20,22
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 843,435
407	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			676,000 676,000
	1	Muncitor	h-om	13,0000	52,00	676,00
		<i>Total</i>	lei			338,000
408	RpEE19A	Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata	buc			29,215 24,440
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4700	52,00	24,44
	2913124504201/1	Montarea soneriilor : sonerie anterior demontata (Fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,20	2,40
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	5,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			29,215
409	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, Cablu pentru internet anterior demonata Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			17,695 17,680
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,00	17,68
	1111000100033/4	Cablu pentru internet anterior demonata (Fara cost)	m	1,0500	0,00	0,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 539,090
		2.5. Lucrari electrotehnica Cabinet Engleza				
		2.5.1. Lucrari de demontare				
410	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,320 8,320
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	52,00	8,32
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			932,000
411	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,400 10,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,00	10,40
		<i>Total</i>	lei			1 040,000
412	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,530 15,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 153,000
		2.5.2. Lucrari de montare				
413	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc			20 681,100 13 884,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	52,00	13 884,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	25 000,00	3 750,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	45,00	94,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	65,00	676,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	55,00	165,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,50	60,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	200,00	10,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	75,00	7,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de	t	0,0030	35 000,00	87,50

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²				
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	175,00	271,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	15,00	1 342,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	185,00	286,75
		Total	lei			827,244
414		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc			350,000 0,000
	471678744-1	Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			1 400,000
415	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc			44,550 7,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80
	3150145110143/5	Tuburi fluorescente LED 10 W	buc	1,0500	35,00	36,75
		Total	lei			712,800
416	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 771,000 1 705,600
	1	Muncitor	h-om	32,8000	52,00	1 705,60
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	175,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	7,40
		Total	lei			17,710
417		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc			55,000 0,000
	471678745-2	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			55,000
418	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 263,000 1 981,200
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,00	1 981,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	100,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	175,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	7,40
		Total	lei			113,150
419		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc			50,000 0,000
	471678745-3	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			250,000
420		Cutie pentru intrerupator si prize	buc			5,000 0,000
	471678745-4	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			30,000
421	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 916,350 1 237,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	52,00	1 237,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0021	45 000,00	94,50

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,10
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,50	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	175,00	19,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	185,00	20,35
		Total	lei			1 916,350
422		Tub flexibil 16mm	m			2,500
						0,000
	471678745-5	Tub flexibil 16mm	m	1,0000	2,50	2,50
		Total	lei			250,000
423	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			260,522
						172,120
	1	Muncitor	h-om	3,3100	52,00	172,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	750,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	75,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	0,35	0,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	2,50	0,08
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	45,00	9,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	45,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	15,00	3,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	185,00	0,37
		Total	lei			521,045
424		Cutie de distributie 150*150	buc			35,000
						0,000
	471678745-6	Cutie de distributie 150*150	buc	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			70,000
425	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			31,214
						17,680
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,00	17,68
	1111000100033/1	Cordoane de cupru 3 x1,5	m	1,0500	12,50	13,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,50	0,02
		Total	lei			3 121,420
426	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din	m			38,434
						18,200

1	2	3	4	5	6	7
		val. mater.explicitate=1,0300				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	52,00	18,20
	1111000100033/2	Cordoane de cupru 3 x 2,5	m	1,0500	18,70	20,22
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,50	0,01
		Total	lei			1 921,717
427	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			676,000 676,000
	1	Muncitor	h-om	13,0000	52,00	676,00
		Total	lei			135,200
		2.6. Lucrari electrotehnica Sala de sport				
		2.6.1. Lucrari de demontare				
428	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,320 8,320
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	52,00	8,32
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Total	lei			932,000
429	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,400 10,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,00	10,40
		Total	lei			1 040,000
430	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,530 15,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			2 153,000
		2.6.2. Lucrari de montare				
431	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc			20 710,433 13 884,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	52,00	13 884,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	25 000,00	3 750,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	45,00	94,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	65,00	676,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	55,00	165,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,50	60,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	200,00	10,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	75,00	7,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	35 000,00	116,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	175,00	271,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	15,00	1 342,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	185,00	286,75
		Total	lei			1 242,626
432		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc			350,000 0,000
	471678744-1	Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			2 100,000

1	2	3	4	5	6	7
433	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc			44,550 7,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80
	3150145110143/5	Tuburi fluorescente LED 10 W	buc	1,0500	35,00	36,75
		Total	lei			1 069,200
434	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 771,000 1 705,600
	1	Muncitor	h-om	32,8000	52,00	1 705,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	175,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	7,40
		Total	lei			17,710
435		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc			55,000 0,000
	471678745-2	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			55,000
436	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 263,000 1 981,200
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,00	1 981,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	100,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ГЦЭПГ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	175,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	7,40
		Total	lei			113,150
437		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc			50,000 0,000
	471678745-3	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			250,000
438		Cutie pentru intrerupator si prize	buc			5,000 0,000
	471678745-4	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			30,000
439	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 916,350 1 237,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	52,00	1 237,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	45 000,00	94,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,10
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,50	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	175,00	19,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	185,00	20,35
		Total	lei			1 916,350

1	2	3	4	5	6	7
440		Tub flexibil 16mm	m			2,500
						0,000
	471678745-5	Tub flexibil 16mm	m	1,0000	2,50	2,50
		Total	lei			250,000
441	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			260,522
						172,120
	1	Muncitor	h-om	3,3100	52,00	172,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	750,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	75,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,35	0,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	2,50	0,08
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	45,00	9,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	45,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	15,00	3,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	185,00	0,37
		Total	lei			521,045
442		Cutie de distributie 150*150	buc			35,000
						0,000
	471678745-6	Cutie de distributie 150*150	buc	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			70,000
443	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			31,214
						17,680
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,00	17,68
	1111000100033/1	Cordoane de cupru 3 x1,5	m	1,0500	12,50	13,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,50	0,02
		Total	lei			3 121,420
444	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			38,434
						18,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	52,00	18,20
	1111000100033/2	Cordoane de cupru 3 x 2,5	m	1,0500	18,70	20,22
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,50	0,01
		Total	lei			1 921,717
445	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			676,000
						676,000
	1	Muncitor	h-om	13,0000	52,00	676,00
		Total	lei			135,200
		2.7. Lucrari electrotehnica Cabinet munca (F)				
		2.7.1. Lucrari de demontare				
446	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie	m			9,320

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri				8,320
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	52,00	8,32
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			932,000
447	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,400
						10,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,00	10,40
		<i>Total</i>	lei			1 040,000
448	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,530
						15,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 153,000
		2.7.2. Lucrari de montare				
449	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc			20 710,433
						13 884,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	52,00	13 884,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	25 000,00	3 750,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	45,00	94,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	65,00	676,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	55,00	165,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,50	60,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	200,00	10,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	75,00	7,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	35 000,00	116,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	175,00	271,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	15,00	1 342,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	185,00	286,75
		<i>Total</i>	lei			1 242,626
450		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc			350,000
						0,000
	471678744-1	Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			2 100,000
451	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc			44,550
						7,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80
	3150145110143/5	Tuburi fluorescente LED 10 W	buc	1,0500	35,00	36,75
		<i>Total</i>	lei			1 069,200
452	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 771,000
						1 705,600
	1	Muncitor	h-om	32,8000	52,00	1 705,60
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	175,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	7,40
		<i>Total</i>	lei			17,710

1	2	3	4	5	6	7
453		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc			55,000 0,000
	471678745-2	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			55,000
454	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 263,000 1 981,200
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,00	1 981,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	100,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,50
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	175,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	7,40
		Total	lei			113,150
455		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc			50,000 0,000
	471678745-3	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			250,000
456		Cutie pentru intrerupator si prize	buc			5,000 0,000
	471678745-4	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			30,000
457	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 916,350 1 237,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	52,00	1 237,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	45 000,00	94,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,10
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,50	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	175,00	19,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	185,00	20,35
		Total	lei			1 916,350
458		Tub flexibil 16mm	m			2,500 0,000
	471678745-5	Tub flexibil 16mm	m	1,0000	2,50	2,50
		Total	lei			250,000
459	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			260,522 172,120
	1	Muncitor	h-om	3,3100	52,00	172,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	750,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,83
	1019760	Lac de electroizolatatie "318"	kg	0,0200	75,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate,	t	0,0020	25 000,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		masa pina la 0,1 t				
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	0,35	0,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	2,50	0,08
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	45,00	9,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	45,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	15,00	3,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	185,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			521,045
460		Cutie de distributie 150*150	buc			35,000
						0,000
	471678745-6	Cutie de distributie 150*150	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			70,000
461	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			31,214
						17,680
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,00	17,68
	1111000100033/1	Cordoane de cupru 3 x1,5	m	1,0500	12,50	13,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 121,420
462	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			38,434
						18,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	52,00	18,20
	1111000100033/2	Cordoane de cupru 3 x 2,5	m	1,0500	18,70	20,22
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 921,717
463	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			676,000
						676,000
	1	Muncitor	h-om	13,0000	52,00	676,00
		<i>Total</i>	lei			135,200
		2.8. Lucrari electrotehnica Cabinet muzical Pian				
		2.8.1. Lucrari de demontare				
464	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,320
						8,320
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	52,00	8,32
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			932,000
465	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,400
						10,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,00	10,40
		<i>Total</i>	lei			1 040,000
466	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,530
						15,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 153,000
		2.8.2. Lucrari de montare				
467	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc			20 769,100 13 884,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	52,00	13 884,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3crl", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	25 000,00	3 750,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	45,00	94,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	65,00	676,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	55,00	165,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,50	60,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	200,00	11,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	75,00	7,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	35 000,00	175,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	175,00	271,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	15,00	1 342,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	185,00	286,75
		<i>Total</i>	lei			415,382
468		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc			350,000 0,000
	471678744-1	Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			700,000
469	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluoescnte LED 10 W	buc			44,550 7,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80
	3150145110143/5	Tuburi fluoescnte LED 10 W	buc	1,0500	35,00	36,75
		<i>Total</i>	lei			356,400
470	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 771,000 1 705,600
	1	Muncitor	h-om	32,8000	52,00	1 705,60
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	175,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	7,40
		<i>Total</i>	lei			17,710
471		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc			55,000 0,000
	471678745-2	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	1,0000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			55,000
472	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 263,000 1 981,200
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,00	1 981,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	100,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0400	175,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	7,40
		Total	lei			113,150
473		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc			50,000
						0,000
	471678745-3	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			250,000
474		Cutie pentru intrerupator si prize	buc			5,000
						0,000
	471678745-4	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			30,000
475	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 916,350
						1 237,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	52,00	1 237,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	45 000,00	94,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,10
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,50	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	175,00	19,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	185,00	20,35
		Total	lei			1 916,350
476		Tub flexibil 16mm	m			2,500
						0,000
	471678745-5	Tub flexibil 16mm	m	1,0000	2,50	2,50
		Total	lei			250,000
477	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			260,522
						172,120
	1	Muncitor	h-om	3,3100	52,00	172,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	750,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	75,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	0,35	0,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	2,50	0,08
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	45,00	9,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	45,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	15,00	3,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	185,00	0,37
		Total	lei			521,045
478		Cutie de distributie 150*150	buc			35,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	471678745-6	Cutie de distributie 150*150	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			70,000
479	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			31,214 17,680
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,00	17,68
	1111000100033/1	Cordoane de cupru 3 x1,5	m	1,0500	12,50	13,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 341,065
480	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			38,434 18,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	52,00	18,20
	1111000100033/2	Cordoane de cupru 3 x 2,5	m	1,0500	18,70	20,22
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			960,859
481	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			676,000 676,000
	1	Muncitor	h-om	13,0000	52,00	676,00
		<i>Total</i>	lei			135,200

APROBAT:

Intocmit
SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.