

Obiectivul: R-ul Cimisia

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului si scarilor la Gradinita de Copii "Rindunica" din or. Cimisia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 12.12.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrai de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	62,6000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	62,6000
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	62,6000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,7400
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	0,5200
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (La scari)	m3	4,7200
7	Tri1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto	t	4,0000
8	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km.	t	4,0000
TOTAL Capitolul 1. Lucrai de demontare				
Capitolul 2. Acoperis				
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	0,4500
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	1,0000
11	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=0,46 m3)	m2	62,6000
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,4600
13	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,0000
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. *****NOTA: de inclus - contrasipca = 0,165 m3	m2	62,6000
15	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. *****NOTA: de inclus: 1. Конек = 22 m.l.; 2. Ветровая = 4 m.l.	m2	62,6000
16	CK26B aplicativ	Opritori de zapada	m	17,5000
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Carcasa pentru streasina	m3	0,1950
18	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. -Streasina din tabla profilata *****NOTA: Se exclude - Scinduri geluite si faltuite si se include tabla profilata, (norma de consum 1,15 m2 de tabla la m2 de streasina)	m2	10,8000
19	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,1050
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	3,0000
21	CK26B aplicativ	Монтаж Лобовой	m	26,2000
22	CK26B aplicativ	Монтаж Уголка 50x50	m	4,0000
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	29,1000
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	10,0000
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - La intrare in subsol si in cazangerie	m2	4,7400
26	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,5200
TOTAL Capitolul 2. Acoperis				
Capitolul 3. Scari la intrare in cazangerie si depozit				
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	4,2000
28	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m,	kg	170,0000

		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.		
29	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	4,7200
30	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm - Antiderapanta	m2	7,6900
31	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm.	m2	3,1400
		TOTAL Capitolul 3. Scari la intrare in cazangerie si depozit		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Bunul

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.dezive.md; Telefon: 022-522032;