

**Iluminare stradal a de la PT-67U
din s.Ecaterinovca, r-nul
Cimislia, N 067.10/18-IEE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 81 257,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	196,191	26,00	5 100,97
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	26,00	39,52
		Total manopera				5 140,49

Materiale:

1.	1-00439	Cablu APUNP 3x2,5mm2	m	16,000	3,40	54,40
2.	1-08077	Pilon SB-95	buc	8,000	1 170,00	9 360,00
3.	1-10973	Cablu CIP-4 2x2,5mm2	m	900,000	10,30	9 270,00
4.	1-11912-1	Furtun metalic d-25mm	m	13,000	11,33	147,29
5.	1-14117	Corp de iluminat stradal RCU fafa drosel	buc	8,000	194,80	1 558,40
6.	1-16844	Consola de ancora CA 1000	buc	27,000	28,33	764,91
7.	1-16853	Set pentru suspensie intermediara ES 1500	set	28,000	70,83	1 983,24
8.	1-20812	Cablu VVGng 3x6mm2	m	5,000	21,25	106,25
9.	1-21117	Clema de conexiune pentru PS-1-1	buc	5,000	15,23	76,15
10.	1-23397	Bec LED T100,30W, 230V, E27, 6000K	buc	8,000	155,12	1 240,96
11.	1-24829	Scoba de plastic pentru CIP CSB	buc	92,000	2,08	191,36
12.	1-25011	Cablu AVVGt 2x2,5mm2	m	10,000	12,50	125,00
13.	1-25529	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	41,000	24,80	1 016,80
14.	1-25534	Clema de ancorare PA 1000	set	36,000	63,75	2 295,00
15.	1-25538	Banda inox TSV RB201 19x0.7(50M)	m	134,000	8,75	1 172,50
16.	1-25539	Clema pentru banda TSV SS-201	buc	134,000	2,50	335,00
17.	1-26011	Set pentru montarea cablului SIP pe piloni	m	900,000	3,55	3 195,00
18.	1-26012	Set pentru montarea felinarului pe piloni	buc	8,000	347,25	2 778,00
19.	1-26176	Suporturi pentru corp de iluminat stradal d-32mm	buc	8,000	85,00	680,00
20.	1-26412	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	m	50,000	4,10	205,00
21.	1-26412-1	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	m	15,000	8,40	126,00
22.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	kg	0,030	36,40	1,09
23.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,005	19 000,00	95,00
24.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,103	10 200,00	1 050,60
25.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,110	12 000,00	1 320,00
26.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	12 500,00	25,00

27.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,812	30,00	84,36
28.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,113	36,40	40,52
29.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,984	10,00	119,84
30.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020	80,00	1,60
31.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,984	10,00	119,84
32.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,096	156,00	14,98
33.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	12,50	0,15
34.	1019852	Vopsea	kg	2,105	26,25	55,26
35.	110-0332	Conductor de legare la pamint 3P6	m	30,000	10,50	315,00
36.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001	12 500,00	12,50
37.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,044	10 500,00	462,00
38.	3-00208	Intrerupator automat IEK BA47-29 1P B10A	buc	1,000	17,00	17,00
39.	3-00223	Intrerupator automat IEK BA47-29 1p C16A	buc	1,000	17,00	17,00
40.	3-00225	Intrerupator automat IEK BA47-29 1P C20A	buc	1,000	17,00	17,00
41.	3-00265	Intrerupator de sarcina IEK BH-32 1P 40A	buc	1,000	17,00	17,00
42.	3-10333	Dulap evidenta energ. electr. DDE-1 25A, 220V	buc	1,000	640,00	640,00
43.	3-11154	Descarcator OPS1 P/B	buc	1,000	486,00	486,00
44.	3-13072	Intrerupator de sarcina IEK BH-32 2P 63A	buc	1,000	35,00	35,00
45.	3-13902	Cute metal ИИМП-1-0 1P	buc	1,000	580,00	580,00
46.	3-14750	Contor electronic monofazat L&G ZCG112ASE 5-40A 230V	buc	1,000	410,00	410,00
47.	3-19217	Contacto KME 2510 25A, Ub 220V,EKF	buc	1,000	122,00	122,00
48.	3-26270-1	Releu de timp digital TE-15 In 16A, IP20	buc	1,000	210,00	210,00
49.	5009031	Scoabe	10 buc	3,250	9,80	31,85
50.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,031	468,00	14,51
51.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,104	156,00	16,22
Total materiale de constructii						43 012,58

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,040	20,23	61,50
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,040	146,83	446,36
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	11,953	225,21	2 691,91
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,440	225,21	774,72
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	10,755	39,38	423,53
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	21,969	175,64	3 858,64
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,597	62,00	657,02
8.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	6,240	242,76	1 514,82
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	26,50	3,18
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,289	26,10	7,54
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,211	187,85	415,35
Total utilaje de constructii						10 854,57

Total	lei	63 799,64
-------	-----	-----------

Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 156,61
Transportarea materialelor	5,00 %	2 150,63
Total	100,00 +	67 106,88
Beneficiu de deviz	3,50 %	2 348,74
Total	100,00 +	69 455,62
TVA	20,00 %	11 801,53


Total deviz:

81 257,15

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

