

Obiect Ремонт группы в детском саду **Investitor ООО**
№ 4 мун. Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Общестроительные работы				
		1.1 Демонтажные работы				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыши -фронтон.)	m2			51,996
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	57,66	25,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,370
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	50,00	1,255
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна)	m2			24,218
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2			24,219
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,110
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,110
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери в 2-х этажнос здании)	m2			24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			19,297
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,000
6	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от набега)	m2			13,262
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,262
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2			18,451
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,451
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,00	0,000
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			93,006
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,750
9	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare(Разборка черных труб центрального отопления,")	m			18,648
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0540	25,00	1,350
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			9,226
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,226
11	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si	t			31,713

1	2	3	4	5	6	7
		marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов на а/с вручную.)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
12	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			16,724
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,724
		2. 1.2. Покрытия				
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			173,869
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 190,00	121,975
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			69,821
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	880,00	29,039
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			207,374
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	0002в	порожек угловой	buc	0,0162	34,17	0,559
	0002б	порожки 1,3м	buc	0,0324	31,67	1,036
	0002а	порожки 1,8м	buc	0,0324	56,67	1,854
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	108,72	115,297
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,40	3,606
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,6820	10,00	6,888
	111	углы,соединения,заглушки	buc	0,5800	5,42	3,175
16	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			210,279
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,039
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	119,632
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,10	9,969
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	25,00	11,615
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,014
		3. 1.3. Окна и двери				
17	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2,)	m2			912,492
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,407
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,885
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	880,00	880,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (подоконники из	m			144,613

1	2	3	4	5	6	7
		пластмасы окон)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	140,00	140,000
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы для окон из алюминия)	m			183,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	160,00	160,000
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile , cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2			1 149,255
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,611
	2030112939150	пластиковая дверь	m2	1,0000	1 080,00	1 080,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2900	77,78	22,555
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile , cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)в 2-х эт. здании	m2			1 269,261
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2030112939150	пластиковая дверь	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2900	77,78	22,556
22	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime (Ремонт наружной штукатурки окон, толщиной 2 см, с затиркой)	m			32,350
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	880,00	3,520
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,00	0,000
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг окон, толщиной 2 см, с затиркой,	m			42,491
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,685
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	880,00	4,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,035
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			100,806
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	57,66	57,141
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	42,00	12,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,10	29,988
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,028
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2			5,976
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,732
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,63	3,994
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные для откосов из алюминия)	m			8,866
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
27	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea t (окраска откосов)	m2			29,277
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,874
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1200	21,20	2,543
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,3000	21,20	6,360
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
		4. 1.4 . Стены				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка бетоноконтактом)	m2			8,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
29	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi,n (Внутренняя штукатурка толщиной 2 смвыравнивающая)	m2			87,697
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	880,00	18,485
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			104,004
30	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-5мм К= 5 к мат) Коэффициент к материалам=5,000	m2			29,013
31	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,838
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	15,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,160
	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2			5,974
32	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,63	3,994
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil (окраска вручную, стен)	m2			29,278
33	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,875
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1200	21,20	2,544
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,3000	21,20	6,360
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
34	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)фартук под мойку Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			206,128
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,139
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	87,50	90,144
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,10	7,848
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,868
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120

1	2	3	4	5	6	7
		5. 1.5 Потолок				
35	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			180,847
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	57,66	103,788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	66,67	23,334
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,33	24,364
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,33	4,949
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,150
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,600
	2822115708000	Element de sustinere	buc	6,0000	1,17	7,020
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,25	1,110
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			36,460
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2			5,974
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,63	3,994
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
38	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil (окраска вручную, потолков)	m2			29,279
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,875
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1200	21,20	2,544
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,3000	21,20	6,360
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
		6. 1.6 Веранда				
39	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 465,402
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,737
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,065
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 190,00	1 237,600
40	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (армокаркасы)	kg			18,249
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,325
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,160
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,60	0,728
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, каркас веранды)	kg			26,504



1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,160
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	47,00	0,235
42	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			5 736,580
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,620
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	58,00	435,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 300,00	39,600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 300,00	3 075,600
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 300,00	396,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	40,00	136,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	100,00	300,800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,50	49,500
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	30,00	6,960
43	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., (Обрешетка кровли)	m2			32,581
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,977
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00413	3 300,00	13,588
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,50	1,980
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,030	m2			14,901
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,845
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
45	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,.(Кровля из профилированного листа) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			249,832
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,426
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	0001np	примыкния	m	0,3370	62,50	22,118
	0001e	ветровые	m	0,5300	62,50	34,779
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	100,00	120,753
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0800	0,54	2,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,110
46	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m			87,774
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	0001 снег	снегозадержатели	m	1,0000	62,50	62,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,54	2,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, гидроизоляционная антиконденсатная пленка, для защиты минплиты) Material marunt=1,030	m2			14,901
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,845
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
48	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru	m2			42,242

1	2	3	4	5	6	7
		izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat (Утепл. перекрытия из минералов. плит толщ. 150мм, 100*60*15)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	57,66	8,072
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	33,50	34,170
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, гидроизоляционная антиконденсатная пленка, для защиты минплиты) Material marunt=1,030	m2			14,901
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,845
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
50	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза и фронтона профнастилом)	m2			132,403
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,865
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	57,66	13,838
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	100,00	115,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,54	2,700
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,030	m			142,323
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=100mm	m	1,0500	64,50	69,757
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi крючки	buc	1,4000	25,83	37,247
	2666122800555	Element de inchidere заглушки	buc	0,2000	27,90	5,747
	2875274000050	Elemente de legatura соединения	buc	0,1000	34,16	3,518
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan захват	buc	0,2000	30,00	6,180
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,575
52	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,020	m			201,806
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass труба d=100mm	m	1,0500	72,22	77,348
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	87,50	44,625
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,60	7,803
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	30,00	15,300
	2874115830000	Pilnii de curatire воронка	buc	0,2500	87,50	22,313
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	30,00	7,650
	2875274000050	Elemente de legatura соединения	buc	0,2500	25,83	6,587
53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, (Веранда)	m2			725,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	720,00	720,000
54	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из вагонки) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2			311,937
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	57,66	121,086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	2670112204050	Placi PFL melaminat	m2	1,0500	83,33	89,861
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,0000	18,33	18,825
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,1000	28,33	61,101
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	0,4500	12,50	5,777
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	45,0000	0,08	3,697
	2822115708000	Element de sustinere	buc	0,6000	1,17	0,721

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			173,789
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 190,00	121,895
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			69,949
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	880,00	29,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,421
57	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			309,103
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,039
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	218,457
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,10	9,969
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	25,00	11,615
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,014
		7. 1.7. Наружные работы				
58	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Фронтовая доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно)	m2			62,108
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,859
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7400	57,66	42,668
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 300,00	18,118
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	16,50	0,463
59	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, фронтона)	m2			57,473
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	29,75	2,380
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusele	kg	0,1900	72,00	13,680
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	72,00	7,200
60	RpCI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm (Ремонт оцинкованных коньков и ендовых шириной не более 50 см и с двойными стыками, из стального листа толщ. 0,5 мм)к= 1,5 Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,060 Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m			41,194
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1600	57,66	13,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	13,838
	271040364000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. 0,4 mm grosime	kg	0,8940	14,00	13,267
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0100	16,50	0,175
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,075
61	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			173,869

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,(отмостка2)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 190,00	121,975
62	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			119,442
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	880,00	21,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,280
		8. 1.8 Отопление				
63	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m			58,856
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d 32	m	1,0300	34,75	35,792
64	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги), с наружным диаметром 32 мм)	buc			49,628
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,028
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,0000	30,60	30,600
65	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			32,541
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d 32	m	1,0300	12,00	12,360
66	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые,, с наружным диаметром 25 мм)	buc			46,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,0000	29,17	29,170
67	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука)	kg			26,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	13,00	13,000
68	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм)	buc			1 078,492
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 033,33	1 033,330
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	8,33	0,033
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	13,00	0,650
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,000
69	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран сливной д15 мм")	buc			35,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	25,00	25,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	8,33	0,100
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран подачи)	buc			89,619
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	79,14	79,140
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	8,33	0,100
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран обратки)	buc			85,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	75,00	75,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	8,33	0,100
72	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m			7,843
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,343
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	30,00	1,500
		9. 1.9 Водопровод и канализация				
73	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Проломной вентиль д 20) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			56,342
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	57,66	13,838
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	41,67	42,504
74	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (кран шаровой д 20") Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			44,376
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	33,33	33,997
75	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм)	m			53,230
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,326
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	5,83	5,947
	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	7,50	5,250
	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	2,50	1,125
	2523156719460	Reductie din material plastic перехорд d20	buc	0,1000	20,83	2,083
	2523156719530	Racord drept M x Fe мұфта d20	buc	1,0000	2,50	2,500
76	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей	buc			22,892

1	2	3	4	5	6	7
		ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	8,33	8,330
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	13,00	0,650
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,25	0,250
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,13	0,130
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,000
77	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc			1 224,682
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,172
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	566,67	566,670
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	291,67	291,670
	17209	Сифоны	buc	1,0000	50,00	50,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	45,000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm гибк шланг	buc	1,0000	29,17	29,170
78	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			661,744
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,671
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	400,00	412,100
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,83	46,746
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	35,00	21,420
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	11,67	23,807
79	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			453,479
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,139
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	29,17	58,340
80	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная из нержавеющей стали)с тумбой,столешницей и навесными шкафами длиной 1700мм Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,030	buc			2 504,619
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	57,66	112,437
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	750,00	772,500
	тумба	тумба	buc	1,0000	400,00	412,000
	шкаф	навесной шкаф	buc	1,0000	900,00	927,000
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	50,00	103,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	45,83	94,410
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	11,67	36,060
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	41,67	47,212
81	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul	buc			453,479

1	2	3	4	5	6	7
		de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,139
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	29,17	58,340
82	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для мойки) Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc			210,459
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	120,00	120,600
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	29,17	29,316
83	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия PP д100)	buc			51,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2523156721037	переход canalizare	buc	1,0000	35,00	35,000
84	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (ревизия д 50)	buc			32,685
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	2523156721037	переход canalizare	buc	1,0000	20,00	20,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	0,00	0,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	0,00	0,000
85	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (тройник 50*50)	buc			29,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2523156721015	тройник 100*50	buc	1,0000	15,00	15,000
86	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник 110 мм)	buc			31,091
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,451
	2523156721015	тройник 100*50	buc	1,0000	12,64	12,640
87	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (переход д50*100)	buc			23,515
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	2523156721037	переход canalizare	buc	1,0000	10,83	10,830
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	0,00	0,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	0,00	0,000
88	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации диаметр 50 мм)	m			27,805
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	13,00	13,390
89	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм)	m			45,705
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,451
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	26,46	27,254
90	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 100 мм) Material marunt=1,035	piesa			213,150



1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	57,66	112,437
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,66	89,950
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	47,00	10,763
		10. 2. Монтажные работы				
91	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град C, емкостью 50л)	buc			184,512
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	57,66	184,512
92	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (Установка вентиляторов потолочных с э/двигат 0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой ,узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050	buc			1 271,909
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	57,66	1 250,069
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,80	21,840
93	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	buc			668,980
	1	Затраты труда	h-om	11,4400	57,66	659,630
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	55,00	9,350
94	08-03-575-1	Прибор или аппарат	buc			65,679
	1	Затраты труда	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200	55,00	1,100
95	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			398,162
	1	Затраты труда	h-om	6,7000	57,66	386,322
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	74,00	11,840
96	RpEB03C	Провод ВВГ 3 * 1,5) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m			9,667
	11110001000331	Cordoane de cupru	m	1,0500	7,50	8,151
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	4,20	0,869
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	2,50	0,647
97	RpEB03C	Провод ВВГ 3 * 2,5) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m			15,101
	11110001000331	Cordoane de cupru	m	1,0500	12,50	13,584
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	4,20	0,869
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	2,50	0,647
98	RpEB03C	Провод ВВГ 4 * 1,5) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m			12,384
	11110001000331	Cordoane de cupru	m	1,0500	10,00	10,867
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	4,20	0,869
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	2,50	0,647
99	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m			1 511,828
	1	Затраты труда	h-om	23,8000	57,66	1 372,308
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	16 000,00	32,000
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	13,4000	0,80	10,720
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8400	20,00	96,800
100	RpEA02B	труба из ПВХд 25 мм Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			9,627
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	8,33	8,965

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	4,20	0,661
101	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc			2 536,450
	1	Затраты труда	h-om	43,9000	57,66	2 531,250
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,0200	0,80	0,800
	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	1,0300	4,20	4,400
102	RpEE14F	выключателей двухклавишный	buc			37,200
	1111000100020	Intreupator	buc	1,0000	37,00	37,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
103	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 856,650
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	57,66	1 856,650
104	RpEE14F	выключателей одноклавишный	buc			24,200
	1111000100020	Intreupator	buc	1,0000	24,00	24,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
105	08-03-591-8	Розетка штепсельная:	100 buc			2 504,700
	1	Затраты труда	h-om	43,2000	57,66	2 490,917
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,0200	0,80	0,817
	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	1,0300	4,20	4,333
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1100	74,00	8,633
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	0,00	0,000
106	RpEE03A	розетка штепсельная	buc			28,550
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	27,50	28,050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,500
107	RpEA07C	Montarea dozelor (Установка разветвляющих коробок)	buc			15,000
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	15,00	15,000
108	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4	100 buc			9 744,540
	1	Затраты труда	h-om	169,0000	57,66	9 744,540
109	RpEF13A	светильники	buc			93,300
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	92,00	92,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,500
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,600
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
110	RpEF17A	ламп, тип БЛ 36	buc			30,330
	3150145100282	Lampa de semnalizare	buc	1,0000	30,33	30,330
111	08-03-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	100 buc			15 631,700
	1	Затраты труда	h-om	62,6000	57,66	3 609,500
	светильник	светильник	buc	100,0000	120,00	12 000,000
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,3100	74,00	22,200
112	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc			265,236
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	57,66	265,236
113	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка цепи освещения)	buc			43,245
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	57,66	43,245
114	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc			864,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	57,66	864,900
		11. 3. Оборудование				
115	VC07A	вентилятор с электродвигателем 0,05 квт Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010	buc			395,577
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	41,66	42,077

1	2	3	4	5	6	7
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	300,00	303,000
	2912435776200	Ventilator	buc	1,0000	50,00	50,500
116	SE57A	(Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью 50 л)	buc			1 525,000
	19	бойлер 50л	buc	1,0000	1 525,00	1 525,000
117	RpEG02A	щит ЩРН 24	buc			540,000
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	540,00	540,000
118	08-03-526-5	Автомат выключатель ВА47-29 25 (B)	buc			25,110
	1213 1p	автоматы	buc	1,0000	25,11	25,110
119	08-03-526-5	Автомат выключатель ВА47-29 25 (C)	buc			25,110
	1213 1p	автоматы	buc	1,0000	25,11	25,110
120	08-03-526-5	Автомат выключатель ВА47-29 40 (C)	buc			25,110
	1213 1p	автоматы	buc	1,0000	25,11	25,110

APROBAT:

Intocmit

Investitor



L.S.

Ремонт группы в детском саду
№ 4 мун. Чадыр-Лунга
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta


DEVIZ LOCAL №
Ремонт группы в детском саду № 4 мун. Чадыр-Лунга Ремонт

Valoarea de deviz 446 387,0 lei


Intocmit in prețuri curente.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Общестроительные работы 1.1 Демонтажные работы				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш -фронтона.)	m2	5,100	51,996 50,741	265,178 258,778
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn, ferestre,.) (Разборка: столярные изделия (окна)	m2	15,190	24,218 24,218	367,870 367,870
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	11,480	24,219 24,219	278,036 278,036
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, (Разборка: столярные изделия (двери в 2-х этажном здании)	m2	2,100	24,217 24,217	50,856 50,856
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона или цементного раствора)	m2	115,610	19,297 17,298	2 230,964 1 999,764
6	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от набега)	m2	64,500	13,262 13,262	855,386 855,386
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2	125,520	18,451 18,451	2 315,972 2 315,972
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	11,000	93,006 92,256	1 023,066 1 014,816
9	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare(Разборка	m	74,000	18,648 17,298	1 379,952 1 280,052

1	2	3	4	5	6	7
		черных труб центрального отопления)		.		
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	9,500	9,226	87,643
11	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов на а/с вручную.)	t	12,100	31,713 31,713	383,727 383,727
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	12,300	16,724 0,000	205,700 0,000
						9 444,350 8 892,900
		Total 1. Общестроительные работы				
		1.1 Демонтажные работы				
		Inclusiv salariu				
		1.2. Покрытия				
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	115,610	173,869 51,894	20 100,965 5 999,465
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	115,610	69,821 40,362	8 071,996 4 666,251
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса)	m2	101,310	207,374 74,958	21 009,058 7 593,995
16	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	14,300	210,279 68,039	3 006,990 972,955



1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.2. Полы				52 189,009
		Inclusiv salariu				19 232,666
		3. 1.3. Окона и двери				
17	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2,)	m2	15,190	912,492 32,292	13 860,754 490,514
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (подоконники из пластмассы)	m	11,000	144,613 4,613	1 590,741 50,741
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы для окон из алюминия)	m	11,000	183,064 23,064	2 013,704 253,704
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile , cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2	11,480	1 149,255 46,701	13 193,453 536,123
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile , cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)в 2-х эт. здании	m2	2,100	1 269,261 46,705	2 665,448 98,080
22	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime (Ремонт наружной штукатурки окон, толщиной 2 см, с затиркой)	m	30,000	32,350 28,830	970,500 864,900
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг окон,	m	30,800	42,491 38,056	1 308,717 1 172,112



1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 2 см, с затиркой,				
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	12,320	100,806 57,141	1 241,932 703,971
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	12,320	5,976 1,732	73,626 21,334
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные для откосов из алюминия)	m	30,800	8,866 5,766	273,073 177,593
27	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea t (окраска откосов)	m2	12,320	29,277 17,874	360,693 220,204
		Total 1.3. О окна и двери Inclusiv salariu				37 552,641 4 589,276
		4. 1.4 . Стены				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка бетоноконтактом)	m2	207,020	8,280 1,730	1 714,107 358,126
29	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, n (Внутренняя штукатурка толщиной 2 смвыравнивающая)	m2	18,900	87,697 69,192	1 657,469 1 307,729
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	188,120	104,004 88,220	19 565,214 16 595,932
31	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой	m2	188,100	29,013 13,838	5 457,425 2 603,003



1	2	3	4	5	6	7
		гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс- 5мм К= 5 к мат)				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	188,120	5,974 1,730	1 123,908 325,433
33	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil (окраска вручную, стен)	m2	188,120	29,278 17,875	5 507,870 3 362,558
34	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)фартук под мойку	m2	23,400	206,128 95,139	4 823,396 2 226,253
		Total 1.4 . Стены Inclusiv salariu				39 849,389 26 779,034
		5. 1.5 Потолок				
35	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	115,610	180,847 115,320	20 907,693 13 332,088
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	115,610	36,460 31,713	4 215,175 3 666,369
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	115,610	5,974 1,730	690,656 199,965
38	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu	m2	115,610	29,279 17,875	3 384,890 2 066,477

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea pe baza de poliacetat de vinil (окраска вручную, потолков)				
		Total 1.5 Потолок Inclusiv salariu				29 198,414 19 264,899
		6. 1.6 Веранда				
39	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,)	m3	0,650	1 465,402 227,802	952,511 148,071
40	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, (армокаркасы)	kg	85,000	18,249 4,036	1 551,182 343,077
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, каркас веранды)	kg	865,000	26,504 12,109	22 925,614 10 473,939
42	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,250	5 736,580 1 297,120	1 434,145 324,280
43	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc (Обрешетка кровли)	m2	8,500	32,581 17,013	276,942 144,612
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	8,500	14,901 2,883	126,661 24,505
45	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,.(Кровля из профилированного листа)	m2	8,500	249,832 69,192	2 123,575 588,132
46	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	2,000	87,774 23,064	175,548 46,128



[Handwritten signature]


1	2	3	4	5	6	7
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (антиконденсатная пленка, для защиты минплиты)	m2	8,500	14,901 2,883	126,661 24,505
48	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Утепл. перекрытия из минералов. плит толщ.150мм, 100*60*15)	m2	8,500	42,242 8,072	359,060 68,615
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprent(, антиконденсатная пленка, для защиты минплиты)	m2	8,500	14,901 2,883	126,661 24,505
50	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза и фронтона профнастилом)	m2	3,200	132,403 14,703	423,691 47,051
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	14,000	142,323 17,298	1 992,516 242,172
52	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	12,000	201,806 20,181	2 421,669 242,172
53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, (Веранда)	m2	14,300	725,766 5,766	10 378,454 82,454
54	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из вагонки)	m2	7,400	311,937 131,854	2 308,335 975,723
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой)	m2	7,400	173,789 51,894	1 286,035 384,015
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	7,400	69,949 40,362	517,623 298,678



1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
57	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	7,400	309,103 68,039	2 287,360 503,487
		Total 1.6 Веранда Inclusiv salariu				51 794,243 14 986,121
		7. 1.7. Наружные работы				
58	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Фронтальная доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно)	m2	5,100	62,108 43,528	316,750 221,991
59	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, фронтона)	m2	5,100	57,473 31,713	293,112 161,736
60	RpCI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm (Ремонт оцинкованных коньков и ендовых шириной не более 50 см и с двойными стыками, из стального листа толщ. 0,5 мм)к= 1,5	m	68,000	41,194 27,677	2 801,178 1 882,022
61	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, (отмостка2)	m2	60,000	173,869 51,894	10 432,140 3 113,640
62	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	46,500	119,442 98,022	5 554,053 4 558,023



1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.7. Наружные работы Inclusiv salariu				19 397,233 9 937,412
		8. 1.8 Отопление				
63	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	48,000	58,856 23,064	2 825,112 1 107,072
64	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги), с наружным диаметром 32 мм)	buc	25,000	49,628 19,028	1 240,695 475,695
65	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	48,000	32,541 20,181	1 561,968 968,688
66	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, i (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, с наружным диаметром 25 мм)	buc	25,000	46,468 17,298	1 161,700 432,450
67	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука)	kg	8,200	26,262 13,262	215,347 108,747
68	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм)	buc	10,000	1 078,492 37,479	10 784,923 374,790
69	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран сливной д15 мм")	buc	2,000	35,479 10,379	70,958 20,758
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	10,000	89,619	896,188



1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран подачи)			10,379	103,788
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран обратки)	buc	10,000	85,479 10,379	854,788 103,788
72	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов)	m	96,000	7,843 6,343	752,890 608,890
		Total 1.8 Отопление Inclusiv salariu				20 364,569 4 304,666
		9. 1.9 Водопровод и канализация				
73	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Пролоходной вентиль д 20)	buc	4,000	56,342 13,838	225,368 55,354
74	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (кран шаровой д 20")	buc	1,000	44,376 10,379	44,376 10,379
75	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм)	m	5,000	53,230 36,326	266,152 181,629
76	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для	buc	5,000	22,892 11,532	114,460 57,660



1	2	3	4	5	6	7
		систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)				
77	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc	4,000	1 224,682 242,172	4 898,728 968,688
78	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	4,000	661,744 106,671	2 646,977 426,684
79	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	4,000	453,479 95,139	1 813,916 380,556
80	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie	buc	1,000	2 504,619 112,437	2 504,619 112,437

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная из нержавеющей стали)с тумбой,столешницей и навесными шкафами длиной 1700мм				
81	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,000	453,479 95,139	453,479 95,139
82	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для мойки") Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	1,000	210,459 60,543	210,459 60,543
83	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия PP д100)	buc	1,000	51,145 16,145	51,145 16,145
84	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (ревизия д 50)	buc	1,000	32,685 12,685	32,685 12,685
85	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (тройник 50*50)	buc	4,000	29,415 14,415	117,660 57,660
86	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник 110 мм)	buc	1,000	31,091 18,451	31,091 18,451
87	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	1,000	23,515 12,685	23,515 12,685



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm (переход д50*100)				
88	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации диаметр 50 мм)	m	8,000	27,805 14,415	222,440 115,320
89	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм)	m	10,000	45,705 18,451	457,050 184,512
90	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 100 мм) Material marunt=1,035	piesa	1,000	213,150 202,387	213,150 202,387
		Total 1.9 Водопровод и канализация Inclusiv salariu Итого Соц. и мед. страхование Транспортировка материалов Накладные расходы Итого Сметная прибыль Итого	Лей 22,5% 1% 8% 2%			14 327,270 2 968,914 274 117,0 24 965,00 1 622,0 24 056,0 324 761,0 6 495,0 331 256,0
		2. Монтажные работы				
91	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град C, емкостью 50л)	buc	1,000	184,512 184,512	184,512 184,512
92	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	2,000	1 271,909 1 250,069	2 543,818 2 500,138




1	2	3	4	5	6	7
		(Установка вентиляторов потолочных с э/двигат 0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой ,узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050				
93	08-03-572- 3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	buc	1,000	668,980 659,630	668,980 659,630
94	08-03-575- 1	Прибор или аппарат	buc	7,000	65,679 64,579	459,754 452,054
95	08-02-412- 2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	4,200	398,162 386,322	1 672,280 1 622,552
96	RpEB03C	Провод ВВГ 3 * 1,5) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m	200,000	9,667 0,000	1 933,380 0,000
97	RpEB03C	Провод ВВГ 3 * 2,5) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m	200,000	15,101 0,000	3 020,130 0,000
98	RpEB03C	Провод ВВГ 4 * 1,5,) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m	200,000	12,384 0,000	2 476,755 0,000
99	08-02-409- 1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	2,500	1 511,828 1 372,308	3 779,570 3 430,770
100	RpEA02B	труба из ПВХд 25 мм Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	250,000	9,627 0,000	2 406,661 0,000
101	08-03-591- 4	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	-0,020	2 536,450 2 531,250	50,729 50,625
102	RpEE14F	выключателей двухклавишный	buc	2,000	37,200 0,000	74,400 0,000
103	08-03-591- 2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,040	1 856,650 1 856,650	74,266 74,266

1	2	3	4	5	6	7
104	RpEE14F	выключателей одноклавишный	buc	4,000	24,200 0,000	96,800 0,000
105	08-03-591-8	Розетка штепсельная:	100 buc	0,060	2 504,700 2 490,917	150,282 149,455
106	RpEE03A	розетка штепсельная	buc	6,000	28,550 0,000	171,300 0,000
107	RpEA07C	Montarea dozelor (Установка разветвляющих коробок)	buc	10,000	15,000 0,000	150,000 0,000
108	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4	100 buc	0,100	9 744,540 9 744,540	974,454 974,454
109	RpEF13A	светильники	buc	10,000	93,300 0,000	933,000 0,000
110	RpEF17A	ламп, тип БЛ 36	buc	40,000	30,330 0,000	1 213,200 0,000
111	08-03-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью	100 buc	0,030	15 631,700 3 609,500	468,951 108,285
112	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc	2,000	265,236 265,236	530,472 530,472
113	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка цепи освещения)	buc	1,000	43,245 43,245	43,245 43,245
114	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	1,000	864,900 864,900	864,900 864,900
Total 2. Монтажные работы Inklusiv salariu						24 941,839
Итого						24 942,0
Соц. и мед. страхование						2 620,0
Транспортировка материалов						131,0
Накладные расходы						8 850,0
Итого						36 543,0
Сметная прибыль						731,0
Итого						37 274,0
11. 3. Оборудование						



1	2	3	4	5	6	7
115	VC07A	вентилятор с электродвигателем 0,05 кВт Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010	buc	2,000	395,577 0,000	791,153 0,000
116	SE57A	(Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью 50 л)	buc	1,000	1 525,000 0,000	1 525,000 0,000
117	RpEG02A	щит ЩРН 24	buc	1,000	540,000 0,000	540,000 0,000
118	08-03-526-5	Автомат выключатель ВА47-29 25 (B)	buc	8,000	25,110 0,000	200,880 0,000
119	08-03-526-5	Автомат выключатель ВА47-29 25 (C)	buc	8,000	25,110 0,000	200,880 0,000
120	08-03-526-5	Автомат выключатель ВА47-29 40 (C)	buc	8,000	25,110 0,000	200,880 0,000
Total 3. Оборудование						3 458,793
Inclusiv salariu						

Итого по смете		Лей	371 989,0
			122 601,0
НДС		20%	74 398,0
Всего по смете		лей	446 387,0



[Signature]
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт группы в детском саду

№ 4 мун. Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Ремонт группы в детском саду № 4 мун. Чадыр-Лунга

Общестроительные работы

Valoarea de deviz 397 507,0 lei

Intocmit in prețuri curente 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,274	57,66	361,759
2.	7122050013400	Zidar	h-om	84,000	57,66	4 843,440
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	52,025	57,66	2 999,762
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	356,120	57,66	20 533,879
5.	7123010010200	Betonist	h-om	148,716	57,66	8 574,964
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,525	57,66	318,572
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	8,699	57,66	501,585
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,062	57,66	291,875
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,660	57,66	1 018,276
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	8,800	57,66	507,408
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	99,412	57,66	5 732,096
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	135,037	57,66	7 786,233
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,020	57,66	58,812
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	46,980	57,66	2 708,867
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	75,656	57,66	4 362,326
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	23,720	57,66	1 367,695
17.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,950	57,66	112,437
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	131,308	57,66	7 571,219
19.	7212030022700	Sudor	h-om	8,650	57,66	498,759
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	34,070	57,66	1 964,476
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	164,350	57,66	9 476,421
22.	7422010060100	Timplar	h-om	236,612	57,66	13 643,047
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,655	57,66	383,727
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,110	52,57	58,353
				166,413	57,66	9 595,373
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,768	57,66	2 754,303
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	50,819	57,66	2 930,224
		Total manopera				110 955,888

Materiale:


1.	0001 снег	снегозадержатели	m	2,000	62,50	125,000
2.	0001e	ветровые	m	4,730	62,50	295,625
3.	0001np	примыкния	m	3,008	62,50	188,000



4.	0002a	порожки 1,8м	buc	3,315	56,67	187,861
5.	0002b	порожки 1,3м	buc	3,315	31,67	104,986
6.	0002b	порожек угловой	buc	1,658	34,17	56,654
7.	111	углы,соединения,заглушки	buc	59,347	5,42	321,661
8.	1111000100048	Strat sintetic	m2	107,439	3,40	365,293
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,408	29,75	12,138
10.	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,304	8,33	2,533
11.	17209	Сифоны	buc	4,000	50,00	200,000
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,035	3 300,00	115,500
13.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,028	3 300,00	92,400
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,030	3 300,00	99,000
15.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,003	3 300,00	9,900
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,233	3 300,00	768,900
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	911,020	0,05	45,551
18.	2010237318750	Distantieri	buc	23,800	2,60	61,880
19.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	15,190	880,00	13 367,200
20.	2030112939150	пластиковая дверь	m2	11,480	1 080,00	12 398,400
21.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	2,100	1 200,00	2 520,000
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	69,784	10,00	697,840
23.	2413217300010	Cleme	kg	0,024	0,00	0,000
24.	24142161094821	Pasta antiseptica	buc	6,120	30,00	183,600
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,752	100,00	75,200
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,938	77,78	306,298
27.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	47,407	26,63	1 262,448
28.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	31,053	42,00	1 304,226
29.	24302261000001	Fuga	kg	94,815	21,20	2 010,078
30.	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,969	72,00	69,768
31.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	21,190	25,00	529,750
32.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	37,925	21,20	804,011
33.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,696	42,00	155,232
34.	2513307336203	Racord flexibil cu $dn=3/8"$ mm гибк шланг	kg	0,510	72,00	36,720
35.	2513307336204	Racord flexibil cu $dn=1/2"$	kg	0,020	0,00	0,000
36.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	buc	4,000	29,17	116,680
37.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	buc	11,005	29,17	321,016
38.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena $\text{d} 32$	m	11,000	140,00	1 540,000
39.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,420	12,50	42,750
40.	2521216717051	Teava din material plastic $dn = 32$ mm	m	49,440	12,00	593,280
41.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	49,440	34,75	1 718,040
42.	2523156719430	Cot din material plastic $\text{d} 20$	m	5,100	5,83	29,733
43.	2523156719450	Teu din material plastic $\text{d} 20$	m	2,448	35,00	85,680
44.	2523156719460	Reductie din material plastic перехорд $\text{d} 20$	m	1,133	41,67	47,212
45.	2523156719530	Racord drept M x Fe муфта $\text{d} 20$	m	8,240	13,00	107,120
46.	2523156721015	тройник 100*50	m	10,300	26,46	272,538
47.	2523156721037	переход canalizare	buc	3,500	7,50	26,250
48.	2524906720949	Diblu din PVC cu $D = 8$	buc	2,250	2,50	5,625



49.	2622102438000	Lavoar	buc	4,121	400,00	1 648,400
50.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,000	566,67	2 266,680
51.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,000	291,67	1 166,680
52.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 688,092	2,10	5 644,994
53.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	121,957	4,50	548,806
54.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	175,930	2,10	369,453
55.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	24,107 14,876 7,698	87,50 115,00 210,00	2 109,362 1 710,740 1 616,580
56.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	40,463	66,67	2 697,668
57.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	19,434	1 190,00	23 126,460
58.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,274	880,00	241,120
59.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,175	880,00	4 554,000
60.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	190,456	2,10	399,958
61.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,397	880,00	349,360
62.	2666122800555	Element de inchidere заглушки	buc	2,884	27,90	80,464
63.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	7,980	83,33	664,973
64.	2670112204051	Placi din laminat	m2	107,439	108,72	11 680,768
65.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	160,575	5,00	802,875
66.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	30,204	10,00	302,040
67.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	8,670	33,50	290,445
68.	271040364000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	64,440	14,00	902,160
69.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	13,944	100,00	1 394,400
70.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass тpyба д=100мм	m	12,852	72,22	928,171
71.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass д=100мм	m	15,141	64,50	976,595
72.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	87,125	13,00	1 132,625
73.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	8,200	13,00	106,600
74.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,650	16,00	138,400
75.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,850	16,00	13,600
76.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,229	47,00	10,763
77.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	11,000	160,00	1 760,000
78.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	30,800	3,00	92,400
79.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	865,000	14,00	12 110,000
80.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,750	13,00	9,750
81.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	4,312	3,00	12,936
82.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,300	720,00	10 296,000
83.	2822115700000	Radiator	buc	10,000	1 033,33	10 333,300
84.	2822115708000	Element de sustinere	buc	698,220	1,17	816,917
85.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	115,385	28,33	3 268,857
86.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	38,815	18,33	711,479
87.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,850	40,00	34,000
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,163	16,50	19,189
89.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,721	16,50	11,896
90.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,325	47,00	203,275
91.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,875	58,00	108,750
92.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	24,000	0,54	12,960
93.	2874115830000	Pilnii de curatire воронка	buc	3,060	87,50	267,750
94.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 202,450	0,07	364,171
95.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 654,191	0,08	212,335




96.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 FI	buc	5,000	0,13	0,650
97.	2874115837745	Suruburi	buc	144,200	0,25	36,050
98.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	45,339	0,54	24,483
99.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,750	16,50	12,375
100.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,030	750,00	772,500
101.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	50,00	204,000
102.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,060	50,00	103,000
103.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,140	45,83	281,396
104.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	11,250	11,67	131,287
105.	2875274000050	Elemente de legatura соединения	buc	3,060	25,83	79,040
				1,442	34,16	49,259
106.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,120	87,50	535,500
107.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,060	30,00	91,800
108.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	25,000	29,17	729,250
				28,060	30,60	858,636
109.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan захват	buc	2,884	30,00	86,520
110.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,020	33,33	33,997
				4,080	41,67	170,014
111.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,000	25,00	50,000
				10,000	75,00	750,000
				10,000	79,14	791,400
112.	2875274204000	Bratară fixare	buc	5,000	8,33	41,650
113.	2875276305105	Conector	buc	513,308	0,25	128,327
114.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi крючки	buc	20,188	25,83	521,456
115.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	315,180	0,01	3,153
116.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	40,000	0,50	20,000
117.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,996	25,00	99,900
118.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000	300,00	1 500,000
119.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,005	120,00	120,600
120.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,000	45,00	180,000
121.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,153	5,00	130,765
122.	тумба	тумба	buc	1,030	400,00	412,000
123.	шкаф	навесной шкаф	buc	1,030	900,00	927,000
Total materiale de constructii						162 239,325

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,285	0,00	0,000
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,019	50,00	250,950
3.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,058	30,00	1,740
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,870	5,00	4,350
				18,940	10,00	189,400
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,800	30,00	144,000
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,879	35,00	65,765
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,000	20,00	60,000
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,935	220,00	205,700
Total utilaje de constructii						921,905


Total	lei	274 117,0
Соц. и мед страхование	22,50 %	24 965,0
Транспортировка материалов	1,00 %	1 622,0
Накладные расходы	8,00 %	24 056,0



Итого	100,00 +	324 761,0
Сметная прибыль	2,00 %	6 495,0
Итого	100,00 +	331 256,0
НДС	20,00 %	66 251,0

Total deviz:

397 507,0



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт группы в детском саду
№ 4 мун. Чадыр-Лунга
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000
Электромонтажные работы

Valoarea de deviz 44 729,0 lei

Intocmit in prețuri curente 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	130,456	57,66	7 522,091
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,200	57,66	184,512
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	43,360	57,66	2 500,138
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,950	57,66	1 438,617
		Total manopera				11 645,358

Materiale:

1.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,005	16 000,00	80,000
2.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,310	55,00	17,050
3.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,081	0,80	0,065
4.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	33,500	0,80	26,800
5.	1111000100020	Intrerupator	buc	4,000	24,00	96,000
				2,000	37,00	74,000
6.	11110001000331	Cordoane de cupru	m	217,350	7,50	1 630,125
				217,350	10,00	2 173,500
				217,350	12,50	2 716,875
7.	2051142950700	Dibluri	buc	32,000	0,25	8,000
8.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	3,200	1,00	3,200
9.	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	269,062	8,33	2 241,286
10.	2746167335100	Priza	buc	6,120	27,50	168,300
11.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	124,200	4,20	521,640
12.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	39,375	4,20	165,375
13.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	10,000	15,00	150,000
14.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	54,600	0,80	43,680
15.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20,000	0,30	6,000
16.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	10,000	92,00	920,000
17.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	155,250	2,50	388,125
18.	3150145100282	Lampa de semnalizare	buc	40,000	30,33	1 213,200
19.	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	0,083	4,20	0,348
20.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до	kg	0,688	74,00	50,912



		0,19 мм включительно				
21.	светильник	СВЕТИЛЬНИК	buc	3,000	120,00	360,000
Total materiale de construcții						13 054,481


Utilaje de construcții:

1.	330206	Дрели электрические	h-ut	0,384	0,00	0,000
2.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	12,100	20,00	242,000
Total utilaje de construcții						242,000

Total	lei	24 942,0
Соц. и мед. страхование	22,50 %	2 620,0
Транспортировка материалов	1,00 %	131,0
Накладные расходы	76,00 %	8 850,0
Итого	100,00 +	36 543,0
Сметная прибыль	2,00 %	731,0
Итого	100,00 +	37 274,0
НДС	20,00 %	7 455,0

Total deviz:

44 729,0



[Signature]
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт группы в детском саду
№ 4 мун. Чадыр-Лунга
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000
Оборудование

Valoarea de deviz 3 459,0 lei

Intocmit in prețuri curente.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				
		Total manopera				0,000

Materiale:

1.	jq	бойлер 50л	buc	1,000	1 525,00	1 525,000
2.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,000	540,00	540,000
3.	1213 1p	автоматы	buc	24,000	25,11	602,640
4.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,020	41,66	84,153
5.	2912435776200	Ventilator	buc	2,020	50,00	101,000
6.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	2,020	300,00	606,000
		Total materiale de construcții				3 458,793
		Total utilaje de construcții				0,000

Total deviz:

3 459,0



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)