

**Reparatia Capitala a holului si reparatia
pardoselei in sala de dans a Palatului
Municipal de Cultura mun. Balti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-12-2018
Lucrari generale de constructie (Demontari)

Valoarea de deviz 123 536,29 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка (двери))	m2	10,2200	22,079 22,079	225,652 225,652
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка окна,)	m2	47,8400	22,079 22,079	1 056,278 1 056,278
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	587,1000	16,269 15,771	9 551,823 9 259,154
4	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirna (Подготовка оштукатуренных или неоштукатуренных бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	344,4000	7,510 7,360	2 586,375 2 534,715
5	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea pervazului la geamuri)	m2	3,6500	33,645 33,645	122,804 122,804
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	168,7000	11,960 11,565	2 017,735 1 951,082

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)				
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	168,7000	16,390 15,771	2 764,909 2 660,568
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	198,2000	13,143 13,143	2 604,844 2 604,844
9	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Вошение и полировка полов из монолитной мозаики или мозаичных плит, в помещениях площадью более 16 м2) Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,0200	m2	604,3000	89,999 78,855	54 386,222 47 652,077
10	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejari sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание дубового или букового паркета, механизированным способом, абразивными дисками)	m2	39,0000	7,357 5,257	286,923 205,023
11	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal (Снятие зеркала)	buc	15,3600	14,720 14,720	226,093 226,093
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontari vitrojii)	m2	69,2000	22,079 22,079	1 527,894 1 527,894
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	2,9600	209,072 207,651	618,852 614,648



1	2	3	4	5	6	7
14	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, III категории)	100 m3	0,1300	650,000 0,000	84,500 0,000
15	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с rampe или площадки, в авто, 3 категории)	t	5,4000	28,914 28,914	156,133 156,133
16	Ts150B5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	27,0000	64,500 0,000	1 741,500 0,000

	Total	Lei	79 958,53
	Soц и мед страх	22,5 %	15 929,31
	Транспортировка материалов	3 %	216,44
	Итого		96 104,28
	Накладные расходы	4 %	3 844,17
	Итого		99 948,45
	Рентабельность	3 %	2 998,46
	Итого		102 946,91
	НДС	20 %	20 589,38
			123 536,29
	Total deviz: Inclisiv salariu		70 796,95



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia Capitala a holului si
reparatia pardoselei in sala de
dans a Palatului Municipal de
Cultura mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-12-2018
Lucrari generale de constructie (Demontari)**

Valoarea de deviz 123 536,29 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-12-2018:				

Manopera:


1.	7122050013400	Zidar	h-om	89,3970	52,57	4 699,600
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	815,8050	52,57	42 886,869
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	47,7620	52,57	2 510,848
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,3008	52,57	226,093
5.	7422010060100	Timplar	h-om	53,6586	52,57	2 820,833
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9700	52,57	156,133
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	282,3160	52,57	14 841,352
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,5086	52,57	2 655,237
Total manopera						70 796,95

Materiale:

1.	2320166200729	Parchetin	l	18,4916	15,00	277,374
2.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	9,2458	20,00	184,916
3.	2451427308669	Ceara parchet	kg	18,4916	200,00	3 698,320
4.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	61,6386	3,33	205,257
5.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	73,9663	31,68	2 343,252
6.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	103,3200	0,50	51,660
7.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,7000	0,50	5,850
8.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,8500	5,00	29,250
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	31,8205	9,17	291,794
10.	4100126202818	Apa	m3	13,8512	9,17	127,015
Total materiale de constructii						7 214,70

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,9021	4,00	23,608
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,6190	4,00	50,476
3.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	3,9000	12,00	46,800
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3380	250,00	84,500



5.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	6,9660	250,00	1 741,500
Total utilaje de construcții						1 946,88

Total	Lei	79 958,53
Соц и мед страх	22,5 %	15 929,31
Транспортировка материалов	3 %	216,44
Итого		96 104,28
Накладные расходы	4 %	3 844,17
Итого		99 948,45
Рентабельность	3 %	2 998,46
Итого		102 946,91
НДС	20 %	20 589,38

Total deviz: 123 536,29



[Signature]

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



DECLARAȚIE

CĂ

[Illegible text]

Obiect Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun. Balti

Investitor Primaria mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка двери)	m2			22,079
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,04
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка окна,)	m2			22,079
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,04
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			16,269
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	52,57	7,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,17	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	4,00	0,04
4	RplzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sirmă (Подготовка оштукатуренных или неоштукатуренных бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2			7,510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	52,57	7,36
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	0,50	0,15
5	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea pervazului la geamuri)	m2			33,645
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	52,57	16,82
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			11,960
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,57	5,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,57	5,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	9,17	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	4,00	0,12
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			16,390
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	7,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,17	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	4,00	0,16
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэфтерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2			13,143
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,57	6,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,57	6,31
9	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Вошение и полировка полов из	m2			89,999
						78,855



1	2	3	4	5	6	7
		монолитной мозаики или мозаичных плит, в помещениях площадью более 16 м2) Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,0200				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	52,57	70,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	31,68	3,88
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	200,00	6,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,46
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	20,00	0,31
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,33	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,17	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	4,00	0,00
10	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание дубового или букового паркета, механизированным способом, абразивными дисками)	m2			7,357 5,257
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	5,00	0,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	0,50	0,15
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
11	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal (Снятие зеркала)	buc			14,720 14,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	52,57	14,72
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontari vitrojii)	m2			22,079 22,079
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,04
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			209,072 207,651
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	52,57	183,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	9,17	1,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	4,00	0,32
14	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			650,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
15	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			28,914 28,914
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	52,57	28,91
16	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			64,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	250,00	64,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.