

**Amenajarea spatiului public
com. Purcari, rl. Stefan Voda .
14/22-PG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1

Amenajarea spatiului public com. Purcari, rl. Stefan Voda . 14/22-PG

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Amenajare				
		Capitolul 1.1. Sistematizare pe verticala				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,600		
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	680,600		
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,150		
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	565,800		
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,450		
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,100		
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,800		
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	442,800		
		Capitolul 1.2. Trotuar TIP 1(1050 m2)				
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,10 m)	m3	105,000		
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 050,00 0		
		Capitolul 1.3. Teren pentru copii Tip 2 (356 m2)				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=0,2m)	m3	71,200		

1	2	3	4	5	6	7
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, Fr. 5-20 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,1 m)	m3	35,600		
		Capitolul 1.4. Teren pentru fitness si volei, TIP 3 (550 m2)				
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,10 m)	m3	55,000		
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, Fr. 20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,15 m)	m3	82,500		
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,330		
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	550,000		
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2)	t	0,370		
18	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	550,000		
19	CG01A corect	Invelitoare poliuretan "CRUMB" h =0,01 m (invelitoare EPDM H=0,01m, monolita de calitate inalta din amestec de guma farimetate si liant din poliuretan, cauciuc farimitat EPDM - 10 kg/m2; liant din poliuretan -2,7 kg/m2)	m2	550,000		
20	TsH91A	Instalarea stilpului pentru voleibol (Beton M200 -1.5 m3)	buc	2,000		
		Capitolul 1.5. Trecere, TIP 4 (290 m2)				
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, Fr. 20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,12 m)	m3	34,800		
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	290,000		
		Capitolul 1.6. Cai de pietris, TIP 5 (280 m2)				
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, Fr. 20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,15 m)	m3	42,000		
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=0,15m)	m3	42,000		
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	28,000		
		Capitolul 1.7. Bordure				
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,	m	1 700,00 0		

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - PB 100.20.8				
		Capitolul 1.8. Gard				
27	CO06A	Imprejmuiri din plasa eurogard D4 Bp-1 , lungimea sectiei 2500 mm, H= 1500 mm, fixata pe stilpi din tava patrata 50x50x4 mm (L=2.2 m x 80=176 m)	m	200,000		
28	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	906,400		
29	TsA01C 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	7,200		
30	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	7,200		
		Capitolul 1.9. Poarta si portita				
31	TsA01C 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	0,320		
32	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,256		
33	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: poarta si portita (vezi plansa 9)	kg	297,970		
34	CK33B	Miner	buc	2,000		
35	CK33C	Zavor	buc	4,000		
36	CK33C	Balamale	buc	6,000		
		Capitolul 1.10. Mobilier urban				
37	TsH91A	Banca (vezi proiectul, schita 3D)	buc	30,000		
38	TsH91B	Urna (vezi proiectul, schita 3D)	buc	30,000		
		Capitolul 1.11. Spatii verzi				
39	47-02- 039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,600		
40	47-02- 039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,600		
41	TsH109 B	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori coniferi	buc	28,000		
42	TsH109 A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	32,000		

1	2	3	4	5	6	7
43	TsH110 B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Molid albastru, virsta 5-8 ani)	buc	8,000		
44	TsH110 B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Pin negru, virsta 5-8 ani)	buc	20,000		
45	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Artar cu frunze ascutite, virsta 5-8 ani)	buc	5,000		
46	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Tei argintiu, virsta 5-8 ani)	buc	14,000		
47	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Castan salbatic, virsta 5-8 ani)	buc	4,000		
48	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Nuc, virsta 5-8 ani)	buc	9,000		
49	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Spiraea Vanhouttei" (3-4 ani)	buc	160,000		
50	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Singer" (3-4 ani)	buc	200,000		
51	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Ienupar cazac" (3-4 ani)	buc	25,000		
52	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Liliac alb" (3- 4 ani)	buc	10,000		
53	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Trandafiri 3-4 ani)	buc	175,000		
54	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	1,000		
55	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	27,600		
Total			lei			
Asigurari sociale			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de depozitare			2,00 %			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Beneficiul de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Teren pentru copii				
56	TsH91A	Montarea casuta	buc	1,000		
57	TsH91A	Montarea "Balansor mediu"	buc	2,000		
58	TsH91A	Montarea "Balansor motocicletă"	buc	1,000		
59	TsH91A	Montarea "Balansor pe arc Ponei"	buc	1,000		
60	TsH91A	Montarea "Balansor Aeroplan"	buc	1,000		
61	TsH91A	Montarea "Leagan Cuibul"	buc	1,000		
62	TsH91A	Montarea "Leagan dublu"	buc	1,000		
63	TsH91A	Montarea "Caruseli"	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
64	TsH91A	Montarea "Complex de joaca cu topogan"	buc	1,000		
65	TsH91A	Montarea "Masinuta cu topogan"	buc	1,000		
		Capitolul 2.2. Teren pentru fitness				
66	TsH91A	Montarea "Aparat fitness combinat"	buc	4,000		
67	TsH91A	Montarea "Aparat fitness schior"	buc	1,000		
68	TsH91A	Montarea "Complex sportiv Street Workout "	buc	1,000		
69	TsH91A	Montarea "Bare paralele"	buc	3,000		
70	TsH91A	Montarea "Foisor pentru relaxare 3,0 x 2,5 m"	buc	1,000		
71	TsH91A	Montarea "Conteinere pentru gunoi"	buc	2,000		
72	TsH91A	Montarea "Havuz"	buc	1,000		
Total			lei			
Asigurari sociale			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de depozitare			2,00 %			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Beneficiul de deviz			6,00 %			
		Capitolul 3. Utilaj				
		Capitolul 3.1. Teren pentru copii				
73	Pretul firmei	Casuta Ksil art.004331	buc	1,000		
74	Pretul firmei	'Balansor mediu Ksil art.004104	buc	2,000		
75	Pretul firmei	"Balansor pe arc motocicletă" Ksil art. 004112	buc	1,000		
76	Pretul firmei	"Balansor pe arc ordinar Ponei" Ksil art. 004190	buc	1,000		
77	Pretul firmei	"Balansor pe arc ordinar Aeroplan' Ksil art. 004111	buc	1,000		
78	Pretul firmei	"Leagan Cuibul", Ksil art. 004158	buc	1,000		
79	Pretul firmei	"Leagan dublu' Ksil art. 004155	buc	1,000		
80	Pretul firmei	"Caruseli" Ksil art. 004192	buc	1,000		
81	Pretul firmei	"Complex de joaca cu topogan" Ksil art. 005305	buc	1,000		
82	Pretul	"Masinuta cu topogan" Ksil art.004419	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	firmei					
		Capitolul 3.2. Teren pentru fitness				
83	Pretul firmei	Aparat fitness combinat, Ksil art. 007538	buc	1,000		
84	Pretul firmei	Aparat fitness combinat, Ksil art. 007540	buc	1,000		
85	Pretul firmei	Aparat fitness "Schior" Ksil art. 007520	buc	1,000		
86	Pretul firmei	Aparat fitness combinat, Ksil art. 007514	buc	1,000		
87	Pretul firmei	Aparat fitness combinat, Ksil art. 007502	buc	1,000		
88	Pretul firmei	"Complex sportiv Street Workout mini" Ksil art. 006454	buc	1,000		
89	Pretul firmei	Bare paralele Ksil art. 006442	buc	1,000		
90	Pretul firmei	Foisor pentru relaxare (3.0 x 2.5 m) PINE TALE	buc	3,000		
91	Pretul firmei	Containere pentru gunoi (individual)	buc	2,000		
92	Pretul firmei	Cisnea de apa (individual)	buc	1,000		
Total			lei			
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			

Total:

Total lei

TVA 20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()