

Ofertant: SRL "Fabianca"

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație a camerei de odihnă a personalului tehnic, depozitelor și rețelelor ingineresti a sediului blocului B al IGSU din str. Gh. Asachi 69

Valoarea de deviz 337 564,08 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Camera de odihna soferi birou de resviciu (6,8,9,10) 1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,56	15,33 15,33	115,92 115,92
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	14,69	34,24 34,24	503,02 503,02
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,25	48,50 48,11	448,61 445,05
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,00	29,13 28,43	495,22 483,32
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,00	11,59 10,94	196,95 185,90
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,69	10,34 9,84	637,71 606,89
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,47	58,43 58,33	1 254,56 1 252,42
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	8,02 8,02	24,06 24,06
9	RpEB13A	Demontarea conductorilor de	m	30,00	1,28	38,27

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp			1,28	38,27
10	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,00	33,53	167,67
					33,53	167,67
11	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	27,50	12,24	336,73
					11,31	310,92
12	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,25	5,83	7,29
					5,83	7,29
13	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,72	141,26	101,71
					139,72	100,60
		<i>Total</i>	Lei			4 327,72
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				4 327,72 4 241,33
		1.2. Lucrari de reparatie				
		1.2.1. Pereti				
14	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,40	787,57	315,03
					153,07	61,23
15	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	91,00	110,69	10 073,15
					83,84	7 628,99

1	2	3	4	5	6	7
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,00	2,45 1,09	223,27 99,51
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,00	56,29 44,47	5 122,75 4 046,68
18	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	24,20	11,92 9,47	288,48 229,27
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,00	12,19 7,29	1 109,42 663,39
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,00	24,19 20,05	2 201,12 1 824,32
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,00	2,45 1,09	223,27 99,51
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	91,00	27,95 20,05	2 543,44 1 824,32
		<i>Total</i>	Lei			22 099,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 099,93 16 477,22
		1.2.2. Pardoseli				
23	CG22A1 k=0,4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	27,36	54,62 15,31	1 494,34 418,81
24	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (polisterol	m2	27,36	137,63 4,37	3 765,57 119,56

1	2	3	4	5	6	7
		gr.100mm, densit. 200kg/m2				
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,36	45,20 25,53	1 236,80 698,38
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	27,36	7,64 4,38	208,93 119,92
27	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	27,36	214,28 56,50	5 862,78 1 545,84
		<i>Total</i>	Lei			12 568,42
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				12 568,42 2 902,51
		1.2.3. Tavane				
28	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,16	151,43 92,59	2 749,95 1 681,44
29	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,16	48,37 40,08	878,33 727,90
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,16	2,44 1,08	44,34 19,68
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,16	27,95 20,05	507,62 364,14
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,20	184,18 80,19	1 694,43 737,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 874,67
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 874,67 3 530,91
		1.2.4. Timplarie				
33	CM07D	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	m2	1,80	1 177,55 149,44	2 119,59 269,00
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,67	1 258,53 29,51	7 135,89 167,30
		<i>Total</i>	Lei			9 255,48
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 255,48 436,30
		<i>Total</i>	Lei			49 798,50
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				49 798,50 23 346,94
		<i>Total</i>	Lei			54 126,22
		Total Camera de odihna soferi birou de resviciu (6,8,9,10) Inclusiv salariu				54 126,22 27 588,27
		2. Depozite (7,12,13)				
		2.1. Lucrari de demolare				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	7,56	15,33 15,33	115,92 115,92
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	204,20	10,34 9,84	2 111,57 2 009,48
		<i>Total</i>	Lei			2 227,49
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				2 227,49 2 125,40
		2.2. Lucrari de reparatie				
		2.2.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
37	CD64C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,40	788,40 181,35	315,36 72,54
38	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	204,20	110,63 83,84	22 591,18 17 119,11
39	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	24,20	11,92 9,47	288,48 229,27
40	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	204,20	3,15 2,19	642,76 446,51
		<i>Total</i>	Lei			23 837,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 837,78 17 867,43
		2.2.2. Pardoseala				
41	CG22A1 k=0,7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	75,82	95,71 26,79	7 256,68 2 031,36
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	151,64	22,13 1,64	3 356,17 248,95
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	75,82	152,53 40,09	11 564,93 3 039,93
44	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea	m	56,40	53,01	2 989,89

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp			36,45	2 055,78
45	RpAcF10B	Inlocuirea capacelor, din metal la caminele de vizitare cu ramele cu dimensiunile 700 x 1000mm	buc	1,00	$\frac{1\ 111,52}{77,27}$	$\frac{1\ 111,52}{77,27}$
		<i>Total</i>	Lei			26 279,19
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				26 279,19 7 453,29
		2.2.3. Tavan				
46	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	83,40	$\frac{3,15}{2,19}$	$\frac{262,43}{182,25}$
		<i>Total</i>	Lei			262,43
		Total Tavan Inclusiv salariu				262,43 182,25
		2.2.4. Timplarii				
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,67	$\frac{1\ 258,53}{29,51}$	$\frac{7\ 135,89}{167,30}$
		<i>Total</i>	Lei			7 135,89
		Total Timplarii Inclusiv salariu				7 135,89 167,30
		<i>Total</i>	Lei			57 515,29
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				57 515,29 25 670,27
		<i>Total</i>	Lei			59 742,78
		Total Depozite (7,12,13) Inclusiv salariu				59 742,78 27 795,67

1	2	3	4	5	6	7
		3. Boxe				
		3.1. Lucrari de demolare				
48	RpCQ11D	Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat	m2	5,40	15,47 15,32	83,56 82,74
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,00	10,34 9,84	258,54 246,04
50	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	64,75	11,18 8,38	724,06 542,74
		<i>Total</i>	Lei			1 066,16
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				1 066,16 871,52
		3.2. Lucrari de reparatie				
		3.2.1. Pereti				
51	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	1,89	110,66 83,89	209,14 158,56
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,00	56,29 44,47	1 125,87 889,38
53	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	12,60	11,94 9,49	150,39 119,56
54	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	64,75	46,73 28,43	3 025,61 1 840,73
55	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,83	3,15 2,19	178,87 124,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 689,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 689,88 3 132,52
		3.2.2. Pardoseala				
56	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	275,40	22,14 1,64	6 096,45 451,98
57	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	137,70	131,52 32,81	18 110,60 4 517,25
		<i>Total</i>	Lei			24 207,05
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				24 207,05 4 969,23
		3.2.3. Tavan				
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00	56,30 44,47	281,50 222,34
59	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	192,78	3,15 2,19	607,02 421,73
		<i>Total</i>	Lei			888,52
		Total Tavan Inclusiv salariu				888,52 644,07
		3.2.4. Timplarie				
60	CM07D	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	m2	5,40	1 168,64 149,44	6 310,64 807,00
61	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 170 mm	m	4,74	123,16 14,61	583,80 69,25
		<i>Total</i>	Lei			6 894,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 894,44 876,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			36 679,89
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				36 679,89 9 622,07
		<i>Total</i>	Lei			37 746,05
		Total Boxe Inclusiv salariu				37 746,05 10 493,59
		4. Electricitatea				
		4.1. Lucrari de constructii				
62	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	30,00	41,92 41,92	1 257,52 1 257,52
		<i>Total</i>	Lei			1 257,52
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 257,52 1 257,52
		4.2. Lucrari de electricitate				
63	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip Panou	buc	1,00	854,58 127,21	854,58 127,21
64	08-02-394-3	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 35 mm2	100 m	1,10	5 146,18 1 727,73	5 660,80 1 900,50
65	33-01-008-1	Montarea stilpilor din metal	buc	1,00	5 551,59 269,73	5 551,59 269,73
66	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi	buc	1,00	236,65 20,05	236,65 20,05
67	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,20	15 857,95 1 370,50	3 171,59 274,10
68	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00	144,78 56,86	579,14 227,45
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,00	156,98 56,86	1 569,83 568,62
70	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	204,75 84,56	204,75 84,56

1	2	3	4	5	6	7
71	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,80	2 286,87 867,51	4 116,36 1 561,52
72	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,50	3 602,83 451,98	12 609,92 1 581,93
73	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02	53 886,00 11 554,50	1 077,72 231,09
74	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,21	46 418,71 9 877,95	9 747,93 2 074,37
75	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,11	3 710,64 1 173,00	408,17 129,03
76	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,25	4 182,56 1 389,48	1 045,64 347,37
		<i>Total</i>	Lei			46 834,67
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				46 834,67 9 397,53
		<i>Total</i>	Lei			48 092,19
		Total Electricitatea Inklusiv salariu				48 092,19 10 655,05
		5. Sistemul de incalzire				
77	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	80,20	28,48 27,34	2 284,19 2 192,47
78	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	14,50	5,83 5,83	84,56 84,56
79	IC38D	Piesa de racordare trecere PP40 x 1/4F	buc	2,00	91,55 8,75	183,09 17,50
80	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	2,00	132,22	264,45

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm			10,21	20,41
81	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	65,20	38,33 14,58	2 499,33 950,62
82	IC38C	Teu redus, avind diametru exterior de 32x20x32 mm	buc	8,00	15,07 7,66	120,59 61,24
83	IC38C	Cot 45, avind diametru exterior de 32 mm	buc	2,00	13,46 7,66	26,93 15,31
84	IC38C	Cot 90, avind diametru exterior de 32 mm	buc	6,00	12,94 7,66	77,65 45,93
85	IC38C	Reductie 32x25, avind diametru exterior de 32 mm	buc	4,00	10,93 7,66	43,70 30,62
86	IC38C	Mufa, avind diametru exterior de 32 mm	buc	4,00	11,82 7,66	47,30 30,62
87	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	59,20	26,57 12,76	1 572,98 755,24
88	IC38B	Cot 90, avind diametru exterior de 25 mm	buc	14,00	9,77 6,56	136,81 91,85
89	IC38B	Cot 45, avind diametru exterior de 25 mm	buc	2,00	10,17 6,56	20,34 13,12
90	IC38B	Mufa, avind diametru exterior de 25 mm	buc	6,00	8,71 6,56	52,26 39,37
91	IC38C	Teu redus, avind diametru exterior de 25x20x25mm	buc	16,00	12,21 7,65	195,33 122,47
92	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	24,00	21,43 10,94	514,34 262,44
93	IC38B	Piesa de racordare (Olandez 25 x 3/4)	buc	24,00	56,96	1 367,12

1	2	3	4	5	6	7
					6,56	157,46
94	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	6,00	1 289,40 29,16	7 736,40 174,96
95	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1600 mm	buc	3,00	1 070,76 29,16	3 212,28 87,48
96	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm	buc	2,00	729,83 23,70	1 459,65 47,39
97	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 800 mm	buc	1,00	610,90 18,23	610,90 18,23
98	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,00	19,73 3,65	236,82 43,74
99	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj 3/4"	buc	12,00	132,27 8,38	1 587,28 100,60
100	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	24,00	23,87 5,47	572,82 131,22
101	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1"	buc	40,00	20,57 7,29	822,80 291,60
102	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	83,20	3,36 3,28	279,67 273,01
103	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	65,20	4,11 4,01	267,87 261,35
104	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,00	6,08 4,01	121,51 80,19
		<i>Total</i>	Lei			26 398,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				26 398,97 6 401,00
		6. Apeduct interior				
105	RpAcA54B	Demontarea tevilor de otel zincate, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 1 1/4 " - 1 1/2"	m	57,45	29,85 24,79	1 714,84 1 424,10
106	IC38D	Piesa de racordare trecere PP40 x 1/4F	buc	1,00	91,43 8,75	91,43 8,75
107	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	1,00	132,32 10,21	132,32 10,21
108	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	39,80	38,33 14,58	1 525,51 580,28
109	IC38C	Teu redus, avind diametru exterior de 32x20x32 mm	buc	1,00	15,06 7,65	15,06 7,65
110	IC38C	Cot 90, avind diametru exterior de 32 mm	buc	4,00	12,89 7,66	51,58 30,62
111	IC38C	Reductie 32x25, avind diametru exterior de 32 mm	buc	1,00	10,94 7,65	10,94 7,65
112	IC38C	Mufa, avind diametru exterior de 32 mm	buc	8,00	11,85 7,66	94,83 61,24
113	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	14,50	26,56 12,74	385,15 184,80
114	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	2,50	21,45 10,94	53,63 27,34
115	IC38A	Piesa de racordare trecere PP20 x 3/4F	buc	2,00	23,99 5,46	47,98 10,93

1	2	3	4	5	6	7
116	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	127,41 6,56	254,82 13,12
117	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1"	buc	50,00	20,57 7,29	1 028,50 364,50
118	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	54,30	3,36 3,28	182,58 178,24
		<i>Total</i>	Lei			5 589,17
		Total Apeduct interior Inclusiv salariu				5 589,17 2 909,43

	Total	Lei	231 695,38
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	19 314,68
	Transportarea materialelor	3 %	4 233,02
	Cheltuieli de regie	7 %	17 867,02
	Total		273 110,10
	Venit	3 %	8 193,30
	Total		281 303,40
	Tva	20 %	56 260,68
	Total deviz: Inclusiv salariu		337 564,08 85 843,01

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)