

**Lucrari de reparatie a
teritoriului la gradinita nr. 2 din
s. Bubuieci, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a teritoriului

Valoarea de deviz 187 945,75 lei

Intocmit in prețuri curente 06.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a teritoriului gr. 2				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	120,000	31,91 2,97	3 828,95 356,02
2	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat (manual partial)	t	1,600	94,53 94,53	151,25 151,25
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	12,000	47,62 0,00	571,50 0,00
4	TsC54B	Strat din piatra sparta LA 30 fr.8- 32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (sub bordura)	m3	4,600	604,51 84,05	2 780,76 386,61
5	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton PB100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 cu normativul la beton 0.043m3/ml)	m	77,000	255,25 57,78	19 654,38 4 449,03
6	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	24,000	1 861,72 48,08	44 681,25 1 153,89
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,240	9 551,92 0,00	2 292,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic 0,6 l/m2				
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul.liant. 50/70 conform CP D 02.25:2021)(se exlude din norma nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2	400,000	177,03 4,25	70 813,66 1 699,40
		Total Lucrari de reparatie a teritoriului gr. 2 Inclusiv salariu				144 774,21 8 196,20

		Cheltuieli directe	lei	144 774,21
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 967,09
		Total	100,00 +	146 741,30
		Transportarea materialelor	3,00 %	3 798,36
		Total	100,00 +	150 539,66
		Cheltuieli de regie	2,00 %	3 010,79
		Total	100,00 +	153 550,45
		Beneficiul de deviz	2,00 %	3 071,01
		Total	100,00 +	156 621,46
		TVA	20,00 %	31 324,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		187 945,75 8 196,20

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Bubuieci

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
teritoriului la gradinita nr. 2 din
s. Bubuieci, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a teritoriului**

Valoarea de deviz 187 945,75 lei

Intocmit in prețuri curente 06.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	39,27	84,97	3 336,77
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	20,00	84,97	1 699,40
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,42	84,97	1 650,12
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,77	84,97	1 509,91
Total manopera						8 196,20

Materiale:

1.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	24,24	1 700,00	41 208,00
2.	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul.liant 50/70	t	37,60	1 750,00	65 800,00
3.	14111222017523	Piatra sparte LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	5,29	385,55	2 039,56
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,77	355,55	273,77
5.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,25	9 015,83	2 253,96
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	269,50	2,83	762,68
7.	26631021000012	Beton clasa C16/20	m3	3,31	1 550,00	5 130,50
8.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni PB100.30.15	m	77,38	116,66	9 027,15
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,84	24,46	93,93
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,46	24,46	11,25
11.	4100126202818	Apa	m3	0,46	24,46	11,25
12.	91421102200000	Nisip bitumat FARA PRET	t	1,20	0,00	0,00
13.	92710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm FARA PRET	kg	4,40	0,00	0,00
Total materiale de construcții						126 612,05

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,93	150,00	289,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,97	55,50	53,84
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	2,18	650,00	1 417,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,07	550,00	38,50
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,12	333,33	706,66
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,12	450,00	954,00
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3,19	450,00	1 435,50
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,94	455,60	883,86
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	2,12	780,00	1 653,60

		term. 92 cp				
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,18	450,00	981,00
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,27	450,00	571,50
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,18	450,00	981,00
		Total utilaje de constructii				9 965,96

Cheltuieli directe	lei	144 774,21
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 967,09
Total	100,00 +	146 741,30
Transportarea materialelor	3,00 %	3 798,36
Total	100,00 +	150 539,66
Cheltuieli de regie	2,00 %	3 010,79
Total	100,00 +	153 550,45
Beneficiul de deviz	2,00 %	3 071,01
Total	100,00 +	156 621,46
TVA	20,00 %	31 324,29

Total deviz:

187 945,7
5

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Bubuieci

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a teritoriului la
gradinita nr. 2 din s. Bubuieci, mun. Chisinau**

Investitor Primaria com. Bubuieci

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a teritoriului gr. 2				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			31,91 2,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	24,46	0,78
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	650,00	11,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	450,00	8,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450,00	8,18
2	TsH92B	Incarcarea în auto asfalt frezat (manual partial)	t			94,53 94,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,53
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,62 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,63
4	TsC54B	Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (sub bordura)	m3			604,51 84,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,05
	14111222017523	Piatra sparte LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,1500	385,55	443,38
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,50	11,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,93
5	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton PB100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 cu normativul la beton 0.043m3/ml)	m			255,25 57,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	84,97	43,33
	26631021000012	Beton clasa C16/20	m3	0,0430	1 550,00	66,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,83	9,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	355,55	3,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni PB100.30.15	m	1,0050	116,66	117,24
6	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 861,72 48,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	84,97	48,08
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	1 700,00	1 717,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	455,60	36,83
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,81
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 551,92 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 015,83	9 391,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	160,42
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica strat de rulare din	m2			177,03 4,25

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic cu criblura BA 16 rul.liant. 50/70 conform CP D 02.25:2021)(se exlude din norma nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul.liant 50/70	t	0,0940	1 750,00	164,50
	91421102200000	Nisip bitumat FARA PRET	t	0,0030	0,00	0,00
	92710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm FARA PRET	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	333,33	1,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13

APROBAT:

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria com. Bubuieci

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.