

**Obiect Lucrari de reparatie a  
Garajului-Depozit la sediul STI,  
mun. Chisinau str. Sciusev12**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 124 603,711 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari generale de constructie</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Sapatura, fundatie coloana metalica)	m3	0,320	77,200	24,704
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	811,390	81,139
3	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Fundatie stilp metalic Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,250	2 195,688	548,922
4	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent:(Confectionarea si montarea coloanei metalice 120x120x4mm, lung 5,5m)	kg	76,000	43,590	3 312,870
5	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent:(Confectionarea si montarea carcasului de sustinere a invelitoareai din tabla	kg	395,000	43,590	17 218,208

1	2	3	4	5	6	7
		profilata, 60x30x2mm pas minim 800mm, lung totala teava 230m)				
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	44,500	102,719	4 570,995
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Captusirea fatadelor cu metal profilat H-20 cu protectie anticoroziva, grosimea minim 0,45mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt=1,050	m2	140,000	364,029	50 963,990
8	CB14A K=0,5	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2	140,000	30,152	4 221,340
		<b>Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>80 942,168 25 081,084</b>

		Total	lei	80 942,168
		Asigurarea sociala	24,00 %	6 019,460
		Cheltuieli de transport	4,00 %	2 205,173
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	1 102,586
		Cheltuieli de regie	9,50 %	7 689,506
		Beneficiu	6,00 %	5 877,533
		TOTAL	100,00 +	103 836,426
		TVA	20,00 %	20 767,285
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>124 603,711</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a  
Garajului-Depozit la sediul STI,  
mun. Chisinau str. Sciusev12**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 124 603,711 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,325	64,84	85,913
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	52,500	64,84	3 404,100
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,950	64,84	3 173,918
4.	7212030022700	Sudor	h-om	4,710	64,84	305,396
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	126,000	64,84	8 169,840
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	108,330	64,84	7 024,117
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,480	64,84	31,123
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,520	64,84	2 886,677
<b>Total manopera</b>						<b>27 463,787</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,420	2,00	18,840
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,115	590,00	67,850
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,171	590,00	100,890
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,184	480,00	88,320
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,225	28,00	62,300
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007	5 500,00	38,500
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,021	4 500,00	94,500
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,021	5 500,00	115,500
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,008	11 400,00	91,200
10.	2320166200676	White spirit	kg	4,450	36,00	160,200
11.	2430116104160	Email alchidic	kg	7,565	68,00	514,420
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,710	120,00	565,200
13.	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,628	60,00	277,680
14.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,225	54,00	120,150
15.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,895	44,50	217,827
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,420	2,60	24,492
17.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	86,021	2,60	223,655
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,900	5,00	44,500
19.	2710403643000	Placi din tabla amprentata H-20	m2	169,050	125,00	21 131,250
20.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	471,000	25,00	11 775,000
21.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,210	24,00	5,040
22.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,355	72,00	169,560
23.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 323,000	14,50	19 183,500

24.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,768	10,00	37,680
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,074	15,00	1,110
26.	4100126202818	Apa	m3	0,010	15,00	0,150
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>60 366,599</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,042	120,00	5,040
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	315,000	1,50	472,500
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,021	80,00	1,680
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,000	30,00	210,000
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,150	50,00	7,500
6.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,081	50,00	4,050
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,062	500,00	31,000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>801,288</b>

Total	lei	80 942,168
Asigurarea sociala	24,00 %	6 019,460
Cheltuieli de transport	4,00 %	2 205,173
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	1 102,586
Cheltuieli de regie	9,50 %	7 689,506
Beneficiu	6,00 %	5 877,533
<b>TOTAL</b>	<b>100,00 +</b>	<b>103 836,426</b>
TVA	20,00 %	20 767,285

**Total deviz:**

**124 603,7**  
**11**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Obiect Lucrari de reparatie a Garajului- Investitor**  
**Depozit la sediul STI, mun. Chisinau str.**  
**Sciusev12**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari generale de constructie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Sapatura, fundatie coloana metalica)	m3			77,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	64,84	77,200
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			811,390
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,190
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	590,00	678,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
3	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Fundatie stilp metalic Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 195,688
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	64,84	343,652
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,60	894,620
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	480,00	353,280
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	590,00	403,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,440
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	124,000
4	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent:(Confectionarea si montarea coloanei metalice 120x120x4mm, lung 5,5m)	kg			43,590
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,297
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	120,00	1,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,052
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,040
5	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent:(Confectionarea si montarea carcasului de sustinere a invelitoareii din tabla profilata, 60x30x2mm pas minim 800mm, lung totala teava 230m)	kg			43,590
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,297
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	120,00	1,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,052
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,040
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			102,719
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,84	71,324
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	60,00	6,240
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	44,50	4,895
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	54,00	2,700
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	68,00	11,560
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	36,00	3,600
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Captusirea fatadelor cu metal profilat H-20 cu protectie anticoroziva, grosimea minim 0,45mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			364,029

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,050				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	64,84	58,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2710403643000	Placi din tabla amprentata H-20	m2	1,1500	125,00	150,938
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	14,50	137,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,500
8	CB14A K=0,5	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2			30,152
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,84	24,315
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	0,675
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,275
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	0,825
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	11 400,00	0,651
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,00	0,036
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	3,375

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.