

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

OFERTĂ

Către **Primaria Valea Perjei**

7427, MOLDOVA, Taraclia, s.Valea Perjei (r-I Taraclia), Valea Perjei, str. Lenin, 190

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator reprezentanți ai ofertantului "Staci Grup" SRL Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156,

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm " **Lucrări de reparare a drumurilor în s.Valea Perjei**" din **25.05.2020**

pentru suma fără TVA de **674 698,62 lei** (sase sute saptezeci si patru mii sase sute nouazeci si opt lei, 62 bani),

la care se adaugă (suma în litere și în cifre) taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **134 939.73 lei** (o sută treizeci si patru mii noua sute treizeci si noua lei, 73 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate **în termen de 90 zile din data înregistrării contractului**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **24.06.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[*] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 22.05.2020

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "Staci Grup" SRL

(denumirea/numele ofertantului)




SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _0_ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _garantie bancara_ în cuantum de _0_ % (din prețul total ofertat) și constituie _____ lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 ani calendaristic.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) _7_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _7_ zile calendaristice

Ofertant, **"Staci Grup" SRL**
(semnătura autorizată)



**Lucrari de reparare a
drumurilor on s.Valea Perjei**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 809 638,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:


1.	7129020012800	Pavator	h-om	257,705	36,00	9 277,38
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,950	36,00	34,20
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	344,071	36,00	12 386,54
Total manopera						21 698,12

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	69,650	100,00	6 965,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	69,650	281,00	19 571,65
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 316,385	281,00	369 904,18
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,011	281,00	3,09
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	104,475	281,00	29 357,48
6.	14211022005253	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm песок заказчика	m3	913,111	0,00	0,00
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	370,538	10,00	3 705,38
Total materiale de construcții						429 506,78

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	63,042	300,00	18 912,60
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	106,565	220,00	23 444,30
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	188,751	220,00	41 525,22
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	78,008	200,00	15 601,60
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	404,235	200,00	80 847,00
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	17,970	180,00	3 234,60
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,056	180,00	190,08
8.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	7,384	180,00	1 329,12
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	75,505	180,00	13 590,90
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	44,854	148,08	6 642,00
Total utilaje de construcții						205 317,42



Total	lei	656 522,3 2
Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	4 882,08
Total		661 404,4 0
Cheltuieli de regie	1 %	6 614,04
Total		668 018,4 4
Beneficiu de deviz	1 %	6 680,18
Total		674 698,6 2
TVA	20 %	134 939,7 3
Total deviz:		809 638,3 5



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparare a drumurilor on
s.Valea PerjeiInvestitor
Primaria s. Valea Perjei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Пер. Калинина				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			56,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	300,00	56,70
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Разработка и погрузка глины с карьера в автотранспорт	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			6,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	180,00	6,89
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			56,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	300,00	56,70
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, acrisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песок заказчика	m3			67,11 13,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,00	13,32
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	14211022005253	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm песок заказчика	m3	1,3110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,08	3,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка песка с карьера в автотранспорт	100 m3			449,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,92
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			6,89

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка песка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	180,00	6,89
8	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			7 280,86 177,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	36,00	177,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	281,00	5 310,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	281,00	421,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	281,00	281,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	100,00	100,00
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	180,00	46,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	220,00	596,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	148,08	61,30
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	180,00	19,09
		2. Ул. Димитрова				
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			56,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	300,00	56,72
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песок заказчика	m3			67,11 13,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,00	13,32
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	14211022005253	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	148,08	3,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
11	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка песка с карьера в автотранспорт)	100 m3			450,15 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,15
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			6,90 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	180,00	6,90
13	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			7 280,86 177,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	36,00	177,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	281,00	5 310,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	281,00	421,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	281,00	281,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	180,00	46,45
	2952240004105	Compactor 5-6t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	220,00	596,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	148,08	61,29
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	180,00	19,09
		3. Пер. Попова				
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			56,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	300,00	56,70
15	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II Разработка и погрузка глины с карьера в автотранспорт	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
16	TsI51A4	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km (Транспортировка глины автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t			6,21 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0345	180,00	6,21
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			56,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	300,00	56,69
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, acrisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песок заказчика	m3			67,11 13,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,00	13,32
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	14211022005253	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm nisip заказчика	m3	1,3110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,66
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,08	3,41
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
19	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка песка с карьера в автотранспорт	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
20	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			6,89 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	180,00	6,89
21	DII34	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei	100m2			7 280,86

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)				177,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	36,00	177,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	281,00	5 310,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	281,00	421,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	281,00	281,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	100,00	100,00
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	180,00	46,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	220,00	596,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	148,08	61,30
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	180,00	19,09
		4. Ул. Садовая				
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			56,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	300,00	56,69
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песок заказчика	m3			67,11 13,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,00	13,32
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	14211022005253	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm песок заказчика	m3	1,3110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,08	3,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка песка с карьера в автотранспорт	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			5,53 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	180,00	5,53
26	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2			7 280,85 177,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	36,00	177,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	281,00	5 310,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	281,00	421,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	281,00	281,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	100,00	100,00
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	180,00	46,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	220,00	596,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	148,08	61,31

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	180,00	19,08
		5. Ул. Юбилейная				
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			56,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	300,00	56,70
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песок заказчика	m3			67,11 13,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,00	13,32
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	14211022005253	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm песок заказчика	m3	1,3110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,08	3,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка песка с карьера в автотранспорт	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
30	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			6,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	180,00	6,89
31	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2			7 280,86 177,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	36,00	177,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	281,00	5 310,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	281,00	421,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	281,00	281,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	100,00	100,00
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	180,00	46,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	220,00	596,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	148,08	61,30
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	180,00	19,08
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (устройство канав дл=660мн)	100 m3			86,12 12,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	36,00	12,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	281,00	1,17
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	180,00	72,00



APROBAT:

Investitor



(funcția, semnătura, nume, prenume)

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.

Lucrari de reparare a drumurilor on s.Valea Perjei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 809 638,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Пер. Калинина				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	16,000	56,70 0,00	907,20 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Разработка и погрузка глины с карьера в автотранспорт	100 m3	4,100	450,00 0,00	1 845,00 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	521,000	6,89 0,00	3 591,72 0,00
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	16,000	56,70 0,00	907,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песок заказчика	m3	96,000	67,11 13,32	6 442,16 1 278,72
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка песка с карьера в автотранспорт	100 m3	1,250	449,92 0,00	562,40 0,00
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка песка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	159,000	6,89 0,00	1 096,20 0,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	9,600	7 280,86 177,84	69 896,29 1 707,26
		Total Пер. Калинина				85 248,17
		Inclusiv salariu				2 985,98
		2. Ул. Димитрова				
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 СР a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	8,500	56,72 0,00	482,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песок заказчика	m3	51,000	67,11 13,32	3 422,40 679,32
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка песка с карьера в автотранспорт)	100 m3	0,670	450,15 0,00	301,60 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	85,000	6,90 0,00	586,08 0,00
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	5,100	7 280,86 177,84	37 132,40 906,98
		Total Ул. Димитрова				41 924,58
		Inclusiv salariu				1 586,30
		3. Пер. Попова				
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	21,000	56,70 0,00	1 190,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Разработка и погрузка глины с карьера в автотранспорт	100 m3	3,180	450,00 0,00	1 431,00 0,00
16		Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка			6,21	2 508,84
	TsI51A4	глины автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t	404,000	0,00	0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 СР a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	12,600	56,69 0,00	714,30 0,00
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песок заказчика	m3	126,000	67,11 13,32	8 455,34 1 678,32
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	165,000	450,00	74 250,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. II (Разработка и погрузка песка с карьера в автотранспорт)	m3		0,00	0,00
20	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	210,000	6,89 0,00	1 447,74 0,00
21	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	12,600	7 280,86 177,84	91 738,89 2 240,78
		Total Пер. Попова				181 736,81
		Inclusiv salariu				3 919,10
		4. Ул. Садовая				
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	27,500	56,69 0,00	1 559,10 0,00
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песок заказчика	m3	192,500	67,11 13,32	12 918,06 2 564,10
24	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul	100	2,440	450,00	1 098,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка и погрузка песка с карьера в автотранспорт)	m3		0,00	0,00
25	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	310,000	5,53 0,00	1 713,06 0,00
26	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	19,250	7 280,85 177,84	140 156,29 3 423,42
		Total Ул. Садовая Inclusiv salariu				157 444,51 5 987,52
		5. Ул. Юбилейная				
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	39,600	56,70 0,00	2 245,20 0,00
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песок заказчика	m3	231,000	67,11 13,32	15 501,45 3 076,92
29	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul	100	3,020	450,00	1 359,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка и погрузка песка с карьера в автотранспорт)	m3		0,00	0,00
30	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	384,000	6,89 0,00	2 647,26 0,00
31	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	23,100	7 280,86 177,84	168 187,97 4 108,10
32	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (устройство канав дл=660мм)	100 m3	2,640	86,12 12,95	227,37 34,20
		Total Ул. Юбилейная Inclusiv salariu				190 168,25 7 219,22

	Total	lei	656 522,32
	Contribuțiile la asigurările sociale	22,5 %	4 882,08
	Total		661 404,40
	Cheltuieli de regie	1 %	6 614,04
	Total		668 018,44
	Beneficiu de deviz	1 %	6 680,18
	Total		674 698,62
	TVA	20 %	134 939,73
	Total deviz: Inclusiv salariu		809 638,35 21 698,12



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

