

Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Conditionarea

Valoarea de deviz 267 839,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Unitatea externa multisplit cu inverter FDC 155 KXZE N1-W, in complet cu un bloc de ventilie electrice Q=15.5kW,qC=15.5Kw,n=5.2Kw (Mitsubishi)	buc	1,000	75 000,000 0,000	75 000,000 0,000
2		Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 15 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=1.5kw QC=1.7kw,N=0.02kw,L216-342m3/h	buc	2,000	12 000,000 0,000	24 000,000 0,000
3		Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 22 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=2.2kw QC=2.5kw,N=0.02kw,L300-510m3/h	buc	1,000	14 000,000 0,000	14 000,000 0,000
4		Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 28 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=2.8kw QC=3.2kw,N=0.02kw,L300-510m3/h	buc	4,000	15 000,000 0,000	60 000,000 0,000
5		Refren Ramificatie Dis22-1G	buc	5,000	2 000,000 0,000	10 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			183 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			2 196,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				185 196,000
		2. Lucrari de montare				
6	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Unitatea externa multisplit cu inverter FDC 155 KXZE N1-W,Q=15.5kW)	buc	1,000	3 025,197 416,240	3 025,197 416,240
7	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 15 KXZE 1-W, Q=1.5kW)	buc	2,000	2 192,213 331,100	4 384,426 662,200
8	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 22 KXZE 1-W,Q=2.2kW)	buc	1,000	2 192,213 331,100	2 192,213 331,100
9	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 28 KXZE 1-W,Q=2.82kW)	buc	4,000	2 192,213 331,100	8 768,852 1 324,400
10	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Refren Ramificatie Dis22-1G)	buc	5,000	147,996 147,576	739,980 737,880
11		Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	10,500	100,000 0,000	1 050,000 0,000
12		Tevi de cupru d-9.52 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	10,500	150,000 0,000	1 575,000 0,000
13		Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	4,000	100,000 0,000	400,000 0,000
14		Tevi de cupru d-12.7 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	4,000	170,000 0,000	680,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
15		Tevi de cupru d-9.52 (lichid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	16,500	150,000 0,000	2 475,000 0,000
16		Tevi de cupru d-15.88 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	16,500	200,000 0,000	3 300,000 0,000
17		Cantitatea de agent frigorific suplimentar care trebuie incarcata R410A	kg	4,500	250,000 0,000	1 125,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			29 715,668
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			833,237
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 309,862
		<i>Total</i>				31 858,767
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 638,583
		<i>Total</i>				34 497,350
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			1 724,867
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				36 222,217 3 471,820
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Drenaj				
18	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Tevi PP-R/AL d-20)condens	m	30,000	43,830 28,380	1 314,900 851,400
		<i>Total</i>	lei			1 314,900
		Total Drenaj Inklusiv salariu				1 314,900 851,400
		<i>Total</i>	lei			1 314,900
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			204,336
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			23,175
		<i>Total</i>				1 542,411
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			154,242

1	2	3	4	5	6	7
		Total				1 696,653
		Beneficiu de deviz	5 %			84,833
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				1 781,486 851,400

		Total	lei			223 199,71
		TVA	20 %			44 639,94
		Total deviz: Inclusiv salariu				267 839,65 4 323,22

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Conditionarea**

Valoarea de deviz 267 839,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	7,8000	94,60	737,880
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,0000	94,60	851,400
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,9000	94,60	2 733,940
		Total manopera				4 323,22

Materiale:

1.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,2100	10,00	2,100
2.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	126,0000	1,00	126,000
3.	2411117322835	Freon	kg	8,1900	10,00	81,900
4.	252121671000018	Teava din polietilena sau polipropilena (Tevi PP-R/AL d-20)condens	m	30,9000	15,00	463,500
5.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	4,2000	25,00	105,000
6.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	16,8000	10,00	168,000
7.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	84,0000	50,00	4 200,000
8.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	42,0000	80,00	3 360,000
9.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	42,0000	60,00	2 520,000
10.	2811236305075	Console	kg	49,3500	100,00	4 935,000
11.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,5708	60,00	94,248
12.	29522700031526	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara pret)	buc	8,4000	0,00	0,000
13.	29522700031536	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara pret)	buc	8,4000	0,00	0,000
14.	gfb	Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	14,5000	100,00	1 450,000
15.	gfb1	Tevi de cupru d-9.52 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	10,5000	150,00	1 575,000
16.	gfb2	Tevi de cupru d-12.7 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	4,0000	170,00	680,000
17.	gfb23	Tevi de cupru d-9.52 (lichid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	16,5000	150,00	2 475,000
18.	gfb234	Tevi de cupru d-15.88 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	16,5000	200,00	3 300,000
19.	jmkj	Cantitatea de agent frigorific suplimentar care trebuie incarcata R410A	kg	4,5000	250,00	1 125,000
20.	lk.	Unitatea externa multisplit cu inverter FDC 155 KXZE N1-W,in complet cu un bloc de ventil electrice Q=15.5kW,qC=15.5Kw,n=5.2Kw (Mitsubishi)	buc	1,0000	75 000,00	75 000,000
21.	lk.1	Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 15 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=1.5kw QC=1.7kw,N=0.02kw,L216-342m3/h	buc	2,0000	12 000,00	24 000,000
22.	lk.12	Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 22 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=2.2kw QC=2.5kw,N=0.02kw,L300-510m3/h	buc	1,0000	14 000,00	14 000,000
23.	lk.123	Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 28 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=2.8kw QC=3.2kw,N=0.02kw,L300-510m3/h	buc	4,0000	15 000,00	60 000,000
24.	lk.1234	Refren Ramificatie Dis22-1G	buc	5,0000	2 000,00	10 000,000
Total materiale de constructii						209 660,75

Utilaje de constructii:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,8600	10,00	28,600
2.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	1,1200	10,00	11,200
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6800	10,00	6,800
Total utilaje de constructii						46,60

Total	lei	223 199,7 1
TVA	20 %	44 639,94
Total deviz:		267 839,6 5

Intocmit Magda SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria comunei Balabanesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de renovare si construire -
Centrul de Sanatate din s. Malaesti, r-nul
Criuleni**

Investitor Primaria comunei Balabanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Unitatea externa multisplit cu inverter FDC 155 KXZE N1-W, in complet cu un bloc de ventile electrice Q=15.5kW,qC=15.5Kw,n=5.2Kw (Mitsubishi)	buc			75 000,00 0,00
	lk.	Unitatea externa multisplit cu inverter FDC 155 KXZE N1-W, in complet cu un bloc de ventile electrice Q=15.5kW,qC=15.5Kw,n=5.2Kw (Mitsubishi)	buc	1,0000	75 000,00	75 000,00
		<i>Total</i>	lei			75 000,00
2		Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 15 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=1.5kw QC=1.7kw,N=0.02kw,L216-342m3/h	buc			12 000,00 0,00
	lk.1	Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 15 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=1.5kw QC=1.7kw,N=0.02kw,L216-342m3/h	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
		<i>Total</i>	lei			24 000,00
3		Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 22 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=2.2kw QC=2.5kw,N=0.02kw,L300-510m3/h	buc			14 000,00 0,00
	lk.12	Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 22 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=2.2kw QC=2.5kw,N=0.02kw,L300-510m3/h	buc	1,0000	14 000,00	14 000,00
		<i>Total</i>	lei			14 000,00
4		Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 28 KXZE 1-W, cu montaj pe perete	buc			15 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		Qr=2.8kw QC=3.2kw,N=0.02kw,L300-510m3/h				0,000
	lk.123	Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 28 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=2.8kw QC=3.2kw,N=0.02kw,L300-510m3/h	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
		Total	lei			60 000,000
5		Refren Ramificatie Dis22-1G	buc			2 000,000
						0,000
	lk.1234	Refren Ramificatie Dis22-1G	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		Total	lei			10 000,000
		2. Lucrari de montare				
6	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Unitatea externa multisplit cu inverter FDC 155 KXZE N1-W,Q=15.5kW)	buc			3 025,197
						416,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	94,60	416,24
	29522700031526	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	29522700031536	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2811236305075	Console	kg	12,0000	100,00	1 260,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	25,00	13,12
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,00	21,00
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	50,00	525,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,00	15,75
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	80,00	420,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	60,00	315,00
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	60,00	16,63
	2411117322835	Freon	kg	1,5000	10,00	15,75
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	10,00	4,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	10,00	1,40
		Total	lei			3 025,197
7	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 15 KXZE 1-W, Q=1.5kW)	buc			2 192,213
						331,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	94,60	331,10
	29522700031526	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	29522700031536	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2811236305075	Console	kg	5,0000	100,00	525,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	25,00	13,12
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,00	21,00
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	50,00	525,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,00	15,75
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	80,00	420,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	60,00	315,00
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	60,00	11,09
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	10,00	9,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	10,00	1,40
		Total	lei			4 384,426
8	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 22 KXZE 1-W,Q=2.2kW)	buc			2 192,213
						331,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	94,60	331,10
	29522700031526	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	29522700031536	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811236305075	Console	kg	5,0000	100,00	525,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	25,00	13,12
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,00	21,00
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	50,00	525,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,00	15,75
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	80,00	420,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	60,00	315,00
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	60,00	11,09
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	10,00	9,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	10,00	1,40
		Total	lei			2 192,213
9	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 28 KXZE 1-W,Q=2.82kW)	buc			2 192,213 331,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	94,60	331,10
	29522700031526	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	29522700031536	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2811236305075	Console	kg	5,0000	100,00	525,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	25,00	13,12
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,00	21,00
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	50,00	525,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,00	15,75
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	80,00	420,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	60,00	315,00
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	60,00	11,09
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	10,00	9,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	10,00	1,40
		Total	lei			8 768,852
10	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Refren Ramificatie Dis22-1G)	buc			147,996 147,576
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	10,00	0,42
		Total	lei			739,980
11		Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m			100,000 0,000
	gfb	Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			1 050,000
12		Tevi de cupru d-9.52 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m			150,000 0,000
	gfb1	Tevi de cupru d-9.52 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			1 575,000
13		Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m			100,000 0,000
	gfb	Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			400,000
14		Tevi de cupru d-12.7 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m			170,000 0,000
	gfb2	Tevi de cupru d-12.7 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	1,0000	170,00	170,00
		Total	lei			680,000
15		Tevi de cupru d-9.52 (lichid) in izolatie	m			150,000

1	2	3	4	5	6	7
		tub"Armaflex" 19mm				0,000
	gfb23	Tevi de cupru d-9.52 (lichid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	1,0000	150,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			2 475,000
16		Tevi de cupru d-15.88 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m			200,000 0,000
	gfb234	Tevi de cupru d-15.88 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			3 300,000
17		Cantitatea de agent frigorific suplimentar care trebuie incarcata R410A	kg			250,000 0,000
	jmkj	Cantitatea de agent frigorific suplimentar care trebuie incarcata R410A	kg	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			1 125,000
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Drenaj				
18	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Tevi PP-R/AL d-20)condens	m			43,830 28,380
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,38
	252121671000018	Teava din polietilena sau polipropilena (Tevi PP-R/AL d-20)condens	m	1,0300	15,00	15,45
		<i>Total</i>	lei			1 314,900

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.