

**Crearea conditiilor pentru dezvoltarea postincubare a rezidentilor Incubatorului de afaceri si dezvoltarea economiei municipiului Ceadir-Lunga si a regiunii etapa 1**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1 SA**  
**Solutii arhitecturale (Архитектура)**

Valoarea de deviz 14 000 457,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Pereti exteriori ( наружные стены )</b>				
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inalțimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) ( стени производственного здания )	m2	1 584,000	646,33 75,35	1 023 787,67 119 354,40
2	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inalțimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные	m2	45,940	604,43 75,35	27 767,47 3 461,58

1	2	3	4	5	6	7
		ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) ( стены домика охраны )				
		<b>Total Pereti exteriori ( наружные стены ) Inclusiv salariu</b>				<b>1 051 555,14 122 815,98</b>
		<b>2. Acoperis 2.1. Производственный корпус</b>				
3	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Кровли из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" по металлическим ригелям. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) ( кровля фабрики )	m2	4 848,500	706,35 82,50	3 424 761,25 400 001,25
4	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. .(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) ( лист AP-8 - 262,6 ( общая площадь профнастила ) - 32,7 ( площадью меньше 40 м2) = 229,9 м2 )	m2	229,900	293,24 66,00	67 416,57 15 173,40
5	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau	m2	32,700	312,49 85,25	10 218,53 2 787,68

1	2	3	4	5	6	7
		cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) ( козырьки по осям 10 и 11 )				
6	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ..(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) ( в осях 1 - 5 ( административная часть )	m2	1 190,400	293,24 66,00	349 076,47 78 566,40
7	CR05B apl	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (Потолочные деревянные перекрытия в складах, из плит ЦСП толщ. 20мм, 2 слоя по 10 мм )	m2	1 453,000	122,55 15,00	178 065,15 21 795,00

1	2	3	4	5	6	7
8	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2	1 453,000	15,07 2,40	21 896,75 3 487,20
9	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из минваты толщ. 150 мм )	m2	1 453,000	337,95 10,20	491 041,35 14 820,60
10	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu ( Кровля из полимерной мембраны )	m2	1 453,000	216,08 24,60	313 964,24 35 743,80
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ( установка желобов для слива воды )	m	226,000	171,73 16,50	38 810,64 3 729,00
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ( установка водосточных труб )	m	88,200	227,76 19,25	20 088,43 1 697,85
13	CK26B apl	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Opritori de zapada	m	178,600	87,20 18,80	15 573,92 3 357,68
		<b>Total Производственный корпус Inclusiv salariu</b>				<b>4 930 913,30 581 159,86</b>
		<b>2.2. Домик охраны</b>				
14	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se	m2	16,100	621,73 82,50	10 009,93 1 328,25

1	2	3	4	5	6	7
		determina conform proiectului. (Кровли из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" по металлическим ригелям. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) ( кровля домика охраны )				
		<b>Total Домик охраны Inclusiv salariu</b>				<b>10 009,93 1 328,25</b>
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>4 940 923,23 582 488,11</b>
		<b>3. Fasad</b>				
15	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	138,740	441,71 174,00	61 282,64 24 140,76
		<b>Total Fasad Inclusiv salariu</b>				<b>61 282,64 24 140,76</b>
		<b>4. Usi si ferestre ( окна и двери )</b>				
		<b>4.1. Производственное здание</b>				
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	19,820	1 735,72 40,15	34 402,03 795,77
17	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	92,170	1 702,40 30,80	156 909,94 2 838,84
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	46,250	3 213,99 44,55	148 646,82 2 060,44

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
19	СК25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	25,680	3 224,60 50,05	82 807,85 1 285,28
20	СК13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2)	m2	18,200	4 546,58 149,05	82 747,80 2 712,71
21	CL56A	Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: constructii stilpi - grinda din profil din compozit de sticla, fixarea umpluturii cu clei (Монтаж витражей (фасадное остекление) при высоте здания до 50 м: ригельно- стоечных	m2	33,520	2 616,63 220,74	87 709,47 7 399,21

1	2	3	4	5	6	7
		конструкций из стеклокомпозитных профилей с клеевым креплением (заполнений)				
		<b>Total Производственное здание Inklusiv salariu</b>				<b>593 223,91 17 092,25</b>
		<b>4.2. Домик охраны</b>				
22	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,980	$\frac{1\ 735,72}{40,15}$	$\frac{3\ 436,73}{79,50}$
23	СК23С	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	9,210	$\frac{1\ 702,40}{30,80}$	$\frac{15\ 679,08}{283,67}$
24	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,980	$\frac{3\ 213,98}{44,55}$	$\frac{6\ 363,69}{88,21}$
		<b>Total Домик охраны Inklusiv salariu</b>				<b>25 479,50 451,38</b>
		<b>Total Usi si ferestre ( окна и двери ) Inklusiv salariu</b>				<b>618 703,41 17 543,63</b>
		<b>5. Podele ( полы )</b>				
		<b>5.1. Производственный корпус</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>5.1.1. Тип 1 ( нижний слой пола учтен в марке КЖ 1 )</b>				
25	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) ( изоляциф из пенополистирола XPS толщ. 30 мм )	m2	4 884,500	62,87 10,20	307 088,51 49 821,90
26	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство железобетонных полов с упрочненным верхним слоем толщиной 20 см ) ( бетонный пол с полимерным покрытием 105 + 15 = 120 мм )	m2	4 884,500	508,05 46,80	2 481 560,85 228 594,60
27	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (Корректировки: при изменении толщины на 10 мм, отнимается 80 мм. К=8 )	m2	-4 884,500	158,58 7,06	-774 564,47 -34 465,03
		<b>Total Тип 1 ( нижний слой пола учтен в марке КЖ 1 ) Inclusiv salariu</b>				<b>2 014 084,89 243 951,47</b>
		<b>5.1.2. Тип 2 ( нижний слой пола учтен в марке КЖ 1 )</b>				
28	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) ( изоляция из пенополистирола XPS толщ. 30 мм )	m2	412,830	62,87 10,20	25 954,62 4 210,87
29	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( устройство бетонного	m2	412,830	233,90 49,05	96 562,56 20 249,31



1	2	3	4	5	6	7
		пола толщ. 10 см )				
30	CG22A5 k=0.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5 mm, K=0.5 ( добавляется 5 мм, K=0,5 )	m2	412,830	8,52 0,28	3 516,44 113,53
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( сетка 4/150/150 - вес 1,2 кг )	kg	495,400	20,26 1,78	10 034,67 879,34
32	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	412,830	295,07 70,80	121 814,38 29 228,36
		<b>Total Тип 2 ( нижний слой пола учтен в марке КЖ 1 ) Inclusiv salariu</b>				<b>257 882,67 54 681,41</b>
		<b>5.1.3. Тип 3 ( нижний слой пола учтен в марке КЖ 1 )</b>				
33	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) ( изоляциф из пенополистирола XPS толщ. 30 мм )	m2	148,250	62,87 10,20	9 320,48 1 512,15
34	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( устройство бетонного пола толщ. 10 см )	m2	148,250	233,90 49,05	34 676,20 7 271,66
35	CG22A5 k=3.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp,	m2	-148,250	59,62 1,92	-8 839,28 -285,38

1	2	3	4	5	6	7
		diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 35 mm, K=3.5 (исключается 35 мм, K=3,5 )				
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( сетка 4/150/150 - вес 1,2 кг )	kg	177,900	20,26 1,77	3 603,48 315,77
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляция в 2 слоя, K=2 )	m2	148,250	101,69 4,80	15 075,24 711,60
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	148,250	92,20 41,50	13 669,24 6 152,38
39	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, (исключается 10 мм до толщ. 20 мм , K=2 )	m2	-148,250	30,16 14,20	-4 471,37 -2 105,15
40	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	148,250	295,07 70,80	43 744,35 10 496,10
		<b>Total Тип 3 ( нижний слой пола учтен в марке КЖ 1 ) Inclusiv salariu</b>				<b>106 778,34 24 069,13</b>
		<b>5.1.4. Тип 4 ( нижний слой пола учтен в марке КЖ 1 )</b>				
41	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий	m2	162,030	62,87 10,20	10 186,83 1 652,71

1	2	3	4	5	6	7
		плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) ( изоляциф из пенополистирола XPS толщ. 30 мм )				
42	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( устройство бетонного пола толщ. 10 см )	m2	162,030	233,90 49,05	37 899,48 7 947,57
43	CG22A5 k=0.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5 mm, K=0.5 ( добавляется 5 мм, K=0,5 )	m2	162,000	8,52 0,28	1 379,95 44,55
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( сетка 4/150/150 - вес 1,2 кг )	kg	194,450	20,26 1,78	3 938,73 345,15
		<b>Total Тип 4 ( нижний слой пола учтен в марке КЖ 1 ) Inclusiv salariu</b>				<b>53 404,99 9 989,98</b>
		<b>Total Производственный корпус Inclusiv salariu</b>				<b>2 432 150,89 332 691,99</b>
		<b>5.2. Домик охраны</b>				
45	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030	2 815,00 529,33	84,45 15,88
46	RpCE29A k=0.5	Pelicula din polimeri - hidroizolare ( ресурс "manele" - не используется )	m2	10,530	12,25 3,87	128,97 40,80
47	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( бетон B 15 )	m2	10,530	242,44 49,05	2 552,92 516,50

1	2	3	4	5	6	7
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	8,940	23,99 1,78	214,50 15,87
49	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) ( изоляциф из пенополистирола XPS толщ. 30 мм )	m2	10,530	62,87 10,20	662,03 107,41
50	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство железобетонных полов с упрочненным верхним слоем толщиной 20 см ) ( бетонный пол с полимерным покрытием 55 + 15 = 70 мм )	m2	10,530	494,46 46,80	5 206,65 492,80
51	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (Корректировки: при изменении толщины на 10 мм, отнимается 130 мм. К=13 )	m2	-10,530	257,69 11,47	-2 713,48 -120,74
		<b>Total Домик охраны Inclusiv salariu</b>				<b>6 136,04 1 068,52</b>
		<b>Total Podele ( полы ) Inclusiv salariu</b>				<b>2 438 286,93 333 760,51</b>
		<b>6. Finisarea tavanelor ( отделка потолков )</b>				
52	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	913,270	185,46 91,50	169 373,23 83 564,21
53	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( влагостойкий гипсокартон )	m2	69,950	192,11 91,50	13 437,95 6 400,42
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	983,220	126,42 84,15	124 301,92 82 737,96

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
55	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 мм ( K=2 )	m2	-983,220	48,36 34,10	-47 552,66 -33 527,80
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	983,220	3,95 1,65	3 883,72 1 622,31
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	983,220	38,67 30,25	38 018,28 29 742,40
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	983,220	3,95 1,65	3 883,72 1 622,31
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	983,220	44,98 30,25	44 222,87 29 742,40
		<b>Total Finisarea tavanelor ( отделка потолков ) Inclusiv salariu</b>				<b>349 569,03 201 904,21</b>
		<b>7. Finisarea peretilor ( отделка стен )</b>				
60	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	109,700	304,41 99,00	33 393,66 10 860,30
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( влагостойкая окраска )	m2	73,100	57,28 30,25	4 187,29 2 211,28
		<b>Total Finisarea peretilor ( отделка стен ) Inclusiv salariu</b>				<b>37 580,95 13 071,58</b>
		Total		Lei		9 497 901,33
		Asigurari medicale si sociale		24 %		310 973,95

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	6 %			479 526,80
		Total				10 288 402,08
		Cheltuieli de regie	8 %			823 072,17
		Total				11 111 474,25
		Beneficiu de deviz	5 %			555 573,71
		Total				11 667 047,96
		TVA	20 %			2 333 409,59
		<b>Total deviz:</b>				<b>14 000 457,55</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>1 295 724,78</b>

Intocmit

SA "COLASS"

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Crearea conditiilor pentru dezvoltarea postincubare a rezidentilor Incubatorului de afaceri si dezvoltarea economiei municipiului Ceadir-Lunga si a regiunii etapa 1**

**Investitor IP Agentia de Dezvoltare Regionala UTA Gagauzia mun. Comrat, str. Tretiacov, 36, et.4**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Pereti exteriori ( наружные стены )</b>				
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) ( стени производственного здания )	m2			646,33 75,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	55,00	68,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
	28112363049031	Panouri "Sandwich" * de perete 100mm RAL 9002	m2	1,0200	450,28	459,29
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	21,10	67,52
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	3,50	10,50
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	61,00	10,68
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
2	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) ( стени домика охраны )	m2			604,43 75,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	55,00	68,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
	28112363049033	Panouri "Sandwich" * de perete 80mm RAL 9002	m2	1,0200	409,20	417,38
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	21,10	67,52
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	3,50	10,50
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	61,00	10,68
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
		<b>2. Acoperis</b>				
		<b>2.1. Производственный корпус</b>				
3	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform	m2			706,35 82,50

1	2	3	4	5	6	7
		proiectului. (Кровли из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" по металлическим ригелям. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) ( кровля фабрики )				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	55,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	28112363049032	Panouri "Sandwich" * de acoperis 150mm RAL 9002	m2	1,0200	535,79	546,51
	25231567200061	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	17,60	45,41
	2874115836897*	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	4,30	12,90
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	61,00	11,04
	29521600072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	100,00	5,00
4	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. .(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) ( лист AP-8 - 262,6 ( общая площадь профнастила ) - 32,7 ( площадью меньше 40 м2) = 229,9 м2 )	m2			293,24 66,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	55,00	60,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata 58mm	m2	1,1500	179,17	206,05
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,60	8,76
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,00
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,47	2,35
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	13,50	4,39
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	200,00	4,40
5	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) ( козырьки по осям 10 и 11 )	m2			312,49 85,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	55,00	79,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata 58mm	m2	1,1500	179,17	206,05
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,60	8,76
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,00
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,47	2,35
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	13,50	4,39
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	200,00	4,40
6	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. .(Кровля	m2			293,24 66,00



1	2	3	4	5	6	7
		из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) ( в осях 1 - 5 ( административная часть )				
	7213050013100	Timichigiu	h-om	1,1000	55,00	60,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata 58mm	m2	1,1500	179,17	206,05
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,60	8,76
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,00
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,47	2,35
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	13,50	4,39
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	200,00	4,40
7	CR05B apl	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (Потолочные деревянные перекрытия в складах, из плит ЦСП толщ. 20мм, 2 слоя по 10 мм )	m2			122,55 15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	*20101429275871	Placi fibrolemnoase PFL de 20 mm grosime	m2	2,1000	50,00	105,00
	28731458870001	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
8	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2			15,07 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	27,60	4,14
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	700,00	0,04
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	0,70	0,07
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	28,00	8,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	50,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	15,00	0,01
9	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой террас, крыши и перекрытий плитами из минваты толщ. 150 мм )	m2			337,95 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	10,20
	25213026029011	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat minvata толщ. 150 мм 160kg/m3	m2	1,0400	315,00	327,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	50,00	0,15
10	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu ( Кровля из полимерной мембраны )	m2			216,08 24,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	55,00	6,60
	26821326004701	Membrane bituminoase - полимерная мембрана	m2	1,1500	145,00	166,75
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	21,60	6,48
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	1,50	6,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	200,00	8,00
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ( установка желобов для слива воды )	m			171,73 16,50
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	73,61	77,29
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	26,67	37,34
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	33,33	6,67

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	31,00	3,10
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	41,67	8,33
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	70,00	14,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,45	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ( установка водосточных труб )	m			227,76 19,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	55,00	19,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	83,90	88,09
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	70,00	35,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	28,33	7,08
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	31,00	15,50
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	175,00	43,75
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	33,33	8,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	31,00	7,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	200,00	3,00
13	CK26B apl	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Opritori de zapada	m			87,20 18,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	*27431235490261	Opritori de zapada	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		<b>2.2. Домик охраны</b>				
14	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Кровли из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" по металлическим ригелям. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) ( кровля домика охраны )	m2			621,73 82,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	55,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	450,28	459,29
	25231567200061	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	17,60	45,41
	28741158368971	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x175	buc	3,0000	3,50	10,50
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	61,00	11,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	200,00	10,00
		<b>3. Fasad</b>				
15	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2			441,71 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	218,33	222,70
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,83	25,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	200,00	5,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	85,00	0,93
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	65,00	4,74
		<b>4. Usi si ferestre ( окна и двери )</b>				
		<b>4.1. Производственное здание</b>				
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 735,72 40,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	55,00	36,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,00	3,85
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 640,00	1 640,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	61,00	28,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	115,00	18,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,91	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
17	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 702,40 30,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	55,00	28,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 640,00	1 640,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	61,00	10,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	115,00	14,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,91	1,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			3 213,99 44,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 110,00	3 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	61,00	30,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,91	1,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
19	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			3 224,60 50,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	55,00	44,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 110,00	3 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	61,00	33,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	115,00	22,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,91	1,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
20	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2)	m2			4 546,58 149,05

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	55,00	10,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7800	55,00	97,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	55,00	34,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	55,00	6,60
	281210630600011	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel pliante	m2	1,0000	4 345,00	4 345,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	462,00	1,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	1,86	2,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	1,91	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	52,00	6,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	45,00	27,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	350,00	14,00
21	CL56A	Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: constructii stilpi - grinda din profil din compozit de sticla, fixarea umpluturii cu clei (Монтаж витражей (фасадное остекление) при высоте здания до 50 м: ригельно-стоечных конструкций из стеклокомпозитных профилей с клеевым креплением заполнения)	m2			2 616,63 220,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6790	60,00	220,74
	2811106301301	Constructii pentru vitralii din materiale de compozit de sticla termopan	m2	1,0000	1 975,00	1 975,00
	2811106301302	Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul S	m2	0,0600	7,50	0,45
	2811106301303	Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul R	m2	0,0600	11,50	0,69
	2462106100001	Clei structural DINITROL 410UV	l	0,4241	4,50	1,91
	2462106100002	Structura pregatitoare DINITROL 550	l	0,0261	1,50	0,04
	2462106100003	Clei structural DINITROL 500	l	0,2513	4,00	1,01
	2462106100004	Curator universal IINYTROL 582	l	0,1090	1,00	0,11
	2873122000754	Piese de fixare din otel	kg	0,5500	29,80	16,39
	2874115500446	Surub de fixare MP 12x100	buc	1,6500	1,50	2,47
	2524217304418	Banda cu strat lipicios	10 kg	0,3350	75,00	25,12
	2732103600806	Tabla de otel zincat 0,5mm	kg	0,3820	21,60	8,25
	2732103600807	Tabla de otel zincat 0,8mm	kg	0,2380	21,60	5,14
	2732103600808	Tabla de otel zincat 1,0mm	kg	0,1990	21,60	4,30
	2874115500447	Surub zincat cu autofiletare	kg	0,2050	51,00	10,46
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0490	61,00	2,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5500	200,00	310,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3190	35,00	11,17
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1344	50,00	6,72
	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	0,0482	35,00	1,69
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,1845	65,00	11,99
		<b>4.2. Домик охраны</b>				
22	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 735,72 40,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	55,00	36,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,00	3,85
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 640,00	1 640,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	61,00	28,67
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	115,00	18,97
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,91	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
23	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 702,40 30,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	55,00	28,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 640,00	1 640,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	61,00	10,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	115,00	14,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,91	1,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			3 213,98 44,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 110,00	3 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	61,00	30,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,91	1,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		<b>5. Podele ( полы )</b>				
		<b>5.1. Производственный корпус</b>				
		<b>5.1.1. Тип 1 ( нижний слой пола учтен в марке КЖ 1 )</b>				
25	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) ( изоляциф из пенополистирола XPS толщ. 30 мм )	m2			62,87 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	10,20
	25213026029012	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat пенополистирола XPS толщ. 30 мм	m2	1,0400	50,50	52,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	50,00	0,15
26	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство железобетонных полов с упрочненным верхним слоем толщиной 20 см ) ( бетонный пол с полимерным покрытием 105 + 15 = 120 мм )	m2			508,05 46,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	60,00	46,80
	26631021000002	Beton B22.5	m3	0,2030	1 800,00	365,40
	*28721220054581	Plasa de oțel sudata 4/150/150	kg	1,2000	16,50	19,80
	26511221004022*	Ciment M-400 (toping)	kg	4,5000	4,88	21,96
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	29,80	1,55
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	8,50	0,22
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	125,00	18,75
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	21,60	0,08
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	8,50	2,47
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	4,50	0,09
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	6,00	3,42
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	1 967,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	80,00	1,62
	29403400042151	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	250,00	10,25
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw ( 13c.p)	h-ut	0,0120	300,00	3,60
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	200,00	3,28
27	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (Корректировки: при изменении толщины на 10 мм, отнимается	m2			158,58 7,06

1	2	3	4	5	6	7
		80 мм. К=8 )				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	60,00	7,06
	26631021000002	Beton B22.5	m3	0,0102	1 800,00	146,88
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010	80,00	0,64
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010	300,00	2,40
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	200,00	1,60
		<b>5.1.2. Тип 2 ( нижний слой пола учтен в марке КЖ 1 )</b>				
28	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) ( изоляция из пенополистирола XPS толщ. 30 мм )	m2			62,87 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	10,20
	25213026029012	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat пенополистирола XPS толщ. 30 мм	m2	1,0400	50,50	52,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	50,00	0,15
29	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( устройство бетонного пола толщ. 10 см )	m2			233,90 49,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	60,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 608,33	164,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	200,00	20,00
30	CG22A5 k=0.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5 mm, K=0.5 ( добавляется 5 мм, K=0,5 )	m2			8,52 0,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,28
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 608,33	8,24
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( сетка 4/150/150 - вес 1,2 кг )	kg			20,26 1,78
	7123020011140	Fiear beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	28731220041001	Plase sudate 4/150/150	kg	1,0100	17,65	17,83
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
32	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			295,07 70,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,00	70,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	175,00	180,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,47	16,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	200,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	85,00	1,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	250,00	15,75
		<b>5.1.3. Тип 3 ( нижний слой пола учтен в марке КЖ 1 )</b>				
33	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) ( изоляциф из пенополистирола XPS толщ. 30 мм )	m2			62,87 10,20

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	10,20
	25213026029012	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat пенополистирола XPS толщ. 30 мм	m2	1,0400	50,50	52,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	50,00	0,15
34	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( устройство бетонного пола толщ. 10 см )	m2			233,90 49,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	60,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 608,33	164,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	200,00	20,00
35	CG22A5 k=3.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 35 mm, K=3.5 ( исключается 35 мм, K=3,5 )	m2			59,62 1,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	1,92
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 608,33	57,70
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( сетка 4/150/150 - вес 1,2 кг )	kg			20,26 1,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	28731220041001	Plase sudate 4/150/150	kg	1,0100	17,65	17,83
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Гидроизоляция в 2 слоя, K=2 )	m2			101,69 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	4,80
	23203226000362	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	27,60	93,84
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,20	0,14
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	700,00	0,84
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,70	1,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,39
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,20 41,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,86	24,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	462,00	19,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
39	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, ( исключается 10 мм до толщ. 20 мм , K=2 )	m2			30,16 14,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	2,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,86	8,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	462,00	6,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	200,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,26
40	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica,	m2			295,07

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm				70,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,00	70,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	175,00	180,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,47	16,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	200,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	85,00	1,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	250,00	15,75
		<b>5.1.4. Тип 4 ( нижний слой пола учтен в марке КЖ 1 )</b>				
41	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din В.С.А., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) ( изоляциф из пенополистирола XPS толщ. 30 мм )	m2			62,87 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	10,20
	25213026029012	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat пенополистирола XPS толщ. 30 мм	m2	1,0400	50,50	52,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	50,00	0,15
42	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( устройство бетонного пола толщ. 10 см )	m2			233,90 49,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	60,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 608,33	164,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	200,00	20,00
43	CG22A5 k=0.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5 mm, K=0.5 ( добавляется 5 мм, K=0,5 )	m2			8,52 0,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,28
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 608,33	8,24
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( сетка 4/150/150 - вес 1,2 кг )	kg			20,26 1,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	28731220041001	Plase sudate 4/150/150	kg	1,0100	17,65	17,83
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		<b>5.2. Домик охраны</b>				
45	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 815,00 529,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	220,00	2 285,80
46	RpCE29A k=0.5	Película din polimeri - hidroizolare ( ресурс "manele" - не используется )	m2			12,25 3,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	1,37
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	14,25	7,62
	20101029011671	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm ne используется	m3		0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	0,75
47	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( beton B 15 )	m2			242,44 49,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	60,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	26631021009103	Beton marfa clasa B 15	m3	0,1025	1 691,67	173,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	200,00	20,00
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			23,99 1,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	28731220041002	Plase sudate 5Vr1	kg	1,0100	21,35	21,56
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
49	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона) ( изоляциф из пенополистирола XPS толщ. 30 мм )	m2			62,87 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	10,20
	25213026029012	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat пенополистирола XPS толщ. 30 мм	m2	1,0400	50,50	52,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	50,00	0,15
50	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство железобетонных полов с упрочненным верхним слоем толщиной 20 см ) ( бетонный пол с полимерным покрытием 55 + 15 = 70 мм )	m2			494,46 46,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	60,00	46,80
	26631021000002	Beton B22.5	m3	0,2030	1 800,00	365,40
	*28721220054581	Plasa de otel sudata 4/150/150	kg	1,2000	16,50	19,80
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000	1,86	8,37
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	29,80	1,55
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	8,50	0,22
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	125,00	18,75
	2430226100802	Grund poliuretanic ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	21,60	0,08
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	8,50	2,46
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	4,50	0,09
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	6,00	3,42
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	1 967,00	7,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	80,00	1,62
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	250,00	10,25
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw ( 13c.p)	h-ut	0,0120	300,00	3,60
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	200,00	3,28
51	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (Корректировки: при изменении толщины на 10 мм, отнимается 130 мм. K=13 )	m2			257,69 11,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	60,00	11,47
	26631021000002	Beton B22.5	m3	0,0102	1 800,00	238,68
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010	80,00	1,04
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010	300,00	3,90
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	200,00	2,60
		<b>6. Finisarea tavanelor ( отделка потолков )</b>				
52	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			185,46 91,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	45,00	81,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	96,00	33,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	33,00	28,38
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,00	4,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,17	3,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,70	11,99
53	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane ( влагостойкий гипсокартон )	m2			192,11 91,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	45,00	81,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm влагостойкий	buc	0,3500	115,00	40,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	33,00	28,38
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,00	4,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,17	3,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,70	11,99
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,42 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,47	24,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	200,00	15,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	85,00	1,66
55	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 мм ( K=2 )	m2			48,36 34,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	34,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,47	9,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	200,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	85,00	2,72
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,95 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,50	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,67 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,20
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,95 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,50	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,98 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,74	13,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,86	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<b>7. Finisarea peretilor ( отделка стен )</b>				
60	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200	m2			304,41 99,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	175,00	178,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,47	12,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	200,00	2,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( влагостойкая окраска )	m2			57,28 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici влагостойкая окраска	kg	0,4000	63,50	25,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,86	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

**SA "COLASS"**

(functia, semnătura, numele, prenumele)

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Crearea conditiilor pentru dezvoltarea postincubare a  
rezidentilor Incubatorului de afaceri si dezvoltarea  
economiei municipiului Ceadir-Lunga si a regiunii etapa 1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1 SA  
Архитектура**

**Valoarea de deviz 14 000 457,55 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1 SA:				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	49,1610	45,00	2 212,245
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	442,4490	55,00	24 334,695
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	894,7302	55,00	49 210,161
4.	7123010010200	Betonist	h-om	498,8752	60,00	29 932,512
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,9173	60,00	1 315,038
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	436,4265	50,00	21 821,325
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	122,1005	55,00	6 715,528
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	721,3744	60,00	43 282,464
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 707,9738	60,00	102 478,428
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	642,1532	55,00	35 318,426
11.	7212030022700	Sudor	h-om	3,4580	55,00	190,190
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 708,4150	55,00	93 962,825
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5 869,9160	55,00	322 845,380
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2 037,4250	55,00	112 058,375
15.	7422010060100	Timplar	h-om	1 826,9480	45,00	82 212,660
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2646	60,00	15,876
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 184,7115	55,00	120 159,131
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	195,5928	55,00	10 757,604
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 948,3650	60,00	236 901,900
		<b>Total manopera</b>				<b>1 295 724,78</b>

**Materiale:**

1.	*2010142927587 1	Placi fibrolemnoase PFL de 20 mm grosime	m2	3 051,3000	50,00	152 565,000
2.	*2743123549026 1	Opritori de zapada	m	178,6000	65,00	11 609,000
3.	*2872122005458 1	Plasa de otel sudata 4/150/150	kg	5 874,0360	16,50	96 921,594
4.	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	5,6335	14,25	80,277
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0728	462,00	33,634
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,1510	462,00	1 917,762
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	52,8160	5,00	264,080
8.	20101029011671	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm не используется	m3	0,0000	0,00	0,000

9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	13 415,600	0,07	939,092
10.	2010237318750	Distantieri	buc	263,0070	0,75	197,254
11.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	123,1800	1 640,00	202 015,200
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	73,9100	3 110,00	229 860,100
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	480,3450	0,70	336,242
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2506	700,00	175,420
15.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	435,9000	28,00	12 205,200
16.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	435,9000	21,60	9 415,440
17.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	kg	217,9500	27,60	6 015,420
18.	23203226000362	Bitum pt. hidroizolatii	kg	504,0500	27,60	13 911,780
19.	2413217300010	Cleme	buc	44,1000	31,00	1 367,100
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1 230,9449	61,00	75 087,639
21.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	1,6425	61,00	100,193
22.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	294,9660	14,50	4 277,008
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	393,2880	32,74	12 876,249
24.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici влагостойкая окраска	kg	29,2400	63,50	1 856,740
25.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	734,2545	125,00	91 781,813
26.	24302261000001	Fuga	kg	369,3140	20,00	7 386,280
27.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	10,9200	45,00	491,400
28.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	18,6011	21,60	401,784
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	29,4632	115,00	3 388,268
30.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	145,3000	3,00	435,900
31.	2462106100001	Clei structural DINITROL 410UV	l	14,2158	4,50	63,971
32.	2462106100002	Structura pregatitoare DINITROL 550	l	0,8749	1,50	1,312
33.	2462106100003	Clei structural DINITROL 500	l	8,4236	4,00	33,694
34.	2462106100004	Curator universal IINYTROL 582	l	3,6537	1,00	3,654
35.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	610,4560	5,83	3 558,958
36.	25213026029011	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat минвата толщ. 150 мм 160kg/m3	m2	1 511,1200	315,00	476 002,800
37.	25213026029012	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat пенополистирола XPS толщ. 30 мм	m2	5 842,8656	50,50	295 064,714
38.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	5 215,8080	21,10	110 053,549
39.	25231567200061	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	12 550,6680	17,60	220 891,757
40.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	127,2708	8,50	1 081,802
41.	2524217304418	Banda cu strat lipicios	10 kg	11,2292	75,00	842,190
42.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	2 790,1671	6,00	16 741,003
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 313,4350	1,86	2 442,989
44.	26511221004022	Ciment M-400	kg	47,3850	1,86	88,136
45.	26511221004022*	Ciment M-400 (toping)	kg	21 980,250	4,88	107 263,620
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	63,3792	1,86	117,885
47.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 208,1816	3,47	14 602,390
48.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 037,1988	7,78	8 069,407
49.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	100,8100	0,20	20,162
50.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	689,8064	175,00	120 716,119
51.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	319,6445	96,00	30 685,872
52.	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	24,4825	115,00	2 815,488

		влагостойкий				
53.	26631021000002	Beton B22.5	m3	593,7196	1 800,00	1 068 695,2 80
54.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	71,7464	1 608,33	115 391,887
55.	26631021009103	Beton marfa clasa B 15	m3	1,0793	1 691,67	1 825,819
56.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,2616	0,00	0,000
57.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3 042,9660	3,47	10 559,091
58.	2666122800555	Element de inchidere	buc	45,2000	33,33	1 506,516
59.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	141,5148	218,33	30 896,926
60.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	621,7780	2,50	1 554,445
61.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	1 419,5587	8,50	12 066,249
62.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	93,9846	4,50	422,931
63.	26821326004701	Membrane bituminoase - полимерная мембрана	m2	1 670,9500	145,00	242 287,750
64.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata 58mm	m2	1 670,9500	179,17	299 384,111
65.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	871,8000	14,60	12 728,280
66.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	92,6100	83,90	7 769,979
67.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	237,3000	73,61	17 467,653
68.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,3834	12,50	54,792
69.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	472,2250	13,50	6 375,037
70.	2732103600806	Tabla de otel zincat 0,5mm	kg	12,8046	21,60	276,579
71.	2732103600807	Tabla de otel zincat 0,8mm	kg	7,9778	21,60	172,320
72.	2732103600808	Tabla de otel zincat 1,0mm	kg	6,6705	21,60	144,083
73.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,7669	21,67	189,978
74.	2811106301301	Constructii pentru vitraliu din materiale de compozit de sticla termopan	m2	33,5200	1 975,00	66 202,000
75.	2811106301302	Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul S	m2	2,0112	7,50	15,084
76.	2811106301303	Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul R	m2	2,0112	11,50	23,129
77.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	16,4220	450,28	7 394,498
78.	28112363049031	Panouri "Sandwich" * de perete 100mm RAL 9002	m2	1 615,6800	450,28	727 508,390
79.	28112363049032	Panouri "Sandwich" * de acoperis 150mm RAL 9002	m2	4 945,4700	535,79	2 649 733,3 71
80.	28112363049033	Panouri "Sandwich" * de perete 80mm RAL 9002	m2	46,8588	409,20	19 174,621
81.	28121063060001 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel pliante	m2	18,2000	4 345,00	79 079,000
82.	2822115708000	Element de sustinere	buc	1 179,8640	2,50	2 949,660
83.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	845,5692	33,00	27 903,784
84.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	265,4694	17,00	4 512,980
85.	2873122000752	Piese inglobate	kg	254,5416	29,80	7 585,339
86.	2873122000754	Piese de fixare din otel	kg	18,4360	29,80	549,393
87.	28731220041001	Plase sudate 4/150/150	kg	876,4275	17,65	15 468,945
88.	28731220041002	Plase sudate 5Vr1	kg	9,0294	21,35	192,778
89.	28731458870001	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	217,9500	17,00	3 705,150
90.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,3660	52,00	123,032
91.	2874115500446	Surub de fixare MP 12x100	buc	55,3080	1,50	82,962
92.	2874115500447	Surub zincat cu autofiletare	kg	6,8716	51,00	350,452

93.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 401,3800	0,35	490,483
94.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,0500	175,00	3 858,750
95.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	44 244,900	0,20	8 848,980
96.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	19 664,400	0,17	3 342,948
97.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	4 889,8200	3,50	17 114,370
98.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	19 483,620	1,00	19 483,620
99.	2874115836897*	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	14 545,500 0	4,30	62 545,650
100.	28741158368971	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x175	buc	48,3000	3,50	169,050
101.	2874115837745	Suruburi	buc	2 260,0000	0,45	1 017,000
102.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	7 265,0000	0,47	3 414,550
103.	2874125886734	Nituri POP	buc	7 265,0000	0,20	1 453,000
104.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	44,6500	31,00	1 384,150
105.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	45,2000	70,00	3 164,000
106.	2875274000502	Cot burlan	buc	44,1000	70,00	3 087,000
107.	2875274000503	Cot de capat	buc	22,0500	33,33	734,927
108.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	22,0500	28,33	624,677
109.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	45,2000	41,67	1 883,484
110.	2875276305105	Conector	buc	4 365,4968	2,70	11 786,842
111.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	316,4000	26,67	8 438,388
112.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	5 812,0000	1,50	8 718,000
113.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	19,5801	1 967,00	38 514,057
114.	4011106202741	Energie electrica	kw	167,0480	1,91	319,062
115.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,9868	10,00	49,868
116.	4100126202818	Apa	m3	2,6023	10,00	26,023
117.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	98,3220	2,50	245,806
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>7 992 113,3 5</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,7280	350,00	254,800
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	41,0656	200,00	8 213,120
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	72,6500	85,00	6 175,250
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1579	50,00	7,895
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,8006	50,00	1 090,030
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5260	250,00	131,500
7.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,4317	250,00	107,925
8.	29403400042151	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	200,2645	250,00	50 066,125
9.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	6,1844	65,00	401,986
10.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p)	h-ut	58,7404	300,00	17 622,120
11.	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	-39,2129	300,00	-11 763,870
12.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,5051	50,00	225,255
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	317,5337	200,00	63 506,740
14.	29521600072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	242,4250	100,00	24 242,500
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-12,2902	85,00	-1 044,667
16.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	45,1382	250,00	11 284,550
17.	2952270003103	Vibrator	h-ut	59,6667	80,00	4 773,336
18.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	10,1280	65,00	658,320
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,3342	85,00	113,407
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	9,6366	85,00	819,111
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3117	220,00	68,574

22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,3075	15,00	79,612
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,6929	35,00	374,252
24.	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	1,6157	35,00	56,549
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	162,9940	200,00	32 598,800
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>210 063,20</b>

Total	Lei	9 497 901,33
Asigurari medicale si sociale	24 %	310 973,95
Cheltuieli de transport	6 %	479 526,80
Total		10 288 402,08
Cheltuieli de regie	8 %	823 072,17
Total		11 111 474,25
Beneficiu de deviz	5 %	555 573,71
Total		11 667 047,96
TVA	20 %	2 333 409,59

**Total deviz:**

**14 000 457,55**

Intocmit

SA "COLASS"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Crearea conditiilor pentru dezvoltarea postincubare a rezidentilor Incubatorului de afaceri si dezvoltarea economiei municipiului Ceadir-Lunga si a regiunii etapa 1**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2 CBA

### Constructii din beton armat (Конструкции Железобетонные)

Valoarea de deviz 7 925 413,06 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament (земляные работы )</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	120,440	1 080,00 0,00	130 075,20 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	240,900	113,30 113,30	27 293,97 27 293,97
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10тн на	t	19 872,960	15,32 0,00	304 453,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5км)				
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II ( K=2, la 1 km )	100 m3	120,440	93,72 0,00	11 287,76 0,00
5	CQ20A apl Kmat=1.5	Consolidarea terenurilor slabe cu coloana de balast simplu vibropresata cu diametrul de 0,35 - 0,42 m, executate cu utilaje vibratoare, in umpluturi neconsolidate si paminturi afinatate cu umiditate $0,4 < Sr < 0,8$ si $0,25 < Ic < 0,5$ ( устройство грунтовых свай 788 свай x 3 = 2364 м )	m	2 364,000	107,00 55,00	252 948,00 130 020,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) ( в карьере для грунтовых свай )	100 m3	6,680	1 080,00 0,00	7 214,40 0,00
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10тн на расстояние 5км)	t	1 120,310	15,32 0,00	17 163,20 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) (	100 m3	30,340	1 080,00 0,00	32 767,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		снятие буферного слоя )				
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	60,670	113,30 113,30	6 873,90 6 873,90
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10тн на расстояние 5км)	t	5 005,540	15,32 0,00	76 684,80 0,00
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) ( в карьере для грунтовой подушки )	100 m3	109,260	1 080,00 0,00	118 000,80 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10тн на расстояние 5км)	t	18 027,900	15,32 0,00	276 187,60 0,00
13	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки)	100 m3	109,260	1 907,85 10,45	208 451,36 1 141,74
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	47,550	1 079,99 0,00	51 353,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) ( в карьере для обратной засыпки )				
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10тн на расстояние 5км)	t	7 845,650	15,32 0,00	120 195,20 0,00
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	237,750	17,05 17,05	4 053,66 4 053,66
17	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	45,170	252,00 0,00	11 382,90 0,00
18	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15- 25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются связным грунтом)	100 m3	47,550	1 228,50 166,10	58 415,18 7 898,06
		<b>Total Lucrari de terasament ( земляные работы )</b>				<b>1 714 802,49 177 281,33</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Конструкции ж/бетонные ( КЖ-1 - )</b> <b>2.1. Fundatie ( фунданты Ф1 - Ф19 )</b>				
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( бетонная подготовка бетон В 7.5 )	m3	17,500	2 021,08 247,50	35 368,97 4 331,25
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон В 20 )	m3	75,100	2 172,74 242,00	163 172,65 18 174,20
21	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	436,350	142,13 57,75	62 017,60 25 199,24
22	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 )	kg	1 018,400	18,04 3,69	18 374,24 3 752,82
23	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A400 )	kg	370,800	16,29 3,13	6 041,41 1 162,42
24	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 10 A400 )	kg	115,800	16,29 3,13	1 886,70 363,00
25	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 )	kg	620,700	16,29 3,14	10 113,06 1 945,90
26	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52	kg	3 254,500	16,29	53 025,59

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 )			3,14	10 202,89
27	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20 A400 )	kg	745,100	16,29 3,13	12 139,87 2 335,85
28	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 22 A400 )	kg	658,600	16,29 3,13	10 730,56 2 064,70
		<b>Total Fundatie ( фундаменти Ф1 - Ф19 ) Inclusiv salariu</b>				<b>372 870,65 69 532,27</b>
		<b>2.2. Carcas ( железобетонный каркас ) 2.2.1. Балки и колонны на отм. - 3,300/- 0,250</b>				
29	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton B20 )	m3	158,000	2 234,75 291,50	353 090,50 46 057,00
30	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	1 580,000	154,73 52,25	244 471,82 82 555,00
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 A240 )	kg	394,800	20,30 5,44	8 014,41 2 149,68
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau	kg	698,800	20,30 5,44	14 185,53 3 804,95

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 )				
33	CC02K2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A400 )	kg	3 711,800	19,43 5,78	72 122,21 21 435,65
34	CC02K2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 A400 )	kg	8 419,300	19,43 5,77	163 591,05 48 621,43
35	CC02K2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante ( diam. 18 A400 )	kg	1 103,600	19,43 5,78	21 443,66 6 373,29
36	IzF10A apl	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( укладка пенополистирола толщ. 50 мм под опорные балки, лист КЖ-13 )	m2	135,950	93,15 9,35	12 663,75 1 271,11
		<b>Total Балки и колонны на отм. - 3,300/- 0,250 Inclusiv salariu</b>				<b>889 582,93 212 268,11</b>
		<b>2.2.2. Анкерные каркасы Ак-1, Ак-2</b>				
37	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton ( анкерный каркас Ак-1)	kg	1 463,000	42,56 11,55	62 267,04 16 897,65
38	CL18A	Confecții metalice diverse din	kg	480,000	42,56	20 429,38

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( анкерный каркас Ак-2)			11,55	5 544,00
		<b>Total Анкерные каркасы Ак-1, Ак-2</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>82 696,42</b> <b>22 441,65</b>
		<b>2.2.3. Колонны</b>				
39	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton B20 )	m3	68,000	2 234,75 291,50	151 963,00 19 822,00
40	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	793,330	202,47 68,75	160 622,41 54 541,46
41	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 A240 )	kg	174,000	20,30 5,45	3 532,16 947,43
42	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 )	kg	2 113,200	20,30 5,45	42 897,37 11 506,39
43	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 A400 )	kg	474,300	19,43 5,77	9 215,73 2 739,05
44	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	3 611,600	19,43 5,78	70 175,35 20 856,99



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 18 A400 )				
45	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 20 A400 )	kg	3 070,200	19,43 5,77	59 655,44 17 730,40
46	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 22 A400 )	kg	1 064,200	19,43 5,78	20 677,86 6 145,76
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton B20 )	m3	13,600	2 234,75 291,50	30 392,60 3 964,40
48	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	226,670	202,47 68,75	45 893,71 15 583,53
49	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 )	kg	594,400	20,30 5,45	12 066,03 3 236,53
50	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 A400 )	kg	1 566,400	19,43 5,77	30 435,78 9 045,96

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Colonne Inclusiv salariu</b>				<b>637 527,44 166 119,90</b>
		<b>2.2.4. Закладные детали для балок</b>				
51	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg ( закладная деталь Зд-1, лист 27 )	kg	855,000	31,58 5,77	27 000,04 4 937,62
52	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg ( закладная деталь Зд-1, лист 29 )	kg	262,200	31,58 5,77	8 280,09 1 514,20
		<b>Total Закладные детали для балок Inclusiv salariu</b>				<b>35 280,13 6 451,82</b>
		<b>2.2.5. Пол ж/бетонный на отм. - 0,250</b>				
53	RpCE29A k=0.5	Pellicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii ( ресурс "manele" - не используется )	m2	5 800,000	12,07 4,12	70 027,75 23 925,00
54	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( бетон B 15 )	m2	5 800,000	221,05 45,65	1 282 067,81 264 770,00
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (сетка 5Bp1 100x100 )	kg	16 820,000	18,72 1,65	314 904,04 27 753,00
		<b>Total Пол ж/бетонный на отм. - 0,250 Inclusiv salariu</b>				<b>1 666 999,60 316 448,00</b>
		<b>Total Carcas ( железобетонный каркас ) Inclusiv salariu</b>				<b>3 312 086,52 723 729,48</b>
		<b>Total Конструкции ж/бетонные ( КЖ-1 - ) Inclusiv salariu</b>				<b>3 684 957,17 793 261,75</b>
		<b>3. Конструкции ж/бетонные ( КЖ-2 )</b>				
		<b>3.1. Fundatie ( фундаменты )</b>				
56	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	0,300	2 018,37 247,50	605,51 74,25

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( бетонная подготовка бетон В 7.5 )				
57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон В 20 )	m3	0,440	2 172,75 242,00	956,01 106,48
58	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,880	141,89 57,75	408,63 166,32
59	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 )	kg	8,700	18,04 3,69	156,96 32,06
60	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A400 )	kg	7,900	16,30 3,14	128,75 24,80
61	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 )	kg	47,600	16,29 3,13	775,54 149,22
		<b>Total Fundatie ( фундаменты ) Inclusiv salariu</b>				<b>3 031,40 553,13</b>
		<b>3.2. Carcas ( каркас ж/б )</b>				
62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton В20 )	m3	2,700	2 235,07 291,50	6 034,70 787,05
63	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	33,520	202,48 68,75	6 787,14 2 304,50
64	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37	kg	98,500	20,30	1 999,69

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 )			5,44	536,30
65	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 A400 )	kg	198,000	19,43 5,78	3 847,24 1 143,45
66	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg ( закладная деталь Зд-1, лист 7 )	kg	34,200	31,58 5,77	1 080,08 197,50
		<b>Total Carcas ( каркас ж/б ) Inclusiv salariu</b>				<b>19 748,85 4 968,80</b>
		<b>Total Конструкции ж/бетонные ( КЖ-2 ) Inclusiv salariu</b>				<b>22 780,25 5 521,93</b>

	Total	Lei	5 422 539,91
	Asigurari medicale si sociale	24 %	234 255,60
	Cheltuieli de transport	6 %	167 288,16
	Total		5 824 083,67
	Cheltuieli de regie	8 %	465 926,69
	Total		6 290 010,36
	Beneficiu de deviz	5 %	314 500,52
	Total		6 604 510,88
	TVA	20 %	1 320 902,18
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>7 925 413,06 976 065,01</b>

Intocmit

SA "COLASS"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Crearea conditiilor pentru dezvoltarea postincubare a rezidentilor Incubatorului de afaceri si dezvoltarea economiei municipiului Ceadir-Lunga si a regiunii etapa 1**

**Investitor IP Agentia de Dezvoltare Regionala UTA Gagauzia mun. Comrat, str. Tretiacov, 36, et.4**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament (земляные работы)</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			113,30 113,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	55,00	113,30
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10тн на расстояние 5км)	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II ( K=2, la 1 km )	100 m3			93,72 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	405,00	9,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	84,00
5	CQ20A apl Kmat=1.5	Consolidarea terenurilor slabe cu coloana de balast simplu vibropresata cu diametrul de 0,35 - 0,42 m, executate cu utilaje vibratoare, in umpluturi neconsolidate si paminturi afinate cu umiditate 0,4<Sr<0,8 si 0,25<Ic<0,5 ( устройством грунтовых свай 788 свай x 3 = 2364 м )	m			107,00 55,00
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	0,8500	55,00	46,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	14211022003811	Balast sortat spalat de riu 0-70 mm (pamint fara cost)	m3	0,2000	0,00	0,00
	2952270003607	Vibroinfigator actionat electric AVP 1 si AVP 2	h-ut	0,2000	60,00	12,00
	2952500005609	Tractor pe senile 130 cp	h-ut	0,2000	200,00	40,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) ( в карьере для грунтовых свай )	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10тн на расстояние 5км)	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) ( снятие буферного слоя )	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			113,30 113,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	55,00	113,30
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10тн на расстояние 5км)	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) ( в карьере для грунтовой подушки )	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10тн на расстояние 5км)	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
13	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки)	100 m3			1 907,85 10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	10,00	4,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	200,00	22,40
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	200,00	488,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	200,00	408,00
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	120,00	290,40
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	120,00	297,60
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	300,00	387,00
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) ( в карьере для обратной засыпки )	100 m3			1 079,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 079,99
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10тн на расстояние 5км)	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,05 17,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	55,00	17,05
17	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			252,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	300,00	252,00
18	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются связным грунтом)	100 m3			1 228,50 166,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	55,00	166,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	320,00	1 062,40
		<b>2. Конструкции ж/бетонные (КЖ-1 -)</b>				
		<b>2.1. Fundatie ( фундаменты Ф1 - Ф19)</b>				
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( бетонная подготовка бетон В 7.5 )	m3			2 021,08 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	26631021000001	Beton В 7.5	m3	1,0250	1 608,33	1 648,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон В 20 )	m3			2 172,74 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	26631021000002	Beton В20	m3	1,0250	1 750,00	1 793,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
21	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,13 57,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	55,00	52,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,30	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,30	1,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	750,00	67,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	700,00	0,35
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
22	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			18,04

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 )				3,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	55,00	3,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	55,00	0,16
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
23	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A400 )	kg			16,29 3,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	55,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	55,00	0,16
	27106022000001	Otel beton PC 52 diam. 8 A400	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
24	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 10 A400 )	kg			16,29 3,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	55,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	55,00	0,16
	27106022000002	Otel beton PC 52 diam. 10 A400	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
25	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 )	kg			16,29 3,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	55,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	55,00	0,16
	27106022000003	Otel beton PC 52 diam. 12 A400	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
26	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 )	kg			16,29 3,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	55,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	55,00	0,17
	27106022000005	Otel beton PC 52 diam. 16 A400	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
27	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20 A400 )	kg			16,29 3,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	55,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	55,00	0,16
	27106022000007	Otel beton PC 52 diam. 20 A400	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
28	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 22 A400 )	kg			16,29 3,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	55,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	55,00	0,17
	27106022000008	Otel beton PC 52 diam. 22 A400	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
		<b>2.2. Carcas ( железобетонный каркас )</b>				
		<b>2.2.1. Балки и колонны на отм. - 3,300/- 0,250</b>				
29	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton B20 )	m3			2 234,75 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0250	1 750,00	1 793,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,50



1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
30	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			154,73 52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	55,00	44,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	51,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,30	0,70
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	750,00	82,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	700,00	1,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 A240 )	kg			20,30 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	27106021000002	Otel beton OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	13,67	14,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 )	kg			20,30 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	13,67	14,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
33	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A400 )	kg			19,43 5,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1010	55,00	5,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	27106024000001	Otel beton PC 52 diam. 8 mm A400	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
34	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 A400 )	kg			19,43 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1010	55,00	5,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	27106024000003	Otel beton PC 52 diam 12 mm A400	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
35	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 18 A400 )	kg			19,43 5,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1010	55,00	5,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	27106024000006	Otel beton PC 52 diam 18 mm A400	kg	1,0250	12,50	12,81

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	2010237318750	Distantiери	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
36	IzF10A apl	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( укладка пенополистирола толщ. 50 мм под опорные балки, лист КЖ-13 )	m2			93,15 9,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	55,00	9,35
	25213026029011	Placi termoizolante, пенополистирол толщ. 50 мм	m2	1,0400	80,00	83,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	200,00	0,60
		<b>2.2.2. Анкерные каркасы Ак-1, Ак-2</b>				
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( анкерный каркас Ак-1)	kg			42,56 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton - анкерный каркас Ак-1	kg	1,0000	30,50	30,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,90	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,20	0,00
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( анкерный каркас Ак-2)	kg			42,56 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton - анкерный каркас Ак-2	kg	1,0000	30,50	30,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,90	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,20	0,00
		<b>2.2.3. Колонны</b>				
39	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton B20 )	m3			2 234,75 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0250	1 750,00	1 793,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
40	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			202,47 68,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	51,00	0,41
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,20	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	0,35	0,02
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	27,00	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	23,30	0,93
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	750,00	112,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
41	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 A240 )	kg			20,30 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	27106021000002	Otel beton OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250	13,67	14,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
42	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 )	kg			20,30 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	13,67	14,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
43	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 A400 )	kg			19,43 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1010	55,00	5,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	27106024000003	Otel beton PC 52 diam 12 mm A400	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
44	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 18 A400 )	kg			19,43 5,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1010	55,00	5,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	27106024000006	Otel beton PC 52 diam 18 mm A400	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
45	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 20 A400 )	kg			19,43 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1010	55,00	5,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	27106024000007	Otel beton PC 52 diam 20 mm A400	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
46	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 22 A400 )	kg			19,43 5,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1010	55,00	5,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	27106024000008	Otel beton PC 52 diam 22 mm A400	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton B20 )	m3			2 234,75 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0250	1 750,00	1 793,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
48	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la	m2			202,47

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				68,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	51,00	0,41
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,20	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	0,35	0,02
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	27,00	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	23,30	0,93
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	750,00	112,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
49	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 )	kg			20,30 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	13,67	14,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
50	CC02K2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 A400 )	kg			19,43 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1010	55,00	5,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	27106024000005	Otel beton PC 52 diam 16 mm A400	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<b>2.2.4. Закладные детали для балок</b>				
51	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg ( закладная деталь Зд-1, лист 27 )	kg			31,58 5,77
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	55,00	5,78
	28112363099001	Confectii metalice - закладная деталь Зд-1, лист 27	kg	1,0400	15,85	16,48
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	50,00	1,00
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	52,00	0,52
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	200,00	2,60
52	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg ( закладная деталь Зд-1, лист 29 )	kg			31,58 5,77
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	55,00	5,78
	28112363099002	Confectii metalice - закладная деталь Зд-1, лист 29	kg	1,0400	15,85	16,48
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	50,00	1,00
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	52,00	0,52
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	200,00	2,60
		<b>2.2.5. Пол ж/бетонный на отм. - 0,250</b>				
53	RpCE29A k=0.5	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii ( песура "manele" - не используется )	m2			12,07 4,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	55,00	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	1,38
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	9,25	4,95
	20101029011671	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm ( не используется )	m3		0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	200,00	3,00
54	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2			221,05 45,65

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp ( beton B 15 )				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	55,00	37,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	26631021009103	Beton marfa clasa B15	m3	0,1025	1 691,67	173,40
	29521600072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (сетка 5Bp1 100x100 )	kg			18,72 1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,00	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	28731220041001	Plase sudate 5Bp1 100x100	kg	1,0100	16,15	16,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<b>3. Конструкции ж/бетонные ( КЖ-2 )</b>				
		<b>3.1. Fundatie ( фундаменты )</b>				
56	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( бетонная подготовка бетон B 7.5 )	m3			2 018,37 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	26631021000001	Beton B 7.5	m3	1,0250	1 608,33	1 645,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон B 20 )	m3			2 172,75 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0250	1 750,00	1 793,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
58	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,89 57,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	55,00	52,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,30	1,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,30	1,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	750,00	67,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,42
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	700,00	0,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
59	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 )	kg			18,04 3,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	55,00	3,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	55,00	0,16
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
60	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A400 )	kg			16,30 3,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	55,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	55,00	0,17
	27106022000001	Otel beton PC 52 diam. 8 A400	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
61	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			16,29

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 )				3,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	55,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	55,00	0,17
	27106022000005	Otel beton PC 52 diam. 16 A400	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
		<b>3.2. Carcas ( каркас ж/б )</b>				
62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton B20 )	m3			2 235,07 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0250	1 750,00	1 794,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
63	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			202,48 68,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	51,00	0,41
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,20	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	0,35	0,02
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	27,00	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	23,30	0,93
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	750,00	112,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,47
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
64	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 )	kg			20,30 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	1,0250	13,67	14,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
65	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 A400 )	kg			19,43 5,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1010	55,00	5,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	27106024000005	Otel beton PC 52 diam 16 mm A400	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
66	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg ( закладная деталь Зд-1, лист 7 )	kg			31,58 5,77
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	55,00	5,77
	28112363099003	Confecții metalice - закладная деталь Зд-1, лист 7	kg	1,0400	15,85	16,48
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	50,00	1,00
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	52,00	0,52
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	200,00	2,60

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SA "COLASS"**

**Investitor**

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

**Crearea conditiilor pentru dezvoltarea postincubare a rezidentilor Incubatorului de afaceri si dezvoltarea economiei municipiului Ceadir-Lunga si a regiunii etapa 1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2 CBA

### Constructii din beton armat (Конструкции Железобетонные)

Valoarea de deviz 7 925 413,06 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2 M1:				

#### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5 489,845	55,00	301 941,475
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3 532,728	55,00	194 300,040
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 607,520	55,00	143 413,600
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	417,269	55,00	22 949,795
5.	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	2 009,400	55,00	110 517,000
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,111	55,00	1 271,105
7.	7136080025001	Montator	h-om	120,897	55,00	6 649,335
8.	7212030022700	Sudor	h-om	19,430	55,00	1 068,650
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	369,170	55,00	20 304,350
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	838,538	55,00	46 119,590
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 318,729	55,00	127 530,095
		<b>Total manopera</b>				<b>976 065,01</b>

#### Materiale:

1.	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	3 103,000	9,25	28 702,750
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	29,145	0,20	5,829
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,891	405,00	1 170,855
4.	14211022003811	Balast sortat spalat de riu 0-70 mm (pamint fara cost)	m3	709,200	0,00	0,000
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,589	700,00	1 812,300
6.	20101029011671	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm ( не используется )	m3	0,000	0,00	0,000
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,697	3 000,00	14 091,000
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,634	3 000,00	7 902,000
9.	2010237318750	Distantieri	buc	13 715,283	0,75	10 286,463
10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	371,358	750,00	278 518,500
11.	2320187315789	Decofrol	kg	368,730	25,00	9 218,250
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	23,028	50,00	1 151,400
13.	25213026029011	Placi termoizolante, пенополистирол толщ. 50 мм	m2	141,388	80,00	11 311,040
14.	26631021000001	Beton B 7.5	m3	18,245	1 608,33	29 343,981
15.	26631021000002	Beton B20	m3	325,786	1 750,00	570 125,500
16.	26631021009103	Beton marfa clasa B15	m3	594,500	1 691,67	1 005 697,815
17.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	84,100	12,50	1 051,250

		de 8 mm				
18.	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. 8 A240	kg	4 645,299	13,67	63 501,237
19.	27106021000002	Otel beton OB 37 diam. 6 A240	kg	583,020	13,67	7 969,883
20.	27106022000001	Otel beton PC 52 diam. 8 A400	kg	388,168	12,50	4 852,100
21.	27106022000002	Otel beton PC 52 diam. 10 A400	kg	118,695	12,50	1 483,688
22.	27106022000003	Otel beton PC 52 diam. 12 A400	kg	636,217	12,50	7 952,712
23.	27106022000005	Otel beton PC 52 diam. 16 A400	kg	3 384,652	12,50	42 308,150
24.	27106022000007	Otel beton PC 52 diam. 20 A400	kg	763,727	12,50	9 546,587
25.	27106022000008	Otel beton PC 52 diam. 22 A400	kg	675,065	12,50	8 438,312
26.	27106024000001	Otel beton PC 52 diam. 8 mm A400	kg	3 804,595	12,50	47 557,438
27.	27106024000003	Otel beton PC 52 diam 12 mm A400	kg	9 115,939	12,50	113 949,237
28.	27106024000005	Otel beton PC 52 diam 16 mm A400	kg	1 808,510	12,50	22 606,375
29.	27106024000006	Otel beton PC 52 diam 18 mm A400	kg	4 833,080	12,50	60 413,500
30.	27106024000007	Otel beton PC 52 diam 20 mm A400	kg	3 146,955	12,50	39 336,938
31.	27106024000008	Otel beton PC 52 diam 22 mm A400	kg	1 090,805	12,50	13 635,062
32.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	19,430	23,30	452,719
33.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	21,962	23,30	511,714
34.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	509,612	23,30	11 873,958
35.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton - анкерный каркас Ак-1	kg	1 463,000	30,50	44 621,500
36.	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton - анкерный каркас Ак-2	kg	480,000	30,50	14 640,000
37.	28112363099001	Confectii metalice - zăcladnă detaliă Зд-1, лист 27	kg	889,200	15,85	14 093,820
38.	28112363099002	Confectii metalice - zăcladnă detaliă Зд-1, лист 29	kg	272,688	15,85	4 322,105
39.	28112363099003	Confectii metalice - zăcladnă detaliă Зд-1, лист 7	kg	35,568	15,85	563,753
40.	28731220041001	Plase sudate 5Bp1 100x100	kg	16 988,200	16,15	274 359,430
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	124,679	23,30	2 905,020
42.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	11,514	52,00	598,728
43.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,715	52,00	505,180
44.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	526,677	0,35	184,337
45.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	526,677	0,20	105,335
46.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	16,328	51,00	832,728
47.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	100,077	27,00	2 702,079
48.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,544	1,90	29,534
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	45,679	10,00	456,790
50.	4100126202818	Apa	m3	43,704	10,00	437,040
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>2 788 135,9 2</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	101,969	200,00	20 393,800
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,408	200,00	81,600
3.	2922140007000	Macara	h-ut	109,679	400,00	43 871,600
4.	29521600072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	580,000	20,00	11 600,000
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	157,866	320,00	50 517,120
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	707,107	480,00	339 411,360
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	140,945	300,00	42 283,500
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	37,943	300,00	11 382,900
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	33,723	300,00	10 116,900
10.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	7,120	60,00	427,200
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	190,704	60,00	11 442,240
12.	2952270003607	Vibroinficator actionat electric AVP 1 si AVP 2	h-ut	472,800	60,00	28 368,000



13.	2952500005609	Tractor pe senile 130 cp	h-ut	472,800	200,00	94 560,000
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	92,112	65,00	5 987,280
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	71,555	400,00	28 622,000
16.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	264,409	120,00	31 729,080
17.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	270,965	120,00	32 515,800
18.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	266,594	200,00	53 318,800
19.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	12,237	200,00	2 447,400
20.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	222,890	200,00	44 578,000
21.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 986,711	400,00	794 684,400
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 658 338,98</b>

Total	Lei	5 422 539,91
Asigurari medicale si sociale	24 %	234 255,60
Cheltuieli de transport	6 %	167 288,16
Total		5 824 083,67
Cheltuieli de regie	8 %	465 926,69
Total		6 290 010,36
Beneficiu de deviz	5 %	314 500,52
Total		6 604 510,88
TVA	20 %	1 320 902,18

**Total deviz: 7 925 413,06**

Intocmit

SA "COLASS"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Crearea conditiilor pentru dezvoltarea postincubare a  
rezidentilor Incubatorului de afaceri si dezvoltarea  
economiei municipiului Ceadir-Lunga si a regiunii etapa 1**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 3 CM

### Structuri metalice (Конструкции Металлические)

Valoarea de deviz 6 982 776,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructii metalice (металлические конструкции КМ-1)</b>				
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) (горизонтальные связи)	t	7,230	29 629,72 2 200,00	214 222,91 15 906,00
2	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) (прогоны покрытия)	t	28,900	30 772,03 2 200,00	889 311,79 63 580,00
3	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью	t	14,560	30 037,63 2 200,00	437 347,94 32 032,00

1	2	3	4	5	6	7
		собранными, в структуру лёгких конструкций) ( колонны K1 - K18 )				
4	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) ( фермы Ф1 - Ф7 )	t	66,230	30 037,62 2 200,00	1 989 391,90 145 706,00
5	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) ( элемент Э-1 )	t	0,193	27 712,38 2 200,00	5 348,49 424,60
6	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) ( соединительные элементы каркаса )	t	12,360	29 629,63 2 200,00	366 222,27 27 192,00
7	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv (Очистка металлических изделий и конструкций из профиля толщиной 8-12 мм, от ржавчины и старой краски металлической щеткой и скребком)	t	132,071	169,70 136,95	22 412,46 18 087,13
8	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi	t	132,071	266,47 90,75	35 192,95 11 985,43

1	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )				
9	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	132,071	506,18 210,10	66 851,68 27 748,10
		<b>Total Constructii metalice (металлические конструкции КМ-1)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 026 302,39</b> <b>342 661,26</b>
		<b>2. Constructii metalice (металлические конструкции КМ-2)</b>				
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) ( прогоны под стеновые сэндвич-панели )	t	6,900	29 629,63 2 200,00	204 444,48 15 180,00
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) ( прогоны, связи и балки )	t	17,522	29 629,61 2 200,00	519 170,07 38 548,40
12	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv (Очистка металлических изделий и	t	24,910	169,70 136,95	4 227,22 3 411,43

1	2	3	4	5	6	7
		конструкций из профиля толщиной 8-12 мм, от ржавчины и старой краски металлической щеткой и скребком)				
13	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )	t	24,910	266,47 90,75	6 637,79 2 260,61
14	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	24,910	506,18 210,10	12 608,94 5 233,58
		<b>Total Constructii metalice (металлические конструкции КМ-2)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>747 088,50</b> <b>64 634,02</b>

	Total	Lei	4 773 390,89
	Asigurari medicale si sociale	24 %	97 750,87
	Cheltuieli de transport	6 %	260 234,44
	Total		5 131 376,20
	Cheltuieli de regie	8 %	410 510,10
	Total		5 541 886,30
	Beneficiu de deviz	5 %	277 094,32
	Total		5 818 980,62
	TVA	20 %	1 163 796,12
	<b>Total deviz:</b> <b>Inclisiv salariu</b>		<b>6 982 776,74</b> <b>407 295,28</b>

Intocmit

SA "COLASS"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Crearea condițiilor pentru dezvoltarea postincubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei municipiului Ceadir-Lunga și a regiunii etapa 1**

**Investitor IP Agentia de Dezvoltare Regionala UTA Gagauzia mun. Comrat, str. Tretiacov, 36, et.4**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Construcții metalice (металлические конструкции КМ-1)</b>				
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) (горизонтальные связи)	t			29 629,72 <hr/> 2 200,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	55,00	1 925,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	55,00	275,00
	28111063012001	Elemente metalice - горизонтальные связи	kg	1 020,0000	26,50	27 030,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	52,00	23,40
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,45	22,43
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	14,75	95,87
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,11	13,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	21,60	1,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,60	2,16
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	26,15	52,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,90	0,86
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	1 250,00	187,59
2	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) (прогоны покрытия)	t			30 772,03 <hr/> 2 200,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	55,00	1 925,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	55,00	275,00
	28111063012002	Elemente metalice - прогоны покрытия	kg	1 020,0000	27,62	28 172,40
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	52,00	23,40
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,45	22,42
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	14,75	95,87
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,11	13,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	21,60	1,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,60	2,16
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	26,15	52,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,90	0,86
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	1 250,00	187,50
3	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) (колонны K1 - K18)	t			30 037,63 <hr/> 2 200,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	55,00	1 925,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	55,00	275,00
	28111063012003	Elemente metalice - колонны K1 - K18	kg	1 020,0000	26,90	27 438,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	52,00	23,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,45	22,43
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	14,75	95,88
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,11	13,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	21,60	1,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,60	2,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	26,15	52,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,90	0,86
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	1 250,00	187,50
4	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) ( фермы Ф1 - Ф7 )	t			30 037,62 2 200,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	55,00	1 925,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	55,00	275,00
	28111063012004	Elemente metalice - фермы Ф1 - Ф7	kg	1 020,0000	26,90	27 438,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	52,00	23,40
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,45	22,43
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	14,75	95,87
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,11	13,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	21,60	1,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,60	2,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	26,15	52,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,90	0,86
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	1 250,00	187,49
5	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) ( элемент Э-1 )	t			27 712,38 2 200,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	55,00	1 925,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	55,00	275,00
	28111063012005	Elemente metalice - элемент Э-1	kg	1 020,0000	24,62	25 112,40
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	52,00	23,44
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,45	22,41
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	14,75	95,84
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,11	13,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	21,60	1,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,60	2,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	26,15	52,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,90	0,85
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	1 250,00	187,82
6	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) ( соединительные элементы каркаса )	t			29 629,63 2 200,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	55,00	1 925,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	55,00	275,00
	28111063012006	Elemente metalice - соединительные элементы каркаса	kg	1 020,0000	26,50	27 030,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	52,00	23,40
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,45	22,43
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	14,75	95,88
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,11	13,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	21,60	1,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,60	2,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	26,15	52,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,90	0,86
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	1 250,00	187,50
7	RpIzE16B	Curatirea confectionilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv (Очистка металлических изделий и конструкций из профиля толщиной 8-12 мм, от ржавчины и старой краски металлической щеткой и скребком)	t			169,70 136,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	55,00	136,95
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	24,00	30,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	2,50	2,00
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	1,50	0,75
8	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )	t			266,47 90,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	55,00	90,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,00	6,72
9	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			506,18 210,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	55,00	210,10
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	55,00	286,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,08
		<b>2. Constructii metalice (металлические конструкции КМ-2)</b>				
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) ( прогоны под стеновые сэндвич-панели )	t			29 629,63 2 200,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	55,00	1 925,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	55,00	275,00
	28111063012007	Elemente metalice - прогоны под стеновые сэндвич-панели	kg	1 020,0000	26,50	27 030,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	52,00	23,40
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,45	22,43
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	14,75	95,88
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,11	13,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	21,60	1,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,60	2,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	26,15	52,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,90	0,85
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	1 250,00	187,50
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) ( прогоны, связи и балки )	t			29 629,61 2 200,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	55,00	1 925,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	55,00	275,00
	28111063012008	Elemente metalice - прогоны, связи и балки	kg	1 020,0000	26,50	27 030,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	52,00	23,40
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,45	22,43
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	14,75	95,88
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,11	13,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	21,60	1,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,60	2,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	26,15	52,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,90	0,86
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	1 250,00	187,48
12	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de	t			169,70



1	2	3	4	5	6	7
		sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv (Очистка металлических изделий и конструкций из профиля толщиной 8-12 мм, от ржавчины и старой краски металлической щеткой и скребком)				136,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	55,00	136,95
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	24,00	30,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	2,50	2,00
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	1,50	0,75
13	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную )	t			266,47 90,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	55,00	90,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,00	6,72
14	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			506,18 210,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	55,00	210,10
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	55,00	286,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,08

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

**SA "COLASS"**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Crearea conditiilor pentru dezvoltarea postincubare a  
rezidentilor Incubatorului de afaceri si dezvoltarea  
economiei municipiului Ceadir-Lunga si a regiunii etapa 1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 3 CM

### Structuri metalice (Конструкции Металлические)

**Valoarea de deviz 6 982 776,74 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 2-1-3 M1:					

#### Manopera :

1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	858,686	55,00	47 227,730
2.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5 386,325	55,00	296 247,875
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 160,358	55,00	63 819,690
		<b>Total manopera</b>				<b>407 295,28</b>

#### Materiale:

1.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	78,490	1,50	117,735
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	125,585	2,50	313,962
3.	2320146200700	Petrol lampant	l	196,226	24,00	4 709,424
4.	2320166200676	White spirit	kg	94,189	28,00	2 637,292
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,389	21,60	332,403
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	10,004	21,60	216,086
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	816,301	55,00	44 896,555
8.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	530,596	50,00	26 529,800
9.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	307,790	26,15	8 048,709
10.	28111063012001	Elemente metalice - горизонтальные связи	kg	7 374,600	26,50	195 426,900
11.	28111063012002	Elemente metalice - прогоны покрытия	kg	29 478,000	27,62	814 182,360
12.	28111063012003	Elemente metalice - колонны K1 - K18	kg	14 851,200	26,90	399 497,280
13.	28111063012004	Elemente metalice - фермы Ф1 - Ф7	kg	67 554,600	26,90	1 817 218,740
14.	28111063012005	Elemente metalice - элемент Э-1	kg	196,860	24,62	4 846,693
15.	28111063012006	Elemente metalice - соединительные элементы каркаса	kg	12 607,200	26,50	334 090,800
16.	28111063012007	Elemente metalice - прогоны под стеновые сэндвич-панели	kg	7 038,000	26,50	186 507,000
17.	28111063012008	Elemente metalice - прогоны, связи и балки	kg	17 872,440	26,50	473 619,660
18.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B	kg	69,254	52,00	3 601,208
19.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1 000,317	14,75	14 754,676
20.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1 000,317	3,45	3 451,094
21.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1 000,317	2,11	2 110,666
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	69,254	1,90	131,584

		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>4 337 240,6 1</b>
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------

**Utilaje de construcții:**

1.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	23,084	1 250,00	28 855,000
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>28 855,00</b>

Total	Lei	4 773 390,89
Asigurari medicale si sociale	24 %	97 750,87
Cheltuieli de transport	6 %	260 234,44
Total		5 131 376,20
Cheltuieli de regie	8 %	410 510,10
Total		5 541 886,30
Beneficiu de deviz	5 %	277 094,32
Total		5 818 980,62
TVA	20 %	1 163 796,12

**Total deviz:**

**6 982 776,74**

Intocmit

SA "COLASS"

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Crearea conditiilor pentru dezvoltarea postincubare a rezidentilor Incubatorului de afaceri si dezvoltarea economiei municipiului Ceadir-Lunga si a regiunii etapa 1**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 4 PS

### Perete de sprijin (Подпорные стены)

Valoarea de deviz 5 670 439,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament ( земляные работы )</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	22,430	1 080,01 0,00	24 224,64 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	44,850	123,60 123,60	5 543,46 5 543,46
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10тн на расстояние 5км)	t	3 700,260	15,32 0,00	56 688,00 0,00
4	TsC50B	Repararea si intretinerea	100 m3	22,430	94,79	2 126,10

1	2	3	4	5	6	7
		drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II ( K=2, la 1 km )			0,00	0,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) ( в карьере для грунтовой подушки )	100 m3	9,330	<u>1 079,97</u> 0,00	<u>10 076,16</u> 0,00
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10тн на расстояние 5км)	t	1 538,680	<u>15,32</u> 0,00	<u>23 572,40</u> 0,00
7	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки)	100 m3	9,330	<u>1 908,80</u> 11,40	<u>17 809,14</u> 106,38
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) ( в карьере для грунтовых свай ) ( в карьере для обратной засыпки )	100 m3	8,210	<u>1 080,03</u> 0,00	<u>8 867,04</u> 0,00
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t	1 355,400	<u>15,32</u> 0,00	<u>20 764,80</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10тн на расстояние 5км)				
10	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	6,570	252,01 0,00	1 655,70 0,00
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	164,300	18,60 18,60	3 055,98 3 055,98
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,210	2 330,10 529,20	19 130,12 4 344,72
		<b>Total Lucrari de terasament ( земляные работы )</b>				<b>193 513,54</b> <b>13 050,54</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Развертка 1-2</b>				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетон С 7.5 )	m3	26,600	2 031,04 270,00	54 025,62 7 182,00
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон В 20 )	m3	124,000	2 194,75 264,00	272 149,00 32 736,00
15	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	310,000	147,78 63,00	45 811,49 19 530,00
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg	1 185,700	17,68 4,02	20 966,73 4 766,52

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 )				
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 )	kg	4 841,600	17,77 3,42	86 034,01 16 558,26
18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 )	kg	2 534,400	17,77 3,42	45 035,67 8 667,66
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 18 A400 )	kg	827,700	17,77 3,42	14 708,02 2 830,74
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20 A400 )	kg	2 031,500	17,77 3,42	36 099,27 6 947,76
21	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x800x400 )	buc	104,000	1 396,22 65,14	145 207,39 6 774,78
22	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x600x400 )	buc	88,000	1 246,00 51,17	109 647,84 4 502,76
23	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x800x400 )	buc	10,000	723,18 32,73	7 231,85 327,30
24	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota:	buc	15,000	658,64 32,73	9 879,58 490,92

1	2	3	4	5	6	7
		tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x600x400 )				
25	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x800x400 )	buc	4,000	505,96 24,38	2 023,85 97,50
		<b>Total Развертка 1-2 Inclusiv salariu</b>				<b>848 820,32 111 412,20</b>
		<b>3. Развертка 2-3</b>				
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетон С 7.5 )	m3	17,800	2 031,04 270,00	36 152,48 4 806,00
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон В 20 )	m3	76,000	2 194,75 264,00	166 801,00 20 064,00
28	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	190,000	147,78 63,00	28 078,01 11 970,00
29	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 )	kg	550,700	17,68 4,02	9 738,03 2 213,82
30	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 )	kg	3 259,500	17,77 3,42	57 920,52 11 147,52
31	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16	kg	1 611,300	17,77 3,42	28 632,38 5 510,64



1	2	3	4	5	6	7
		A400 )				
32	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieri ( diam. 20 A400 )	kg	870,000	17,77 3,42	15 459,68 2 975,40
33	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x800x400 )	buc	39,000	1 396,20 65,14	54 451,62 2 540,52
34	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate până la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x600x400 )	buc	65,000	1 246,01 51,17	80 990,83 3 325,92
35	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate până la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x800x400 )	buc	7,000	723,25 32,73	5 062,72 229,14
36	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate până la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x600x400 )	buc	10,000	658,52 32,73	6 585,25 327,30
37	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x800x400 )	buc	9,000	506,31 24,38	4 556,76 219,42
38	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x600x400 )	buc	11,000	469,46 24,38	5 164,01 268,14
		<b>Total Развертка 2-3 Inclusiv salariu</b>				<b>499 593,29 65 597,82</b>
		<b>4. Развертка 3-4</b>				

1	2	3	4	5	6	7
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетон С 7.5 )	m3	40,000	2 031,04 270,00	81 241,53 10 800,00
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон В 20 )	m3	198,000	2 194,75 264,00	434 560,50 52 272,00
41	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	495,000	147,77 63,00	73 148,36 31 185,00
42	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 )	kg	2 518,400	17,68 4,02	44 532,88 10 123,98
43	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 )	kg	3 259,500	17,77 3,42	57 920,52 11 147,52
44	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 14 A400 )	kg	7 963,200	17,77 3,42	141 504,11 27 234,18
45	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 )	kg	5 068,800	17,77 3,42	90 071,27 17 335,26
46	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 18 A400 )	kg	283,400	17,77 3,42	5 035,96 969,24

1	2	3	4	5	6	7
47	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră ( diam. 20 A400 )	kg	2 489,200	17,77 3,42	44 232,50 8 513,10
48	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x800x400 )	buc	165,000	1 396,23 65,14	230 378,42 10 748,40
49	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate până la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x600x400 )	buc	84,000	1 246,00 51,17	104 663,64 4 298,10
50	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate până la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x800x400 )	buc	43,000	723,18 32,73	31 096,55 1 407,36
51	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate până la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x600x400 )	buc	4,000	658,26 32,73	2 633,04 130,92
52	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x800x400 )	buc	9,000	506,31 24,38	4 556,76 219,42
53	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x600x400 )	buc	4,000	469,25 24,38	1 877,00 97,50
		<b>Total Развертка 3-4 Inclusiv salariu</b>				<b>1 347 453,04 186 481,98</b>
		<b>5. Развертка 4-1</b>				
54	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35	m3	23,000	2 031,04 270,00	46 713,88 6 210,00

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетон C 7.5 )				
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон B 20 )	m3	114,000	2 194,75 264,00	250 201,50 30 096,00
56	CB03A	Cofraje din panouri reolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	285,000	147,79 63,00	42 119,26 17 955,00
57	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 )	kg	1 443,000	17,68 4,02	25 516,57 5 800,86
58	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 )	kg	2 171,600	17,77 3,42	38 588,78 7 426,86
59	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 14 A400 )	kg	4 717,500	17,77 3,42	83 828,77 16 133,82
60	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 )	kg	998,000	17,77 3,42	17 734,21 3 413,16
61	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20 A400 )	kg	2 110,500	17,77 3,42	37 503,08 7 217,94
62	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru	buc	83,000	1 396,25 65,14	115 888,66 5 406,78

1	2	3	4	5	6	7
		subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x800x400 )				
63	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x600x400 )	buc	54,000	1 246,00 51,17	67 283,85 2 763,06
64	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x800x400 )	buc	20,000	723,19 32,73	14 463,71 654,60
65	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x600x400 )	buc	7,000	658,59 32,73	4 610,10 229,14
66	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x800x400 )	buc	21,000	506,20 24,38	10 630,17 511,92
67	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x600x400 )	buc	13,000	469,49 24,38	6 103,34 316,92
		<b>Total Развертка 4-1 Inclusiv salariu</b>				<b>761 185,88 104 136,06</b>
		<b>6. Подпорка в осях А-Г</b>				
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетон С 7.5 )	m3	7,000	2 031,04 270,00	14 217,27 1 890,00
69	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	50,800	2 194,75 264,00	111 493,30 13 411,20

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон В 20 )				
70	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere ( diam. 6 A240 )	kg	45,000	17,68 4,02	795,74 180,90
71	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere ( diam. 10 A240 )	kg	146,400	16,84 3,18	2 465,80 465,54
72	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere ( diam. 12 A400 )	kg	4 789,500	17,77 3,42	85 108,24 16 380,12
		<b>Total Подпорка в осях А-Г Inclisiv salariu</b>				<b>214 080,35 32 327,76</b>

	Total	Lei	3 864 646,42
	Asigurari medicale și sociale	24 %	123 121,53
	Cheltuieli de transport	6 %	179 221,67
	Total		4 166 989,62
	Cheltuieli de regie	8 %	333 359,17
	Total		4 500 348,79
	Beneficiu de deviz	5 %	225 017,44
	Total		4 725 366,23
	TVA	20 %	945 073,25
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>5 670 439,48 513 006,36</b>

Intocmit

SA "COLASS"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Crearea conditiilor pentru dezvoltarea postincubare a rezidentilor Incubatorului de afaceri si dezvoltarea economiei municipiului Ceadir-Lunga si a regiunii etapa 1**

**Investitor IP Agentia de Dezvoltare Regionala UTA Gagauzia mun. Comrat, str. Tretiacov, 36, et.4**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament ( земляные работы )</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 080,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,01
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			123,60 123,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,00	123,60
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10тн на расстояние 5км)	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II ( K=2, la 1 km )	100 m3			94,79 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	10,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	83,99
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) ( в карьере для грунтовой подушки )	100 m3			1 079,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 079,97
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10тн на расстояние 5км)	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройството грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки)	100 m3			1 908,80 11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	10,00	4,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	200,00	22,40
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	200,00	488,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	200,00	408,00
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	120,00	290,41
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	120,00	297,59
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	300,00	387,01
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) ( в карьере для грунтовых свай ) ( в карьере для обратной засыпки )	100 m3			1 080,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,03
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10тн на расстояние 5км)	t			15,32 0,00
	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
10	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			252,01 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	300,00	252,01
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 330,10 529,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	173,33	1 800,90
		<b>2. Развертка 1-2</b>				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетон C 7.5 )	m3			2 031,04 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 608,33	1 648,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон B 20 )	m3			2 194,75 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00



1	2	3	4	5	6	7
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0250	1 750,00	1 793,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
15	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			147,78 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,30	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,30	1,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	750,00	67,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 500,00	0,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
16	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 )	kg			17,68 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. 8 mm A240	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
17	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 )	kg			17,77 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000003	Otel beton PC 52 diam 12 mm A400	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
18	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 )	kg			17,77 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000005	Otel beton PC 52 diam 16 mm A400	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
19	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 18 A400 )	kg			17,77 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000006	Otel beton PC 52 diam 18 mm A400	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
20	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20 A400 )	kg			17,77 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000007	Otel beton PC 52 diam 20mm A400	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
21	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x800x400 )	buc			1 396,22 65,14
	7136080025001	Montator	h-om	0,9100	60,00	54,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	60,00	7,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0457	60,00	2,74
	26661228006001	Element prefabricat блок ФС 2400x800x400	buc	1,0100	1 115,41	1 126,56
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0347	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	13,9300	1,86	25,91
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0600	455,00	27,30
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,00	0,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3270	400,00	130,80
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0150	65,00	0,97
22	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x600x400 )	buc			1 246,00 51,17
	7136080025001	Montator	h-om	0,6970	60,00	41,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0358	60,00	2,15
	26661228006002	Element prefabricat блок ФС 2400x600x400	buc	1,0100	1 015,87	1 026,03
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0248	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	10,6800	1,86	19,86
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0480	455,00	21,84
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0380	10,00	0,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2670	400,00	106,80
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0120	65,00	0,78
23	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x800x400 )	buc			723,18 32,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	60,00	25,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	60,00	1,41
	26661228006003	Element prefabricat блок ФС 1200x800x400	buc	1,0100	569,58	575,28
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0125	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	6,6500	1,86	12,37
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0248	455,00	11,28
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0340	10,00	0,34
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	400,00	72,80
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0070	65,00	0,46
24	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x600x400 )	buc			658,64 32,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	60,00	25,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	60,00	1,41
	26661228006004	Element prefabricat блок ФС 1200x600x400	buc	1,0100	505,56	510,62
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0125	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,40
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	6,6500	1,86	12,37
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0248	455,00	11,28
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0340	10,00	0,34
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	400,00	72,80
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0070	65,00	0,46
25	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x800x400 )	buc			505,96 24,38
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	60,00	17,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	60,00	1,22
	26661228006005	Element prefabricat блок ФС 800x800x400	buc	1,0100	387,64	391,52
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	5,6000	1,86	10,42
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0178	455,00	8,08

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	65,00	0,39
		<b>3. Развертка 2-3</b>				
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетон C 7.5 )	m3			2 031,04 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 608,33	1 648,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон B 20 )	m3			2 194,75 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0250	1 750,00	1 793,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
28	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			147,78 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,30	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,30	1,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	750,00	67,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 500,00	0,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
29	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 )	kg			17,68 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. 8 mm A240	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
30	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 )	kg			17,77 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000003	Otel beton PC 52 diam 12 mm A400	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
31	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 )	kg			17,77 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000005	Otel beton PC 52 diam 16 mm A400	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
32	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20 A400 )	kg			17,77 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000007	Otel beton PC 52 diam 20mm A400	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
33	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФC 2400x800x400 )	buc			1 396,20 65,14
	7136080025001	Montator	h-om	0,9100	60,00	54,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	60,00	7,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0457	60,00	2,74
	26661228006001	Element prefabricat блок ФC 2400x800x400	buc	1,0100	1 115,41	1 126,56
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0347	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,46
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	13,9300	1,86	25,91
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0600	455,00	27,30
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,00	0,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3270	400,00	130,80
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0150	65,00	0,97
34	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФC 2400x600x400 )	buc			1 246,01 51,17
	7136080025001	Montator	h-om	0,6970	60,00	41,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0358	60,00	2,15
	26661228006002	Element prefabricat блок ФC 2400x600x400	buc	1,0100	1 015,87	1 026,03
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0248	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,52
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	10,6800	1,86	19,86
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0480	455,00	21,84
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0380	10,00	0,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2670	400,00	106,80
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0120	65,00	0,78
35	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФC 1200x800x400 )	buc			723,25 32,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	60,00	25,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	60,00	1,41
	26661228006003	Element prefabricat блок ФC 1200x800x400	buc	1,0100	569,58	575,28
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0125	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,43
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	6,6500	1,86	12,37
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0248	455,00	11,31
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0340	10,00	0,34
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	400,00	72,80
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0070	65,00	0,46
36	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФC 1200x600x400 )	buc			658,52 32,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	60,00	25,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	60,00	1,41
	26661228006004	Element prefabricat блок ФC 1200x600x400	buc	1,0100	505,56	510,62
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0125	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	6,6500	1,86	12,37
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0248	455,00	11,28
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0340	10,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	400,00	72,80
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0070	65,00	0,46
37	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x800x400 )	buc			506,31 24,38
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	60,00	17,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	60,00	1,22
	26661228006005	Element prefabricat блок ФС 800x800x400	buc	1,0100	387,64	391,52
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,83
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,33
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	5,6000	1,86	10,42
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0178	455,00	8,09
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	65,00	0,39
38	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x600x400 )	buc			469,46 24,38
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	60,00	17,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	60,00	1,22
	26661228006006	Element prefabricat блок ФС 800x600x400	buc	1,0100	351,29	354,80
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,27
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	5,6000	1,86	10,42
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0178	455,00	8,11
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	65,00	0,39
		<b>4. Развертка 3-4</b>				
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетон С 7.5 )	m3			2 031,04 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 608,33	1 648,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон В 20 )	m3			2 194,75 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0250	1 750,00	1 793,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
41	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			147,77 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,30	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,30	1,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	750,00	67,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 500,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
42	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 )	kg			17,68 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. 8 mm A240	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
43	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 )	kg			17,77 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000003	Otel beton PC 52 diam 12 mm A400	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
44	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 14 A400 )	kg			17,77 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000004	Otel beton PC 52 diam 14 mm A400	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
45	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 )	kg			17,77 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000005	Otel beton PC 52 diam 16 mm A400	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
46	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 18 A400 )	kg			17,77 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000006	Otel beton PC 52 diam 18 mm A400	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
47	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20 A400 )	kg			17,77 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000007	Otel beton PC 52 diam 20mm A400	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
48	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x800x400 )	buc			1 396,23 65,14
	7136080025001	Montator	h-om	0,9100	60,00	54,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	60,00	7,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0457	60,00	2,74
	26661228006001	Element prefabricat блок ФС 2400x800x400	buc	1,0100	1 115,41	1 126,56
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0347	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,51
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	13,9300	1,86	25,91
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0600	455,00	27,30
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,00	0,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3270	400,00	130,80
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0150	65,00	0,97

1	2	3	4	5	6	7
49	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x600x400 )	buc			1 246,00 51,17
	7136080025001	Montator	h-om	0,6970	60,00	41,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0358	60,00	2,15
	26661228006002	Element prefabricat блок ФС 2400x600x400	buc	1,0100	1 015,87	1 026,03
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0248	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	10,6800	1,86	19,86
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0480	455,00	21,84
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0380	10,00	0,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2670	400,00	106,80
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0120	65,00	0,78
50	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x800x400 )	buc			723,18 32,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	60,00	25,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	60,00	1,41
	26661228006003	Element prefabricat блок ФС 1200x800x400	buc	1,0100	569,58	575,28
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0125	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0001	3 000,00	0,28
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	6,6500	1,86	12,37
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0248	455,00	11,28
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0340	10,00	0,34
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	400,00	72,80
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0070	65,00	0,46
51	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x600x400 )	buc			658,26 32,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	60,00	25,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	60,00	1,41
	26661228006004	Element prefabricat блок ФС 1200x600x400	buc	1,0100	505,56	510,62
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0125	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0001	3 000,00	0,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	6,6500	1,86	12,37
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0248	455,00	11,26
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0340	10,00	0,34
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	400,00	72,80
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0070	65,00	0,46
52	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x800x400 )	buc			506,31 24,38
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	60,00	17,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	60,00	1,22
	26661228006005	Element prefabricat блок ФС 800x800x400	buc	1,0100	387,64	391,52
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,83
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0001	3 000,00	0,33
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	5,6000	1,86	10,42
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0178	455,00	8,09
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	65,00	0,39
53	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t.	buc			469,25

1	2	3	4	5	6	7
		Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x600x400 )				24,38
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	60,00	17,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	60,00	1,22
	26661228006006	Element prefabricat блок ФС 800x600x400	buc	1,0100	351,29	354,80
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	5,6000	1,86	10,42
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0178	455,00	8,08
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	65,00	0,39
		<b>5. Развертка 4-1</b>				
54	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетон C 7.5 )	m3			2 031,04 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 608,33	1 648,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон B 20 )	m3			2 194,75 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0250	1 750,00	1 793,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
56	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			147,79 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,30	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,30	1,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	750,00	67,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,51
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 500,00	0,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
57	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 )	kg			17,68 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. 8 mm A240	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
58	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 )	kg			17,77 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000003	Otel beton PC 52 diam 12 mm A400	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
59	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			17,77



1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 14 A400 )				3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000004	Otel beton PC 52 diam 14 mm A400	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
60	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 )	kg			17,77
						3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000005	Otel beton PC 52 diam 16 mm A400	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
61	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20 A400 )	kg			17,77
						3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000007	Otel beton PC 52 diam 20mm A400	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
62	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x800x400 )	buc			1 396,25
						65,14
	7136080025001	Montator	h-om	0,9100	60,00	54,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	60,00	7,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0457	60,00	2,74
	26661228006001	Element prefabricat блок ФС 2400x800x400	buc	1,0100	1 115,41	1 126,56
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0347	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,52
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	13,9300	1,86	25,91
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0600	455,00	27,30
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,00	0,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3270	400,00	130,80
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0150	65,00	0,97
63	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x600x400 )	buc			1 246,00
						51,17
	7136080025001	Montator	h-om	0,6970	60,00	41,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0358	60,00	2,15
	26661228006002	Element prefabricat блок ФС 2400x600x400	buc	1,0100	1 015,87	1 026,03
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0248	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	10,6800	1,86	19,86
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0480	455,00	21,84
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0380	10,00	0,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2670	400,00	106,80
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0120	65,00	0,78
64	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x800x400 )	buc			723,19
						32,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	60,00	25,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	60,00	1,41
	26661228006003	Element prefabricat блок ФС 1200x800x400	buc	1,0100	569,58	575,28
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0125	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	6,6500	1,86	12,37

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0248	455,00	11,28
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0340	10,00	0,34
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	400,00	72,80
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0070	65,00	0,46
65	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x600x400 )	buc			658,59 32,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	60,00	25,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	60,00	1,41
	26661228006004	Element prefabricat блок ФС 1200x600x400	buc	1,0100	505,56	510,62
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0125	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,43
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	6,6500	1,86	12,37
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0248	455,00	11,31
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0340	10,00	0,34
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	400,00	72,80
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0070	65,00	0,46
66	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x800x400 )	buc			506,20 24,38
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	60,00	17,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	60,00	1,22
	26661228006005	Element prefabricat блок ФС 800x800x400	buc	1,0100	387,64	391,52
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,78
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,29
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	5,6000	1,86	10,42
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0178	455,00	8,10
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	65,00	0,39
67	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x600x400 )	buc			469,49 24,38
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	60,00	17,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	60,00	1,22
	26661228006006	Element prefabricat блок ФС 800x600x400	buc	1,0100	351,29	354,80
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 608,33	14,85
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,23
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	5,6000	1,86	10,42
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0178	455,00	8,09
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	450,00	2,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	65,00	0,39
		<b>6. Подпорка в осях А-Г</b>				
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетон С 7.5 )	m3			2 031,04 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 608,33	1 648,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
69	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			2 194,75

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон B 20 )				264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000002	Beton B20	m3	1,0250	1 750,00	1 793,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
70	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 6 A240 )	kg			17,68 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106021000002	Otel beton OB 37 diam. 6 mm A240	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
71	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 10 A240 )	kg			16,84 3,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106023000003	Otel beton OB 37 diam. 10mm A240	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23
72	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 )	kg			17,77 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000003	Otel beton PC 52 diam 12 mm A400	kg	1,0250	13,67	14,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,30	0,23

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SA "COLASS"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Crearea conditiilor pentru dezvoltarea postincubare a rezidentilor Incubatorului de afaceri si dezvoltarea economiei municipiului Ceadir-Lunga si a regiunii etapa 1**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 4 PS

### Perete de sprijin (Подпорные стены)

**Valoarea de deviz 5 670 439,48 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2 M1:						

#### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2 724,092	60,00	163 445,520
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3 065,529	60,00	183 931,740
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 216,000	60,00	72 960,000
4.	7136080025001	Montator	h-om	627,895	60,00	37 673,700
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	215,736	60,00	12 944,160
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	700,854	60,00	42 051,240
<b>Total manopera</b>						<b>513 006,36</b>

#### Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,538	450,00	242,100
2.	1421102200227	Pietris	m3	5,474	450,00	2 463,300
3.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	41,568	455,00	18 913,440
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,640	1 500,00	960,000
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,480	3 000,00	13 440,000
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,360	3 000,00	1 080,000
7.	2010237318750	Distantieri	buc	8 357,460	0,70	5 850,222
8.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	115,200	750,00	86 400,000
9.	2320187315789	Decofrol	kg	153,600	25,00	3 840,000
10.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	9 723,510	1,86	18 085,727
11.	26631021000001	Beton B7.5	m3	117,260	1 608,33	188 592,776
12.	26631021000002	Beton B20	m3	576,870	1 750,00	1 009 522,5
13.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	7,997	1 608,33	12 861,813
14.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	22,895	0,00	0,000
15.	26661228006001	Element prefabricat блок ФС 2400x800x400	buc	394,910	1 115,41	440 486,562
16.	26661228006002	Element prefabricat блок ФС 2400x600x400	buc	293,910	1 015,87	298 574,352
17.	26661228006003	Element prefabricat блок ФС 1200x800x400	buc	80,800	569,58	46 022,064
18.	26661228006004	Element prefabricat блок ФС 1200x600x400	buc	36,360	505,56	18 382,161
19.	26661228006005	Element prefabricat блок ФС 800x800x400	buc	43,430	387,64	16 835,206
20.	26661228006006	Element prefabricat блок ФС 800x600x400	buc	28,280	351,29	9 934,482
21.	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. 8 mm A240	kg	5 840,244	13,00	75 923,172
22.	27106021000002	Otel beton OB 37 diam. 6 mm A240	kg	46,125	13,00	599,625

23.	27106022000003	Otel beton PC 52 diam 12 mm A400	kg	18 779,741	13,67	256 719,059
24.	27106022000004	Otel beton PC 52 diam 14 mm A400	kg	12 997,718	13,67	177 678,805
25.	27106022000005	Otel beton PC 52 diam 16 mm A400	kg	10 467,812	13,67	143 094,990
26.	27106022000006	Otel beton PC 52 diam 18 mm A400	kg	1 138,877	13,67	15 568,449
27.	27106022000007	Otel beton PC 52 diam 20mm A400	kg	7 688,729	13,67	105 104,925
28.	27106023000003	Otel beton OB 37 diam. 10mm A240	kg	150,060	13,00	1 950,780
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	64,000	23,30	1 491,200
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	557,164	23,30	12 981,922
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	102,400	23,30	2 385,920
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	67,720	10,00	677,200
33.	4100126202818	Apa	m3	36,504	10,00	365,040
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>2 987 027,79</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140007000	Macara	h-ut	28,600	350,00	10 010,000
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	89,933	480,00	43 167,840
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	12,036	300,00	3 610,800
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,519	300,00	1 655,700
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,280	300,00	1 884,000
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	45,760	60,00	2 745,600
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	337,680	60,00	20 260,800
8.	2952270004000	Malaxor	h-ut	10,595	65,00	688,675
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	85,302	173,33	14 785,396
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	376,809	400,00	150 723,600
11.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	22,579	120,00	2 709,480
12.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	23,138	120,00	2 776,560
13.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	22,765	200,00	4 553,000
14.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	1,045	200,00	209,000
15.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	19,033	200,00	3 806,600
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	252,563	400,00	101 025,200
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>364 612,27</b>

Total	Lei	3 864 646,42
Asigurari medicale si sociale	24 %	123 121,53
Cheltuieli de transport	6 %	179 221,67
Total		4 166 989,62
Cheltuieli de regie	8 %	333 359,17
Total		4 500 348,79
Beneficiu de deviz	5 %	225 017,44
Total		4 725 366,23
TVA	20 %	945 073,25

**Total deviz:**

**5 670 439,48**

Intocmit

SA "COLASS"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)