

**Obiectiv nr.4 :Construcia
turnului din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu amplasat in or.
Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr.
cadastral 9603304086 (locatia
PCTF Vulcanesti**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 8
Amenajarea teritoriului (PG)**

Valoarea de deviz 36 653,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (scoaterea solului fertil)	100 m3	0,650	876,80 0,00	569,92 0,00
2	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,650	1 030,40 0,00	669,76 0,00
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,300	10,38 10,38	23,87 23,87
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a	100 m3	0,023	453,48	10,43

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 239,52
Total		lei				24 062,12
Asigurarea sociala, medicala		22,50 %				510,16
Transportarea materialelor		10,00 %				1 623,88
Total		100,00 +				26 196,16
Cheltuieli de regie		10,00 %				2 619,62
Total		100,00 +				28 815,78
Beneficiul de deviz		6,00 %				1 728,95
Total		100,00 +				30 544,73
TVA		20,00 %				6 108,95

Total deviz: **36 653,68**
Incluziv salariu **2 777,53**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Obiectiv nr.4 :Constructia
turnului din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu amplasat in or.
Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr.
cadastral 9603304086 (locatia
PCTF Vulcanesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 8
Amenajarea teritoriului (PG)**

Valoarea de deviz 36 653,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

Manopera:

1.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,365	57,66	21,05
2.	7129020012800	Pavator	h-om	12,760	57,66	735,74
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,095	57,66	63,14
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,935	57,66	1 149,45
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,168	57,66	297,99
		Total manopera				2 777,53

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,394	364,00	3 055,42
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,625	292,50	2 815,31
3.	1711217329883	Material textil netesut Geotextil	m2	43,800	17,00	744,60
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,060	3 250,00	195,00
5.	2663102100000	Beton	m3	1,652	1 450,00	2 395,40
6.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,305	1 450,00	1 892,25
7.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	29,145	120,83	3 521,59
8.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,460	24,50	158,27
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,174	24,46	4,26
10.	4100126202818	Apa	m3	1,605	24,46	39,26
11.	52415	Cernoziom	m3	11,812	120,00	1 417,44
		Total materiale de construcții				16 238,80

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,741	400,00	2 696,40
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,370	50,00	168,50
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,714	500,00	357,00
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,086	75,00	6,45
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,874	320,00	1 239,68
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,044	180,00	1 087,92
		Total utilaje de construcții				5 555,95

Total:

Total	lei	24 062,12
Asigurarea sociala, medicala	22,50 %	510,16
Transportarea materialelor	10,00 %	1 623,88
Total	100,00 +	26 196,16
Cheltuieli de regie	10,00 %	2 619,62
Total	100,00 +	28 815,78
Beneficiul de deviz	6,00 %	1 728,95
Total	100,00 +	30 544,73
TVA	20,00 %	6 108,95

Total deviz:**36 653,68**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Obiectiv nr.4 :Construcia turnului din structura
metalica pentru comunicatii prin radioreleu amplasat
in or. Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr. cadastral
9603304086 (locatia PCTF Vulcanesti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 8
Amenajarea teritoriului (PG)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC18B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (scoaterea solului fertil)	100 m3			876,80 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	320,00	876,80
2	TsC22B 1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 030,40 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	320,00	1 030,40
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3			10,38 10,38

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
4	TsD08A 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			<div>453,48</div> <hr/> <div>173,04</div>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	173,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	75,00	280,43
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<div>19,08</div> <hr/> <div>0,00</div>
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta pentru inverzirea teritoriului	t			<div>88,67</div> <hr/> <div>0,00</div>
	52415	Cernoziom	m3	0,6250	120,00	75,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	180,00	13,68
		2. Drum din piatra sparta				
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР.100.200.8ММ pe fundatie de beton 30x15 cm	m			<div>220,85</div> <hr/> <div>34,02</div>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 450,00	65,25
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	120,83	121,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15

1	2	3	4	5	6	7
8	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum	m2			<div>27,04</div> <div>2,31</div>
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	57,66	1,73
	712302001 1100	Fierar betonist	h-om	0,0100	57,66	0,58
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	24,50	4,34
	171121732 9883	Material textil netesut Geotextil	m2	1,2000	17,00	20,40
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			<div>554,59</div> <div>51,89</div>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	292,50	321,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			<div>2 003,33</div> <div>183,94</div>
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 450,00	1 478,64
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 250,00	120,37
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	500,00	220,37
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=50mm	m3			<div>656,62</div> <div>57,09</div>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	364,00	418,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	291234000	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	0,2100	50,00	10,49

1	2	3	4	5	6	7
	2506	presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,09
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=150mm	m3			656,57 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	364,00	418,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	167,97

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)