

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

OFERTĂ

Către Consiliu Raional Ialoveni

MD-6801, MOLDOVA, Ialoveni, or.Ialoveni, Alexandru cel Bun, 33

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator reprezentanți ai ofertantului "Staci Grup" SRL Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156,

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm " **Intretinerea de rutina si reparatia drumurilor cu litera "L" locale Consiliul Raional Ialoveni**" din 27.05.2020

pentru suma fără TVA de **6 685 610,98 lei** (sase milioane sase sute optzeci si cinci mii sase sute zece lei, 98 bani),

la care se adaugă (suma în litere și în cifre) taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1 337 122,19 lei** (un milion trei sute treizeci si sapte mii o suta douazeci si doua lei, 19 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate **de la data încheierii contractului pina la 31.12.2020.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv pînă la data de **26.07.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[*] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 26.05.2020

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele "Staci Grup" SRL
(denumirea/numele ofertantului)



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _0_ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _garantie bancara_ în cuantum de _5_ % (din prețul total oferat) și constituie _401 137 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 ani calendaristic.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) _7_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _7_ zile calendaristice

Ofertant, "Staci Grup" SRL

(semnătura autorizată)



**Intretinerea de rutina si
reparatia drumurilor cu litera
„L” locale ale Consiliului raional
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 8 022 733,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4480	46,00	20,608
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	72,9600	46,00	3 356,160
3.	7123010010200	Betonist	h-om	90,8140	46,00	4 177,444
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,3142	46,00	336,454
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	11,2428	46,00	517,169
6.	7124030010900	Drumar	h-om	31,2500	46,00	1 437,500
7.	7129020012800	Pavator	h-om	759,0980	46,00	34 918,508
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4 254,6900	46,00	195 715,740
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	46,00	51,980
10.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2070	46,00	9,522
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	168,3720	46,00	7 745,112
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	103,7850	46,00	4 774,110
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	244,0000	46,00	11 224,000
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	912,6959	46,00	41 984,012
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	535,9144	46,00	24 652,062
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	189,4600	46,00	8 715,160
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	738,4958	46,00	33 970,807
Total manopera						373 606,36

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1 520,1600	1 100,00	1 672 176,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 105,4400	1 250,00	1 381 800,000
3.	11202062010361	Savura	m3	99,4000	160,00	15 904,000
4.	1212121212121	Apa	m3	393,0000	10,00	3 930,000
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	99,4000	255,00	25 347,000
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	45,9120	255,00	11 707,560
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	265,8600	255,00	67 794,300
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 878,6600	255,00	479 058,300
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	198,1200	255,00	50 520,600
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	649,9855	255,00	165 746,302
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	931,1400	255,00	237 440,700

12.	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10/10-15	t	152,4600	510,00	77 754,600
13.	1421102200000	Nisip bitumat	t	70,5600	90,00	6 350,400
14.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,9138	255,00	1 253,018
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,3122	180,00	956,196
16.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	114,0920	180,00	20 536,560
17.	14221022055070	Beton asfaltic	t	430,6750	1 250,00	538 343,750
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,7000	1,00	11,700
19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,000
20.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0066	3 000,00	19,800
21.	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,0099	3 000,00	29,700
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0138	3 000,00	41,400
23.	20101029155721	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0066	3 000,00	19,800
24.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,1600	3 000,00	480,000
25.	2010237318750	Distantieri	buc	20,2200	0,08	1,618
26.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,3960	170,00	67,320
27.	2320187315789	Decofrol	kg	0,4752	18,33	8,710
28.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0704	8 000,00	563,200
29.	23203226000401	Bitum	t	11,6328	7 500,00	87 246,000
30.	23203226001101	Bitum	t	2,2470	7 500,00	16 852,500
31.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	14,2780	7 500,00	107 085,000
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,5600	20,00	691,200
33.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	73,5200	38,00	2 793,760
34.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	93,6000	26,00	2 433,600
35.	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	75,6000	26,00	1 965,600
36.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	124,1920	1,50	186,288
37.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 812,2012	1,50	2 718,303
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,0400	2,20	30,888
39.	2653102100831	Amestec uscat	kg	813,9600	2,20	1 790,712
40.	2663102100000	Beton	m3	48,4000	805,00	38 962,000
41.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,6790	805,00	546,595
42.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0132	708,00	9,346
43.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	2,5000	4 500,00	11 250,000
44.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0251	800,00	20,080
45.	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	0,2340	25,00	5,850
46.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	42,0454	9,50	399,432
47.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	96,1244	9,50	913,182
48.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	317,5200	9,50	3 016,440
49.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,1648	15,22	2,508
50.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1980	15,22	3,014
51.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3480	15,22	20,518
52.	2811106304564	Parapet metalic	kg	11 600,000 0	15,00	174 000,000
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3168	18,00	5,702
54.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0989	18,00	1,780
55.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,1880	0,50	0,594
56.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,1880	0,20	0,238
57.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0198	0,20	0,004
58.	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,1648	18,00	2,966
59.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de	buc	1,0200	1 000,00	1 020,000

		scurgere tip A carosabil				
60.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1188	18,00	2,138
61.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	117,0000	2,00	234,000
62.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1174	708,33	83,158
63.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	312,9700	10,00	3 129,700
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8557	10,00	28,557
65.	4100126202818	Apa	m3	0,2770	10,00	2,770
66.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,5200	2,00	23,040
67.	statia	Statie auto pentru pasajeri cu caracas din otel demesiuni 4,0x2,0x2,3 (h)m	buc	2,0000	35 000,00	70 000,000
		Total materiale de constructii				5 285 345,97

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,1634	70,00	81,438
2.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0589	0,50	0,029
3.	2875277400000	Compresor	h-ut	35,9100	65,00	2 334,150
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5817	65,00	37,811
5.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	468,1250	80,00	37 450,000
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,3400	10,50	24,570
7.	2922140007000	Macara	h-ut	4,9500	240,00	1 188,000
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0960	25,00	2,400
9.	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	77,4400	180,00	13 939,200
10.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,3882	220,00	745,404
11.	29522200003547	Autogreder	h-ut	150,0288	340,00	51 009,792
12.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	296,2709	340,00	100 732,106
13.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	96,6672	75,00	7 250,040
14.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	400,0455	230,00	92 010,465
15.	29522400040040	Compactor	h-ut	52,4300	200,00	10 486,000
16.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	147,4320	220,00	32 435,040
17.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	269,3740	200,00	53 874,800
18.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	40,2480	220,00	8 854,560
19.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	134,5380	180,00	24 216,840
20.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	147,4320	450,00	66 344,400
21.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5120	260,00	133,120
22.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	41,4990	220,00	9 129,780
23.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1178	220,00	25,916
24.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	25,6452	220,00	5 641,944
25.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	35,3400	20,00	706,800
26.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	29,9600	20,00	599,200
27.	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	77,4400	260,00	20 134,400
28.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,9240	21,36	83,817
29.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3728	30,00	11,184
30.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,2080	30,00	6,240

31.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,2560	21,36	5,468
32.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,7000	21,36	121,752
33.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	152,0000	30,00	4 560,000
34.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3440	10,50	14,112
35.	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	10,5364	350,00	3 687,740
36.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	8,3496	180,00	1 502,928
37.	29525000050040	Tractor	h-ut	69,5600	180,00	12 520,800
38.	3410520001400	Auto de teren	h-ut	30,0000	140,00	4 200,000
39.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,6350	220,00	359,700
40.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	152,6400	200,00	30 528,000
41.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	109,5983	180,00	19 727,694
42.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	35,2800	110,00	3 880,800
Total utilaje de construcții						620 598,44

Total	lei	6 279 550,77
Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	84 061,43
Total		6 363 612,20
Cheltuieli de regie	3 %	190 908,36
Total		6 554 520,56
Beneficiu de deviz	2 %	131 090,42
Total		6 685 610,98
TVA	20 %	1 337 122,19

Total deviz:


8 022 733,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Intretinerea de rutina si
reparatia drumurilor cu litera
„L” locale ale Consiliului raional
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 8 022 733,17 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lotul I. Intrtretinere de rutina a drumurilor cu litera „L” locale a r-lui Ialoveni				
		1.1. Intrtinerea imbracamintelor asfaltice				
		1.1.1. L461 MI -Condrita-G70				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	130,0000	198,07 35,42	25 749,100 4 604,600
		Total L461 MI -Condrita-G70 Inclusiv salariu				25 749,100 4 604,600
		1.1.2. L469 Chisinau -Codru Piatra Alba				
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	175,0000	198,07 35,42	34 662,250 6 198,500
		Total L469 Chisinau -Codru Piatra Alba Inclusiv salariu				34 662,250 6 198,500
		1.1.3. L492 G7I-Piatra Alba-Milestii Mici				
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu	m2	150,0000	198,07	29 710,500

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea pina la: 5 cm.			35,42	5 313,000
4	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	10,0000	1 838,64 29,44	18 386,400 294,400
		Total L492 G7I-Piatra Alba-Milestii Mici				48 096,900 5 607,400
		Inclusiv salariu				
		1.1.4. L493 R3 - Buteni-Molesti-Rezeni-M3				
5	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	150,0000	198,07 35,42	29 710,500 5 313,000
6	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	20,0000	1 838,64 29,44	36 772,800 588,800
		Total L493 R3 - Buteni-Molesti-Rezeni-M3				66 483,300 5 901,800
		Inclusiv salariu				
		1.1.5. L494 R3-drum de acces spre or.Ialoveni				
7	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	360,0000	198,07 35,42	71 305,200 12 751,200
8	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	40,0000	1 838,64 29,44	73 545,600 1 177,600
		Total L494 R3-drum de acces spre or.Ialoveni				144 850,800 13 928,800
		Inclusiv salariu				
		1.1.6. .L495.1 Drum de acces spre s Hansca				
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,0000	198,07 35,42	9 903,500 1 771,000
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,0000	37,11 1,46	5 566,455 218,730
		Total .L495.1 Drum de acces spre s Hansca				15 469,955 1 989,730
		Inclusiv salariu				
		1.1.7. L496 RI-drum de acces spre				



1	2	3	4	5	6	7
		s. Sociteni				
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	300,0000	198,07 35,42	59 421,000 10 626,000
12	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	15,0000	1 838,64 29,44	27 579,600 441,600
		Total L496 RI-drum de acces spre s. Sociteni				87 000,600
		Inclusiv salariu				11 067,600
		1.1.8. L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi				
13	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	340,0000	198,07 35,42	67 343,800 12 042,800
		Total L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi				67 343,800
		Inclusiv salariu				12 042,800
		1.1.9. .L498 Drum de acces spre s. Horodca				
14	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	560,0000	198,07 35,42	110 919,200 19 835,200
15	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	15,0000	1 838,64 29,44	27 579,600 441,600
		Total .L498 Drum de acces spre s. Horodca				138 498,800
		Inclusiv salariu				20 276,800
		1.1.10. L499 Drum de acces spre s. Gaureni				
16	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,0000	198,07 35,42	23 768,400 4 250,400
17	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	6,0000	1 838,64 29,44	11 031,840 176,640



1	2	3	4	5	6	7
		Total L499 Drum de acces spre s. Gaureni Inclusiv salariu				34 800,240 4 427,040
		1.1.11. L500 Drum de acces spre s. Budai				
18	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	150,0000	198,07 35,42	29 710,500 5 313,000
		Total L500 Drum de acces spre s. Budai Inclusiv salariu				29 710,500 5 313,000
		1.1.12. L501 Drum de acces spre s. Baltati				
19	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,0000	198,07 35,42	39 614,000 7 084,000
		Total L501 Drum de acces spre s. Baltati Inclusiv salariu				39 614,000 7 084,000
		1.1.13. L502 R3 Drum de acces spre s. Bardar				
20	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,0000	198,07 35,42	39 614,000 7 084,000
21	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	15,0000	1 838,64 29,44	27 579,600 441,600
		Total L502 R3 Drum de acces spre s. Bardar Inclusiv salariu				67 193,600 7 525,600
		1.1.14. L503G 106-Puhoi-Varatic-G 106				
22	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	150,0000	198,07 35,42	29 710,500 5 313,000
		Total L503G 106-Puhoi-Varatic-G 106 Inclusiv salariu				29 710,500 5 313,000
		1.1.15. L505 G110-Gangura-Homuteanovca				
23	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,0000	198,07 35,42	39 614,000 7 084,000
		Total L505 G110-Gangura-				39 614,000

1	2	3	4	5	6	7
		Homuteanovca Inclusiv salariu				7 084,000
		1.1.16. L507 Drum de acces spre s. Rezeni				
24	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,0000	198,07 35,42	23 768,400 4 250,400
		Total L507 Drum de acces spre s. Rezeni				23 768,400 4 250,400
		Inclusiv salariu				
		1.1.17. L508 G110-Carbuna- Cainari				
25	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	390,0000	198,07 35,42	77 247,300 13 813,800
		Total L508 G110-Carbuna- Cainari				77 247,300 13 813,800
		Inclusiv salariu				
		Total Intrtinerea imbracamintelor asfaltice				969 814,045 136 428,870
		Inclusiv salariu				
		1.2. Intretinerea imbracamintelor impietruite				
		1.2.1. L46l MI-Condrita-G70				
26	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	56,0000	520,16 46,00	29 128,960 2 576,000
		Total L46l MI-Condrita-G70 Inclusiv salariu				29 128,960 2 576,000
		1.2.2. L493 R3 - Buteni-Molesti- Rezeni-M3				
27	RpDD10A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in structurile de fundatie sau in straturile de baza	m3	56,0000	24,32 2,90	1 361,808 162,288
28	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura (PGS)	m2	2 000,0000	12,16 1,38	24 330,000 2 760,000
		Total L493 R3 - Buteni-Molesti-				25 691,808

1	2	3	4	5	6	7
		Rezeni-M3 Inclusiv salariu				2 922,288
		1.2.3. Раздел				
29	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,0000	6 800,50 227,24	204 015,000 6 817,200
		Total Раздел Inclusiv salariu				204 015,000 6 817,200
		1.2.4. L501Drum de acces spre s. Baltati				
30	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,6000	6 800,50 227,24	31 282,300 1 045,304
		Total L501Drum de acces spre s. Baltati Inclusiv salariu				31 282,300 1 045,304
		1.2.5. L504 G106-acces spre s. Misovca-G106				
31	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,4000	6 800,50 227,24	111 528,200 3 726,736
		Total L504 G106-acces spre s. Misovca-G106 Inclusiv salariu				111 528,200 3 726,736
		1.2.6. L505 G110-Gangura-Homuteanovca				
32	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroiere	m3	100,0000	520,16 46,00	52 016,000 4 600,000
		Total L505 G110-Gangura-Homuteanovca Inclusiv salariu				52 016,000 4 600,000
		1.2.7. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106				
33	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,4000	6 800,50 227,24	57 124,200 1 908,816
		Total L503 G106-Puhoi-Varatic-				57 124,200

1	2	3	4	5	6	7
		G106				1 908,816
		Inclusiv salariu				
		1.2.8. L506 Drum de acces spre s. Cigirleni				
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,0000	6 800,50 227,24	108 808,000 3 635,840
35	DF09C	Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici	m	400,0000	612,68 68,08	245 072,400 27 232,000
		Total L506 Drum de acces spre s. Cigirleni				353 880,400
		Inclusiv salariu				30 867,840
		1.2.9. L508 G110-Carbuna-Cainari				
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,0000	6 800,50 227,24	163 212,000 5 453,760
		Total L508 G110-Carbuna-Cainari				163 212,000
		Inclusiv salariu				5 453,760
		Total Intretinerea imbracamintelor impietruite				1 027 878,86
		Inclusiv salariu				8
		1.3. Profrlarea partii carosabile a drumurilor impetruite				59 917,944
37	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	11 040,000 0	1,26 0,92	13 910,400 10 156,800
38	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	92,0000	374,00 0,00	34 408,000 0,000
		Total Profrlarea partii carosabile a drumurilor impetruite				48 318,400
		Inclusiv salariu				10 156,800
		1.4. Intretinerea terasamenelor si a sistemelor de evacuare a apelor				
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (la acostamente ridicate)	100 m3	22,0000	1227,40 0,00	27 002,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
40	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	180,0000	197,20 0,00	35 496,000 0,000
41	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	50,0000	402,12 79,12	20 106,000 3 956,000
42	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	4,0000	1 049,40 0,00	4 197,600 0,000
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1,6 t/mc)	t	640,0000	21,20 0,00	13 568,000 0,000
		Total Intretinerea terasamentelor si a sistemelor de evacuare a apelor Inklusiv salariu				100 370,400 3 956,000
		1.5. Asigurarea esteticii rutiere, lucrari sanitare in zona de protectie a drumurilor				
44	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	25,0000	225,50 57,50	5 637,500 1 437,500
45	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	35 000,000 0	0,48 0,14	16 730,000 4 830,000
46	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2 500,0000	4,50 0,00	11 250,000 0,000
47	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	50,0000	110,86 110,86	5 543,000 5 543,000
48	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	70 000,000 0	0,14 0,14	9 982,000 9 982,000
49	RpDD14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi ,pamint, iarba etc.	m2	450,0000	0,48 0,14	215,100 62,100
50	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	760,0000	15,20 9,20	11 552,000 6 992,000
51	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	220,0000	40,68	8 949,600


1	2	3	4	5	6	7
					8,28	1 821,600
52	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	18,0000	471,96 471,96	8 495,280 8 495,280
		Total Asigurarea esteticii rutiere, lucrari sanitare in zona de protectie a drumurilor Inclusiv salariu				78 354,480 39 163,480
		1.6. Intretinerea lucrarilor de arta (Pdete. opriri auto pentru pasageri)				
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	4,5000	1 049,40 0,00	4 722,300 0,000
54	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	50,0000	258,98 258,98	12 949,000 12 949,000
55	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1,6 t/mc)	t	800,0000	21,20 0,00	16 960,000 0,000
56	PK44C	Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice	t	4,5000	245,64 245,64	1 105,380 1 105,380
57	PK48C	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	4,5000	360,02 201,94	1 620,090 908,730
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (oprire auto)	m2	114,0000	72,93 29,44	8 314,134 3 356,160
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (oprire auto)	m2	230,4000	4,48 1,38	1 032,192 317,952
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	234,0000	43,45 31,74	10 166,598 7 427,160

1	2	3	4	5	6	7
		manual (oprire auto)				
		Total Intretinerea lucrarilor de arta (Pdete. opriri auto pentru pasageri) Inclusiv salariu				56 869,694 26 064,382
		Total Lotul I. Intrntretinere de rutina a drumurilor cu litera „L” locale a r-lui Ialoveni Inclusiv salariu				2 281 605,88 7 275 687,476
		2. Lotul2. Constructia si montarea statiei de asteptare a transportului public - 2 buc. (L500 - L501 com.Tipala r-nul Ialoveni) 2.1. L500 - Budai com.Tipala 2.1.1. Lucrari de terasament				
61	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,9600	148,58 148,58	588,377 588,377
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				588,377 588,377
		2.1.2. Fundatia				
62	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,9800	89,32 55,20	176,856 109,296
63	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,5100	12,98 3,08	266,293 63,209
64	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	46,8900	12,34 2,44	578,610 114,319
65	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3	3,1700	1 010,27 207,00	3 202,562 656,190
		Total Fundatia				4 224,321

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				943,014
		2.1.3. Confectionarea si montarea autostatiei pentru pasageri cu dimesiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcas din otel				
66	Pret de piata	Statie auto pentru pasageri cu caracas din otel demesiuni 4,0x2,0x2,3 (h)m	buc	1,0000	<u>35 000,00</u> 0,00	<u>35 000,000</u> 0,000
		Total Confectionarea si montarea autostatiei pentru pasageri cu dimesiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcas din otel				35 000,000
		Total L500 - Budai com.Tipala				39 812,698
		Inclusiv salariu				1 531,391
		2.2. L501 - Baltati com.Tipala				
		2.2.1. Lucrari de terasament				
67	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,9600	<u>148,58</u> 148,58	<u>588,377</u> 588,377
		Total Lucrari de terasament				588,377
		Inclusiv salariu				588,377
		2.2.2. Fundatia				
68	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,9800	<u>89,32</u> 55,20	<u>176,856</u> 109,296
69	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,5100	<u>12,98</u> 3,08	<u>266,293</u> 63,209
70	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	46,8900	<u>12,34</u> 2,44	<u>578,610</u> 114,319
71	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3	3,1700	<u>1 010,27</u> 207,00	<u>3 202,562</u> 656,190

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatia Inclusiv salariu				4 224,321 943,014
		2.2.3. Confectionarea si montarea autostatiei pentru pasageri cu dimesiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcas din otel				
72	Pret de piata	Statie auto pentru pasajeri cu caracas din otel demesiuni 4,0x2,0x2,3 (h)m	buc	1,0000	<u>35 000,00</u> 0,00	<u>35 000,000</u> 0,000
		Total Confectionarea si montarea autostatiei pentru pasageri cu dimesiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcas din otel Inclusiv salariu				35 000,000
		Total L501 - Baltati com.Tipala Inclusiv salariu				39 812,698 1 531,391
		Total Lotul2. Constructia si montarea statiei de asteptare a transportului public - 2 buc. (L500 - L501 com.Tipala r-nul laloveni) Inclusiv salariu				79 625,396 3 062,782
		3. Lotul3. Reparatia drumului L508 C110-carbuna-cainari, tronsonul km 4,050 - km 5,010. V= 1000ml.x6,0 m.lat=5760 m2				
73	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Ramforsarea cu piatra sparta - 66,5m3/1000m2)	100m2	57,6000	<u>4 111,48</u> 256,68	<u>236 821,248</u> 14 784,768
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2 cu bitum	t	3,7440	<u>7 790,96</u> 0,00	<u>29 169,354</u> 0,000
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 760,0000	<u>165,39</u> 2,76	<u>952 657,920</u> 15 897,600
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2 cu bitum	t	1,7900	<u>7 791,00</u> 0,00	<u>13 945,890</u> 0,000
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic	m2	5 760,0000	<u>124,94</u> 2,30	<u>719 680,320</u> 13 248,000

1	2	3	4	5	6	7
		microgranular dens, Tip B marca III)				
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	960,0000	37,11 1,46	35 625,312 1 399,872
		Total Lotul3. Reparatia drumului L508 C110-carbuna-cainari, tronsonul km 4,050 - km 5,010. V=1000ml.x6,0 m.la=5760 m2 Inclusiv salariu				1 987 900,04 4 45 330,240
		4. Lotul4. Reparatia drumului L506. Drum de acces spre s.Cigirleni, km 1,200 + km2,200 4.1. Imbracamintea rutiera 1000m.1.x6.0 ml lat=6000 m2				
79	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Ramforsarea cu piatra sparta - 66,5m3/1000m2)	100m2	60,0000	4 111,48 256,68	246 688,800 15 400,800
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2 cu bitum	t	3,9000	7 791,00 0,00	30 384,900 0,000
81	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica SKpg-II	m2	6 000,0000	138,92 2,76	833 532,000 16 560,000
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2 cu bitum	t	1,8600	7 791,00 0,00	14 491,260 0,000
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II)	m2	6 000,0000	124,94 2,30	749 667,000 13 800,000
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,0000	37,11 1,46	37 109,700 1 458,200
		Total Imbracamintea rutiera 1000m.1.x6.0 ml lat=6000 m2 Inclusiv salariu				1 911 873,66 0 47 219,000
		4.2. Tub de scurgere d=0,60m, PK - 0,00+15,20;				



1	2	3	4	5	6	7
		4.2.1. Montarea tubului d-0.60 m L=10m				
85	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei)	100 m3	0,2000	665,60 0,00	133,120 0,000
86	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,2000	1 049,40 0,00	209,880 0,000
87	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,4000	94,76 94,76	416,944 416,944
88	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=18cm)	m3	2,5200	382,84 45,54	964,757 114,761
89	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,5000	5 343,20 368,00	13 358,000 920,000
90	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	12,0000	69,80 25,94	837,630 311,328
91	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Конопатка швов)	t	0,0080	1 921,50 1 190,25	15,372 9,522
		Total Montarea tubului d-0.60 m L=10m Inclusiv salariu				15 935,703 1 772,555
		4.2.2. Caminul de acumulare a apelor publie				
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,2500	382,84 45,54	95,710 11,385
93	CA03D	Beton turnat in fundatii, sub cota zero preparat cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200	m3	0,2000	1 010,20 207,00	202,041 41,400



1	2	3	4	5	6	7
94	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului	m2	3,2000	105,17 76,82	336,538 245,824
95	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu V=4.0x0.8x0.2m	m3	0,6400	1 063,55 157,32	680,669 100,685
96	D1121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	3,2000	69,74 25,94	223,157 83,021
97	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	1,0000	1 071,98 51,98	1 071,980 51,980
		Total Caminul de acumulare a apelor publie Inclusiv salariu				2 610,095 534,295
		Total Tub de scurgere d=0,60m, PK -0,00+15,20; Inclusiv salariu				18 545,798 2 306,850
		Total Lotul4. Reparatie drumului L506. Drum de acces spre s.Cigirleni, km 1,200 + km2,200 Inclusiv salariu				1 930 419,45 8 49 525,850

	Total	lei	6 279 550,77
	Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	84 061,43
	Total		6 363 612,20
	Cheltuieli de regie	3 %	190 908,36
	Total		6 554 520,56
	Beneficiu de deviz	2 %	131 090,42
	Total		6 685 610,98
	TVA	20 %	1 337 122,19
	Total deviz: Inclusiv salariu		8 022 733,17 373 606,36



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

