

Alimentarea cu apa a or.Falesti din riul Prut

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10-09-2019

Lucrari de reabilitare II

Valoarea de deviz 16 132,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Instalarea stilpi				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu-legare la pamint	m3	1,0000	32,725 32,725	32,725 32,725
2	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe bazele de construire, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,1000	5 807,000 585,750	580,700 58,575
3	08-02-472-1	Priza de pamint, orizontala, din otel rotund,cu diametru 20 mm	100 m	0,0500	2 132,360 522,500	106,618 26,125
4	TsD01B	Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,0000	8,525 8,525	8,525 8,525
		<i>Total</i>	Lei			728,568
		Total Instalarea stilpi				728,568

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				125,950
		1.2. Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10kv				
5	Pret de piata	Traversa TM-6	buc	1,0000	167,000 0,000	167,000 0,000
6	Pret de piata	Suport Y1	buc	1,0000	115,000 0,000	115,000 0,000
7	Pret de piata	Cirlig Г1	buc	2,0000	225,000 0,000	450,000 0,000
8	Pret de piata	Surub Б5	buc	1,0000	27,000 0,000	27,000 0,000
9	Pret de piata	Piesa de cap ОГ-2	buc	2,0000	22,000 0,000	44,000 0,000
10	Pret de piata	Piesa de cap ОГ-5	buc	1,0000	25,000 0,000	25,000 0,000
11	Pret de piata	Bratara X 1	buc	1,0000	112,000 0,000	112,000 0,000
12	Pret de piata	Conductor 3П 1	buc	6,5000	23,000 0,000	149,500 0,000
13	Pret de piata	Izolator de farfor IIIΦ-20Г	buc	6,0000	45,000 0,000	270,000 0,000
14	Pret de piata	Capac k 6	buc	6,0000	48,000 0,000	288,000 0,000
15	Pret de piata	Conductor	m	2,0000	15,000 0,000	30,000 0,000
16	Pret de piata	Clema ПС-2	buc	2,0000	27,000 0,000	54,000 0,000
17	Pret de piata	Clema ПА-2	buc	6,0000	27,000 0,000	162,000 0,000
18	Pret de piata	Izolator de farfor ПСД-70Е	buc	6,0000	117,000 0,000	702,000 0,000
19	Pret de piata	Urechiusa Y1-7-16	buc	3,0000	115,000 0,000	345,000 0,000
20	Pret de piata	Veriga ПРТ-7	buc	3,0000	12,000 0,000	36,000 0,000
21	Pret de piata	Clema НБ-2	buc	3,0000	27,000 0,000	81,000 0,000
22	Pret de piata	Suport PA 1	buc	1,0000	37,000 0,000	37,000 0,000
23	Pret de piata	Suport PA 2	buc	1,0000	37,000 0,000	37,000 0,000
24	Pret de	Suport PA 3	buc	2,0000	37,000	74,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,000	0,000
25	Pret de piata	Suport PA 4	buc	1,0000	37,000 0,000	37,000 0,000
26	Pret de piata	Suport PA 5	buc	1,0000	37,000 0,000	37,000 0,000
27	Pret de piata	Bratara X7	buc	3,0000	112,000 0,000	336,000 0,000
28	Pret de piata	Bratara X8	buc	1,0000	112,000 0,000	112,000 0,000
29	Pret de piata	Surub M12x40	buc	11,0000	17,000 0,000	187,000 0,000
30	Pret de piata	Piulita M12	buc	11,0000	2,000 0,000	22,000 0,000
31	Pret de piata	Saiba M12	buc	11,0000	1,000 0,000	11,000 0,000
32	Pret de piata	Clema A2-A-70	buc	6,0000	27,000 0,000	162,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 109,500
		Total Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10kv Inclusiv salariu				4 109,500
		1.3. Suspendarea conductorilor				
33	33-04-009- 6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor,inclusiv costul	1 km	0,0150	7 252,333 1 573,733	108,785 23,606
34	33-04-030- 4	Montarea separatorilor in manual РЛНД3-10/400	set	1,0000	281,680 204,050	281,680 204,050
		<i>Total</i>	Lei			390,465
		Total Suspendarea conductorilor Inclusiv salariu				390,465 227,656
		<i>Total</i>	Lei			5 228,533
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			79,561
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			468,887
		<i>Total</i>				5 776,981
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			837,662
		<i>Total</i>				6 614,643

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			396,879
		<i>Total</i>				7 011,522
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				7 011,522 353,606
		2. Utilaj				
35	Pret de piata	Separator ПЛНД3-10/400	buc	1,0000	5 332,000 0,000	5 332,000 0,000
36	Pret de piata	Mecanism de actionarea ПPH3-10	buc	1,0000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 432,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 432,000

		Total	Lei			13 443,53
		TVA	20 %			2 688,71
		Total				16 132,24
		Total deviz: Inclusiv salariu				16 132,24 353,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)