

**Reparatia capitala a acoperisului  
gimnaziului din s. Iserlia str.  
Scolii nr.9, com.Iserlia r-ul  
Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Reparatia capitala a acoperisului gimnaziului din s. Iserlia str. Scolii nr.9,  
com.Iserlia r-ul Basarabeasca**

Valoarea de deviz 377 671,54 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Блок А</b>				
		<b>1.1. Кровля</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	580,0000	19,840 19,440	11 507,200 11 275,200
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	570,5000	5,460 4,860	3 114,930 2 772,630
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -	m2	115,0000	11,930 10,530	1 371,950 1 210,950

1	2	3	4	5	6	7
		sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)				
4	CE27A3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei (Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева с 1-4 скатами, с ровным контуром, на поверхности более 25 м2, включая скобяные изделия анкеровки и скрепления для крыши, в условиях нормального климата: для легкой кровли из отесанных лесоматериалов, с установкой козырька на каркасную конструкцию)	m2	520,5000	157,206 40,500	81 825,618 21 080,250
5	RpCH09C	Inlocuirea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - consola profilata (Замена поврежденных досок фронтона, выступов или консолей из дерева, на свесе крыши, противопожарной перемычке или кровли, профильными консолями)	m	125,0000	61,000 31,050	7 625,000 3 881,250
6	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute, triunghiulara (Слуховые окна обычные, из дерева хвойных пород и досок толщиной 24 мм, фальцованные и строганные по лицевой стороне, окна треугольные)	buc	3,0000	161,090 70,200	483,270 210,600

1	2	3	4	5	6	7
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	610,5000	31,428 7,965	19 186,745 4 862,633
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	610,1000	17,018 6,750	10 382,743 4 118,175
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	616,8000	136,400 31,050	84 131,828 19 151,640
10	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок PAL, средней шириной 0,4м)	m2	83,5000	341,605 125,550	28 523,998 10 483,425
11	CN32H	Vopsitorii lemnairei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat (Окраска деревянных поверхностей специальными растворами (обработка поверхности), вручную, антисептической и влагоупорной краской по подготовленной поверхности)	m2	520,5000	20,300 10,800	10 566,150 5 621,400

1	2	3	4	5	6	7
		пропитанного дерева)				
12	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком, свертываемых ставней)	m2	97,8000	27,770 18,900	2 715,906 1 848,420
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	42,5000	211,594 9,450	8 992,741 401,625
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	105,6000	155,069 8,100	16 375,255 855,360
		<i>Total</i>	Lei			286 803,334
		<b>Total Кровля Inclusiv salariu</b>				<b>286 803,334 87 773,558</b>
		<i>Total</i>	Lei			286 803,334
		<b>Total Bloc A Inclusiv salariu</b>				<b>286 803,334 87 773,558</b>

		Total	Lei	286 803,33
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	19 749,05
		Cheltuieli de transport	1 %	1 972,55
		Total		308 524,93
		Cheltuieli de regie	1 %	3 085,25
		Total		311 610,18
		Beneficiu de deviz	1 %	3 116,10
		Total		314 726,28
		TVA	20 %	62 945,26
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>377 671,54 87 773,55</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

