

**Constructia sondei arteziene si a
retelelor de alimentare cu apa din
s.Lopatica, r-I Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica КЛ-0,4кВ

Valoarea de deviz 204 683 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,14	922,50 0,00	129,15 0,00
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Уплотняющая засыпка грунтом в траншеях кабелей электролиний высокого напряжения, средний грунт)	m3	14,00	65,99 64,99	923,86 909,86
3	34-02-003-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий	1 km	0,024	169 425,42 8 910,83	4 066,21 213,86
4	404-23	Caramida	buc	260,00	6,00 0,00	1 560,00 0,00
5	408-93	Nisip	m3	4,00	180,00 0,00	720,00 0,00
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,015	920,67 0,00	13,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ramint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)				
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu ramint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	1,50	65,99 64,99	98,98 97,48
		<i>Total</i>	Lei			7 512,01
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			293,09
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			245,91
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	2 %			122,96
		<i>Total</i>				8 173,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 185,23
		<i>Total</i>				9 359,20
		<i>Beneficiu</i>	6 %			561,55
		Total 1. Lucrari de constructie				9 920,75 1 221,20
		Inclusiv salariu				
		2. Capitoul 2. Lucrari de montare				
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРи-12(3)	buc	1,00	1 331,85 158,79	1 331,85 158,79
9	08-03-525-2	Intreruptor ВН32-3Р-20А	buc	1,00	466,74 188,27	466,74 188,27
10	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 20A	buc	1,00	309,73 104,52	309,73 104,52
11	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P В4А	buc	1,00	268,73 104,52	268,73 104,52
12	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 6,3А	buc	1,00	290,23 104,52	290,23 104,52
13	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00	393,11 155,44	393,11 155,44
14	08-03-525-2	Intreruptor ВН32-2Р-20А	buc	1,00	434,24	434,24

1	2	3	4	5	6	7
					188,27	188,27
15	Pretul firmei	Sina 8/1	buc	1,00	7,60	7,60
					0,00	0,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	11,40	1 404,96	16 016,53
					830,80	9 471,12
17	590-1007	Conductor ВПВ-1x10	m	760,00	57,50	43 700,00
					0,00	0,00
18	590-1008	Conductor ВПВ-1x1,5	m	380,00	28,00	10 640,00
					0,00	0,00
19	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,06	4 935,21	5 231,32
					444,21	470,86
20	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,06	4 805,95	5 094,31
					917,90	972,97
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,06	4 374,96	4 637,46
					830,80	880,65
22	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,06	4 252,17	4 507,30
					436,17	462,34
23	Pretul firmei	Cablu АПВзБ6Шп-5x6 mm2	m	20,00	80,00	1 600,00
					0,00	0,00
24	Pretul firmei	Cablu АПВзБ6Шп-3x4 mm2	m	15,00	35,50	532,50
					0,00	0,00
25	Pretul firmei	Cablu АКВВБ-4x2,5 mm2	m	95,00	63,00	5 985,00
					0,00	0,00
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m	0,10	490,40	49,04
					375,90	37,59
27		Conductor ПВ3-1,5	m	10,00	36,00	360,00
					0,00	0,00
28	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,08	6 544,25	523,54
					2 860,88	228,87
29	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	8,00	121,34	970,75
					91,79	734,32
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШУ "AscontPlus" SRL	buc	1,00	1 281,85	1 281,85
					158,79	158,79
31	11-06-001-02	Statia СУ "Поток-3" мощ.7,5 кВт	buc	1,00	15 314,08	15 314,08
					526,62	526,62
32	11-02-002-	Датчик сухого хода	buc	1,00	441,03	441,03

1	2	3	4	5	6	7
	01				138,02	138,02
33	11-02-002-01	Датчик уровня	buc	6,00	441,03	2 646,18
					138,02	828,12
34		Водонапорная башня	buc	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	3 220,43	966,13
					555,43	166,63
36	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,21	6 178,05	1 297,39
					1 427,10	299,69
37	08-01-087-3	Металлические конструкции	t	0,01	37 753,00	377,53
					4 167,00	41,67
38	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,25	2 653,36	663,34
					257,96	64,49
		<i>Total</i>	Lei			126 337,51
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			3 956,90
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			3 726,01
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	2 %			1 863,01
		<i>Total</i>				135 883,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			12 530,18
		<i>Total</i>				148 413,61
		<i>Beneficiu</i>	6 %			8 904,81
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inklusiv salariu				157 318,42 16 487,08
		3. 3. Utilaj				
39		Dulap ЩРН-12(3)	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
					0,00	0,00
40		Intreruptor BH32-3P-32A	buc	1,00	90,00	90,00
					0,00	0,00
41		Automat BA47-29 3P 25A C	buc	1,00	69,50	69,50
					0,00	0,00
42		Automat BA47-29 1P B4A	buc	1,00	28,50	28,50
					0,00	0,00
43		Automat BA47 -29 3P 6,3A C	buc	1,00	210,00	210,00
					0,00	0,00
44		Intreruptor BH32 -2P -20A	buc	1,00	90,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
45		Dulap IIIY "Ascont -Plus" SRL	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
46		Statia управления погружным насосом "Поток" мощ.7,5 кВт	buc	1,00	800,00 0,00	800,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 288,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			39,46
		Total 3. Utilaj Inclusiv salariu				3 327,46

		Total	Lei		170 569
		TVA	20 %		34 114
		Total deviz: Inclusiv salariu			204 683 17 710

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sondei arteziene si a
retelelor de alimentare cu apa
din s.Lopatica, r-l Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Rețele exterioare de alimentarea cu energie electrica КЛ-0,4кВ**

Valoarea de deviz 204 683 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	248,3054	67,00	16 636,462
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,8625	67,00	57,788
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,0350	67,00	1 007,345
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,700
		Total manopera				17 710

Materiale:

1.	10-04	Caramida	buc	260,0000	6,00	1 560,000
2.	10-05	Nisip	m3	4,0000	180,00	720,000
3.	10-08	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ПЦРи-12(3)	buc	1,0000	1 050,00	1 050,000
4.	10-09	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,0000	69,50	69,500
5.	10-10	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 20A	buc	1,0000	69,50	69,500
6.	10-11	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P B4A	buc	1,0000	28,50	28,500
7.	10-12	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 6,3A	buc	1,0000	50,00	50,000
8.	10-13	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,0000	45,00	45,000
9.	10-14	Intreruptor BH32-2P-20A	buc	1,0000	37,00	37,000
10.	10-15	Sina 8/1	buc	1,0000	7,60	7,600
11.	10-16	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	m	223,4000	30,00	6 702,000
12.	10-17	Conductor ВПВ-1x10	m	760,0000	57,50	43 700,000
13.	10-19	Conductor ВПВ-1x1,5	m	380,0000	28,00	10 640,000
14.	10-23	Cablu АПвзБбШп-5x6 mm2	m	20,0000	80,00	1 600,000
15.	10-24	Cablu АПвзБбШп-3x4 mm2	m	15,0000	35,50	532,500
16.	10-25	Cablu АКВВБ-4x2,5 mm2	m	95,0000	63,00	5 985,000
17.	10-26	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	m	0,1000	30,00	3,000
18.	10-27	Conductor ПВ3-1,5	m	10,0000	36,00	360,000
19.	10-28	Teava din otel 40мм	m	0,0800	40,00	3,200
20.	10-30	Dulap (pupitru) de comanda	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000

		suspendat, inaltime, ШУ "AscontPlus" SRL				
21.	10-31	Statia СУ "Поток-3" мощ.7,5 кВт	buc	1,0000	14 000,00	14 000,000
22.	10-32	Датчик сухого хода	buc	1,0000	300,00	300,000
23.	10-33	Датчик уровня	buc	6,0000	300,00	1 800,000
24.	10-39	Dular ШРН-12(3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
25.	10-40	Intreruptor ВН32-3Р-32А	buc	1,0000	90,00	90,000
26.	10-41	Automat ВА47-29 3Р 25А С	buc	1,0000	69,50	69,500
27.	10-42	Automat ВА47-29 1Р В4А	buc	1,0000	28,50	28,500
28.	10-43	Automat ВА47 -29 3Р 6,3А С	buc	1,0000	210,00	210,000
29.	10-44	Intreruptor ВН32 -2Р -20А	buc	1,0000	90,00	90,000
30.	10-45	Dular ШУ "Ascont -Plus" SRL	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
31.	10-46	Statia управления погружным насосом "Поток" мощ.7,5 кВт	buc	1,0000	800,00	800,000
32.	1010069	Бензин авиационный Б-70	t	0,0064	20 000,00	128,000
33.	1010633	Парафин нефтяной твердый П-3	t	0,0001	300,00	0,030
34.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0007	30,00	0,021
35.	1010865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	t	0,0107	50,00	0,535
36.	1011111	Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	t	0,0140	50,00	0,700
37.	1011306	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500	t	0,0018	60,00	0,108
38.	1011513	Электроды диаметром 4 мм Э42	t	0,0002	42,00	0,008
39.	1011613	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 12 мм	t	0,0193	30 000,00	579,000
40.	1011614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 16 мм	t	0,0243	30 000,00	729,000
41.	1011627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5, листовая толщиной 4-6 мм	t	0,0008	30 000,00	24,000
42.	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 50x50x5 мм	t	0,0166	30 000,00	498,000
43.	1011755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0011	30 000,00	33,000
44.	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0015	24,00	0,035
45.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,2114	42,00	50,879
46.	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0150	30,00	0,450
47.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,9070	50,00	95,350
48.	1012036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	kg	0,2450	50,00	12,250
49.	1012039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	kg	0,2378	20,00	4,756
50.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	9,0420	5,00	45,210
51.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0840	3,00	0,252
52.	1019104	Дюбели распорные с гайкой	100 buc	0,0080	4,00	0,032
53.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	9,0420	3,50	31,647
54.	1019692	Хомутик	buc	3,2000	2,00	6,400

55.	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0600	35,00	2,100
56.	1019852	Краска	kg	1,0580	48,00	50,784
57.	1019892	Прокладки паронитовые	kg	0,2940	30,00	8,820
58.	102-0097	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта	m3	0,0019	6 500,00	12,350
59.	1109105	Гайки установочные заземляющие	100 buc	0,0200	5,00	0,100
60.	1110120	Рамка для надписей 55x15 мм	buc	10,0000	50,00	500,000
61.	2019180	Подкладки металлические	kg	6,0000	30,00	180,000
62.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0210	30 000,00	630,000
63.	2663102100000	Beton	m3	0,2601	2 200,00	572,220
64.	4080141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	m3	0,0015	180,00	0,270
65.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5500	10,00	15,500
66.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0254	10,00	0,254
67.	5009030	Заглушки	10 buc	0,0816	20,00	1,632
68.	5009031	Скобы	10 buc	0,3150	30,00	9,450
69.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,0310	15,00	0,465
70.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,0800	5,00	0,400
71.	5009061	Втулки изолирующие	buc	1,2200	5,00	6,100
72.	5009062	Наконечники кабельные	buc	30,6000	5,00	153,000
73.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	6,4800	50,00	324,000
74.	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,1287	50,00	6,435
75.	5009105	Держатель светильника	10 buc	2,8140	100,00	281,400
76.	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0114	1,00	0,011
77.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,2965	2,00	0,593
78.	5009619	Нитки швейные	kg	0,0090	25,00	0,225
79.	5009623	Лента K226	100 m	0,1490	20,00	2,980
80.	5009627	Лента ФУМ	kg	0,0026	30,00	0,078
81.	5220077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	kg	6,2300	25,00	155,750
82.	530-0182	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	m	24,0000	160,00	3 840,000
83.	5420042	Пропан-бутан, смесь техническая	kg	1,4400	16,00	23,040
84.	5429033	Вазелин технический	kg	0,0450	20,00	0,900
85.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,5600	30,00	16,800
Total materiale de construcții						102 585

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	15,5499	600,00	9 329,940
2.	030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	h-ut	40,7932	30,00	1 223,796
3.	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	40,7932	30,00	1 223,796
4.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	4,5934	30,00	137,802
5.	050102	Компрессоры передвижные с	h-ut	0,4400	30,00	13,200

		двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин				
6.	100602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	h-ut	0,4400	100,00	44,000
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3177	450,00	142,965
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1500	30,00	4,500
9.	330206	Дрели электрические	h-ut	0,2400	30,00	7,200
10.	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0700	30,00	32,100
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0625	350,00	21,875
12.	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,2000	30,00	6,000
13.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,0500	300,00	15,000
14.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	15,4699	300,00	4 640,970
		Total utilaje de construcții				16 843

Total	Lei	170 569
TVA	20 %	34 114

Total deviz:

204 683

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sondei arteziene si a retelelor de alimentare cu apa din s.Lopatica, r-l Cahul **Investitor Primaria satului Lopatica, raionul Cahul**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Уплотняющая засыпка грунтом в траншеях кабелей электролиний высокого напряжения, средний грунт)	m3			65,99 64,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	67,00	64,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
3	34-02-003-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий	1 km			169 425,42 8 910,83
	1	Zatraty труда	h-om	133,0000	67,00	8 911,00
	102-0097	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта	m3	0,0800	6 500,00	514,58
	530-0182	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	m	1 000,0000	160,00	160 000,00
4	404-23	Caramida	buc			6,00 0,00
	10-04	Caramida	buc	1,0000	6,00	6,00
5	408-93	Nisip	m3			180,00 0,00
	10-05	Nisip	m3	1,0000	180,00	180,00
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			920,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	921,00
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3			65,99 64,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	67,00	64,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1000	10,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРи-12(3)	buc			1 331,85 158,79
	1	Затраты труда	h-om	2,3700	67,00	158,79
	10-08	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРи-12(3)	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1000	42,00	4,20
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	48,00	0,96
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0700	600,00	42,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	100602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0700	300,00	21,00
9	08-03-525-2	Intreruptor ВН32-3Р-20А	buc			466,74 188,27
	1	Затраты труда	h-om	2,8100	67,00	188,27
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0040	30,00	0,12
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,4550	50,00	22,75
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	3,00	0,04
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Краска	kg	0,0460	48,00	2,21
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0030	30 000,00	90,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	3,1000	5,00	15,50
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	50,00	50,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	2,00	0,04
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0020	25,00	0,05
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0090	20,00	0,18
	10-09	Intreruptor ВН32-3Р-20А	buc	1,0000	69,50	69,50
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0360	30,00	1,08
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0090	600,00	5,40
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0090	300,00	2,70
10	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 20A	buc			309,73 104,52
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	67,00	104,52
	10-10	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 20A	buc	1,0000	69,50	69,50
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	30,00	0,03
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	3,00	0,04
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Краска	kg	0,0360	48,00	1,73
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	30 000,00	30,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	50,00	50,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	2,00	0,04
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	30,00	0,36
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	600,00	1,20
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	300,00	0,60
11	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P B4A	buc			268,73
						104,52
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	67,00	104,52
	10-11	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P B4A	buc	1,0000	28,50	28,50
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	30,00	0,03
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	3,00	0,04
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Краска	kg	0,0360	48,00	1,73
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	30 000,00	30,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	50,00	50,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	2,00	0,04
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	20,00	0,12
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	30,00	0,36
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	600,00	1,20
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	300,00	0,60
12	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 6,3A	buc			290,23
						104,52
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	67,00	104,52
	10-12	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 6,3A	buc	1,0000	50,00	50,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	30,00	0,03
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	3,00	0,04
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Краска	kg	0,0360	48,00	1,73
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	30 000,00	30,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	50,00	50,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	2,00	0,04
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	20,00	0,12
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	30,00	0,36
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	600,00	1,20
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	300,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
13	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc			393,11 155,44
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	67,00	155,44
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0040	30,00	0,12
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,3800	50,00	19,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	3,00	0,04
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Краска	kg	0,0470	48,00	2,26
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0020	30 000,00	60,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	50,00	50,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	2,00	0,04
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0020	25,00	0,05
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0090	20,00	0,18
	10-13	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,0000	45,00	45,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0360	30,00	1,08
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0050	600,00	3,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,2000	30,00	6,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0050	300,00	1,50
14	08-03-525-2	Intreruptor ВН32-2Р-20А	buc			434,24 188,27
	1	Затраты труда	h-om	2,8100	67,00	188,27
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0040	30,00	0,12
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,4550	50,00	22,75
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	3,00	0,04
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Краска	kg	0,0460	48,00	2,21
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0030	30 000,00	90,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	3,1000	5,00	15,50
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	50,00	50,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	2,00	0,04
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0020	25,00	0,05
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0090	20,00	0,18
	10-14	Intreruptor ВН32-2Р-20А	buc	1,0000	37,00	37,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0360	30,00	1,08
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0090	600,00	5,40
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0090	300,00	2,70
15	Pretul firmei	Sina 8/1	buc			7,60 0,00
	10-15	Sina 8/1	buc	1,0000	7,60	7,60
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 404,96 830,80
	1	Затраты труда	h-om	12,4000	67,00	830,80
	10-16	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	m	1,0000	30,00	30,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,00004	30,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	t	0,0008	50,00	0,04
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,00006	24,00	0,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,00832	50,00	0,42
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0041	2,00	0,01
	5009623	Лента К226	100 m	0,0096	20,00	0,19
	5220077	Припон оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	kg	0,5000	25,00	12,50
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,3900	600,00	234,00
	030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	h-ut	3,0000	30,00	90,00
	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	3,0000	30,00	90,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,3900	300,00	117,00
17	590-1007	Conductor ВПВ-1x10	m			57,50
						0,00
	10-17	Conductor ВПВ-1x10	m	1,0000	57,50	57,50
18	590-1008	Conductor ВПВ-1x1,5	m			28,00
						0,00
	10-19	Conductor ВПВ-1x1,5	m	1,0000	28,00	28,00
19	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			4 935,21
						444,21
	1	Затраты труда	h-om	6,6300	67,00	444,21
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	4,9900	600,00	2 994,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	4,9900	300,00	1 497,00
20	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			4 805,95
						917,90
	1	Затраты труда	h-om	13,7000	67,00	917,90
	10-16	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	m	100,0000	30,00	3 000,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,00004	30,00	0,00
	1010865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	t	0,0008	50,00	0,04
	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм	t	0,0100	30 000,00	300,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0010	30 000,00	31,13
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,00006	24,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,2500	48,00	12,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,00832	50,00	0,42
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0410	2,00	0,08
	5009623	Лента К226	100 m	0,0096	20,00	0,19
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,3900	600,00	234,00
	030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	h-ut	3,2200	30,00	96,60
	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	3,2200	30,00	96,60
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,3900	300,00	117,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			4 374,96
						830,80
	1	Затраты труда	h-om	12,4000	67,00	830,80
	10-16	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	m	100,0000	30,00	3 000,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,00004	30,00	0,00
	1010865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	t	0,0008	50,00	0,04
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,00006	24,00	0,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,00832	50,00	0,42
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0041	2,00	0,01
	5009623	Лента К226	100 m	0,0096	20,00	0,19
	5220077	Припон оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	kg	0,5000	25,00	12,50
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на	h-ut	0,3900	600,00	234,00

1	2	3	4	5	6	7
		монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т				
	030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	h-ut	3,0000	30,00	90,00
	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	3,0000	30,00	90,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,3900	300,00	117,00
22	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			4 252,17 436,17
	1	Затраты труда	h-om	6,5100	67,00	436,17
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	4,2400	600,00	2 544,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	4,2400	300,00	1 272,00
23	Pretul firmei	Cablu APvзБ6Шп-5x6 mm2	m			80,00 0,00
	10-23	Cablu APvзБ6Шп-5x6 mm2	m	1,0000	80,00	80,00
24	Pretul firmei	Cablu APvзБ6Шп-3x4 mm2	m			35,50 0,00
	10-24	Cablu APvзБ6Шп-3x4 mm2	m	1,0000	35,50	35,50
25	Pretul firmei	Cablu АКВВБ-4x2,5 mm2	m			63,00 0,00
	10-25	Cablu АКВВБ-4x2,5 mm2	m	1,0000	63,00	63,00
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m			490,40 375,90
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	67,00	375,87
	1019852	Краска	kg	0,0200	48,00	0,96
	10-26	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	m	1,0000	30,00	30,00
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	1,00	0,05
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	2,00	0,04
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	30,00	4,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	600,00	6,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	300,00	3,00
27		Conductor ПВ3-1,5	m			36,00 0,00
	10-27	Conductor ПВ3-1,5	m	1,0000	36,00	36,00
28	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m			6 544,25 2 860,88
	1	Затраты труда	h-om	42,7000	67,00	2 860,90
	10-28	Teava din otel 40мм	m	1,0000	40,00	40,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	30,00	0,07
	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм	t	0,0750	30 000,00	2 250,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,5800	42,00	66,36
	1019692	Хомуты	buc	40,0000	2,00	80,00
	1109105	Гайки установочные заземляющие	100 buc	0,2500	5,00	1,25
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0200	20,00	20,40
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	6,0000	50,00	300,00
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0800	1,00	0,07
	5009627	Лента ФУМ	kg	0,0320	30,00	0,97
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,8000	600,00	480,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой	h-ut	6,8100	30,00	204,30

1	2	3	4	5	6	7
		(постоянного тока)				
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,8000	300,00	240,00
29	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			121,34 91,79
	1	Затраты труда	h-om	1,3700	67,00	91,79
	1010069	Бензин авиационный Б-70	t	0,0008	20 000,00	16,00
	1010633	Парафин нефтяной твердый П-3	t	0,00001	300,00	0,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,00204	50,00	0,10
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0100	2,00	0,02
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0500	30,00	1,50
	5420042	Пропан-бутан, смесь техническая	kg	0,1800	16,00	2,88
	5009623	Лента К226	100 m	0,0024	20,00	0,05
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	600,00	6,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	300,00	3,00
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШУ "AscontPlus" SRL	buc			1 281,85 158,79
	1	Затраты труда	h-om	2,3700	67,00	158,79
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1000	42,00	4,20
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	48,00	0,96
	10-30	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШУ "AscontPlus" SRL	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0700	600,00	42,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	100602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0700	300,00	21,00
31	11-06-001-02	Statia СУ "Поток-3" мощ.7,5 кВт	buc			15 314,08 526,62
	1	Затраты труда	h-om	7,8600	67,00	526,62
	10-31	Statia СУ "Поток-3" мощ.7,5 кВт	buc	1,0000	14 000,00	14 000,00
	1011111	Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	t	0,0140	50,00	0,70
	1011513	Электроды диаметром 4 мм Э42	t	0,00024	42,00	0,01
	1012039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	kg	0,2378	20,00	4,76
	1110120	Рамка для надписей 55x15 мм	buc	10,0000	50,00	500,00
	2019180	Подкладки металлические	kg	6,0000	30,00	180,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0800	600,00	48,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,2300	30,00	6,90
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0700	30,00	32,10
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,0500	300,00	15,00
32	11-02-002-01	Датчик сухого хода	buc			441,03 138,02
	1	Затраты труда	h-om	2,0600	67,00	138,02
	10-32	Датчик сухого хода	buc	1,0000	300,00	300,00
	1012036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	kg	0,0350	50,00	1,75
	1019892	Прокладки паронитовые	kg	0,0420	30,00	1,26
33	11-02-002-01	Датчик уровня	buc			441,03

1	2	3	4	5	6	7
						138,02
	1	Затраты труда	h-om	2,0600	67,00	138,02
	10-33	Датчик уровня	buc	1,0000	300,00	300,00
	1012036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	kg	0,0350	50,00	1,75
	1019892	Прокладки паронитовые	kg	0,0420	30,00	1,26
34		Водонапорная башня	buc			0,00
						0,00
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 220,43
						555,43
	1	Затраты труда	h-om	8,2900	67,00	555,43
	1011614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	t	0,0810	30 000,00	2 430,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0020	24,00	0,05
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,7800	42,00	32,76
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1400	600,00	84,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,5400	30,00	76,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1400	300,00	42,00
36	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			6 178,05
						1 427,10
	1	Затраты труда	h-om	21,3000	67,00	1 427,10
	1011613	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм	t	0,0920	30 000,00	2 757,14
	1011627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	t	0,0040	30 000,00	114,29
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9000	42,00	37,80
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	8,2000	3,50	28,70
	1019852	Краска	kg	2,4000	48,00	115,20
	5009031	Скобы	10 buc	1,5000	30,00	45,00
	5009105	Держатель светильника	10 buc	13,4000	100,00	1 340,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1900	600,00	114,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,3600	30,00	100,80
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1900	300,00	57,00
37	08-01-087-3	Металлические конструкции	t			37 753,00
						4 167,00
	1	Затраты труда	h-om	62,2000	67,00	4 167,40
	1011306	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500	t	0,1800	60,00	10,80
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	4,2000	42,00	176,40
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	27,0000	50,00	1 350,00
	1019104	Дюбели распорные с гайкой	100 buc	0,8000	4,00	3,20
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
	4080141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	m3	0,1500	180,00	27,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,7400	600,00	1 044,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	15,1000	30,00	453,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,7400	300,00	522,00
38	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 653,36
						257,96
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	67,00	231,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,00	26,80
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 200,00	2 288,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		3. 3. Utilaj				
39		Dulap ЩРН-12(3)	buc			1 000,00
						0,00
	10-39	Dulap ЩРН-12(3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
40		Intreruptor BH32-3P-32A	buc			90,00
						0,00
	10-40	Intreruptor BH32-3P-32A	buc	1,0000	90,00	90,00
41		Automat BA47-29 3P 25A C	buc			69,50
						0,00
	10-41	Automat BA47-29 3P 25A C	buc	1,0000	69,50	69,50
42		Automat BA47-29 1P B4A	buc			28,50
						0,00
	10-42	Automat BA47-29 1P B4A	buc	1,0000	28,50	28,50
43		Automat BA47 -29 3P 6,3A C	buc			210,00
						0,00
	10-43	Automat BA47 -29 3P 6,3A C	buc	1,0000	210,00	210,00
44		Intreruptor BH32 -2P -20A	buc			90,00
						0,00
	10-44	Intreruptor BH32 -2P -20A	buc	1,0000	90,00	90,00
45		Dulap ШУ "Ascont -Plus" SRL	buc			1 000,00
						0,00
	10-45	Dulap ШУ "Ascont -Plus" SRL	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
46		Statia управления погружным насосом "Поток" мощ.7,5 кВт	buc			800,00
						0,00
	10-46	Statia управления погружным насосом "Поток" мощ.7,5 кВт	buc	1,0000	800,00	800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.