

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2
Ограждение территории комплекса

Valoarea de deviz 332 557lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	72,438	46,38	3 359,675
2.	7129020012800	Pavator	h-om	64,845	46,38	3 007,511
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	657,055	46,38	30 474,211
4.	7212030022700	Sudor	h-om	18,165	46,38	842,491
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	48,620	46,38	2 254,996
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	589,048	46,38	27 320,046
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,879	46,38	2 452,527
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,433	46,38	2 849,261
		Total manopera				72 561

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	661,987	10,00	6 619,870
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	10,913	300,00	3 273,900
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,111	200,00	22,200
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,081	200,00	216,200
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,857	200,00	2 371,400
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,688	1,00	32,688
7.	2320166200676	White spirit	kg	65,374	1,00	65,374
8.	2430116104160	Email alchidic	kg	45,762	35,00	1 601,670
9.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	44,215	35,00	1 547,525
10.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	14,365	22,53	323,643
11.	2430226100700	Grund alchidic	kg	52,299	22,53	1 178,297
12.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	19,612	12,50	245,149
13.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	65,374	1,00	65,374
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	367,455	1,42	521,786
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 472,237	1,42	6 350,577
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,292	1 125,00	19 453,500
17.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	362,051	45,00	16 292,295
18.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	65,374	1,00	65,374
19.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	20,231	18,25	369,216
20.	27752763098869 9	Confecții metalice inglobate in beton Профтруба 50*50*3	kg	2 023,120	11,83	23 933,510
21.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	22,100	200,00	4 420,000
22.	2873136306000к	Кованные ажурные сетки забора----Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	631,640	200,00	126 328,000
23.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,984	37,05	110,558

24.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	41,699	37,05	1 544,947
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	72,683	1,00	72,683
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,591	1,00	5,591
		Total materiale de construcții				217 032

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,884	50,00	44,200
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,150	1,00	9,150
3.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,957	1,00	4,957
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,813	50,00	190,650
		Total utilaje de construcții				250

Total:


Прямые затраты	lei	289 843
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	16 326
Cheltuieli de transport	2,00 %	4 341
Total cheltuieli directe	100,00 +	310 510
Cheltuieli de regie	5,00 %	15 526
Total	100,00 +	326 036
Beneficiu de deviz	2,00 %	6 521
Total	100,00 +	332 557

Total deviz:

332 557

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

АТО Гагаузия,с.Конгазчик,Примария

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-2
Ограждение территории комплекса
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ограждение территории Дома культуры и спортивной зоны из кованых ажурных секций забора по стойкам 50*50мм и установкой поребриков вместо цоколя.Общая длина 371,25м включительно двухстворчатые кованые калитки шириной по 2,0м-1шт и 3,0м -3шт				
1	TsA02E	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под фундамент стоек ограждения 0,3*0,3*0,7м-170шт	m3			61,215 61,215
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,215
2	CL18Ak=0,33 п	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки забора из проф.трубы 50*50*3 L=2,0м, шар2,2м-170шт включительно заглушки	kg			15,278 2,922
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	2,644
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,139
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,139
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,25	0,182
	277527630988699	Confecții metalice înglobate în beton Профтруба 50*50*3	kg	1,0000	11,83	11,830
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,05	0,185
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	1,00	0,008
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
3	CA03B2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных стоек забора, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса M150)	m3			1 036,411 238,859

1	2	3	4	5	6	7
		0,3*0,3*0,7(h)м-170шт				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	46,38	220,307
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,42	413,653
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	155,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	214,678
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	1,00	0,294
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,600
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	1,00	0,325
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	50,00	12,502
4	CL19Априм К=0,5зп	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Металлические готовые ограждения: из панелей формы вязанной или плетеной стальной проволоочной сетки, включая металлические элементы поддержки и крепления (стойки, рамы, поручни и т.п.) Кованные ажурные сетки забора 2,2*1,3(h)-148шт, (1,94*1,3м, 1,75*1,3м, 1,8*1,3м, 1,84*1,3м, 1,7*1,3м, 1,4*1,3м, 2,3*1,3м)-по 1й шт* дизайн секции забора выполнить по подобию сущ. ограждений возле здания примарии.	m2			252,066 37,684
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	46,38	34,785
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	2,319
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	46,38	0,580
	2873136306000к	Кованные ажурные сетки забора----Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	200,00	200,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	37,05	1,853
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	1,00	0,080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	35,00	2,450
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	10,00	10,000
5	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно) Изготовление и монтаж кованых металлических калиток в комплекте с замком и петлями, 2,0*1,3(h)м-1шт, 3,0*1,3(h)м-3шт*дизайн секции калитки выполнить по подобию сущ. перед зданием примарии.	m2			379,752 154,909
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	46,38	8,812
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	46,38	102,036
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,104

1	2	3	4	5	6	7
	20					
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	46,38	6,957
	28121063060 001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	200,00	200,000
	14211022004 96	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,007
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,42	1,917
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,2700	1,00	0,270
	28731559008 00	Electrozi de sudura	kg	0,1350	37,05	5,003
	24302261000 34	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	22,53	14,644
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,001
	24105200067 00	Automacara	h-ut	0,0400	50,00	2,000
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку)	m2			51,357 46,380
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	46,38	46,380
	24302261007 00	Grund alchidic	kg	0,0800	22,53	1,802
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	1,00	0,100
	24302261021 97	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	12,50	0,375
	24301161041 60	Email alchidic	kg	0,0700	35,00	2,450
	26811260014 721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,00	0,100
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	23201662006 76	White spirit	kg	0,1000	1,00	0,100
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm m (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Установка поребриков вдоль забора)	m			115,191 13,914
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,38	5,566
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,1800	46,38	8,348
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 125,00	54,000
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,42	1,448
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	200,00	0,600
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	45,00	45,225
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,003
		2. Ограждение территории парка из кованых ажурных секций забора по стойкам 50*50мм.Общая длина 155,47м включительно двухстворчатые кованые калитки шириной по 3,0м-2шт				
8	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint	m3			61,224 61,224

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под фундамент стоек ограждения 0,3*0,3*0,7м-72шт				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,224
9	CL18Ак=0,3зп	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки забра из проф.трубы 50*50*3 L=2,0м, шаг2,2м-72шт включительно заглушки	kg			15,278 2,922
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	2,644
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,139
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,139
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,25	0,182
	277527630988699	Confectii metalice inglobate in beton Профтруба 50*50*3	kg	1,0000	11,83	11,830
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,05	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,008
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
10	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных стоек забора, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса M150) 0,3*0,3*0,7(h)м-72шт	m3			1 036,428 238,857
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	46,38	220,305
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,42	413,653
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	155,507
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	214,692
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	1,00	0,294
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,600
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	1,00	0,325
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	50,00	12,500
11	CL19Априм K=0,5зп	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Металлические готовые ограждения: из панелей формы вязанной или плетеной стальной проволоочной сетки, включая металлические элементы поддержки и	m2			252,067 37,684

1	2	3	4	5	6	7
		крепления (стойки, рамы, поручни и т.п.) Кованные ажурные сетки забора 2,2*1,3(h)-65шт, (1,56*1,3м,2,23*1,3м,0,7*1,3м,198*1,3м.)-по 1й шт* дизайн секции забора выполнить по подобию сущ. ограждений возле здания примарии.				
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	1,5000	46,38	34,785
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	2,319
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,0250	46,38	0,580
	28731363060 00к	Кованные ажурные сетки забора---Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirna de otel	m2	1,0000	200,00	200,000
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	37,05	1,853
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,0800	1,00	0,080
	24301261032 94	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	35,00	2,450
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	10,00	10,000
12	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно) Изготовление и монтаж кованых металлических калиток в комплекте с замком и петлями,3,0*1,3(h)м-2шт*дизайн секции калитки выполнить по подобию сущ. перед зданием примарии.	m2			379,744 154,909
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,1900	46,38	8,812
	72142100268 00	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	46,38	102,036
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,104
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	46,38	6,957
	28121063060 001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	200,00	200,000
	14211022004 96	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,000
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,42	1,917
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,2700	1,00	0,270
	28731559008 00	Electrozi de sudura	kg	0,1350	37,05	5,002
	24302261000 34	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	22,53	14,644
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,001
	24105200067 00	Automacara	h-ut	0,0400	50,00	2,000
13	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку)	m2			51,357 46,380
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	46,38	46,380
	24302261007	Grund alchidic	kg	0,0800	22,53	1,802

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	1,00	0,100
	24302261021 97	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	12,50	0,375
	24301161041 60	Email alchidic	kg	0,0700	35,00	2,450
	26811260014 721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30-gr 6	buc	0,1000	1,00	0,100
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	23201662006 76	White spirit	kg	0,1000	1,00	0,100

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

DEVIZ LOCAL № 7-2
Ограждение территории комплекса

Intocmit in prețuri curente 22.07.2019

Valoarea de deviz 332 557lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ограждение территории Дома культуры и спортивной зоны из кованых ажурных секций забора по стойкам 50*50мм и установкой поребриков вместо цоколя. Общая длина 371,25м включительно двухстворчатые кованые калитки шириной по 2,0м-1шт и 3,0м -3шт				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под фундамент стоек ограждения 0,3*0,3*0,7м-170шт	m3	2,770	61,215 61,215	169,565 169,565
2	CL18Ak=0,3 зп	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки забора из проф.трубы 50*50*3 L=2,0м, шаг 2,2м-170шт включительно заглушки	kg	1 421,200	15,278 2,922	21 712,671 4 152,679

1	2	3	4	5	6	7
3	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных стоек забора, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса М150) 0,3*0,3*0,7(н)м-170шт	m3	10,710	1 036,411 238,859	11 099,966 2 558,182
4	CL19Априм К=0,5зп	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Металлические готовые ограждения: из панелей формы вязанной или плетеной стальной проволоочной сетки, включая металлические элементы поддержки и крепления (стойки, рамы, поручни и т.п.) Кованные ажурные сетки забора 2,2*1,3(н)-148шт, (1,94*1,3м,1,75*1,3м,1,8*1,3м,1,84*1,3м,1,7*1,3м,1,4*1,3м,2,3*1,3м)-по 1й шт* дизайн секции забора выполнить по подобию сущ. ограждений возле здания примарии.	m2	437,330	252,066 37,684	110 236,210 16 480,297
5	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно) Изготовление и монтаж кованных металлических калиток в комплекте с замком и петлями,2,0*1,3(н)м-1шт,3,0*1,3(н)м-3шт*дизайн секции калитки выполнить по подобию сущ. перед зданием примарии.	m2	14,300	379,752 154,909	5 430,449 2 215,201
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку)	m2	451,630	51,357 46,380	23 194,531 20 946,599

1	2	3	4	5	6	7
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm m (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Установка поребриков вдоль забора)	m	360,250	115,191 13,914	41 497,380 5 012,518
Total Ограждение территории Дома культуры и спортивной зоны из кованых ажурных секций забора по стойкам 50*50мм и установкой поребриков вместо цоколя.Общая длина 371,25м включительно двухстворчатые кованые калитки шириной по 2,0м-1шт и 3,0м -3шт						213 340,772
Inclusiv salariu						51 535,041
		2. Ограждение территории парка из кованых ажурных секций забора по стойкам 50*50мм.Общая длина 155,47м включительно двухстворчатые кованые калитки шириной по 3,0м-2шт				
8	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под фундамент стоек ограждения 0,3*0,3*0,7м-72шт	m3	4,540	61,224 61,224	277,955 277,955
9	CL18Ak=0,3 зп	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	601,920	15,278 2,922	9 195,961 1 758,775

1	2	3	4	5	6	7
		(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки забора из проф.трубы 50*50*3 L=2,0м, шаг2,2м-72шт включительно заглушки				
10	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных стоек забора, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса M150) 0,3*0,3*0,7(h)м-72шт	m3	4,540	1 036,428 238,857	4 705,383 1 084,411
11	CL19Априм К=0,5зп	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Металлические готовые ограждения: из панелей формы вязанной или плетеной стальной проволоочной сетки, включая металлические элементы поддержки и крепления (стойки, рамы, поручни и т.п.) Кованные ажурные сетки забора 2,2*1,3(h)-65шт, (1,56*1,3м,2,23*1,3м,0,7*1,3м,198*1,3м,)-по 1й шт* дизайн секции забора выполнить по подобию сущ. ограждений возле здания примарии.	m2	194,310	252,067 37,684	48 979,075 7 322,382
12	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно) Изготовление и монтаж кованных металлических калиток в комплекте с замком и петлями,3,0*1,3(h)м-2шт*дизайн секции калитки выполнить по подобию сущ. перед зданием примарии.	m2	7,800	379,744 154,909	2 962,000 1 208,292
13	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si	m2	202,110	51,357	10 379,856

1	2	3	4	5	6	7
		parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку)			46,380	9 373,862
Total Ограждение территории парка из кованых ажурных секций забора по стойкам 50*50мм.Общая длина 155,47м включительно двухстворчатые кованые калитки шириной по 3,0м-2шт						76 500,230
Inclusiv salariu						21 025,677


Прямые затраты	lei	289 843
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	16 326
Cheltuieli de transport	2,00 %	4 341
Total cheltuieli directe	100,00 +	310 510
Cheltuieli de regie	5,00 %	15 526
Total	100,00 +	326 036
Beneficiu de deviz	2,00 %	6 521
Total	100,00 +	332 557


Total deviz:
Inclusiv salariu

332 557
72 561

Intocmit

Verificat




(funcția, semnătura) ()

(funcția, semnătura)