

**"Lucrari de reparatie interioare
la LT "G. Meniuc" mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 034 650,87 lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Cabinet fotbal | | | | |
| | | 1.1.1. Tavan | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (cu tot cu tapete) | m2 | 10,30 | 14,21 14,19 | 146,33 146,20 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,30 | 6,06 1,58 | 62,37 16,24 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi) | m2 | 10,30 | 108,39 80,43 | 1 116,46 828,45 |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5, gr. +5mm | m2 | 10,30 | 109,48 81,48 | 1 127,66 839,28 |
| 5 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 21,00 | 10,60 5,26 | 222,58 110,40 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe | m2 | 10,30 | 37,11 | 382,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|--------|------------------|-------------------------------|
| | | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | | | 28,91 | 297,81 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,30 | 6,06 1,58 | 62,37 16,24 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 10,30 | 42,29 28,91 | 435,56 297,81 |
| 9 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat, placi 600x600x13mm - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 63,70 | 287,67 115,65 | 18 324,72 7 367,16 |
| | | | | | | |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 21 880,29 9 919,59 |
| | | 1.1.2. Pereti si glafuri | | | | |
| 10 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 23,70 | 13,14 13,14 | 311,48 311,48 |
| 11 | RpCQ11D | Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat (demontarea oglinzilor de pe pereti) | m2 | 6,40 | 22,11 22,08 | 141,48 141,31 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (cu tot cu tapete) | m2 | 124,40 | 14,21 14,19 | 1 767,25 1 765,72 |
| 13 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,96 | 207,76 207,66 | 199,45 199,35 |
| 14 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 2,60 | 47,48 47,31 | 123,46 123,01 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golului de usa cu coltar 50*4 din ambele parti) | kg | 34,90 | 28,67 11,04 | 1 000,52 385,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 16 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2,10 | 95,53 57,83 | 200,62 121,44 |
| 17 | CD66C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,07 | 44 850,43 9 284,57 | 3 139,53 649,92 |
| 18 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 34,00 | 5,26 5,26 | 178,74 178,74 |
| 19 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 34,00 | 19,44 12,62 | 660,93 428,97 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 137,90 | 20,55 7,36 | 2 834,25 1 014,92 |
| 21 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 137,90 | 89,72 63,08 | 12 373,03 8 699,28 |
| 22 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 124,40 | 78,81 41,00 | 9 803,77 5 100,97 |
| 23 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 124,40 | 41,58 2,37 | 5 172,93 294,29 |
| 24 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1 244,00 | 0,50 0,00 | 622,00 0,00 |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 137,90 | 92,09 64,14 | 12 699,84 8 844,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|---------|-----------------|------------------------|
| 26 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -137,90 | 36,43 25,23 | -5 024,10 -3 479,71 |
| 27 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 137,90 | 22,60 10,51 | 3 116,89 1 449,88 |
| 28 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 36,50 | 10,60 5,26 | 386,86 191,88 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (se va executa in relief decorativ) | m2 | 73,40 | 37,11 28,91 | 2 723,97 2 122,25 |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 64,50 | 25,96 7,36 | 1 674,70 474,71 |
| 31 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti H=1.5m (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 64,50 | 318,31 64,14 | 20 530,88 4 136,73 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 73,40 | 6,06 1,58 | 444,52 115,76 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 73,40 | 42,29 28,91 | 3 103,83 2 122,25 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu LAC BRIO (sau similar), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (In resurse: Vopseaua se inlocuieste cu Lac) | m2 | 73,40 | 61,79 28,91 | 4 535,72 2 122,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 2,00 | 111,28 26,29 | 222,57 52,57 |
| | | Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu | | | | 82 945,12 37 567,53 |
| | | 1.1.3. Pardoseli | | | | |
| 36 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 45,40 | 13,16 13,14 | 597,51 596,67 |
| 37 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, | m2 | 63,70 | 24,92 24,18 | 1 587,22 1 540,40 |
| 38 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 63,70 | 15,82 15,77 | 1 007,75 1 004,62 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 63,70 | 6,06 1,58 | 385,77 100,46 |
| 40 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 63,70 | 40,79 1,58 | 2 598,45 100,51 |
| 41 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 637,00 | 0,50 0,00 | 318,50 0,00 |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 63,70 | 75,03 36,80 | 4 779,51 2 344,10 |
| 43 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 63,70 | 75,86 37,85 | 4 832,54 2 411,08 |
| 44 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu | m2 | 63,70 | 347,91 131,43 | 22 162,11 8 371,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
| | | beneficiarul) | | | | |
| 45 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 45,40 | 71,45 21,03 | 3 243,79 954,67 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 41 513,15 17 424,29 |
| | | 1.1.4. Timplarie | | | | |
| 46 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,20 | 22,08 22,08 | 48,58 48,58 |
| 47 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 4,20 | 1 302,31 42,58 | 5 469,69 178,84 |
| 48 | RpCR34A | Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta | m2 | 4,70 | 326,41 98,83 | 1 534,11 464,51 |
| 49 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundu (usa) | m2 | 4,70 | 95,56 57,83 | 449,13 271,79 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 7 501,51 963,72 |
| | | 1.1.5. Incalzirea | | | | |
| 50 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 1,00 | 6,31 6,31 | 6,31 6,31 |
| 51 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc | buc | 1,00 | 32,11 | 32,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|-------|-------------------|-------------------|
| | | avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | | | 26,29 | 26,29 |
| 52 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator otel 22K, 500/1500) | buc | 1,00 | 1 883,23 34,17 | 1 883,23 34,17 |
| 53 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,00 | 28,61 10,52 | 114,42 42,06 |
| 54 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,00 | 211,85 9,46 | 211,85 9,46 |
| 55 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 1,00 | 288,52 9,46 | 288,52 9,46 |
| 56 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,00 | 19,09 5,26 | 19,09 5,26 |
| 57 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,00 | 66,06 9,46 | 132,13 18,93 |
| 58 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 24,00 | 39,39 21,03 | 945,43 504,67 |
| 59 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16,00 | 13,31 9,46 | 212,98 151,40 |
| 60 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,00 | 19,68 13,67 | 39,36 27,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|-------|----------------|------------------------------|
| 61 | IC40B | Bratară (colier cu garnitură de cauciuc) pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă | buc | 20,00 | 29,81 14,72 | 596,13 294,39 |
| | | Total Incalzirea Inclusiv salariu | | | | 4 481,56 1 129,74 |
| | | 1.1.6. Instalatii sanitare | | | | |
| 62 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 | 49,94 49,94 | 49,94 49,94 |
| 63 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" | buc | 1,00 | 44,68 44,68 | 44,68 44,68 |
| 64 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat | buc | 1,00 | 57,83 57,83 | 57,83 57,83 |
| 65 | RpSA03A | Demontarea teviilor din oțel zincată sau PPR existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" | m | 8,00 | 15,77 15,77 | 126,17 126,17 |
| 66 | RpSB03A | Demontarea teviilor din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip ușor având diametru de 32 mm - 50 mm | m | 4,00 | 3,15 3,15 | 12,62 12,62 |
| 67 | RpSB01C | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 5,00 | 41,53 41,53 | 207,65 207,65 |
| 68 | RpSF02C | Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 1" | buc | 2,00 | 14,00 5,79 | 28,00 11,57 |
| 69 | RpSF02I | Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 4" | buc | 1,00 | 49,54 32,59 | 49,54 32,59 |
| 70 | RpCU07C | Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații | buc | 3,00 | 31,52 30,49 | 94,55 91,48 |
| | | Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu | | | | 670,98 634,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|------|------------------|---------------------------------|
| | | Total Cabinet fotbal Inclusiv salariu | | | | 158 992,61 67 639,40 |
| | | 1.2. WC et. 1 | | | | |
| | | 1.2.1. Tavan | | | | |
| 71 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinzi | m2 | 5,10 | 14,21 14,19 | 72,45 72,39 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,10 | 6,05 1,58 | 30,88 8,04 |
| 73 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi) | m2 | 5,10 | 108,39 80,43 | 552,81 410,20 |
| 74 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5, gr. +5mm | m2 | 5,10 | 109,48 81,48 | 558,35 415,57 |
| 75 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 6,00 | 10,60 5,26 | 63,59 31,54 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,10 | 37,11 28,91 | 189,27 147,46 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,10 | 6,05 1,58 | 30,88 8,04 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 5,10 | 42,29 28,91 | 215,66 147,46 |
| 79 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat, placi 600x600x13mm - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 9,70 | 287,67 115,65 | 2 790,42 1 121,84 |
| | | | | | | |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 4 504,31 2 362,54 |
| | | 1.2.2. Pereti si glafuri | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-------|-------|-----------------------|----------------------|
| 80 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 5,70 | 13,14 13,14 | 74,91 74,91 |
| 81 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 25,10 | 84,13 84,11 | 2 111,68 2 111,22 |
| 82 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 41,20 | 14,21 14,19 | 585,30 584,79 |
| 83 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,63 | 207,81 207,70 | 130,92 130,85 |
| 84 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 2,20 | 47,48 47,31 | 104,46 104,09 |
| 85 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor de usa cu coltar 50*4 din ambele parti) | kg | 34,90 | 28,67 11,04 | 1 000,52 385,29 |
| 86 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2,10 | 95,53 57,83 | 200,62 121,44 |
| 87 | CD66C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,18 | 44 856,11 9 284,17 | 8 074,10 1 671,15 |
| 88 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru cabluri) | m | 30,00 | 47,31 47,31 | 1 419,39 1 419,39 |
| 89 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 30,00 | 19,44 12,62 | 583,17 378,50 |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, | m2 | 78,80 | 20,55 7,36 | 1 619,58 579,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|--------|------------------|-----------------------|
| | | la pereti si tavane interioare | | | | |
| 91 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 41,20 | 41,59 2,37 | 1 713,31 97,47 |
| 92 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 412,00 | 0,50 0,00 | 206,00 0,00 |
| 93 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 78,80 | 89,72 63,08 | 7 070,19 4 971,02 |
| 94 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 41,20 | 78,81 41,00 | 3 246,84 1 689,39 |
| 95 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astuparea tevi) | m2 | 3,00 | 330,34 196,09 | 991,01 588,26 |
| 96 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 72,00 | 426,42 128,80 | 30 702,36 9 273,35 |
| 97 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 51,40 | 15,99 4,73 | 822,06 243,19 |
| 98 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 5,00 | 111,29 26,29 | 556,43 131,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|-------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
| | | Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu | | | | 61 212,85 24 555,69 |
| | | 1.2.3. Pardoseli | | | | |
| 99 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 9,70 | 41,07 41,00 | 398,34 397,74 |
| 100 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,70 | 15,82 15,77 | 153,46 152,98 |
| 101 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,70 | 75,02 36,80 | 727,70 356,95 |
| 102 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=10, gr. +5 cm) | m2 | 9,70 | 126,44 63,08 | 1 226,50 611,92 |
| 103 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 14,00 | 210,25 46,26 | 2 943,55 647,66 |
| 104 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 14,00 | 20,55 7,36 | 287,75 103,04 |
| 105 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 9,70 | 454,43 152,45 | 4 407,99 1 478,79 |
| | | | | | | |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 10 145,29 3 749,08 |
| | | 1.2.4. Timplarie | | | | |
| 106 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,20 | 22,08 22,08 | 70,66 70,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|-------|-------------------|----------------------------|
| 107 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 7,06 | 1 302,31 42,58 | 9 194,30 300,65 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 9 264,96 371,31 |
| | | 1.2.5. Instalatii sanitare | | | | |
| 108 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 | 57,83 57,83 | 57,83 57,83 |
| 109 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 8,00 | 15,77 15,77 | 126,17 126,17 |
| 110 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 22,00 | 19,98 19,98 | 439,49 439,49 |
| 111 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,00 | 33,65 33,65 | 201,87 201,87 |
| 112 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 20,00 | 41,53 41,53 | 830,61 830,61 |
| 113 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 2,00 | 26,85 23,13 | 53,70 46,26 |
| 114 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" | buc | 2,00 | 36,03 31,54 | 72,06 63,08 |
| 115 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adancime, in pereti din zidarie | m | 8,00 | 47,31 | 378,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|---|-----|-------|------------------|--------------------|
| | | de caramida de 5 x 50 cm2 | | | 47,31 | 378,51 |
| 116 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 8,00 | 19,44 12,62 | 155,52 100,94 |
| 117 | RCsB30F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6) | buc | 4,00 | 171,05 107,31 | 684,21 429,23 |
| 118 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 4,00 | 15,77 15,77 | 63,09 63,09 |
| 119 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 16,00 | 64,01 33,12 | 1 024,16 529,91 |
| 120 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 12,00 | 100,22 33,12 | 1 202,64 397,43 |
| 121 | SA22B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 22,00 | 37,69 7,36 | 829,28 161,92 |
| 122 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.20) | m | 16,00 | 25,00 22,08 | 399,99 353,27 |
| 123 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.25) | m | 12,00 | 25,68 22,08 | 308,17 264,95 |
| 124 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.32) | m | 22,00 | 32,44 22,08 | 713,69 485,75 |
| 125 | SB08C | Teava din material plastic pentru | m | 12,00 | 66,62 | 799,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|-------|-----------------|--------------------|
| | | canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | | | 13,14 | 157,71 |
| 126 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 14,00 | 17,30 11,57 | 242,26 161,92 |
| 127 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 | 31,31 13,14 | 93,93 39,43 |
| 128 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 20,00 | 110,82 16,82 | 2 216,35 336,45 |
| 129 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,00 | 30,98 14,72 | 371,82 176,64 |
| 130 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 | 36,34 16,82 | 145,37 67,29 |
| 131 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,00 | 276,28 15,77 | 1 105,12 63,08 |
| 132 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 1,00 | 161,37 12,62 | 161,37 12,62 |
| 133 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 2,00 | 107,89 15,24 | 215,78 30,49 |
| 134 | IC38C | Piesa de racordare (Racord olandez PPR 32x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 2,00 | 65,67 11,04 | 131,34 22,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|------|--------------------|-------------------------------|
| 135 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet pentru umplere caldari) | buc | 1,00 | 263,10 6,83 | 263,10 6,83 |
| 136 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Producator european) | buc | 1,00 | 1 714,32 99,88 | 1 714,32 99,88 |
| 137 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 1,00 | 730,40 86,74 | 730,40 86,74 |
| 138 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 2,00 | 2 318,68 220,79 | 4 637,35 441,59 |
| 139 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardoseala cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita) | buc | 2,00 | 85,10 13,14 | 170,20 26,29 |
| 140 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini cu corp de INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 | 3 845,95 18,40 | 3 845,95 18,40 |
| 141 | SE59A | Distribuitoare de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 | 579,40 18,40 | 579,40 18,40 |
| 142 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 | 1 081,67 39,43 | 1 081,67 39,43 |
| | | | | | | |
| | | Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu | | | | 26 046,20 6 735,58 |
| | | 1.2.6. Incalzirea | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|-------|-----------------|---------------------------------|
| 143 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 1,00 | 6,31 6,31 | 6,31 6,31 |
| 144 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | 1,00 | 32,11 26,29 | 32,11 26,29 |
| 145 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,00 | 29,81 14,72 | 238,45 117,76 |
| | | Total Incalzirea Inclusiv salariu | | | | 276,87 150,36 |
| | | Total WC et. 1 Inclusiv salariu | | | | 111 450,48 37 924,56 |
| | | 1.3. Cabinet Stomatologic | | | | |
| | | 1.3.1. Tavan | | | | |
| 146 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire | m2 | 21,20 | 6,56 5,78 | 139,00 122,59 |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,20 | 6,06 1,58 | 128,38 33,43 |
| 148 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (pe alocuri) | m2 | 6,40 | 108,40 80,43 | 693,73 514,77 |
| 149 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 21,20 | 37,11 28,91 | 786,77 612,97 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,20 | 6,06 1,58 | 128,38 33,43 |
| 151 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 21,20 | 42,29 28,91 | 896,48 612,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|-------|------------------|------------------------------|
| | | | | | | |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 2 772,74 1 930,16 |
| | | 1.3.2. Pereti si glafuri | | | | |
| 152 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 2,40 | 47,49 47,31 | 113,97 113,55 |
| 153 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astuparea tevi) | m2 | 1,00 | 330,35 196,09 | 330,35 196,09 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51,00 | 6,06 1,58 | 308,86 80,43 |
| 155 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pe alocuri) | m2 | 15,30 | 92,09 64,14 | 1 409,04 981,27 |
| 156 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 6,00 | 10,60 5,26 | 63,59 31,54 |
| 157 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,00 | 37,11 28,91 | 1 892,68 1 474,59 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51,00 | 6,06 1,58 | 308,86 80,43 |
| 159 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 51,00 | 42,29 28,91 | 2 156,60 1 474,59 |
| 160 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 1,00 | 111,29 26,29 | 111,29 26,29 |
| | | Total Pereti si glafuri | | | | 6 695,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|---|-----|-------|-------------------|----------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 4 458,78 |
| | | 1.3.3. Timplarie | | | | |
| 161 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor cu usi) | m2 | 3,20 | 1 094,65 42,06 | 3 502,89 134,58 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 3 502,89 134,58 |
| | | 1.3.4. Instalatii sanitare | | | | |
| 162 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 20,00 | 15,77 15,77 | 315,42 315,42 |
| 163 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,00 | 33,65 33,65 | 201,87 201,87 |
| 164 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 5,00 | 41,53 41,53 | 207,65 207,65 |
| 165 | RCsB30F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6) | buc | 2,00 | 171,04 107,30 | 342,09 214,60 |
| 166 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 10,00 | 64,01 33,12 | 640,09 331,19 |
| 167 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 10,00 | 100,22 33,12 | 1 002,20 331,19 |
| 168 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.20) | m | 10,00 | 25,00 22,08 | 249,99 220,79 |
| 169 | SB08C | Teava din material plastic pentru | m | 6,00 | 66,62 | 399,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|------|-------------------|-------------------|
| | | canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | | | 13,14 | 78,86 |
| 170 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,00 | 17,30 11,56 | 103,82 69,39 |
| 171 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 | 31,32 13,14 | 62,63 26,29 |
| 172 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,00 | 110,82 16,82 | 554,09 84,11 |
| 173 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 | 30,98 14,72 | 123,94 58,88 |
| 174 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 | 36,34 16,82 | 72,68 33,64 |
| 175 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,00 | 276,28 15,77 | 552,56 31,54 |
| 176 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 2,00 | 161,36 12,62 | 322,72 25,23 |
| 177 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm) | buc | 1,00 | 2 479,51 97,25 | 2 479,51 97,25 |
| 178 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat | buc | 1,00 | 730,40 | 730,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|-------|-----------------|-------------------------------|
| | | basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | | | 86,74 | 86,74 |
| | | Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu | | | | 8 361,40 2 414,64 |
| | | Total Cabinet Stomatologic Inclusiv salariu | | | | 21 332,27 8 938,16 |
| | | 1.4. Cabinet 304 matematica - pardoseli | | | | |
| 179 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 33,00 | 13,16 13,14 | 434,32 433,71 |
| 180 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, | m2 | 57,00 | 24,92 24,18 | 1 420,27 1 378,38 |
| 181 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 5,70 | 15,82 15,77 | 90,18 89,90 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 5,70 | 6,06 1,58 | 34,52 8,99 |
| 183 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 5,70 | 75,01 36,80 | 427,57 209,75 |
| 184 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm) | m2 | 5,70 | 50,60 25,23 | 288,40 143,83 |
| 185 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 57,00 | 97,29 12,30 | 5 545,71 701,18 |
| 186 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea | m2 | 57,00 | 316,73 68,34 | 18 053,78 3 895,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|----|-------|-----------------|-------------------------------|
| | | stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.60m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| 187 | CK18C | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul) | m | 1,00 | 102,92 13,67 | 102,92 13,67 |
| | | | | | | |
| | | Total Cabinet 304 matematica - pardoseli Inclusiv salariu | | | | 26 397,67 6 874,84 |
| | | 1.5. Cabinet laborator informatica 1.5.1. Tavan | | | | |
| 188 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire | m2 | 4,60 | 6,56 5,78 | 30,16 26,60 |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,60 | 6,05 1,58 | 27,85 7,25 |
| 190 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi) | m2 | 4,60 | 108,40 80,43 | 498,62 369,99 |
| 191 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 4,60 | 109,48 81,48 | 503,60 374,82 |
| 192 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 18,00 | 10,60 5,26 | 190,78 94,62 |
| 193 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,60 | 37,11 28,91 | 170,72 133,00 |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,60 | 6,05 1,58 | 27,85 7,25 |
| 195 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 | m2 | 4,60 | 42,29 28,91 | 194,52 133,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|-------|------------------|------------------------------|
| | | straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | | | | |
| 196 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat, placi 600x600x13mm - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 21,70 | 287,67 115,65 | 6 242,49 2 509,70 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 7 886,59 3 656,23 |
| | | 1.5.2. Pereti si glafuri | | | | |
| 197 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,63 | 207,81 207,70 | 130,92 130,85 |
| 198 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor de usa cu coltar 50*4 din ambele parti) | kg | 34,90 | 28,67 11,04 | 1 000,52 385,29 |
| 199 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2,10 | 95,53 57,83 | 200,62 121,44 |
| 200 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,00 | 84,13 84,11 | 168,26 168,22 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,60 | 6,06 1,58 | 354,89 92,42 |
| 202 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pe alocuri) | m2 | 29,30 | 92,09 64,14 | 2 698,38 1 879,17 |
| 203 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 21,00 | 10,60 5,26 | 222,58 110,40 |
| 204 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,60 | 37,11 28,91 | 2 174,72 1 694,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|-------|-----------------|------------------------------|
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,60 | 6,06 1,58 | 354,89 92,42 |
| 206 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 58,60 | 42,29 28,91 | 2 477,99 1 694,33 |
| | | Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu | | | | 9 783,77 6 368,87 |
| | | 1.5.3. Pardoseli | | | | |
| 207 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 20,20 | 13,16 13,14 | 265,85 265,48 |
| 208 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, | m2 | 21,70 | 24,92 24,18 | 540,71 524,76 |
| 209 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 4,50 | 15,82 15,77 | 71,18 70,96 |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 4,50 | 6,06 1,58 | 27,26 7,10 |
| 211 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 4,50 | 75,03 36,80 | 337,65 165,60 |
| 212 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm) | m2 | 4,50 | 50,58 25,24 | 227,61 113,56 |
| 213 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 21,70 | 97,29 12,30 | 2 111,27 266,95 |
| 214 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) | m2 | 21,70 | 325,70 68,34 | 7 067,73 1 483,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|----|-------|-------------------|--------------------------------|
| | | montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 1.00m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| 215 | CK18C | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul) | m | 1,00 | 102,92 13,67 | 102,92 13,67 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 10 752,18 2 911,08 |
| | | 1.5.4. Timplarie | | | | |
| 216 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2,10 | 1 302,30 42,58 | 2 734,82 89,42 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 2 734,82 89,42 |
| | | Total Cabinet laborator informatica Inclusiv salariu | | | | 31 157,36 13 025,60 |
| | | 1.6. Sala de sport | | | | |
| | | 1.6.1. Tavan | | | | |
| 217 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (pe alocuri) | m2 | 40,00 | 6,56 5,78 | 262,27 231,31 |
| 218 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 40,00 | 6,06 1,58 | 242,24 63,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 219 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (pe alocuri) | m2 | 40,00 | 108,39 80,43 | 4 335,80 3 217,28 |
| 220 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (pe alocuri) | m2 | 40,00 | 37,11 28,91 | 1 484,45 1 156,54 |
| 221 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 399,00 | 6,06 1,58 | 2 416,38 629,26 |
| 222 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 399,00 | 42,29 28,91 | 16 872,32 11 536,49 |
| 223 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 270,00 | 93,29 31,54 | 25 188,70 8 516,34 |
| 224 | CB14C1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (K=10, se scad 10 zile) | m2 | -270,00 | 44,00 0,00 | -11 880,00 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 38 922,16 25 350,30 |
| | | 1.6.2. Pereti | | | | |
| 225 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire | m2 | 75,00 | 6,56 5,78 | 491,75 433,70 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 75,00 | 6,06 1,58 | 454,21 118,28 |
| 227 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pe alocuri) | m2 | 75,00 | 92,09 64,14 | 6 907,09 4 810,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|---------|----------------|--------------------------------|
| 228 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 36,00 | 10,60 5,26 | 381,58 189,26 |
| 229 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 75,00 | 37,11 28,91 | 2 783,34 2 168,51 |
| 230 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 75,00 | 6,06 1,58 | 454,21 118,28 |
| 231 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) - Cuprinde: - pregatirea suprafetelor, repararea fisurilor si neregularitatilor prin spacluirea lor cu pasta de ipsos, aplicarea grundului de imbinare, chituirea locala a suprafetelor grunduite, slefuirea suprafetelor spacluite, aplicarea grundului de culoare, slefuirea suprafetei. aplicarea primului strat de email; - aplicarea celui de-al doilea strat de email | m2 | 498,00 | 77,85 41,00 | 38 769,40 20 420,29 |
| 232 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 420,00 | 67,67 39,43 | 28 421,51 16 559,55 |
| 233 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (K=20, se scad 20 zile) | m2 | -420,00 | 18,70 0,00 | -7 854,00 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 70 809,09 44 818,02 |
| | | 1.6.3. Pardoseli | | | | |
| 234 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 71,00 | 13,16 13,14 | 934,43 933,12 |
| 235 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din placi de cauciuc lipite | m2 | 274,00 | 24,92 24,18 | 6 827,31 6 625,92 |
| 236 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare | m2 | 274,00 | 97,29 | 26 658,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|---|----|---------|------------------|---------------------------------|
| | | "Nivelir": grosime 10mm Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | | | 12,30 | 3 370,58 |
| 237 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=3, gr. - 3mm | m2 | -274,00 | 28,11 3,63 | -7 701,83 -993,89 |
| 238 | CG49A | Executarea acoperirii la pardoseli din Cover PVC pentru sali de sport, grosimea min. 6mm, rezistent la abraziune, rezistent la impact, rezistenta chimica, antibacterial. Cu ridicarea pe pereti H=10cm. Norma: Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta) - 0.26m/m2, Cuprinde: - slefuirea si curatarea de praf a suprafetei; - grunduirea; - autonivelant 3mm; -montarea covorului de PVC pe pardosea; - Instalarea profilelor speciale, montarea plintei din cover h=10cm; -Deschiderea rosturilor, sudura | m2 | 282,20 | 660,12 167,70 | 186 285,28 47 324,46 |
| 239 | DF26A apl | Marcaj longitudinal la pardoseli (din resurse se exclude: Emulsie de bitum, compactor; se include pret la Marcaj care va include costurile pentru toate materialele necesare: vopsea acrilica, dizolvant, grunt, banda adeziva, etc.) | m | 180,00 | 74,73 2,63 | 13 451,13 473,13 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 226 454,64 57 733,32 |
| | | 1.6.4. Lucrari diverse | | | | |
| 240 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 24,00 | 65,71 65,71 | 1 577,10 1 577,10 |
| 241 | TsH92B | Incarcarea molozului in auto | t | 24,00 | 58,35 58,35 | 1 400,46 1 400,46 |
| 242 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 24,00 | 77,40 0,00 | 1 857,60 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----------|--------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | | |
| | | Total Lucrari diverse Inclusiv salariu | | | | 4 835,16 2 977,56 |
| | | Total Sala de sport Inclusiv salariu | | | | 341 021,05 130 879,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 690 351,44 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24,00 % | | | 63 667,62 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 754 019,06 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 2,00 % | | | 8 300,37 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 762 319,43 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 2,00 % | | | 15 246,39 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 777 565,82 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 2,00 % | | | 15 551,32 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 793 117,14 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 793 117,14 265 281,76 |
| | | 2. Lucrari de montaj | | | | |
| | | 2.1. Lucrari electricitate - Cabinet fotbal | | | | |
| 243 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 9,00 | 15,77 15,77 | 141,94 141,94 |
| 244 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 8,00 | 3,15 3,15 | 25,23 25,23 |
| 245 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 140,00 | 42,46 17,87 | 5 944,78 2 502,33 |
| 246 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate | m | 120,00 | 49,65 17,87 | 5 958,57 2 144,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
| | | aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | | | | |
| 247 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m | 240,00 | 29,44 23,66 | 7 065,88 5 677,56 |
| 248 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4,00 | 96,90 14,20 | 387,61 56,78 |
| 249 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8,00 | 104,28 16,30 | 834,23 130,37 |
| 250 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 10,00 | 689,37 57,83 | 6 893,69 578,27 |
| | | | | | | |
| | | Total Lucrari electricitate - Cabinet fotbal Inclusiv salariu | | | | 27 251,93 11 257,34 |
| | | 2.2. Lucrari electricitate - WC | | | | |
| 251 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 2,00 | 15,77 15,77 | 31,54 31,54 |
| 252 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,00 | 3,15 3,15 | 6,31 6,31 |
| 253 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 | m | 60,00 | 42,46 17,87 | 2 547,77 1 072,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | | | | |
| 254 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 50,00 | 49,65 17,87 | 2 482,73 893,69 |
| 255 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m | 100,00 | 29,44 23,66 | 2 944,12 2 365,65 |
| 256 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4,00 | 96,90 14,20 | 387,61 56,78 |
| 257 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 | 104,28 16,30 | 208,56 32,59 |
| 258 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 5,00 | 689,37 57,83 | 3 446,84 289,13 |
| | | | | | | |
| | | Total Lucrari electricitate - WC Inclusiv salariu | | | | 12 055,48 4 748,12 |
| | | 2.3. Lucrari electricitate - Cabinet laborator informatica | | | | |
| 259 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 2,00 | 15,77 15,77 | 31,54 31,54 |
| 260 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare | buc | 3,00 | 3,15 | 9,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|-------|-----------------|----------------------|
| | | (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | | | 3,15 | 9,46 |
| 261 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 25,00 | 42,46 17,87 | 1 061,58 446,85 |
| 262 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 55,00 | 49,65 17,87 | 2 731,02 983,06 |
| 263 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m | 70,00 | 29,44 23,66 | 2 060,88 1 655,95 |
| 264 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 | 96,90 14,19 | 96,90 14,19 |
| 265 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,00 | 104,28 16,30 | 417,12 65,19 |
| 266 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 3,00 | 689,37 57,83 | 2 068,11 173,48 |
| | | | | | | |
| | | Total Lucrari electricitate - | | | | 8 476,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|----------|---|---|--------------------------------|
| | | Cabinet laborator informatica Inclusiv salariu | | | | 3 379,72 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 47 784,02 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 24,00 % | | | 4 652,44 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 52 436,46 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 2,00 % | | | 567,98 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 53 004,44 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76,00 % | | | 14 732,74 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 67 737,18 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 2,00 % | | | 1 354,74 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 69 091,92 |
| | | Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu | | | | 69 091,92 19 385,18 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|--|--|------------------------------------|
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 862 209,06 |
| | | Total | 100,00 + | | | 862 209,06 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 172 441,81 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 1 034 650,87 284 666,94 |

Intocmit

"Rosivid Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Directia Educatie, Tineret si Sport
sectorul Riscani"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Lucrari de reparatie interioare
la LT "G. Meniuc" mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Intocmit in prețuri curente 17.06.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,200 | 52,57 | 10,52 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 427,610 | 52,57 | 22 479,47 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 152,640 | 52,57 | 8 024,29 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 459,240 | 52,57 | 24 142,24 |
| 5. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 8,575 | 52,57 | 450,79 |
| 6. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,217 | 52,57 | 431,97 |
| 7. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 477,000 | 52,57 | 25 075,89 |
| 8. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,000 | 52,57 | 315,42 |
| 9. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 9,000 | 52,57 | 473,13 |
| 10. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 576,585 | 52,57 | 30 311,08 |
| 11. | 7132010010900 | Faianțar | h-om | 197,300 | 52,57 | 10 372,06 |
| 12. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 334,428 | 52,57 | 17 580,90 |
| 13. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 222,952 | 52,57 | 11 720,58 |
| 14. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 134,120 | 52,57 | 7 050,72 |
| 15. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 24,530 | 52,57 | 1 289,56 |
| 16. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 27,520 | 52,57 | 1 446,72 |
| 17. | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 6,480 | 52,57 | 340,65 |
| 18. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 372,150 | 52,57 | 19 563,92 |
| 19. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 779,947 | 52,57 | 41 001,79 |
| 20. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 41,328 | 52,57 | 2 172,62 |
| 21. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 15,488 | 52,57 | 814,20 |
| 22. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,047 | 52,57 | 55,05 |
| 23. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 19,893 | 52,57 | 1 045,77 |
| 24. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 231,348 | 52,57 | 12 161,98 |
| 25. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,640 | 52,57 | 1 400,46 |
| 26. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 402,599 | 52,57 | 21 164,68 |
| 27. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 436,100 | 52,57 | 22 925,79 |
| 28. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 16,068 | 52,57 | 844,69 |
| Total manopera | | | | | | 284 666,94 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----|-----------|----------|----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,569 | 22,50 | 35,31 |
| 2. | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 9,090 | 75,00 | 681,75 |
| 3. | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 83,462 | 11,50 | 959,81 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 12,390 | 290,00 | 3 593,10 |
| 5. | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,695 | 290,00 | 201,55 |
| 6. | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,090 | 113,00 | 10,17 |
| 7. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 55,459 | 0,50 | 27,72 |
| 8. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,216 | 0,50 | 0,11 |
| 9. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,096 | 115,25 | 11,07 |
| 10. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,135 | 4 166,66 | 562,50 |
| 11. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,177 | 4 166,66 | 737,50 |
| 12. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,153 | 4 166,66 | 637,50 |
| 13. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,004 | 4 166,66 | 16,67 |
| 14. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,234 | 4 166,66 | 975,00 |
| 15. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 194,020 | 0,10 | 319,40 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 16. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 68,790 | 1,25 | 85,99 |
| 17. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,050 | 4 000,00 | 200,00 |
| 18. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 13,360 | 1 200,00 | 16 032,00 |
| 19. | 2030112951151 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice (WC) | m2 | 3,200 | 1 030,00 | 3 296,00 |
| 20. | 20301229467661 | Plinte din PVC h=80mm | m | 56,459 | 22,20 | 1 253,39 |
| 21. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 68,080 | 1,25 | 85,10 |
| 22. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 3,251 | 22,20 | 72,18 |
| 23. | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,300 | 20,75 | 6,23 |
| 24. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,050 | 18,75 | 0,94 |
| 25. | 2320166200676 | White spirit | kg | 50,900 | 33,70 | 1 715,34 |
| 26. | 2320166200729 | Parchetin | l | 12,492 | 23,20 | 289,81 |
| 27. | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 16,800 | 136,66 | 2 295,89 |
| 28. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7,192 | 88,21 | 634,40 |
| 29. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 155,685 | 29,00 | 4 514,84 |
| 30. | 24301161038003 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 249,280 | 29,56 | 7 368,72 |
| 31. | 24301161038004 | LAC BRIO (sau similar) | kg | 29,360 | 78,33 | 2 299,77 |
| 32. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1,870 | 98,70 | 184,58 |
| 33. | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 89,640 | 97,80 | 8 766,79 |
| 34. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,068 | 77,00 | 5,24 |
| 35. | 24302261000001 | Fuga | kg | 45,780 | 31,66 | 1 449,39 |
| 36. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,127 | 88,40 | 11,23 |
| 37. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 1,143 | 88,50 | 101,15 |
| 38. | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 59,760 | 88,60 | 5 294,74 |
| 39. | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 26,767 | 44,52 | 1 191,67 |
| 40. | 24302261010102 | Grund cu quart "Betonogrun" | kg | 95,740 | 31,48 | 3 013,90 |
| 41. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 31,902 | 32,91 | 1 049,89 |
| 42. | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 42,542 | 45,66 | 1 942,47 |
| 43. | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 34,860 | 7,70 | 268,42 |
| 44. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 4,767 | 38,42 | 183,15 |
| 45. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,516 | 55,60 | 139,90 |
| 46. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,550 | 38,50 | 21,17 |
| 47. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,210 | 53,70 | 64,96 |
| 48. | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 74,700 | 21,20 | 1 583,64 |
| 49. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1,734 | 55,20 | 95,72 |
| 50. | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 99,264 | 3,55 | 352,39 |
| 51. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 42,542 | 225,00 | 9 571,95 |
| 52. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 20,685 | 15,25 | 315,45 |
| 53. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 288,000 | 5,46 | 1 572,48 |
| 54. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 16,684 | 5,50 | 91,76 |
| 55. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 1 488,958 | 7,46 | 11 107,63 |
| 56. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,096 | 88,00 | 8,45 |
| 57. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rol 10m x 15mm | m | 3,600 | 2,50 | 9,00 |
| 58. | 2513206621555 | Marcaj pentru sala de sport (vopsea acrilica, dizolvant, grunt, banda adeziva, etc.) | m | 185,400 | 70,00 | 12 978,00 |
| 59. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2,060 | 75,00 | 154,50 |
| 60. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4,000 | 71,83 | 287,32 |
| 61. | 25211067183861 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta) | m | 73,739 | 42,50 | 3 133,91 |
| 62. | 25211067183934 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 51,400 | 11,25 | 578,25 |
| 63. | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 439,110 | 2,91 | 1 277,81 |
| 64. | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d 25mm | m | 24,720 | 17,83 | 440,76 |
| 65. | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 1,030 | 90,13 | 92,83 |
| 66. | 2521216717020 | Teava din material plastic d 20mm | m | 26,520 | 10,83 | 287,22 |
| 67. | 2521216717025 | Teava din material plastic d 25mm | m | 22,440 | 17,83 | 400,11 |
| 68. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,918 | 33,00 | 30,30 |

| | | | | | | |
|------|----------------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 69. | 25212167170503 2 | Teava din material plastic d. 32mm | m | 22,440 | 25,00 | 561,00 |
| 70. | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm | m | 18,540 | 51,45 | 953,88 |
| 71. | 25212167201610 0 | Teava din material plastic pentru canalizare d. 110mm | m | 25,750 | 90,13 | 2 320,85 |
| 72. | 2523116716346 | Covor P.V.C. special pentru sali de sport gr. 6mm | m2 | 297,792 | 354,20 | 105 477,93 |
| 73. | 2523126721151 | Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita | buc | 2,020 | 70,83 | 143,08 |
| 74. | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 64,575 | 3,00 | 193,73 |
| 75. | 25231567194013 2 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d 32mm | buc | 5,280 | 7,00 | 36,96 |
| 76. | 2523156719420 | Cot din material plastic d 20mm | buc | 18,200 | 1,66 | 30,21 |
| 77. | 2523156719421 | Teu din material plastic d 20mm | buc | 11,700 | 8,33 | 97,46 |
| 78. | 25231567194215 | Teu din material plastic d 25mm | buc | 9,900 | 4,58 | 45,34 |
| 79. | 2523156719422 | Reductie din material plastic d 20mm | buc | 2,600 | 3,33 | 8,66 |
| 80. | 25231567194225 | Reductie din material plastic d 25mm | buc | 2,200 | 3,33 | 7,33 |
| 81. | 2523156719425 | Cot din material plastic d 25mm | buc | 15,400 | 7,50 | 115,50 |
| 82. | 25231567194313 2 | Cot din material plastic pt. electrofuziune d 32mm | buc | 1,320 | 4,16 | 5,49 |
| 83. | 25231567194513 2 | Teu din material plastic pt. electrofuziune d 32mm | buc | 3,300 | 8,33 | 27,49 |
| 84. | 25231567194613 2 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d 32mm | buc | 1,100 | 10,00 | 11,00 |
| 85. | 2523156719520 | Racord drept M x Fe d 20mm | buc | 26,000 | 13,33 | 346,58 |
| 86. | 2523156719525 | Racord drept M x Fe d 25mm | buc | 22,000 | 40,00 | 880,00 |
| 87. | 25231567210150 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 50mm | buc | 5,000 | 16,53 | 82,65 |
| 88. | 25231567210151 00 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm | buc | 6,000 | 14,99 | 89,94 |
| 89. | 25231567210371 10 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d 110mm | buc | 16,000 | 14,00 | 224,00 |
| 90. | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d 50mm | buc | 20,000 | 4,92 | 98,40 |
| 91. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 28,000 | 1,10 | 30,80 |
| 92. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| 93. | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,030 | 1 000,00 | 1 030,00 |
| 94. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 151,690 | 8,91 | 1 351,56 |
| 95. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,030 | 1 100,00 | 1 133,00 |
| 96. | 2622102438002 | Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm | buc | 1,030 | 2 100,00 | 2 163,00 |
| 97. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 2,081 | 1 100,00 | 2 289,10 |
| 98. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 2,060 | 300,00 | 618,00 |
| 99. | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,030 | 300,00 | 309,00 |
| 100. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 260,000 | 5,83 | 7 345,80 |
| 101. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 946,580 | 2,00 | 7 893,16 |
| 102. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 127,650 | 2,00 | 255,30 |
| 103. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 161,760 | 6,45 | 1 043,35 |
| 104. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 66,060 | 6,60 | 436,00 |
| 105. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 4 165,631 | 5,33 | 22 202,81 |
| 106. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 191,056 | 3,90 | 745,14 |
| 107. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 061,252 | 3,90 | 8 038,86 |
| 108. | 26531021008311 5 | Tencuiala mozaic de quart | kg | 290,250 | 56,48 | 16 393,32 |
| 109. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 357,822 | 7,77 | 2 780,28 |
| 110. | 266112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 9,991 | 250,00 | 2 497,75 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 111. | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie 15x60 | m2 | 65,611 | 167,00 | 10 957,04 |
| 112. | 26621027002011 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 1,480 | 137,50 | 203,50 |
| 113. | 2664102100000 | Mortar | m3 | 5,961 | 1 050,00 | 6 259,05 |
| 114. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 5,618 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 297,270 | 6,66 | 1 979,82 |
| 116. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 4,551 | 0,00 | 0,00 |
| 117. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 75,600 | 250,00 | 18 900,00 |
| 118. | 2670112204053 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 83,462 | 210,00 | 17 527,02 |
| 119. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 359,796 | 2,58 | 928,27 |
| 120. | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 289,283 | 25,00 | 7 232,08 |
| 121. | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 22,500 | 12,91 | 290,47 |
| 122. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,147 | 13,00 | 14,92 |
| 123. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 77,070 | 160,00 | 12 331,20 |
| 124. | 2732103646152 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 22,785 | 160,00 | 3 645,60 |
| 125. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,047 | 18,88 | 19,77 |
| 126. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,293 | 18,70 | 42,87 |
| 127. | 27431235490251 | Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie | m | 2,100 | 85,00 | 178,50 |
| 128. | 27431235490271 | Cornier din aluminiu | m | 144,500 | 5,33 | 770,18 |
| 129. | 2746167335100 | Priza | buc | 14,280 | 77,00 | 1 099,56 |
| 130. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 104,700 | 16,77 | 1 755,81 |
| 131. | 28112363062001 | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) | buc | 8,000 | 85,00 | 680,00 |
| 132. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 236,250 | 15,66 | 3 699,67 |
| 133. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 23,000 | 6,76 | 155,48 |
| 134. | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 182,700 | 12,50 | 2 283,76 |
| 135. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,550 | 18,88 | 29,25 |
| 136. | 28221157000005 2 | Radiator otel 22K, 500/1500 | buc | 1,000 | 1 841,66 | 1 841,66 |
| 137. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 11,200 | 5,50 | 61,60 |
| 138. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 4,000 | 15,50 | 62,00 |
| 139. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 3,800 | 45,83 | 174,16 |
| 140. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 1,680 | 29,16 | 48,99 |
| 141. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,575 | 22,00 | 12,65 |
| 142. | 2873122004100 | Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 231,593 | 37,88 | 8 772,74 |
| 143. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,310 | 33,30 | 176,82 |
| 144. | 2873155901200 | Electrozii pentru sudura | kg | 0,522 | 66,67 | 34,80 |
| 145. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 66,240 | 1,08 | 71,53 |
| 146. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 200,000 | 0,18 | 36,00 |
| 147. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 116,000 | 0,11 | 12,76 |
| 148. | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 36,000 | 1,20 | 43,20 |
| 149. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestas L 3 x 40 | buc | 28,000 | 0,08 | 2,24 |
| 150. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 28,000 | 0,43 | 12,04 |
| 151. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 48,623 | 33,00 | 1 604,56 |
| 152. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 28,000 | 0,30 | 8,40 |
| 153. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 380,400 | 1,00 | 380,40 |
| 154. | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 8,000 | 1,12 | 8,96 |
| 155. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2,040 | 79,16 | 161,48 |
| 156. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,040 | 80,00 | 163,20 |
| 157. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,040 | 18,00 | 36,72 |
| 158. | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 2,060 | 112,00 | 230,72 |
| 159. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 2,060 | 188,00 | 387,28 |
| 160. | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 64,575 | 1,44 | 92,99 |
| 161. | 28752741101023 2 | Piesa de racordare (Racord olandez PPR 32x1"), | buc | 2,000 | 53,33 | 106,66 |
| 162. | 28752741101025 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 16,000 | 2,66 | 42,56 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|---|-----|-----------|----------|-------------------|
| 163. | 287527411010253 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 2,000 | 4,58 | 9,16 |
| 164. | 287527411010257 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), | buc | 2,000 | 55,41 | 110,82 |
| 165. | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 3,000 | 5,00 | 15,00 |
| 166. | 28752742010001 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa de 3/4 | buc | 3,060 | 145,83 | 446,24 |
| 167. | 28752742010002 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1" | buc | 2,040 | 90,83 | 185,29 |
| 168. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,080 | 3,00 | 12,24 |
| 169. | 2875274202711 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 1,000 | 199,16 | 199,16 |
| 170. | 2875274202712 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 1,000 | 275,83 | 275,83 |
| 171. | 28752742040001 | Bratară fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 28,000 | 12,08 | 338,24 |
| 172. | 28752744005021 | Corp de iluminat - Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 18,000 | 625,83 | 11 264,94 |
| 173. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 10,000 | 1,20 | 12,00 |
| 174. | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 42,240 | 2,58 | 108,98 |
| 175. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,410 | 2,58 | 3,64 |
| 176. | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 249,000 | 2,58 | 642,42 |
| 177. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |
| 178. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 6,090 | 256,66 | 1 563,06 |
| 179. | 29131242021002 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord (robinet pentru umplere caldari) | buc | 1,005 | 250,00 | 251,25 |
| 180. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor | buc | 1,005 | 5,00 | 5,02 |
| 181. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2,060 | 123,00 | 253,38 |
| 182. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,060 | 82,50 | 169,95 |
| 183. | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 1,000 | 13,33 | 13,33 |
| 184. | 29241273568001 | Uscator de miini cu corp de INOX | buc | 1,020 | 3 750,00 | 3 825,00 |
| 185. | 29241273568002 | Distribuitor de sapun lichid INOX | buc | 1,020 | 547,50 | 558,45 |
| 186. | 31301348174015 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 243,338 | 12,10 | 2 944,39 |
| 187. | 3130134817425 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 243,338 | 18,75 | 4 562,60 |
| 188. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,598 | 100,00 | 59,80 |
| 189. | 323434 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 2 293,000 | 0,50 | 1 146,50 |
| 190. | 332051735220 | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.20) | m | 28,119 | 2,70 | 75,92 |
| 191. | 332051735225 | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25) | m | 12,978 | 3,33 | 43,22 |
| 192. | 332051735232 | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32) | m | 23,793 | 9,58 | 227,94 |
| 193. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 16,117 | 0,00 | 0,00 |
| 194. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 16,551 | 0,00 | 0,00 |
| 195. | 4100126202818 | Apa | m3 | 22,471 | 0,00 | 0,00 |
| 196. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,195 | 300,00 | 58,50 |
| 197. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 66,655 | 2,58 | 171,99 |
| 198. | 91421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm FARA PRET | m3 | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
| 199. | 92413317100000 | Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida FARA PRET | kg | 22,500 | 0,00 | 0,00 |
| 200. | 92651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 FARA PRET | kg | 4,050 | 0,00 | 0,00 |
| 201. | 92822115700000 | Radiator FARA PRET | buc | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 202. | 92874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm FARA PRET | buc | 1 187,400 | 0,00 | 0,00 |
| 203. | 92874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm FARA PRET | kg | 1,200 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 443 417,30 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|-----------|--------|----------|
| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1 002,000 | 5,50 | 5 511,00 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 21,739 | 1,30 | 28,28 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 10,075 | 1,23 | 12,41 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,166 | 550,00 | 641,30 |
| 5. | 2940420007684 | Masina slefuit | h-ut | 0,564 | 2,50 | 1,41 |
| 6. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2,218 | 1,20 | 2,65 |
| 7. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,418 | 2,50 | 1,05 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 40,934 | 1,21 | 49,52 |
| 9. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 19,502 | 1,10 | 21,46 |
| 10. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 3,386 | 2,15 | 7,28 |
| 11. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 5,832 | 55,55 | 323,97 |
| 12. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2,270 | 155,00 | 351,85 |
| 13. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,975 | 1,50 | 5,96 |
| 14. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 13,620 | 2,14 | 29,15 |
| 15. | 2952270003837 | Foehn de aer de temperatura inalta | h-ut | 7,097 | 150,00 | 1 064,55 |
| 16. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,387 | 2,15 | 0,83 |
| 17. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 60,490 | 2,33 | 140,95 |
| 18. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6,192 | 300,00 | 1 857,60 |
| 19. | 92952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf FARA PRET | h-ut | 0,900 | 0,00 | 0,00 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 10 051,22 |

| | | |
|--------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe | lei | 862 209,06 |
| Total | 100,00 + | 862 209,06 |
| TVA | 20,00 % | 172 441,81 |

Total deviz:

**1 034 650,
87**

Intocmit

"Rosivid Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Directia Educatie, Tineret si Sport
sectorul Riscani"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect "Lucrari de reparatie interioare la LT
"G. Meniuc" mun. Chisinau**

**Investitor "Directia Educatie, Tineret si
Sport sectorul Riscani"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Cabinet fotbal | | | | |
| | | 1.1.1. Tavan | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (cu tot cu tapete) | m2 | | | 14,21 14,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,23 | 0,01 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,06 1,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi) | m2 | | | 108,39 80,43 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 52,57 | 80,43 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,90 | 27,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,21 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 1,10 | 0,02 |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5, gr. +5mm | m2 | | | 109,48 81,48 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 52,57 | 81,48 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 3,90 | 27,89 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 1,21 | 0,02 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,10 | 0,09 |
| 5 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 10,60 5,26 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 52,57 | 4,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 52,57 | 0,53 |
| | 27431235490271 | Cornier din aluminiu | m | 1,0000 | 5,33 | 5,33 |
| | 92874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm FARA PRET | buc | 6,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,21 | 0,01 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 37,11 28,91 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,77 | 8,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,21 | 0,00 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,06 1,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | | | 42,29 28,91 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 52,57 | 28,91 |
| | 24301161038003 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 0,4000 | 29,56 | 11,82 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,90 | 0,23 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,58 | 1,29 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,50 | 0,03 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat, placi 600x600x13mm - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | | | 287,67 115,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 52,57 | 107,77 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor | m2 | 1,0500 | 160,00 | 168,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-------|------------|----------|--------------------------------|
| | | prefabricate | | | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 1,21 | 0,02 |
| | | 1.1.2. Pereti si glafuri | | | | |
| 10 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | | | 13,14 ----- 13,14 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 52,57 | 6,83 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,31 |
| 11 | RpCQ11D | Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat (demontarea oglinzilor de pe pereti) | m2 | | | 22,11 ----- 22,08 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4200 | 52,57 | 22,08 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 1,30 | 0,03 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (cu tot cu tapete) | m2 | | | 14,21 ----- 14,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,23 | 0,01 |
| 13 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | | | 207,76 ----- 207,66 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 52,57 | 184,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 1,30 | 0,10 |
| 14 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | | | 47,48 ----- 47,31 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 | 52,57 | 47,31 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 | 18,75 | 0,13 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 | 0,50 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 1,30 | 0,03 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golului de usa cu coltar 50*4 din ambele parti) | kg | | | 28,67 ----- 11,04 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 52,57 | 9,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 52,57 | 0,53 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 52,57 | 0,53 |
| | 2734113803207 | Sirna neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 18,88 | 0,19 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 16,77 | 16,77 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 66,67 | 0,33 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 22,50 | 0,34 |
| 16 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 95,53 ----- 57,83 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 88,50 | 9,19 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 53,70 | 5,90 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 38,50 | 1,92 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 98,70 | 16,78 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 2,58 | 0,51 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,50 | 0,02 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 33,70 | 3,37 |
| 17 | CD66C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | | | 44 850,43 ----- 9 284,57 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 147,6800 | 52,57 | 7 763,86 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 | 52,57 | 1 520,71 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 | 5,83 | 29 383,14 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 | 4 166,66 | 59,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|----------|----------|----------|
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 510,6000 | 2,00 | 1 021,14 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 126,9600 | 6,45 | 818,86 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 22,00 | 50,57 |
| | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 90,0000 | 12,91 | 1 161,86 |
| | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 2,7800 | 290,00 | 807,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,0130 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 | 550,00 | 2 262,86 |
| 18 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | | | 5,26 |
| | | | | | | 5,26 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| 19 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | | | 19,44 |
| | | | | | | 12,62 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 52,57 | 7,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 3,90 | 6,63 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 290,00 | 0,14 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 1,50 | 0,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 1,23 | 0,02 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 20,55 |
| | | | | | | 7,36 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 52,57 | 7,36 |
| | 24302261010102 | Grund cu cuart "Betonogrun" | kg | 0,4150 | 31,48 | 13,06 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 21 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 89,72 |
| | | | | | | 63,08 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 52,57 | 52,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 52,57 | 10,51 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,00 | 15,80 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 6,45 | 3,87 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 290,00 | 6,96 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 1,21 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 1,50 | 0,01 |
| 22 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | | | 78,81 |
| | | | | | | 41,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 52,57 | 31,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 52,57 | 9,46 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 050,00 | 37,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,21 | 0,01 |
| 23 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | | | 41,58 |
| | | | | | | 2,37 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 52,57 | 2,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 52,57 | 0,26 |
| | 2873122004100 | Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 1,0100 | 37,88 | 38,26 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 13,00 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 18,70 | 0,19 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,25 | 0,38 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 550,00 | 0,33 |
| 24 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | | | 0,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 323434 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 92,09 |
| | | | | | | 64,14 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 52,57 | 64,14 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,90 | 27,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,21 | 0,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|-------|--------------------------|
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,10 | 0,02 |
| 26 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. - 2mm | m2 | | | 36,43 ----- 25,23 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 52,57 | 25,23 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 3,90 | 11,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 1,21 | 0,04 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 1,10 | 0,01 |
| 27 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22,60 ----- 10,51 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 52,57 | 10,51 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,91 | 9,80 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 15,25 | 2,29 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 10,60 ----- 5,26 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 52,57 | 4,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 52,57 | 0,53 |
| | 27431235490271 | Cornier din aluminiu | m | 1,0000 | 5,33 | 5,33 |
| | 92874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm FARA PRET | buc | 6,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,21 | 0,01 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (se va executa in relief decorativ) | m2 | | | 37,11 ----- 28,91 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,77 | 8,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,21 | 0,00 |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 25,96 ----- 7,36 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 52,57 | 7,36 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 44,52 | 18,48 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 31 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti H=1.5m (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | | | 318,31 ----- 64,14 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 52,57 | 64,14 |
| | 265310210083115 | Tencuiala mozaic de quart | kg | 4,5000 | 56,48 | 254,16 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 2,15 | 0,01 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,06 ----- 1,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 42,29 ----- 28,91 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 52,57 | 28,91 |
| | 24301161038003 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 0,4000 | 29,56 | 11,82 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,90 | 0,23 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,58 | 1,29 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,50 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|--------------------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu LAC BRIO (sau similar), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (In resurse: Vopseaua se inlocuieste cu Lac) | m2 | | | 61,79 ----- 28,91 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 52,57 | 28,91 |
| | 24301161038004 | LAC BRIO (sau similar) | kg | 0,4000 | 78,33 | 31,33 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,90 | 0,23 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,58 | 1,29 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,50 | 0,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | | | 111,28 ----- 26,29 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 52,57 | 24,71 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,57 |
| | 92874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm FARA PRET | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 28112363062001 | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) | buc | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 92651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 FARA PRET | kg | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1.3. Pardoseli | | | | |
| 36 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | | | 13,16 ----- 13,14 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 52,57 | 6,83 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,23 | 0,02 |
| 37 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, | m2 | | | 24,92 ----- 24,18 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 52,57 | 12,09 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 52,57 | 12,09 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 23,20 | 0,70 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 1,30 | 0,04 |
| 38 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 15,82 ----- 15,77 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 1,23 | 0,05 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | | | 6,06 ----- 1,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 40 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | | | 40,79 ----- 1,58 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 52,57 | 1,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 52,57 | 0,26 |
| | 2873122004100 | Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 1,0100 | 37,88 | 38,26 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 13,00 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 18,70 | 0,19 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,25 | 0,38 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 550,00 | 0,33 |
| 41 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | | | 0,50 ----- 0,00 |
| | 323434 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 75,03 ----- 36,80 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 52,57 | 31,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,00 | 26,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 290,00 | 12,18 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,21 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 1,50 | 0,02 |
| 43 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | | | 75,86 37,85 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 52,57 | 31,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 52,57 | 6,31 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,00 | 25,80 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 290,00 | 12,18 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 1,21 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 1,50 | 0,01 |
| 44 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | | | 347,91 131,43 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 52,57 | 118,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 52,57 | 13,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie 15x60 | m2 | 1,0300 | 167,00 | 172,01 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 6,66 | 26,97 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 31,66 | 9,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 6,60 | 5,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 1,21 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 1,10 | 0,01 |
| 45 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 71,45 21,03 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 52,57 | 15,77 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 33,00 | 35,34 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 5,50 | 2,02 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 38,42 | 4,03 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 2,14 | 0,64 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 155,00 | 7,75 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 1,10 | 0,00 |
| | | 1.1.4. Timplarie | | | | |
| 46 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 22,08 22,08 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 52,57 | 11,04 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 52,57 | 11,04 |
| 47 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | | | 1 302,31 42,58 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 52,57 | 38,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 52,57 | 4,20 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,08 | 4,32 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 88,21 | 44,10 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 55,60 | 9,73 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 2,58 | 1,55 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,21 | 0,02 |
| 48 | RpCR34A | Arderea vopselei in stratari multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta | m2 | | | 326,41 98,83 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8800 | 52,57 | 98,83 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 | 2,58 | 0,77 |
| | 2940420007684 | Masina slefuit | h-ut | 0,1200 | 2,50 | 0,30 |
| | 2952270003837 | Foehn de aer de temperatura inalta | h-ut | 1,5100 | 150,00 | 226,50 |
| 49 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 stratari inclusiv grundu (usa) | m2 | | | 95,56 57,83 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 88,50 | 9,21 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 53,70 | 5,91 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 38,50 | 1,93 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 98,70 | 16,78 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 2,58 | 0,52 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,50 | 0,03 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 33,70 | 3,37 |
| | | 1.1.5. Incalzirea | | | | |
| 50 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | | | 6,31 6,31 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,31 |
| 51 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | | | 32,11 26,29 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 52,57 | 26,29 |
| | 92822115700000 | Radiator FARA PRET | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0030 | 115,25 | 0,35 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 77,00 | 0,46 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,88 | 0,94 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,20 | 3,60 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 2,33 | 0,47 |
| 52 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator otel 22K, 500/1500) | buc | | | 1 883,23 34,17 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 52,57 | 34,17 |
| | 282211570000052 | Radiator otel 22K, 500/1500 | buc | 1,0000 | 1 841,66 | 1 841,66 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0040 | 115,25 | 0,46 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 77,00 | 0,62 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,88 | 0,94 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 1,20 | 4,80 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 2,33 | 0,58 |
| 53 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | | | 28,61 10,52 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 52,57 | 10,52 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 15,50 | 15,50 |
| | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 2,0000 | 1,12 | 2,24 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 | 2,33 | 0,35 |
| 54 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | | | 211,85 9,46 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 52,57 | 9,46 |
| | 2875274202711 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 1,0000 | 199,16 | 199,16 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0120 | 115,25 | 1,38 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 77,00 | 1,85 |
| 55 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | | | 288,52 9,46 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 52,57 | 9,46 |
| | 2875274202712 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 1,0000 | 275,83 | 275,83 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0120 | 115,25 | 1,38 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 77,00 | 1,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|-------|
| 56 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | | | 19,09 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 1,0000 | 13,33 | 13,33 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| 57 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 66,06 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 52,57 | 9,46 |
| | 287527411010257 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), | buc | 1,0000 | 55,41 | 55,41 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 22,20 | 0,45 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 100,00 | 0,70 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0180 | 2,50 | 0,04 |
| 58 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | | | 39,39 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 52,57 | 21,03 |
| | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d 25mm | m | 1,0300 | 17,83 | 18,36 |
| 59 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 13,31 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 52,57 | 9,46 |
| | 28752741101025 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 1,0000 | 2,66 | 2,66 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 22,20 | 0,44 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 100,00 | 0,70 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0180 | 2,50 | 0,04 |
| 60 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 19,68 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 | 52,57 | 13,67 |
| | 287527411010253 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 1,0000 | 4,58 | 4,58 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 22,20 | 0,67 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 100,00 | 0,70 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0260 | 2,50 | 0,07 |
| 61 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 29,81 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 52,57 | 14,72 |
| | 28752742040001 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 1,0000 | 12,08 | 12,08 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,88 | 0,94 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 1,10 | 1,10 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,43 | 0,43 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 2,33 | 0,23 |
| | | 1.1.6. Instalatii sanitare | | | | |
| 62 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 49,94 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 52,57 | 49,94 |
| 63 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | | | 44,68 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 | 52,57 | 44,68 |
| 64 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 57,83 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| 65 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | | | 15,77 |
| | | | | | | 15,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 52,57 | 15,77 |
| 66 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | | | 3,15 |
| | | | | | | 3,15 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 52,57 | 3,15 |
| 67 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | | | 41,53 |
| | | | | | | 41,53 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | 52,57 | 41,53 |
| 68 | RpSF02C | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1" | buc | | | 14,00 |
| | | | | | | 5,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 | 52,57 | 5,79 |
| | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0110 | 115,25 | 1,27 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0220 | 88,40 | 1,95 |
| 69 | RpSF02I | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 4" | buc | | | 49,54 |
| | | | | | | 32,59 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6200 | 52,57 | 32,59 |
| | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0400 | 115,25 | 4,61 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0830 | 88,40 | 7,34 |
| 70 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | | | 31,52 |
| | | | | | | 30,49 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 | 52,57 | 22,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 | 2,00 | 0,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 290,00 | 0,29 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 1,50 | 0,01 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,23 | 0,02 |
| | | 1.2. WC et. 1 | | | | |
| | | 1.2.1. Tavan | | | | |
| 71 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinzi | m2 | | | 14,21 |
| | | | | | | 14,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,23 | 0,01 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,05 |
| | | | | | | 1,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 73 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi) | m2 | | | 108,39 |
| | | | | | | 80,43 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 52,57 | 80,43 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,90 | 27,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,21 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 1,10 | 0,02 |
| 74 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5, gr. +5mm | m2 | | | 109,48 |
| | | | | | | 81,48 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 52,57 | 81,48 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 3,90 | 27,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 1,21 | 0,02 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,10 | 0,09 |
| 75 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse | m | | | 10,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | | se exclude: suruburi) | | | | 5,26 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 52,57 | 4,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 52,57 | 0,53 |
| | 27431235490271 | Cornier din aluminiu | m | 1,0000 | 5,33 | 5,33 |
| | 92874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm FARA PRET | buc | 6,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,21 | 0,01 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 37,11 28,91 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,77 | 8,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,21 | 0,00 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,05 1,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | | | 42,29 28,91 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 52,57 | 28,91 |
| | 24301161038003 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 0,4000 | 29,56 | 11,82 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,90 | 0,23 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,58 | 1,29 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,50 | 0,03 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat, placi 600x600x13mm - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | | | 287,67 115,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 52,57 | 107,77 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 160,00 | 168,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 1,21 | 0,02 |
| | | 1.2.2. Pereti si glafuri | | | | |
| 80 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | | | 13,14 13,14 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 52,57 | 6,83 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,31 |
| 81 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 84,13 84,11 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 52,57 | 42,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 52,57 | 42,06 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,23 | 0,02 |
| 82 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 14,21 14,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,23 | 0,01 |
| 83 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | | | 207,81 207,70 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 52,57 | 184,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|------------|----------|-----------------------|
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 1,30 | 0,11 |
| 84 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | | | 47,48 47,31 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 | 52,57 | 47,31 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 | 18,75 | 0,13 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 | 0,50 | 0,01 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 1,30 | 0,03 |
| 85 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor de usa cu coltar 50*4 din ambele parti) | kg | | | 28,67 11,04 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 52,57 | 9,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 52,57 | 0,53 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 52,57 | 0,53 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 18,88 | 0,19 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 16,77 | 16,77 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 66,67 | 0,33 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 22,50 | 0,34 |
| 86 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 95,53 57,83 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 88,50 | 9,19 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 53,70 | 5,90 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 38,50 | 1,92 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 98,70 | 16,78 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 2,58 | 0,51 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,50 | 0,02 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 33,70 | 3,37 |
| 87 | CD66C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | | | 44 856,11 9 284,17 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 147,6800 | 52,57 | 7 763,44 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 | 52,57 | 1 520,72 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 | 5,83 | 29 383,22 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 | 4 166,66 | 69,44 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 510,6000 | 2,00 | 1 021,22 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 126,9600 | 6,45 | 818,89 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 22,00 | 50,61 |
| | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 90,0000 | 12,91 | 1 161,89 |
| | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 2,7800 | 290,00 | 805,56 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,0130 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 | 550,00 | 2 261,11 |
| 88 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru cabluri) | m | | | 47,31 47,31 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 | 52,57 | 42,06 |
| 89 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | | | 19,44 12,62 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 52,57 | 7,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 3,90 | 6,63 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 290,00 | 0,14 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 1,50 | 0,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 1,23 | 0,02 |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 20,55 7,36 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 52,57 | 7,36 |
| | 24302261010102 | Grund cu quart "Betonogrunt" | kg | 0,4150 | 31,48 | 13,06 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 91 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu | kg | | | 41,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|--------|
| | | greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | | | | 2,37 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 52,57 | 2,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 52,57 | 0,26 |
| | 2873122004100 | Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 1,0100 | 37,88 | 38,26 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 13,00 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 18,70 | 0,19 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,25 | 0,38 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 550,00 | 0,33 |
| 92 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | | | 0,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 323434 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
| 93 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 89,72 |
| | | | | | | 63,08 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 52,57 | 52,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 52,57 | 10,51 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,00 | 15,80 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 6,45 | 3,87 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 290,00 | 6,96 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 1,21 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 1,50 | 0,01 |
| 94 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | | | 78,81 |
| | | | | | | 41,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 52,57 | 31,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 52,57 | 9,46 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 050,00 | 37,79 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,21 | 0,01 |
| 95 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astuparea tevi) | m2 | | | 330,34 |
| | | | | | | 196,09 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 | 52,57 | 181,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 52,57 | 12,09 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 52,57 | 2,63 |
| | 26621027002011 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 | 137,50 | 50,87 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 | 45,83 | 43,54 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 | 29,16 | 12,25 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 | 0,18 | 9,00 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 | 0,11 | 3,19 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 | 5,50 | 15,40 |
| 96 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | | | 426,42 |
| | | | | | | 128,80 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 52,57 | 118,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 52,57 | 10,51 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 250,00 | 262,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,00 | 0,80 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 31,66 | 10,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 5,46 | 21,84 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,21 | 0,02 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 1,10 | 0,01 |
| 97 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 15,99 |
| | | | | | | 4,73 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 52,57 | 4,21 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 52,57 | 0,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 25211067183934 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 1,0000 | 11,25 | 11,25 |
| | 92874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm FARA PRET | buc | 6,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,21 | 0,01 |
| 98 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | | | 111,29 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 52,57 | 24,71 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 92874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm FARA PRET | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 28112363062001 | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) | buc | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 92651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 FARA PRET | kg | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2.3. Pardoseli | | | | |
| 99 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 41,07 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 52,57 | 20,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 52,57 | 20,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 1,23 | 0,06 |
| 100 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 15,82 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 1,23 | 0,05 |
| 101 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 75,02 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 52,57 | 31,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,00 | 26,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 290,00 | 12,17 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,21 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 1,50 | 0,02 |
| 102 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=10, gr. +5 cm) | m2 | | | 126,44 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 52,57 | 52,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 52,57 | 10,51 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,00 | 43,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 290,00 | 20,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 1,21 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 1,50 | 0,02 |
| 103 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | | | 210,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 52,57 | 26,29 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 52,57 | 19,98 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 136,66 | 163,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | | | 20,55 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 52,57 | 7,36 |
| | 24302261010102 | Grund cu cuarț "Betonogrunt" | kg | 0,4150 | 31,48 | 13,06 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 105 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de | m2 | | | 454,43 |
| | | | | | | 152,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | | 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 52,57 | 137,21 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 52,57 | 15,25 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 250,00 | 257,50 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 6,66 | 26,97 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 31,66 | 9,50 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 6,60 | 5,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 1,21 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 1,10 | 0,01 |
| | | 1.2.4. Timplarie | | | | |
| 106 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 22,08 |
| | | | | | | 22,08 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 52,57 | 11,04 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 52,57 | 11,04 |
| 107 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | | | 1 302,31 |
| | | | | | | 42,58 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 52,57 | 38,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 52,57 | 4,21 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,08 | 4,32 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 88,21 | 44,10 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 55,60 | 9,73 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 2,58 | 1,55 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,21 | 0,02 |
| | | 1.2.5. Instalatii sanitare | | | | |
| 108 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 57,83 |
| | | | | | | 57,83 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| 109 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | | | 15,77 |
| | | | | | | 15,77 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 52,57 | 15,77 |
| 110 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | | | 19,98 |
| | | | | | | 19,98 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 52,57 | 19,98 |
| 111 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | | | 33,65 |
| | | | | | | 33,65 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 | 52,57 | 33,65 |
| 112 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | | | 41,53 |
| | | | | | | 41,53 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | 52,57 | 41,53 |
| 113 | RpIC29B | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | | | 26,85 |
| | | | | | | 23,13 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4400 | 52,57 | 23,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0200 | 113,00 | 2,26 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0700 | 20,75 | 1,46 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,50 | 0,01 |
| 114 | RpIC29C | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" | buc | | | 36,03 |
| | | | | | | 31,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6000 | 52,57 | 31,54 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0250 | 113,00 | 2,83 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0800 | 20,75 | 1,66 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0120 | 0,50 | 0,01 |
| 115 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | | | 47,31 |
| | | | | | | 47,31 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 | 52,57 | 42,06 |
| 116 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | | | 19,44 |
| | | | | | | 12,62 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 52,57 | 7,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 3,90 | 6,63 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 290,00 | 0,14 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 1,50 | 0,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 1,23 | 0,03 |
| 117 | RCsB30F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6) | buc | | | 171,05 |
| | | | | | | 107,31 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3970 | 52,57 | 75,14 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1700 | 52,57 | 32,17 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0090 | 300,00 | 9,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0238 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2700 | 55,55 | 53,99 |
| 118 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | | | 15,77 |
| | | | | | | 15,77 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 | 52,57 | 1,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 52,57 | 14,72 |
| 119 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 64,01 |
| | | | | | | 33,12 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 52,57 | 33,12 |
| | 2521216717020 | Teava din material plastic d 20mm | m | 1,0200 | 10,83 | 11,05 |
| | 2523156719420 | Cot din material plastic d 20mm | buc | 0,7000 | 1,66 | 1,16 |
| | 2523156719421 | Teu din material plastic d 20mm | buc | 0,4500 | 8,33 | 3,75 |
| | 2523156719422 | Reductie din material plastic d 20mm | buc | 0,1000 | 3,33 | 0,33 |
| | 2523156719520 | Racord drept M x Fe d 20mm | buc | 1,0000 | 13,33 | 13,33 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 22,20 | 0,44 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 100,00 | 0,60 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 88,00 | 0,18 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 1,20 | 0,05 |
| 120 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 100,22 |
| | | | | | | 33,12 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 52,57 | 33,12 |
| | 2521216717025 | Teava din material plastic d 25mm | m | 1,0200 | 17,83 | 18,19 |
| | 2523156719425 | Cot din material plastic d 25mm | buc | 0,7000 | 7,50 | 5,25 |
| | 25231567194215 | Teu din material plastic d 25mm | buc | 0,4500 | 4,58 | 2,06 |
| | 25231567194225 | Reductie din material plastic d 25mm | buc | 0,1000 | 3,33 | 0,33 |
| | 2523156719525 | Racord drept M x Fe d 25mm | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 22,20 | 0,44 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 100,00 | 0,60 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 88,00 | 0,18 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 1,20 | 0,05 |
| 121 | SA22B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de | m | | | 37,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | | distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | | | | 7,36 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 52,57 | 7,36 |
| | 252121671705032 | Teava din material plastic d. 32mm | m | 1,0200 | 25,00 | 25,50 |
| | 252315671943132 | Cot din material plastic pt. electrofuziune d 32mm | buc | 0,0600 | 4,16 | 0,25 |
| | 252315671945132 | Teu din material plastic pt. electrofuziune d 32mm | buc | 0,1500 | 8,33 | 1,25 |
| | 252315671940132 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d 32mm | buc | 0,2400 | 7,00 | 1,68 |
| | 252315671946132 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d 32mm | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 22,20 | 0,44 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 100,00 | 0,70 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 1,20 | 0,01 |
| 122 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.20) | m | | | 25,00 22,08 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 52,57 | 22,08 |
| | 332051735220 | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.20) | m | 1,0300 | 2,70 | 2,92 |
| 123 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.25) | m | | | 25,68 22,08 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 52,57 | 22,08 |
| | 332051735225 | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25) | m | 1,0300 | 3,33 | 3,60 |
| 124 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.32) | m | | | 32,44 22,08 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 52,57 | 22,08 |
| | 332051735232 | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32) | m | 1,0300 | 9,58 | 10,36 |
| 125 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 66,62 13,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 52,57 | 13,14 |
| | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm | m | 1,0300 | 51,45 | 52,99 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 55,20 | 0,22 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 22,20 | 0,27 |
| 126 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 17,30 11,57 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 52,57 | 11,57 |
| | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d 50mm | buc | 1,0000 | 4,92 | 4,92 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 55,20 | 0,55 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 22,20 | 0,27 |
| 127 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 31,31 13,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 52,57 | 13,14 |
| | 25231567210150 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 50mm | buc | 1,0000 | 16,53 | 16,53 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 55,20 | 1,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 22,20 | 0,53 |
| 128 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 110,82 16,82 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 52,57 | 16,82 |
| | 252121672016100 | Teava din material plastic pentru canalizare d. 110mm | m | 1,0300 | 90,13 | 92,83 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 55,20 | 0,83 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 22,20 | 0,33 |
| 129 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 30,98 14,72 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 52,57 | 14,72 |
| | 2523156721037110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d 110mm | buc | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 55,20 | 1,93 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 22,20 | 0,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|------|--------|----------|-----------------------------|
| 130 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 36,34 ----- 16,82 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 52,57 | 16,82 |
| | 2523156721015100 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm | buc | 1,0000 | 14,99 | 14,99 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 55,20 | 3,87 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 22,20 | 0,67 |
| 131 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 276,28 ----- 15,77 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 52,57 | 15,77 |
| | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 | 256,66 | 260,51 |
| 132 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | | | 161,37 ----- 12,62 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 52,57 | 12,62 |
| | 28752742010001 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa de 3/4 | buc | 1,0000 | 145,83 | 148,75 |
| 133 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | | | 107,89 ----- 15,24 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 52,57 | 15,24 |
| | 28752742010002 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1" | buc | 1,0000 | 90,83 | 92,64 |
| 134 | IC38C | Piesa de racordare (Racord olandez PPR 32x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | | | 65,67 ----- 11,04 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 | 52,57 | 11,04 |
| | 287527411010232 | Piesa de racordare (Racord olandez PPR 32x1"), | buc | 1,0000 | 53,33 | 53,33 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 22,20 | 0,45 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 100,00 | 0,80 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0210 | 2,50 | 0,06 |
| 135 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet pentru umplere caldari) | buc | | | 263,10 ----- 6,83 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 52,57 | 6,83 |
| | 29131242021002 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord (robinet pentru umplere caldari) | buc | 1,0000 | 250,00 | 251,25 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascara robinetelor | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,02 |
| 136 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Producator european) | buc | | | 1 714,32 ----- 99,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 | 52,57 | 99,88 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 1 100,00 | 1 133,00 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 79,16 | 80,74 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 80,00 | 81,60 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 | 33,00 | 10,10 |
| | 2622102453900 | Pedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 300,00 | 309,00 |
| 137 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | | | 730,40 ----- 86,74 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 52,57 | 86,74 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 71,83 | 143,66 |
| 138 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | | | 2 318,68 ----- 220,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 52,57 | 220,79 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 1 100,00 | 1 144,55 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 300,00 | 309,00 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 123,00 | 126,69 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 82,50 | 84,97 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 75,00 | 77,25 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 188,00 | 193,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|----------------------------|
| | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 | 112,00 | 115,36 |
| | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5000 | 90,13 | 46,41 |
| 139 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita) | buc | | | 85,10 ----- 13,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 52,57 | 13,14 |
| | 2523126721151 | Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita | buc | 1,0000 | 70,83 | 71,54 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 | 55,20 | 0,20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 | 22,20 | 0,22 |
| 140 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini cu corp de INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | | | 3 845,95 ----- 18,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 52,57 | 18,40 |
| | 29241273568001 | Uscator de miini cu corp de INOX | buc | 1,0000 | 3 750,00 | 3 825,00 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,25 | 2,55 |
| 141 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | | | 579,40 ----- 18,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 52,57 | 18,40 |
| | 29241273568002 | Distribuitor de sapun lichid INOX | buc | 1,0000 | 547,50 | 558,45 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,25 | 2,55 |
| 142 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 081,67 ----- 39,43 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 52,57 | 39,43 |
| | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 | 1 000,00 | 1 030,00 |
| | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 | 3,00 | 12,24 |
| | | 1.2.6. Incalzirea | | | | |
| 143 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | | | 6,31 ----- 6,31 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,31 |
| 144 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | | | 32,11 ----- 26,29 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 52,57 | 26,29 |
| | 92822115700000 | Radiator FARA PRET | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 115,25 | 0,35 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 77,00 | 0,46 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,88 | 0,94 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,20 | 3,60 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 2,33 | 0,47 |
| 145 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 29,81 ----- 14,72 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 52,57 | 14,72 |
| | 28752742040001 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 1,0000 | 12,08 | 12,08 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,88 | 0,94 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 1,10 | 1,10 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crest 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,43 | 0,43 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 2,33 | 0,23 |
| | | 1.3. Cabinet Stomatologic | | | | |
| | | 1.3.1. Tavan | | | | |
| 146 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire | m2 | | | 6,56 ----- 5,78 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 | 52,57 | 5,78 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 | 2,58 | 0,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,06 1,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 148 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (pe alocuri) | m2 | | | 108,40 80,43 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 52,57 | 80,43 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,90 | 27,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,21 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 1,10 | 0,02 |
| 149 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 37,11 28,91 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,77 | 8,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,21 | 0,00 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,06 1,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 151 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | | | 42,29 28,91 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 52,57 | 28,91 |
| | 24301161038003 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 0,4000 | 29,56 | 11,82 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,90 | 0,23 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,58 | 1,29 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,50 | 0,03 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3.2. Pereti si glafuri | | | | |
| 152 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | | | 47,49 47,31 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 | 52,57 | 47,31 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 | 18,75 | 0,13 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 | 0,50 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 1,30 | 0,03 |
| 153 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astuparea tevi) | m2 | | | 330,35 196,09 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 | 52,57 | 181,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 52,57 | 12,09 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 52,57 | 2,63 |
| | 26621027002011 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 | 137,50 | 50,88 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 | 45,83 | 43,54 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 | 29,16 | 12,25 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 | 0,18 | 9,00 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 | 0,11 | 3,19 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 | 5,50 | 15,40 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,06 1,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 155 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza | m2 | | | 92,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pe alocuri) | | | | 64,14 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 52,57 | 64,14 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,90 | 27,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,21 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,10 | 0,02 |
| 156 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 10,60 |
| | | | | | | 5,26 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 52,57 | 4,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 52,57 | 0,53 |
| | 27431235490271 | Cornier din aluminiu | m | 1,0000 | 5,33 | 5,33 |
| | 92874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm FARA PRET | buc | 6,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,21 | 0,01 |
| 157 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 37,11 |
| | | | | | | 28,91 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,77 | 8,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,21 | 0,00 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,06 |
| | | | | | | 1,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 159 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 42,29 |
| | | | | | | 28,91 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 52,57 | 28,91 |
| | 24301161038003 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 0,4000 | 29,56 | 11,82 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,90 | 0,23 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,58 | 1,29 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,50 | 0,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | | | 111,29 |
| | | | | | | 26,29 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 52,57 | 24,71 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 92874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm FARA PRET | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 28112363062001 | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) | buc | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 92651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 FARA PRET | kg | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3.3. Timplarie | | | | |
| 161 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor cu usi) | m2 | | | 1 094,65 |
| | | | | | | 42,06 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 | 52,57 | 39,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 52,57 | 2,10 |
| | 2030112951151 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice (WC) | m2 | 1,0000 | 1 030,00 | 1 030,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,08 | 4,32 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 88,21 | 14,11 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 | 55,60 | 3,11 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 2,58 | 1,03 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,21 | 0,02 |
| | | 1.3.4. Instalatii sanitare | | | | |
| 162 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | | | 15,77 |
| | | | | | | 15,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 52,57 | 15,77 |
| 163 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | | | 33,65 |
| | | | | | | 33,65 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 | 52,57 | 33,65 |
| 164 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | | | 41,53 |
| | | | | | | 41,53 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | 52,57 | 41,53 |
| 165 | RCsB30F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6) | buc | | | 171,04 |
| | | | | | | 107,30 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3970 | 52,57 | 75,13 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1700 | 52,57 | 32,17 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0090 | 300,00 | 9,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0238 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2700 | 55,55 | 53,99 |
| 166 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 64,01 |
| | | | | | | 33,12 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 52,57 | 33,12 |
| | 2521216717020 | Teava din material plastic d 20mm | m | 1,0200 | 10,83 | 11,05 |
| | 2523156719420 | Cot din material plastic d 20mm | buc | 0,7000 | 1,66 | 1,16 |
| | 2523156719421 | Teu din material plastic d 20mm | buc | 0,4500 | 8,33 | 3,75 |
| | 2523156719422 | Reductie din material plastic d 20mm | buc | 0,1000 | 3,33 | 0,33 |
| | 2523156719520 | Racord drept M x Fe d 20mm | buc | 1,0000 | 13,33 | 13,33 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 22,20 | 0,44 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 100,00 | 0,60 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 88,00 | 0,18 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 1,20 | 0,05 |
| 167 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 100,22 |
| | | | | | | 33,12 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 52,57 | 33,12 |
| | 2521216717025 | Teava din material plastic d 25mm | m | 1,0200 | 17,83 | 18,19 |
| | 2523156719425 | Cot din material plastic d 25mm | buc | 0,7000 | 7,50 | 5,25 |
| | 25231567194215 | Teu din material plastic d 25mm | buc | 0,4500 | 4,58 | 2,06 |
| | 25231567194225 | Reductie din material plastic d 25mm | buc | 0,1000 | 3,33 | 0,33 |
| | 2523156719525 | Racord drept M x Fe d 25mm | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 22,20 | 0,44 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 100,00 | 0,60 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 88,00 | 0,18 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 1,20 | 0,05 |
| 168 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.20) | m | | | 25,00 |
| | | | | | | 22,08 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 52,57 | 22,08 |
| | 332051735220 | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.20) | m | 1,0300 | 2,70 | 2,92 |
| 169 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 66,62 |
| | | | | | | 13,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 52,57 | 13,14 |
| | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm | m | 1,0300 | 51,45 | 52,99 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 55,20 | 0,22 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 22,20 | 0,27 |
| 170 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 17,30 |
| | | | | | | 11,56 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 52,57 | 11,56 |
| | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d 50mm | buc | 1,0000 | 4,92 | 4,92 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 55,20 | 0,55 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 22,20 | 0,27 |
| 171 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din | buc | | | 31,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | | material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | | | | 13,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 52,57 | 13,14 |
| | 25231567210150 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 50mm | buc | 1,0000 | 16,53 | 16,53 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 55,20 | 1,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 22,20 | 0,54 |
| 172 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 110,82 16,82 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 52,57 | 16,82 |
| | 252121672016100 | Teava din material plastic pentru canalizare d. 110mm | m | 1,0300 | 90,13 | 92,83 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 55,20 | 0,83 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 22,20 | 0,33 |
| 173 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 30,98 14,72 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 52,57 | 14,72 |
| | 2523156721037110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d 110mm | buc | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 55,20 | 1,93 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 22,20 | 0,33 |
| 174 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 36,34 16,82 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 52,57 | 16,82 |
| | 2523156721015100 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d 110mm | buc | 1,0000 | 14,99 | 14,99 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 55,20 | 3,87 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 22,20 | 0,67 |
| 175 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 276,28 15,77 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 52,57 | 15,77 |
| | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 | 256,66 | 260,51 |
| 176 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | | | 161,36 12,62 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 52,57 | 12,62 |
| | 28752742010001 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa de 3/4 | buc | 1,0000 | 145,83 | 148,75 |
| 177 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm) | buc | | | 2 479,51 97,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 52,57 | 97,25 |
| | 2622102438002 | Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm | buc | 1,0100 | 2 100,00 | 2 163,00 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 79,16 | 80,74 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 80,00 | 81,60 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 33,00 | 20,20 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 18,00 | 36,72 |
| 178 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | | | 730,40 86,74 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 52,57 | 86,74 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 71,83 | 143,66 |
| | | 1.4. Cabinet 304 matematica - pardoseli | | | | |
| 179 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | | | 13,16 13,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 52,57 | 6,83 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,23 | 0,02 |
| 180 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, | m2 | | | 24,92 |
| | | | | | | 24,18 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 52,57 | 12,09 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 52,57 | 12,09 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 23,20 | 0,70 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 1,30 | 0,04 |
| 181 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | | | 15,82 |
| | | | | | | 15,77 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 1,23 | 0,05 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | | | 6,06 |
| | | | | | | 1,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 183 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | | | 75,01 |
| | | | | | | 36,80 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 52,57 | 31,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,00 | 26,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 290,00 | 12,16 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,21 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 1,50 | 0,02 |
| 184 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm) | m2 | | | 50,60 |
| | | | | | | 25,23 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 52,57 | 21,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 52,57 | 4,21 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,00 | 17,20 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 290,00 | 8,14 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 1,21 | 0,01 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 1,50 | 0,01 |
| 185 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | | | 97,29 |
| | | | | | | 12,30 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 52,57 | 12,30 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 5,33 | 81,96 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 32,91 | 2,98 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 1,10 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,21 | 0,01 |
| 186 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.60m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 316,73 |
| | | | | | | 68,34 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 52,57 | 60,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 2670112204053 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 1,0500 | 210,00 | 222,71 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 11,50 | 12,20 |
| | 20301229467661 | Plinte din PVC h=80mm | m | 0,6000 | 22,20 | 13,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|--------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,21 | 0,04 |
| 187 | CK18C | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul) | m | | | 102,92 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 52,57 | 13,67 |
| | 27431235490251 | Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie | m | 1,0500 | 85,00 | 89,25 |
| | 92651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 FARA PRET | kg | 0,0250 | 0,00 | 0,00 |
| | 91421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm FARA PRET | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 92874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm FARA PRET | buc | 6,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.5. Cabinet laborator informatica | | | | |
| | | 1.5.1. Tavan | | | | |
| 188 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire | m2 | | | 6,56 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 | 52,57 | 5,78 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 | 2,58 | 0,77 |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,05 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 190 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi) | m2 | | | 108,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 52,57 | 80,43 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,90 | 27,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,21 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 1,10 | 0,02 |
| 191 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | | | 109,48 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 52,57 | 81,48 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 3,90 | 27,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 1,21 | 0,02 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,10 | 0,09 |
| 192 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 10,60 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 52,57 | 4,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 52,57 | 0,53 |
| | 27431235490271 | Cornier din aluminiu | m | 1,0000 | 5,33 | 5,33 |
| | 92874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm FARA PRET | buc | 6,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,21 | 0,01 |
| 193 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 37,11 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,77 | 8,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,21 | 0,00 |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,05 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 195 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de | m2 | | | 42,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | | | | 28,91 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 52,57 | 28,91 |
| | 24301161038003 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 0,4000 | 29,56 | 11,82 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,90 | 0,23 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,58 | 1,29 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,50 | 0,03 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat, placi 600x600x13mm - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | | | 287,67 115,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 52,57 | 107,77 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2732103646152 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 160,00 | 168,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 1,21 | 0,02 |
| | | 1.5.2. Pereti si glafuri | | | | |
| 197 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | | | 207,81 207,70 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 52,57 | 184,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0800 | 1,30 | 0,11 |
| 198 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea gurilor de usa cu coltar 50*4 din ambele parti) | kg | | | 28,67 11,04 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 52,57 | 9,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 52,57 | 0,53 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 52,57 | 0,53 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 18,88 | 0,19 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 16,77 | 16,77 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 66,67 | 0,33 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 22,50 | 0,34 |
| 199 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 95,53 57,83 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 88,50 | 9,19 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 53,70 | 5,90 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 38,50 | 1,92 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 98,70 | 16,78 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 2,58 | 0,51 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,50 | 0,02 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 33,70 | 3,37 |
| 200 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 84,13 84,11 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 52,57 | 42,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 52,57 | 42,05 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,23 | 0,02 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,06 1,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 202 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pe alocuri) | m2 | | | 92,09 64,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|-------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 52,57 | 64,14 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,90 | 27,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,21 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,10 | 0,02 |
| 203 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 10,60 |
| | | | | | | 5,26 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 52,57 | 4,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 52,57 | 0,53 |
| | 27431235490271 | Cornier din aluminiu | m | 1,0000 | 5,33 | 5,33 |
| | 92874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm FARA PRET | buc | 6,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,21 | 0,01 |
| 204 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 37,11 |
| | | | | | | 28,91 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,77 | 8,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,21 | 0,00 |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,06 |
| | | | | | | 1,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 206 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 42,29 |
| | | | | | | 28,91 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 52,57 | 28,91 |
| | 24301161038003 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 0,4000 | 29,56 | 11,82 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,90 | 0,23 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,58 | 1,29 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,50 | 0,03 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.5.3. Pardoseli | | | | |
| 207 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | | | 13,16 |
| | | | | | | 13,14 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 52,57 | 6,83 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,23 | 0,02 |
| 208 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, | m2 | | | 24,92 |
| | | | | | | 24,18 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 52,57 | 12,09 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 52,57 | 12,09 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 23,20 | 0,70 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 1,30 | 0,04 |
| 209 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | | | 15,82 |
| | | | | | | 15,77 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,88 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 1,23 | 0,05 |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | | | 6,06 |
| | | | | | | 1,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 211 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | | | 75,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-------------------|
| | | cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | | | | 36,80 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 52,57 | 31,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,00 | 26,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 290,00 | 12,18 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,21 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 1,50 | 0,02 |
| 212 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm) | m2 | | | 50,58 25,24 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 52,57 | 21,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 52,57 | 4,21 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,00 | 17,20 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 290,00 | 8,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 1,21 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 1,50 | 0,01 |
| 213 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | | | 97,29 12,30 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 52,57 | 12,30 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 5,33 | 81,96 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 32,91 | 2,98 |
| | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 1,10 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,21 | 0,01 |
| 214 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 1.00m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 325,70 68,34 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 52,57 | 60,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 2670112204053 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 1,0500 | 210,00 | 222,71 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 11,50 | 12,20 |
| | 20301229467661 | Plinte din PVC h=80mm | m | 1,0000 | 22,20 | 22,42 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,21 | 0,04 |
| 215 | CK18C | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul) | m | | | 102,92 13,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 52,57 | 13,67 |
| | 27431235490251 | Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie | m | 1,0500 | 85,00 | 89,25 |
| | 92651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 FARA PRET | kg | 0,0250 | 0,00 | 0,00 |
| | 91421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm FARA PRET | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 92874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm FARA PRET | buc | 6,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.5.4. Timplarie | | | | |
| 216 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar | m2 | | | 1 302,30 42,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|-----------------|
| | | cu beneficiarul) | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 52,57 | 38,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 52,57 | 4,20 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,08 | 4,32 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 88,21 | 44,10 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 55,60 | 9,72 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 2,58 | 1,55 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,21 | 0,02 |
| | | 1.6. Sala de sport | | | | |
| | | 1.6.1. Tavan | | | | |
| 217 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (pe alocuri) | m2 | | | 6,56 5,78 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 | 52,57 | 5,78 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 | 2,58 | 0,77 |
| 218 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,06 1,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 219 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (pe alocuri) | m2 | | | 108,39 80,43 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 52,57 | 80,43 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,90 | 27,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,21 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 1,10 | 0,02 |
| 220 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (pe alocuri) | m2 | | | 37,11 28,91 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,77 | 8,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,21 | 0,00 |
| 221 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,06 1,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 222 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | | | 42,29 28,91 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 52,57 | 28,91 |
| | 24301161038003 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 0,4000 | 29,56 | 11,82 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,90 | 0,23 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,58 | 1,29 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,50 | 0,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | | | 93,29 31,54 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 52,57 | 31,54 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 4 166,66 | 2,08 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 | 4 166,66 | 0,42 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 | 4 166,66 | 2,08 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 | 4 166,66 | 1,67 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 | 33,30 | 0,50 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 10,0000 | 5,50 | 55,00 |
| 224 | CB14C1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de | m2 | | | 44,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|-------|
| | | finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (K=10, se scad 10 zile) | | | | 0,00 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 0,8000 | 5,50 | 44,00 |
| | | 1.6.2. Pereti | | | | |
| 225 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire | m2 | | | 6,56 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 | 52,57 | 5,78 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 | 2,58 | 0,77 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,06 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 227 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pe alocuri) | m2 | | | 92,09 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 52,57 | 64,14 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,90 | 27,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,21 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,10 | 0,02 |
| 228 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 10,60 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 52,57 | 4,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 52,57 | 0,53 |
| | 27431235490271 | Cornier din aluminiu | m | 1,0000 | 5,33 | 5,33 |
| | 92874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm FARA PRET | buc | 6,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,21 | 0,01 |
| 229 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 37,11 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,77 | 8,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,21 | 0,00 |
| 230 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,06 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,58 | 0,13 |
| 231 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidic a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) - Cuprinde: - pregatirea suprafetelor, repararea fisurilor si neregularitatilor prin spacliuirea lor cu pasta de ipsos, aplicarea grundului de imbinare, chituirea locala a suprafetelor grunduite, slefuirea suprafetelor spacluite, aplicarea grundului de culoare, slefuirea suprafetei. aplicarea primului strat de email; - aplicarea celui de-al doilea strat de email | m2 | | | 77,85 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7100 | 52,57 | 37,32 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 52,57 | 3,68 |
| | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0700 | 7,70 | 0,54 |
| | 2430226100981 | Grund alchidic orce culoare | kg | 0,1200 | 88,60 | 10,63 |
| | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1500 | 21,20 | 3,18 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 97,80 | 17,60 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 3,90 | 0,20 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 33,70 | 3,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|---------|----------|------------------|
| | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,5000 | 2,58 | 1,29 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 0,50 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0120 | 1,30 | 0,02 |
| 232 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | | 67,67 39,43 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 52,57 | 39,43 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 4 166,66 | 1,25 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 4 166,66 | 0,42 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 4 166,66 | 1,25 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 4 000,00 | 0,48 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 33,30 | 0,10 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 5,50 | 24,75 |
| 233 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (K=20, se scad 20 zile) | m2 | | | 18,70 0,00 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 0,1700 | 5,50 | 18,70 |
| | | 1.6.3. Pardoseli | | | | |
| 234 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | | | 13,16 13,14 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 52,57 | 6,83 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,23 | 0,02 |
| 235 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din placi de cauciuc lipite | m2 | | | 24,92 24,18 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 52,57 | 12,09 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 52,57 | 12,09 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 23,20 | 0,70 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 1,30 | 0,04 |
| 236 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | | | 97,29 12,30 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 52,57 | 12,30 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 5,33 | 81,96 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 32,91 | 2,98 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 1,10 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,21 | 0,01 |
| 237 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=3, gr. -3mm | m2 | | | 28,11 3,63 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 | 52,57 | 3,63 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 | 5,33 | 24,46 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 | 1,10 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,21 | 0,00 |
| 238 | CG49A | Executarea acoperirii la pardoseli din Covor PVC pentru sali de sport, grosimea min. 6mm, rezistent la abraziune, rezistent la impact, rezistenta chimica, antibacterial. Cu ridicarea pe pereti H=10cm. Norma: Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta) - 0.26m/m2, Cuprinde: - slefuirea si curatarea de praf a suprafetei; - grunduirea; - autonivelant 3mm; -montarea covorului de PVC pe pardoseala; -Instalarea profilelor speciale, montarea plintei din covor h=10cm; -Deschiderea rosturilor, sudura | m2 | | | 660,12 167,70 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 52,57 | 105,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|----------------|
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 52,57 | 62,56 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 45,66 | 6,88 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 3,55 | 1,25 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 7,46 | 39,36 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 25,00 | 25,63 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 225,00 | 33,92 |
| | 25211067183861 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta) | m | 0,2600 | 42,50 | 11,11 |
| | 2523116716346 | Covor P.V.C. special pentru sali de sport gr. 6mm | m2 | 1,0500 | 354,20 | 373,77 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 1,30 | 0,01 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 2,15 | 0,03 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 2,33 | 0,47 |
| 239 | DF26A apl | Marcaj longitudinal la pardoseli (din resurse se exclude: Emulsie de bitum, compactor; se include pret la Marcaj care va include costurile pentru toate materialele necesare: vopsea acrilica, dizolvant, grunt, banda adeziva, etc.) | m | | | 74,73 2,63 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 52,57 | 2,63 |
| | 2513206621555 | Marcaj pentru sala de sport (vopsea acrilica, dizolvant, grunt, banda adeziva, etc.) | m | 1,0300 | 70,00 | 72,10 |
| | 92413317100000 | Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida FARA PRET | kg | 0,1250 | 0,00 | 0,00 |
| | 92952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf FARA PRET | h-ut | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.6.4. Lucrari diverse | | | | |
| 240 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | | | 65,71 65,71 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 52,57 | 13,14 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 52,57 | 52,57 |
| 241 | TsH92B | Incarcarea molozului in auto | t | | | 58,35 58,35 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 52,57 | 58,35 |
| 242 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 77,40 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 300,00 | 77,40 |
| | | 2. Lucrari de montaj | | | | |
| | | 2.1. Lucrari electricitate - Cabinet fotbal | | | | |
| 243 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | | | 15,77 15,77 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 52,57 | 15,77 |
| 244 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,15 3,15 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 52,57 | 3,15 |
| 245 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | | | 42,46 17,87 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 52,57 | 17,87 |
| | 31301348174015 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 1,0300 | 12,10 | 13,09 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 15,66 | 8,22 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 12,50 | 3,28 |
| 246 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind | m | | | 49,65 17,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | | sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 52,57 | 17,87 |
| | 3130134817425 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 1,0300 | 18,75 | 20,28 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 15,66 | 8,22 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 12,50 | 3,28 |
| 247 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m | | | 29,44 23,66 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,66 |
| | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 1,0200 | 2,91 | 3,12 |
| | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 | 1,44 | 0,23 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 | 3,00 | 0,47 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 12,50 | 1,97 |
| 248 | RpEE01A | Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 96,90 14,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 52,57 | 14,20 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 75,00 | 75,75 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 6,76 | 6,76 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,50 | 0,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 3,90 | 0,20 |
| 249 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 104,28 16,30 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 52,57 | 16,30 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 77,00 | 78,54 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 6,76 | 6,76 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 3,90 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,50 | 0,00 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,25 | 2,50 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,08 | 0,16 |
| 250 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | | | 689,37 57,83 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| | 28752744005021 | Corp de iluminat - Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 1,0000 | 625,83 | 625,83 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,25 | 2,50 |
| | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 1,20 | 2,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 | 3,90 | 0,31 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 2,50 | 0,50 |
| | | 2.2. Lucrari electricitate - WC | | | | |
| 251 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | | | 15,77 15,77 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 52,57 | 15,77 |
| 252 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,15 3,15 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 52,57 | 3,15 |
| 253 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | | | 42,46 17,87 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 52,57 | 17,87 |
| | 31301348174015 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 1,0300 | 12,10 | 13,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------------------------|
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 15,66 | 8,22 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 12,50 | 3,28 |
| 254 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | | | 49,65 ----- 17,87 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 52,57 | 17,87 |
| | 3130134817425 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 1,0300 | 18,75 | 20,28 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 15,66 | 8,22 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 12,50 | 3,28 |
| 255 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m | | | 29,44 ----- 23,66 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,66 |
| | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 1,0200 | 2,91 | 3,12 |
| | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 | 1,44 | 0,23 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 | 3,00 | 0,47 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 12,50 | 1,97 |
| 256 | RpEE01A | Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 96,90 ----- 14,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 52,57 | 14,20 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 75,00 | 75,75 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 6,76 | 6,76 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,50 | 0,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 3,90 | 0,20 |
| 257 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 104,28 ----- 16,30 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 52,57 | 16,30 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 77,00 | 78,54 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 6,76 | 6,76 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 3,90 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,50 | 0,01 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,25 | 2,50 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,08 | 0,16 |
| 258 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | | | 689,37 ----- 57,83 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| | 28752744005021 | Corp de iluminat - Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 1,0000 | 625,83 | 625,83 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,25 | 2,50 |
| | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 1,20 | 2,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 | 3,90 | 0,31 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 2,50 | 0,50 |
| | | 2.3. Lucrari electricitate - Cabinet laborator informatica | | | | |
| 259 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | | | 15,77 ----- 15,77 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 52,57 | 15,77 |
| 260 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,15 ----- 3,15 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 52,57 | 3,15 |
| 261 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu | m | | | 42,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | | | | 17,87 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 52,57 | 17,87 |
| | 31301348174015 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 1,0300 | 12,10 | 13,09 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 15,66 | 8,22 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 12,50 | 3,28 |
| 262 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | | | 49,65 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 52,57 | 17,87 |
| | 3130134817425 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 1,0300 | 18,75 | 20,28 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 15,66 | 8,22 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 12,50 | 3,28 |
| 263 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m | | | 29,44 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,66 |
| | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 1,0200 | 2,91 | 3,12 |
| | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 | 1,44 | 0,23 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 | 3,00 | 0,47 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 12,50 | 1,97 |
| 264 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 96,90 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 52,57 | 14,19 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 75,00 | 75,75 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 6,76 | 6,76 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,50 | 0,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 3,90 | 0,20 |
| 265 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 104,28 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 52,57 | 16,30 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 77,00 | 78,54 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 6,76 | 6,76 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 3,90 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,50 | 0,00 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,25 | 2,50 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,08 | 0,16 |
| 266 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | | | 689,37 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| | 28752744005021 | Corp de iluminat - Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 1,0000 | 625,83 | 625,83 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,25 | 2,50 |
| | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 1,20 | 2,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 | 3,90 | 0,31 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 2,50 | 0,50 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

"Rosivid Construct" SRL

"Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul
Riscani"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.