

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către IP Compania „Teleradio-Moldova” mun.Chisinau ,str.Miorita I \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, \_\_\_\_\_ Stratulat Viorel \_\_\_\_\_ reprezentanți ai ofertantului „Resacons-STR” SRL \_\_\_\_\_ (denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrari de reparatii a acoperisului garajului sos.Hncesti 64,mun.Chisinau** \_\_\_\_\_ (denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de \_\_\_\_\_ lei, de  
299279.99  
(suma în litere și în cifre)  
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de \_\_\_\_\_ 59856.00 \_\_\_\_\_  
359135.99 lei.  
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în \_\_\_\_\_ garantam executia lucrarilor 29 zile \_\_\_\_\_ luni calendaristice.  
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de \_\_\_\_\_ 63 \_\_\_\_\_ zile, respectiv pînă la data de \_\_\_\_\_ 25.08.2026 \_\_\_\_\_  
(durata în litere și în cifre)

\_\_\_\_\_, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi  
(ziua/luna/anul)  
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:  
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;  
 nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 06 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2026 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Stratulat Viorel \_\_\_\_\_, în calitate de  
\_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele  
\_\_\_\_\_ ”Resacons-STR” SRL \_\_\_\_\_



Obiectivul: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Obiectul: Lotul nr.1. 1.1 Lucrari de reparatie a acoperisului garajului sos.Hincesti 64,mun.Chisinau

Devizul: Lotul nr.1.1.1 Lucrari de reparatie a acoperisului garajului sos.Hincesti 64,mun.Chisinau

## Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 359 135,99 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.Lucrari de constructie 1.1.Acoperis</b>						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.(decuparea, reparatia umflaturilor, reparatii la aieratoare)	m2	210,00	37,36 35,85	7 845,45 7 527,45
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(confectii liniare din tabla la parapet si racordari)	m	180,00	7,74 7,49	1 393,61 1 348,20
3	RpCE36A	Executarea remediierelor locale la hidroizolatii.	m2	210,00	264,39 83,46	55 521,67 17 526,60
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer	m2	935,00	17,71 2,14	16 554,71 2 000,90
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ТКП+ХПП membrana hidroizolatoare formata dintr-o armaturadurabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din liantbituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul )	m2	210,00	227,90 36,38	47 859,57 7 639,80
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuuTKП membrana hidroizolatoare formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din liant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul)	m2	725,00	129,32 25,68	93 755,01 18 618,00
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.(se exclude cot jgheab) 125 mm	m	42,00	238,15 16,05	10 002,43 674,10
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.(dar manopera,utilaj,suruburi)(Stramutarea existente)	m	42,00	30,29 16,05	1 272,17 674,10
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.(se exclude piese de legatura,pilnii de curatare,elemente de legatura)D=90	m	24,00	169,54 18,73	4 068,86 449,40
10	CE22A aplicativ	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. (doar manopera,utilaj) (stramutarea existenta)	m	24,00	19,67 18,73	472,11 449,40
11	CE23A man 0,5	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm. (se exclude ciment,nisip,mortar,var)	m	110,00	108,05 22,74	11 886,01 2 501,13
<b>TOTAL 1.Lucrari de constructie 1.1.Acoperis</b>						<b>250 631,60</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>59 409,08</b>
<b>1.2.Diverse</b>						
12	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri constructie	t	4,00	59,39 59,39	237,54 237,54
13	TsI50C9	Transportarea deseuri cu autobasculantade 5t la distanta de 29 km.	t	4,00	372,94 0,00	1 491,77 0,00
<b>TOTAL 1.2.Diverse</b>						<b>1 729,31</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>237,54</b>
<b>Total manopera (ore)</b>						<b>1 114,89</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>						<b>0,00</b>

Total		252 360,90
Asigurari sociale	24,00%	14 315,19
Total		266 676,09
Cheltuieli de transport	7,00%	12 763,68
Total		279 439,77
Cheltuieli de regie	5,00%	13 971,99
Total		293 411,76
Beneficiu de deviz	2,00%	5 868,24
<b>Total General fara TVA</b>		<b>299 279,99</b>
<b>TVA (20%)</b>		<b>59 856,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>359 135,99</b>
<b>Inclusiv salariul</b>		<b>59 646,62</b>

Intocmit: "Resacons-STR" SRL  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Obiectul: Lotul nr.1. 1.1 Lucrari de reparatie a acoperisului garajului sos.Hincesti 64,mun.Chisinau

Devizul: Lotul nr.1.1.1 Lucrari de reparatie a acoperisului garajului sos.Hincesti 64,mun.Chisinau

## Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 359 135,99 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	16,50	53,50	882,75
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	559,40	53,50	29 927,90
3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	181,65	53,50	9 718,28
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,44	53,50	237,54
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	352,90	53,50	18 880,15
<b>Total manopera</b>						<b>59 646,62</b>
<b>Materiale</b>						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	19,80	34,70	687,06
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,21	757,14	159,00
3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00	0,00	70,52
4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,00	0,00	286,03
5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,00	0,00	5 127,42
6	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	5,00	0,00	443,59
7	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe etc)	%	3,00	0,00	1 088,82
8	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	168,00	23,31	3 916,08
9	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	343,50	23,31	8 006,99
10	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	420,00	36,00	15 120,00
11	2413217300010	Cleme	buc	12,00	37,85	454,20
12	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	280,50	51,86	14 546,73
13	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	588,00	2,68	1 575,84
14	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,40	30,50	256,20
15	2682132600470	Membrane bituminoase EKP	m2	833,75	74,00	61 697,50
16	2682132600470	Membrane bituminoase EPP +EKP	m2	483,00	68,00	32 844,00
17	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	80,30	88,33	7 092,90
18	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	9,90	52,11	515,89
19	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=90	m	25,20	61,07	1 538,96
20	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	44,10	90,44	3 988,40
21	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,75	209,47	576,04
22	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	235,20	66,00	15 523,20
23	2874115837745	Suruburi	buc	840,00	1,26	1 058,40
24	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,20	54,69	229,70
25	2875274000502	Cot burlan	buc	12,00	85,17	1 022,04
26	2875274000503	Cot de capat	buc	6,00	85,17	511,02
27	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,40	71,51	600,68
28	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	58,80	57,84	3 400,99
29	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,05	0,00	0,00
30	4100126202818	Apă	m3	0,50	0,00	0,00
<b>Total materiale</b>						<b>182 338,23</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	114,50	44,16	5 056,32
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,63	25,23	15,89
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,08	25,23	52,49
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,60	25,24	318,00

5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,10	63,09	2 845,36
6	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,15	189,28	596,23
7	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,69	883,33	1 491,77
<b>Total utilaje</b>						<b>10 376,06</b>
<b>Total</b>						<b>252 360,90</b>
Asigurari sociale				24,00%		14 315,19
<b>Total</b>						<b>266 676,09</b>
Cheltuieli de transport				7,00%		12 763,68
<b>Total</b>						<b>279 439,77</b>
Cheltuieli de regie				5,00%		13 971,99
<b>Total</b>						<b>293 411,76</b>
Beneficiu de deviz				2,00%		5 868,24
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>299 279,99</b>
<b>Total</b>						<b>299 279,99</b>
TVA				20%		59 856,00
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>359 135,99</b>

Intocmit: "Resacons-STR" SRL  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: Lotul nr.1.1.1 Lucrari de reparatie a acoperisului garajului sos.Hincesti 64,mun.Chisinau

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.Lucrari de constructie 1.1.Acoperis</b>						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.(decuparea, reparatia umflaturilor, reparatii la aieratoare)	m2			37,36 35,85
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47	53,50	25,15
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,50	10,70
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06	25,24	1,51
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(confectii liniare din tabla la parapet si racordari)	m			7,74 7,49
2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09	53,50	4,82
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	53,50	2,68
2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	25,23	0,25
3	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii.	m2			264,39 83,46
3.1	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	1,12	66,00	73,92
3.2	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,00	36,00	72,00
3.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,80	2,68	7,50
3.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	757,14	0,76
3.5	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,80	23,31	18,65
3.6	4100126202818	Apă	m3	0,00	0,00	0,00
3.7	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe etc)	%	3,00	0,00	0,00
3.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,00	53,50	53,50
3.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,56	53,50	29,96
3.10	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,02	189,28	2,84
3.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	25,23	0,08
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer	m2			17,71 2,14
4.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	51,86	15,56
4.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
4.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	53,50	2,14
4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00	25,23	0,01
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ТКП+ХПП membrana hidroizolatoare formata dintr-o armaturadurabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din liantbituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul )	m2			227,90 36,38
5.1	2682132600470	Membrane bituminoase EPP +EKP	m2	2,30	68,00	156,40
5.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,60	23,31	13,99
5.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00	0,00	0,00
5.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,45	53,50	24,08
5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	53,50	12,31
5.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,20	44,16	8,83
5.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	63,09	3,79
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuuTKП membrana hidroizolatoare formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din liant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul)	m2			129,32 25,68
6.1	2682132600470	Membrane bituminoase EKP	m2	1,15	74,00	85,10
6.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30	23,31	6,99
6.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00	0,00	0,00
6.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	53,50	16,05
6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	53,50	9,63
6.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10	44,16	4,42

6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	63,09	2,52
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.(se exclude cot jgheab) 125 mm	m			<b>238,15</b>
						16,05
7.1	2710406311800	Jgheaburi semirolunde prefabricate tip brass	m	1,05	90,44	94,96
7.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	57,84	80,98
7.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	30,50	6,10
7.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	54,69	5,47
7.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	71,51	14,30
7.6	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	1,26	12,60
7.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00	0,00	0,00
7.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	53,50	16,05
7.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	63,09	1,26
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.(dar manopera,utilaj,suruburi)(Stramutarea existente)	m			<b>30,29</b>
						16,05
8.1	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	1,26	12,60
8.2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00	0,00	0,00
8.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	53,50	16,05
8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	63,09	1,26
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.(se exclude piese de legatura,pilnii de curatare,elemente de legatura)D=90	m			<b>169,54</b>
						18,73
9.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=90	m	1,05	61,07	64,12
9.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	85,17	42,59
9.3	2413217300010	Cleme	buc	0,50	37,85	18,93
9.4	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	85,17	21,29
9.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00	0,00	0,00
9.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	53,50	18,73
9.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	63,09	0,95
10	CE22A aplicativ	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. (doar manopera,utilaj) (stramutarea existenta)	m			<b>19,67</b>
						18,73
10.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	53,50	18,73
10.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	63,09	0,95
11	CE23A man 0,5	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm. (se exclude ciment,nisip,mortar,var)	m			<b>108,05</b>
						22,74
11.1	2710403642598	Tabla zincata 0.5 x 800 x 2000 mm	kg	0,73	88,33	64,48
11.2	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,09	52,11	4,69
11.3	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,18	34,70	6,25
11.4	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03	209,47	5,24
11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
11.6	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	5,00	0,00	0,00
11.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,23	53,50	12,04
11.8	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	53,50	8,03
11.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	53,50	2,68
11.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	63,09	0,63
		<b>TOTAL 1.Lucrari de constructie 1.1.Acoperis</b>				<b>250 631,60</b>
		<b>1.2.Diverse</b>				
12	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri constructie	t			<b>59,39</b>
						59,39
12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	53,50	59,39
13	TsI50C9	Transportarea deseuri cu autobasculantade 5t la distanta de 29 km.	t			<b>372,94</b>
						0,00
13.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,42	883,33	372,94
		<b>TOTAL 1.2.Diverse</b>				<b>1 729,31</b>

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.