

Investitor: SA Apa Canal Chişinău
 Antreprenor: SRL Protermaci Service

Deviz de cheltuieli nr.

Обоснование расчета сметы: Прейскурант №5. Оптовые цены на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Ремонт электродвигателей. г. Кишинев, 1998г. Текущие цены на материальные ресурсы.

№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед/изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1.	.0302020107	Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовление секций) при развернутой длине секции до 4 м. Демонтаж секций обмотки, подготовка статора к укладке, укладка секций новой обмотки. Сборка схемы, пайка и изолировка, покрытие обмотки лаком, испытание.				
	п.4 стр.22	к=1,3 за применение стеклослюд. термореактивной изоляции 262x1,3=340,60	10 сек.	8,4	340,6	2861,04
3.	.0302060908	Восстановление секций обмотки статора электродвигателя напряжением 6 кВ L=4м, Ш =от 21 до23мм, В=св.50до 55мм				
	п.4 стр.22	к=1,3 за применением стеклослюд. термореактивной изоляции				
	п.13 стр.23	к=2,0 за четыре паралели 36,40x1,3x2,0=94,64	м	336	94,64	31799,04
4.	.0302120201	Сушка обмотки статора эл.двигателя мощностью до 1600 кВт.	шт.	1	350,00	350,00
5.	.0302150701	Замена шнуровых бандажей лобовых частей обмотки электродвигателей	10 банд.	48	50,00	2400,00
	п.10 ст.4	Итого по прейскуранту к=4,07 Дополнение к прейскуранту №5				37410,08
		Всего по прейскуранту:				152259,03
		Материалы:				
1.		Лента стеклослюдонитовая ЛСК-110	кг	107,000	920,00	98440,00
2.		Лак пропиточный МЛ-92	кг	26,00	85,00	2210,00
3.		Электрокартон	кг	12,00	135,00	1620,00
4.		Пазовые клинья	шт.	252,00	44,00	11088,00
5.		Пропан	кг	7,00	18,00	126,00
6.		Припой цирконевый	кг	0,6	2920,00	1752,000
7.		Лента киперная	м	900,00	2,20	1980,00
8.		Эмаль ПФ-115	кг	6,80	41,67	283,36
9.		Лакоткань	п.м.	7,20	192,00	1382,40
10.		Шнур лавсановый	м	1600,0	3,20	5120,00
11.		Текстолит	кг	12,00	280,00	3360,00
12.		Стеклолента	м	1100,00	3,20	3520,00
13.		Шкурка шлифовальная	м ²	4,00	100,00	400,00
14.		Ветошь	кг	7,00	25,00	175,00
15.		Растворитель	л	12,00	29,00	348,00
16.		Шина медная	кг	14,00	380,00	5320,00
17.		Смазка Gadus 220	кг	2,40	284,00	681,60
		Итого				137806,36
		Тр- на заготовительные расходы 5%				6890,32
		Итого материалов				144696,68
		Электроэнергия для техн.целей				5381,60
		Печь отжига 30кВт х36 часа х2,17=2343,60				
		Сушильная печь 50 кВт х 28ч.х2,17 =3038,00				
		Итого				350837,31
		НДС-20%				70167,46
		Всего				421004,77

Intocmit:

Директор SRL "Protermaci Service"

_____ Костру И. Н.