

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 21
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 632 387 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	268,80	10,96 10,96	2 945,19 2 945,19
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	21,20	171,92 54,78	3 644,73 1 161,42
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (pereu asfaltic)	m3	9,65	171,92 54,78	1 659,06 528,67
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,40	474,88 0,00	189,95 0,00
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	65,00	9,50 0,00	617,50 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				9 056,43 4 635,28
		2. Pavaj				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Trotuare				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (100 mm)	m3	41,00	279,02 20,53	11 439,69 841,57
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	41,00	1 336,97 154,08	54 815,59 6 317,28
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	510,00	147,09 20,39	75 018,42 10 398,72
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BP 100.2.8	m	500,00	117,50 10,27	58 749,01 5 133,30
		Total Trotuare Inclusiv salariu				200 022,71 22 690,87
		2.2. Pereu				
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (100 mm)	m3	51,00	279,02 20,53	14 229,84 1 046,83
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	51,00	1 336,97 154,08	68 185,26 7 858,08
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	510,00	147,09 20,39	75 018,42 10 398,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereu Inclusiv salariu				157 433,52 19 303,63
		Total Pavaj Inclusiv salariu				357 456,23 41 994,50
		3. Perete de sprijin				
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,10	374,40 0,00	37,44 0,00
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,06	199,00 0,00	11,94 0,00
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	4,83	1 387,79 181,47	6 703,02 876,51
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	100,00	49,90 41,09	4 989,92 4 108,80
		Total Perete de sprijin Inclusiv salariu				11 742,32 4 985,31
		4. Scara				
17	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,20	819,65 233,15	163,93 46,63
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..M200	m3	20,30	1 339,40 150,66	27 189,79 3 058,32
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	88,80	26,32 1,03	2 337,49 91,21
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	20,40	49,90	1 017,94

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			41,09	838,19
21	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip (placi din pavaj 40 mm)	m2	89,90	175,83 51,33	15 807,55 4 614,16
		Total Scara Inclusiv salariu				46 516,70 8 648,51
		5. Canal de acumulare a apei pluviale				
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,80	166,15 33,90	1 960,54 399,99
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200	m3	14,70	1 336,97 154,08	19 653,44 2 264,97
		Total Canal de acumulare a apei pluviale Inclusiv salariu				21 613,98 2 664,96
		6. Gard metalic (Eurogard)				
24	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	32,00	497,09 46,22	15 906,83 1 479,17
		Total Gard metalic (Eurogard) Inclusiv salariu				15 906,83 1 479,17
		7. Spatii verzi				
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,40	228,05 178,05	547,32 427,32
		Total Spatii verzi				547,32

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				427,32
		Total	lei			462 839
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			14 588
		Transportarea materialelor	2,00 %			7 696
		Total	100,00 +			485 123
		Cheltuieli de regie	6,50 %			31 533
		Total	100,00 +			516 656
		Beneficiu de deviz	2,00 %			10 333
		Total	100,00 +			526 989
		Total	100,00 +			526 989
		TVA	20,00 %			105 398
		Total deviz:				632 387
		Inclusiv salariu				64 835

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)