


# Intretinerea drumurilor locale pe perioada, anului 2020

(denumirea obiectivului)



APROBAT:  
Președintele grupului de lucru  
Teodor Cuculescu

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitatile de lucrari №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de mrsurr	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5 km.</b>		
		<b>Capitolul 1.1. L205 G41-Mateuti-Bosernita km 7,1-15,5</b>		
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	10,0000
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pana la 175 cp. de 4 ori	1 km	12,0000
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	67,2000
4	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1 500,0000
5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	75,0000
6	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	20,0000
7	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	20,0000
8	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,0000
9	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	250,0000
10	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	400,0000
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pana la: 5 cm.	m2	400,0000
12	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km	25,0000
13	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km	25,0000
14	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	5,0000
15	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	5,0000
16	DF09E	Parapet metalic deformabil tip A, cu lisa	m	100,0000






1	2	3	4	5
		metalica si stilpi din beton armat prefabricat		
		<b>Capitolul 1.2. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 5-17,5</b>		
17	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	36,0000
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	100,0000
19	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	90,0000
20	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	800,0000
21	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	75,0000
22	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	20,0000
23	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	20,0000
24	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	50,0000
25	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	350,0000
26	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	5,0000
27	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	5,0000
28	DF09E	Parapet metalic deformabil tip A, cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricat	m	160,0000
29	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	80,0000
30	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	80,0000
31	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	80,0000
		<b>Capitolul 1.3. L206.2 Drum de acces spre s.Papauti km 0-0,6</b>		
32	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	2,4000
33	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,8000
34	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2	120,0000





1	2	3	4	5
		bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)		
35	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,0000
36	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km	25,0000
		<b>Capitolul 1.4. L206.3 Drum de acces spre s.Lipcenii km 0-1,6</b>		
37	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	6,4000
38	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 trecheri: cu autogreder	1 km	8,0000
39	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	60,0000
40	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,4000
41	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	4,5000
42	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	4,0000
43	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	4,0000
44	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	3,0000
45	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	3,0000
		<b>Capitolul 1.5. L207 Drum de acces spre s.Tarasova km 0-2,5</b>		
46	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	400,0000
47	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	400,0000
48	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km	32,0000
49	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul	km	32,0000





1	2	3	4	5
		MTZ-80		
50	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	20,0000
51	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	10,0000
52	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	24,0000
53	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	8,0000
54	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	8,0000
		<b>Capitolul 1.6. L208 Drum de ocolire a or. Rezina 0 - 2,3</b>		
55	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	4,6000
56	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,6000
57	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1 200,0000
58	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	23,0000
59	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	233,3900
60	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	40,0000
61	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	40,0000
62	TsC56A	Sapaturi mecanica cu screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 100 m, pentru terenuri catg. I	100m3	10,0000
		<b>Capitolul 1.7. L209 Tareuca - Tahnauti km 0 - 4,4</b>		
63	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	10,0000





1	2	3	4	5
64	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	12,0000
65	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	67,2000
66	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1 500,0000
67	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,8000
68	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	250,0000
69	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	150,0000
70	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	150,0000
71	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi	km	12,0000
72	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km	12,0000
73	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	5,0000
74	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	5,0000
		<b>Capitolul 1.8. L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti km 0-5,2</b> <b>Capitolul 1.8.1. L210 R20-Ciniseuti-Echimauti (Lucrari de intretinere)</b>		
75	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	12,0000
76	TsH14A	Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30%	100m2	300,0000
77	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	8,0000
78	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	8,0000





1	2	3	4	5
79	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	6,0000
		<b>Capitolul 1.8.2. Lucrari de reparatie/intretinere la poduri (km 0,5 3,1 4,2)</b>		
80	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	3,0000
81	TsC04A2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. I.	100 m3	2,0000
82	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	60,0000
83	TsG06H	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase sau foioase moi in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare	buc	32,0000
84	TsG19A	Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri de lunca la distanta de 150 m cu defrisator montat pe tractor S-1500	ha	1,0000
85	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	100,0000
86	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	25,0000
87	CC04B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	3,5000
88	DF09E	Parapet metalic deformabil tip A, cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricat	m	80,0000
		<b>Capitolul 1.9. L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km 0-14,72</b>		
89	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite cu adaos de material	100m2	150,0000
90	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	58,8000





1	2	3	4	5
91	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	112,0000
92	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	48,0000
93	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	250,0000
94	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	48,0000
95	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	10,0000
96	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	10,0000
97	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	6,0000
98	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	6,0000
		<b>Capitolul 1.10. L211/1 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-1,73</b>		
99	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	15,0000
100	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	6,8000
101	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,4000
102	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,8000
		<b>Capitolul 1.11. L212 Drum de acces spre. Pereni km 0-3.5</b> <b>Capitolul 1.11.1. L212 Drum de acces spre s.Pereni km 0-3,5</b>		
103	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	6,8000
104	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite cu adaos de material	100m2	105,0000
105	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	28,0000





1	2	3	4	5
106	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,8000
		<b>Capitolul 1.11.2. Lucrari de reparatie/intretinere la poduri (km 0,4)</b>		
107	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	3,0000
108	TsC04A2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. I.	100 m3	2,0000
109	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	60,0000
110	TsG06H	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase sau foioase moi in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare	buc	32,0000
111	TsG19A	Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri de lunca la distanta de 150 m cu defrisator montat pe tractor S-1500	ha	1,0000
112	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	100,0000
113	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	25,0000
114	CC04B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	3,5000
115	DF09E	Parapet metalic deformabil tip A, cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricat	m	80,0000
		<b>Capitolul 1.12. L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-2,0</b>		
116	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	50,0000
117	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp de 4 ori	1 km	8,0000
118	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,0000





1	2	3	4	5
119	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,0000
		<b>Capitolul 1.13. L214 R20-drum de acces spre s.Cogilniceni km 0-2,6</b>		
120	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	20,8000
121	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	200,0000
122	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,0000
123	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	9,2000
		<b>Capitolul 1.14. L215 Drum de acces spre s.Cuizauca km 0-1,4</b>		
124	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,0000
125	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi	km	32,0000
126	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,8000
		<b>Capitolul 1.15. L216 Drum de acces spre s.Otac km 0-0,5</b>		
127	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarei la locul de lucru si inapoi	1 km	2,0000
128	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	1,6000
		<b>Capitolul 1.16. L217 R20-Busauca-Ghiduleni km 0-6,2</b>		
129	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarei la locul de lucru si inapoi	1 km	2,0000
130	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	24,0000
131	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	48,0000
132	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,0000
133	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	10,0000





1	2	3	4	5
134	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	10,0000
		<b>Capitolul 1.17. L217/1 Drum de acces spre s.Rosceni km 0-7,2</b>		
135	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	22,0000
136	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	28,0000
137	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	56,0000
138	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,0000
		<b>Capitolul 1.18. L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus km 0-3,0</b>		
139	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	80,0000
140	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	24,0000
141	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	48,0000
142	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	22,0000
143	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,0000
		<b>Capitolul 1.19. L219 Drum de acces spre Sl. Horodiste km 0-2,0</b>		
		<b>Capitolul 1.19.1. L219 Drum de acces spre s.Sl.Horodiste km 0-2,0; (Lucrari de intretinere)</b>		
144	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	8,0000
145	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,0000
146	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	90,0000
147	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	300,0000





1	2	3	4	5
148	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	160,0000
		<b>Capitolul 1.19.2. Lucrari de reparatie / intretinere la poduri km 0,8</b>		
149	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,0900
150	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleurului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,5000
151	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Aripi)	m3	3,6000
152	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	150,0000
		<b>Capitolul 1.19.3. Lucrari de reparatie / intretinere la poduri km 1.8</b>		
153	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,0900
154	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleurului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,5000
155	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Aripi)	m3	3,6000
156	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	150,0000
		<b>Capitolul 1.20. L220 Drum de acces spre s.Horodiste km 0-0,7</b>		
157	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	2,8000
158	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	56,0000
159	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,6000





1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.21. L221 Drum de acces spre s.Tipova km 0-3,0</b>		
160	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,0000
		<b>Capitolul 1.22. L223 G43- drum de acces spre s,Nistreni km 0-4,5</b>		
161	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	16,0000
162	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,0000
		<b>Capitolul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90,5 km (deszapezirea)</b>		
		<b>Capitolul 2.1. L 205 G41 - Mateuti - Bosernita km 7.1 - 15.5 (8,4 km)</b>		
163	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	115,0000
164	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	250,0000
165	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,1700
166	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	25,0000
167	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч )	m3	17,0000
168	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (8 ori)	1000 m2	403,2000
169	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (12ori)	1000 m2	604,8000
170	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (10 ori)	1 km	84,0000
171	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (4 ori)	1 km	33,6000
172	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	20,0000
		<b>Capitolul 2.2. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 5.0-17.5 (12,5 km)</b>		





1	2	3	4	5
173	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	230,0000
174	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	250,0000
175	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,4700
176	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	35,0000
177	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч )	m3	32,0000
178	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	600,0000
179	DI68A	Indepartarea zapezii afinate dupa marginea drumului cu autogreder (inaltimea sulului de zapada pina la 0,7 m)	1 km	50,0000
180	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	7,9000
181	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	56,0000
182	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	60,0000
183	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	270,0000
184	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	20,0000
185	DI17B	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2	9,1000
		<b>Capitolul 2.3. L206/2 Drum de acces spre s.Papauti km 0-0,6</b>		
186	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	36,0000
187	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч )	m3	5,0000



1	2	3	4	5
188	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	12,0000
189	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	6,0000
190	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	12,0000
		<b>Capitolul 2.4. L206/3 Drum de acces spre s.Lipceni km 0-1.6</b>		
191	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	70,0000
192	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч )	m3	9,7000
193	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	32,0000
194	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	9,6000
195	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	12,8000
196	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	16,0000
		<b>Capitolul 2.5. L207 Drum de acces spre s.Tarasova km 0-2.5</b>		
197	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	200,0000
198	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч )	m3	28,0000
199	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,0000
200	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,0800
201	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	150,0000
202	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	12,0000
203	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T	1 km	15,0000



1	2	3	4	5
		150K cu lopata inclinata		
204	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	80,0000
205	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	50,0000
206	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	5,0000
		<b>Capitolul 2.6. L208 Drum de ocolire a or.Rezina km 0-2.3</b>		
207	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	9,2000
208	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	10,0000
		<b>Capitolul 2.7. L209 Tareuca-Tahnauti km 0-4.4</b>		
209	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручну: 180 г/м2)	1000 m2	180,0000
210	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,0000
211	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,3400
212	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч )	m3	25,0000
213	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	264,0000
214	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 12 km	t	32,0000
215	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	88,0000
216	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	48,0000
217	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	13,2000
218	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	30,0000
		<b>Capitolul 2.8. L210 R20-Ciniseuti-Echimauti km 0-5.2</b>		
219	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea	1000 m2	90,0000



1	2	3	4	5
		carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)		
220	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,0000
221	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,1240
222	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч )	m3	12,5000
223	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	312,0000
224	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 18 km	t	16,2000
225	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	52,0000
226	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	104,0000
227	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	10,0000
228	DI17B	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2	7,0000
		<b>Capitolul 2.9. L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km 0-14.72</b>		
229	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	180,0000
230	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,0000
231	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,2500
232	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч )	m3	12,5000
233	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	883,2000
234	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta	t	32,4000





1	2	3	4	5
		de 25 km		
235	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	295,0000
236	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	73,5000
237	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	14,7000
238	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	65,6000
239	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	10,0000
		<b>Capitolul 2.10. L211/1 R20-Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-1.73</b>		
240	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	150,0000
241	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	150,0000
242	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,1300
243	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч )	m3	21,0000
244	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	110,0000
245	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	11,0000
246	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	90,0000
247	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	9,0000
248	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	13,6000
249	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	16,4000





1	2	3	4	5
250	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	5,0000
251	DI17B	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2	5,0000
		<b>Capitolul 2.11. L212 Drum de acces spre s.Pereni km 0-3.5</b>		
252	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	150,0000
253	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,0000
254	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,1300
255	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч )	m3	21,0000
256	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	210,0000
257	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	10,0000
258	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	70,0000
259	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	35,0000
		<b>Capitolul 2.12. L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-2.0</b>		
260	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	50,0000
261	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч )	m3	7,0000
262	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pana la 50 cm	1 km	40,0000
263	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	40,0000



1	2	3	4	5
264	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	120,0000
		<b>Capitolul 2.13. L214 R20-drum de acces spre s.Cogilniceni km 0-2.6</b>		
265	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	150,0000
266	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,1200
267	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч )	m3	21,0000
268	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	156,0000
269	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	10,0000
270	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	100,0000
271	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	52,0000
272	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	52,0000
		<b>Capitolul 2.14. L215 R20-drum de acces spre s.Cuizauca km 0-1.4</b>		
273	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	80,0000
274	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	150,0000
275	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,1200
276	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч )	m3	11,0000
277	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	98,0000
278	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de	t	12,0000





1	2	3	4	5
		25 km		
279	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	5,4000
280	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	28,0000
		<b>Capitolul 2.15. L217 R20-Busauca-Ghiduleni km 0-6.2</b>		
281	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	270,0000
282	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,0000
283	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,3750
284	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч )	m3	37,5000
285	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	372,0000
286	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	37,5000
287	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	24,0000
288	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	24,8000
289	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	120,0000
290	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	124,0000
291	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	20,0000
		<b>Capitolul 2.16. L217/1 Drum de acces spre s.Rosceni km 0-7.2</b>		
292	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	100,0000
293	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч )	m3	5,0000



1	2	3	4	5
294	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	100,0000
295	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	7,2000
296	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	28,8000
297	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	432,0000
		<b>Capitolul 2.17. L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus km 0-3.0</b>		
298	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	180,0000
299	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч )	m3	25,0000
300	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,0000
301	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,2500
302	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	90,0000
303	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	32,4000
304	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	30,0000
		<b>Capitolul 2.18. L219 Drum de acces spre s.Slobozia Horodiste km 0-2.0</b>		
305	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	20,0000
306	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	20,0000
307	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	100,0000
		<b>Capitolul 2.19. L220 Drum de acces spre s. Horodiste km 0-0.7</b>		
308	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	14,0000



1	2	3	4	5
309	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	14,0000
310	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	42,0000
		<b>Capitolul 2.20. L221 Drum de acces spre s.Tipova km 0-3.0</b>		
311	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	80,0000
312	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	100,0000
313	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	60,0000
314	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	60,0000
		<b>Capitolul 2.21. L222 G43- Drum de acces spre s.Nistreni km 0-4.5</b>		
315	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	80,0000
316	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	50,0000
317	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	12,0000

Intocmit

A. Negara

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

M. Rusu

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

