

**Lucrari de termoizolare a
fatadelor Gradinitei de copii
"Viorica" si reparatia capitala
cu replanificarea blocului B din
sat. Cirnateni Noi, r-nul Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-6
Sistema LAN (TS)

Valoarea de deviz 42 256,26 lei

Intocmit in prețuri curente 12.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 18U)	buc	1,00	399,88 300,00	399,88 300,00
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (rafturi, SWITCH 24 port, patch panel 24 port, cable managment, UPS, PDU)	buc	2,00	69,10 67,20	138,20 134,40
3	10-02-051-04	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu Patch cord	100 buc	0,20	186,00 186,00	37,20 37,20
4	pret furnizor	Patch cord cat.6e L=0.5 m	buc	10,00	35,00 0,00	350,00 0,00
5	pret furnizor	Patch cord cat.6e L=2.0 m	buc	10,00	105,00 0,00	1 050,00 0,00
6	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,20	2 381,79 1 428,00	2 858,15 1 713,60
7	pret	Teava corugata U-PVC, 750N,	m	120,00	4,50	540,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	d=20 mm			0,00	0,00
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,20	482,94 404,40	579,53 485,28
9	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,20	203,15 137,40	40,63 27,48
10	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)	m	140,00	32,00 0,00	4 480,00 0,00
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45	buc	6,00	62,05 60,00	372,33 360,00
12	pret furnizor	Priza RJ-45 cat. 6A, inclusiv doza de montaj 70x65x45 mm complet echipata	buc	6,00	65,00 0,00	390,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 235,92
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			733,91
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			292,87
		<i>Total</i>				12 262,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	26 %			795,07
		<i>Total</i>				13 057,77
		<i>Beneficiu</i>	2 %			261,16
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				13 318,93 3 057,96
		2. Utilaj, inventar, mobilier				
13	pret furnizor	Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 18U, usa fata sticla securizata, usa spate metal perforat, dotat cu sistem de ventilare cu termostat in set	buc	1,00	1 650,00 0,00	1 650,00 0,00
14	pret furnizor	Polita pentru dulap RACK 19"	buc	2,00	680,00 0,00	1 360,00 0,00
15	pret furnizor	Ethernet switch: standart industrial 19", 1U, 2xAC220V;	buc	2,00	2 800,00	5 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		Ports: 24 RJ-45 ports, 2 combo ports, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U			0,00	0,00
16	pret furnizor	19" Patch panel modular 24xRJ45, 1U, cat. 6A SFTP, with Jack RJ45 fully shielded	buc	1,00	4 300,00 0,00	4 300,00 0,00
17	pret furnizor	Organizator cablu 1U	buc	3,00	85,00 0,00	255,00 0,00
18	pret furnizor	Bloc de alimentare UPS, 1550VA/1100W, 200-240V, 50/60 Hz	buc	1,00	6 050,00 0,00	6 050,00 0,00
19	pret furnizor	PDU 12 x C13, I=16-20A, U=200-240V, 50/60Hz pentru montare in dulap	buc	1,00	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
20	pret furnizor	Cablu de alimentare pentru PDU compatibil cu UPS de tip CEE 7/4	buc	1,00	220,00 0,00	220,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 635,00
		<i>Cheltuieli de manipulare depozitare</i>	1,2 %			259,62
		Total Utilaj, inventar, mobilier Inklusiv salariu				21 894,62

		Total	lei			35 213,55
		TVA	20 %			7 042,71
		Total deviz: Inklusiv salariu				42 256,26 3 057,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de termoizolare a
fatadelor Gradinitei de copii
"Viorica" si reparatia capitala
cu replanificarea blocului B din
sat. Cirnateni Noi, r-nul Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6
Sistema LAN (TS)**

Valoarea de deviz 42 256,26 lei

Intocmit in prețuri curente 12.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-6:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	50,9660	60,00	3 057,96
Total manopera						3 057,96

Materiale:

1.	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,0000	32 000,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	24 000,00	60,00
3.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0120	32,00	0,38
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0008	24 000,00	19,20
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,1520	35,00	40,32
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	32,00	1,28
7.	1012073	Ate aspre	kg	0,0200	6,00	0,12
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	16,0800	3,00	48,24
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,0800	3,20	51,46
10.	1019852	Vopsea	kg	0,0280	30,00	0,84
11.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	21,00	4,20
12.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2400	32,00	7,68
13.	19" Patch panel modular 24xRJ4	19" Patch panel modular 24xRJ45, 1U, cat. 6A SFTP, with Jack RJ45 fully shielded	buc	1,0000	4 300,00	4 300,00
14.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0720	3,80	0,27
15.	5	Masa utilajului	t	0,0056	18 000,00	100,80
16.	5009030	Flanse	10 buc	1,2000	5,00	6,00
17.	5009031	Scoabe	10 buc	8,0400	3,10	24,92
18.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,4340	12,00	5,20
19.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,9600	3,60	3,46
20.	5009061	Fisa de izolatie	buc	38,6800	2,90	112,18
21.	5009070	Racordari	10 buc	2,1600	2,80	6,05
22.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0600	32,00	1,92
23.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0500	20,00	1,00
24.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0280	20,00	0,56
25.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,1000	44,00	4,40

26.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,0120	44,00	0,53
27.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2350	46,00	10,81
28.	Bloc de alimentare UPS, 1550VA	Bloc de alimentare UPS, 1550VA/1100W, 200-240V, 50/60 Hz	buc	1,0000	6 050,00	6 050,00
29.	Cablu cu conductoare din c245	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)	buc	140,0000	32,00	4 480,00
30.	Cablu de alimentare pentru P20	Cablu de alimentare pentru PDU compatibil cu UPS de tip CEE 7/4	buc	1,0000	220,00	220,00
31.	Dulap de telecomunicatii si r4	Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 18U, usa fata sticla securizata, usa spate metal perforat, dotat cu sistem de ventilare cu termostat in set	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
32.	Ethernet switch: standart i54	Ethernet switch: standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; Ports: 24 RJ-45 ports, 2 combo ports, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U	buc	2,0000	2 800,00	5 600,00
33.	Organizator cablu 1U	Organizator cablu 1U	buc	3,0000	85,00	255,00
34.	Patch cord cat.6e L=0.5 m	Patch cord cat.6e L=0.5 m	buc	10,0000	35,00	350,00
35.	Patch cord cat.6e L=2.0 m	Patch cord cat.6e L=2.0 m	buc	10,0000	105,00	1 050,00
36.	PDU 12 x C13, I=16-20A, U=200-	PDU 12 x C13, I=16-20A, U=200-240V, 50/60Hz pentru montare in dulap	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
37.	Polita pentru dulap RACK 19"	Polita pentru dulap RACK 19"	buc	2,0000	680,00	1 360,00
38.	Priza RJ-45 cat. 6A, inclusiv	Priza RJ-45 cat. 6A, inclusiv doza de montaj 70x65x45 mm complet echipata	buc	6,0000	65,00	390,00
39.	Teava corugata U-PVC, 750N,20	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m	120,0000	4,50	540,00
Total materiale de constructii						28 956,82

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1620	240,00	38,88
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	18,9600	12,00	227,52
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,2400	46,00	149,04
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,8080	65,00	377,52
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1620	390,00	63,18
Total utilaje de constructii						856,14

Total	lei	35 213,55
TVA	20 %	7 042,71

Total deviz:

42 256,26

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de termoizolare a fatadelor Gradinitei de copii "Viorica" si reparatia capitala cu replanificarea blocului B din sat. Cirnatenii Noi, r-nul Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 18U)	buc			399,88 300,00
	1	Muncitor	h-om	5,0000	60,00	300,00
	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,00001	32 000,00	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	6,00	0,05
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	21,00	4,20
	5	Masa utilajului	t	0,0050	18 000,00	90,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0500	20,00	1,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,1000	44,00	4,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	46,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			399,88
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (rafturi, SWITCH 24 port, patch panel 24 port, cable managment, UPS, PDU)	buc			69,10 67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	240,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	390,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138,20
3	10-02-051-04	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu Patch cord	100 buc			186,00 186,00
	1	Muncitor	h-om	3,1000	60,00	186,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,20
4	pret furnizor	Patch cord cat.6e L=0.5 m	buc			35,00 0,00
	Patch cord cat.6e L=0.5 m	Patch cord cat.6e L=0.5 m	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			350,00
5	pret furnizor	Patch cord cat.6e L=2.0 m	buc			105,00 0,00
	Patch cord cat.6e L=2.0 m	Patch cord cat.6e L=2.0 m	buc	1,0000	105,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 050,00
6	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 381,79 1 428,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0021	24 000,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,20	42,88
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,10	20,77
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,90	52,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,80	5,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	240,00	26,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	12,00	189,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	46,00	124,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	65,00	314,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	390,00	42,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 858,15
7	pret furnizor	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m			4,50
						0,00
	Teava corugata U-PVC, 750N,20	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m	1,0000	4,50	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			540,00
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			482,94
						404,40
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	24 000,00	14,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,60	2,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,90	35,38
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	32,00	1,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	46,00	7,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	390,00	7,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			579,53
9	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			203,15
						137,40
	1	Muncitor	h-om	2,2900	60,00	137,40
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	24 000,00	12,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,90	35,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	46,00	7,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	240,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	390,00	3,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,63
10	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)	m			32,00
						0,00
	Cablu cu conductoare din c245	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)	buc	1,0000	32,00	32,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 480,00
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45	buc			62,05

1	2	3	4	5	6	7
						60,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	32,00	0,06
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	6,00	0,01
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	3,80	0,04
	5	Masa utilajului	t	0,0001	18 000,00	1,80
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0020	44,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	46,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			372,33
12	pret furnizor	Priza RJ-45 cat. 6A, inclusiv doza de montaj 70x65x45 mm complet echipata	buc			65,00
						0,00
	Priza RJ-45 cat. 6A, inclusiv	Priza RJ-45 cat. 6A, inclusiv doza de montaj 70x65x45 mm complet echipata	buc	1,0000	65,00	65,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			390,00
		2. Utilaj, inventar, mobilier				
13	pret furnizor	Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 18U, usa fata sticla securizata, usa spate metal perforat, dotat cu sistem de ventilare cu termostat in set	buc			1 650,00
						0,00
	Dulap de telecomunicatii si r4	Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 18U, usa fata sticla securizata, usa spate metal perforat, dotat cu sistem de ventilare cu termostat in set	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 650,00
14	pret furnizor	Polita pentru dulap RACK 19"	buc			680,00
						0,00
	Polita pentru dulap RACK 19"	Polita pentru dulap RACK 19"	buc	1,0000	680,00	680,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 360,00
15	pret furnizor	Ethernet switch: standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; Ports: 24 RJ-45 ports, 2 combo ports, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U	buc			2 800,00
						0,00
	Ethernet switch: standart i54	Ethernet switch: standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; Ports: 24 RJ-45 ports, 2 combo ports, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 600,00
16	pret furnizor	19" Patch panel modular 24xRJ45, 1U, cat. 6A SFTP, with Jack RJ45 fully shielded	buc			4 300,00
						0,00
	19" Patch panel modular 24xRJ4	19" Patch panel modular 24xRJ45, 1U, cat. 6A SFTP, with Jack RJ45 fully shielded	buc	1,0000	4 300,00	4 300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 300,00
17	pret furnizor	Organizator cablu 1U	buc			85,00
						0,00
	Organizator cablu 1U	Organizator cablu 1U	buc	1,0000	85,00	85,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			255,00
18	pret furnizor	Bloc de alimentare UPS, 1550VA/1100W, 200-240V, 50/60 Hz	buc			6 050,00
						0,00
	Bloc de alimentare UPS, 1550VA	Bloc de alimentare UPS, 1550VA/1100W, 200-240V, 50/60 Hz	buc	1,0000	6 050,00	6 050,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 050,00
19	pret furnizor	PDU 12 x C13, I=16-20A, U=200-240V, 50/60Hz pentru montare in dulap	buc			2 200,00
						0,00
	PDU 12 x C13, I=16-20A, U=200-	PDU 12 x C13, I=16-20A, U=200-240V, 50/60Hz pentru montare in dulap	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 200,00

1	2	3	4	5	6	7
20	pret furnizor	Cablu de alimentare pentru PDU compatibil cu UPS de tip CEE 7/4	buc			220,00 ----- 0,00
	Cablu de alimentare pentru P20	Cablu de alimentare pentru PDU compatibil cu UPS de tip CEE 7/4	buc	1,0000	220,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.