

Finalizarea lucrarilor de constructie a Gradinitei de copii nr.3 din com.Sipoteni etapa a VI-

a

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Bloc I. Incalzirea

Valoarea de deviz 92 261 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Lucrari sanitare				
		1.1.1. Incalzire				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/Korado 22-RK 500-900(in complet cu supapa de aer si „zaglusca „/	buc	1,000	677,303 26,285	677,303 26,285
2	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm /Korado 22-RK 500-1700 in complet cu supapa de aer si „zaglusca„/	buc	5,000	1 102,753 42,056	5 513,763 210,280
3	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm /Korado 22-RK 500-1800 in complet cu supapa de aer si „zaglusca„/	buc	4,000	1 150,753 42,056	4 603,010 168,224
4	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	95,000	28,955 15,771	2 750,725 1 498,245

1	2	3	4	5	6	7
5	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul 20,0 mm,	buc	24,000	<u>10,691</u> 7,886	<u>256,572</u> 189,252
6	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	95,000	<u>5,731</u> 4,731	<u>544,474</u> 449,474
7	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	95,000	<u>4,206</u> 4,206	<u>399,532</u> 399,532
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1/автоматический воздухопроводчик d=15мм /	buc	2,000	<u>110,921</u> 7,886	<u>221,843</u> 15,771
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"/кран шаровый полнопроходной спускной d=15мм /	buc	4,000	<u>63,181</u> 7,886	<u>252,725</u> 31,542
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"/кран шаровый полнопроходной спускной d=20мм /	buc	2,000	<u>77,281</u> 7,886	<u>154,563</u> 15,771
11	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm /Радиаторный регуляторный RTD/N/RTD 3640 d=20мм /	buc	10,000	<u>492,992</u> 199,766	<u>4 929,924</u> 1 997,660
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"/Клапан термостатический d=20мм	buc	10,000	<u>83,481</u> 7,886	<u>834,813</u> 78,855

1	2	3	4	5	6	7
		RLV-S угловой в комплекте с термоголовлой				
		Total Incalzire Inclusiv salariu				21 139,247 5 080,891
		1.1.2. Pardosele calde				
13	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv /Узел регулировки с фиксированной точки температуры на 2 отвода в комплекте насос UPS 26-60-1 шт, колектор распределитель с наружной резьбой на 4 отвода д=15мм-2шт.колекторный шкаф 450* 400* 100 мм с комплектом для напольной установки 1 шт узел регулирования температуры с фиксированный температурТ=35С-11 компл.кран шаровой латунь д=25мм-2шт в=20мм - 8шт.вентиль сливной д=15мм- 1шт автоматический воздуховодчик Дуб=2шт /	m2	50,000	354,806 215,537	17 740,320 10 776,850
14	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40x3.5mm L=0.6m	buc	2,000	54,335 26,285	108,670 52,570
15	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40x3.5mm L=0.5m	buc	6,000	49,660 26,285	297,960 157,710
		Total Pardosele calde Inclusiv salariu				18 146,950 10 987,130
		<i>Total</i>	lei			39 286,197
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		22,50 %		3 615,305
		<i>Transportarea materialelor</i>		8,00 %		1 845,942
		<i>Cheltuieli de regie</i>		8,00 %		3 579,795
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		2 899,635
		Total Lucrari sanitare				51 226,874

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				16 068,021
		1.2. Lucrari de montare				
16	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm /Автоматический балансировочный клапан муфтовый д=20мм ASV-PV Ру=1,0МПа в комплекте с 2-я импульсными трубками Ду10 =1,5м нипель заглушка клапан ASV-M	buc	2,000	208,166 199,766	416,332 399,532
		<i>Total</i>	lei			416,332
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			89,895
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1,176
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			199,766
		<i>Beneficiu de dezin</i>	6,00 %			42,431
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				749,600 399,532
		1.3. Utilaj				
17		Автоматический балансировочный клапан муфтовый д=20мм ASV-PV Ру=1,0МПа в комплекте с 2-я импульсными трубками Ду10 =1,5м нипель заглушка клапан ASV-M	buc	2,000	8 800,000 0,000	17 600,000 0,000
18		Узел регулировки с фиксированной точки температуры на 2 отвода в комплекте насос UPS 26-60-1 шт, коллектор распределитель с наружной резьбой на 4 отвода д=15мм-2шт. коллекторный шкаф 450* 400* 100 мм с комплектом для напольной установки 1 шт узел регулирования температуры с фиксированный температурой Т=35С-11 компл.кран шаровой латунь д=25мм-2шт в=20мм - 8шт.вентиль сливной д=15мм- 1шт автоматический воздуховодчик Дуб=2шт /	buc	1,000	7 307,000 0,000	7 307,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				24 907,000
		Total Lucrari de constructie generale Inclusiv salariu				76 883,474 16 467,553

		Total	lei	76 884
		TVA	20,00 %	15 377
		Total deviz: Inclusiv salariu		92 261 16 469

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)