

Obiectivul: Reparația capitală a acoperișului la IMSP Centrul de Sănătate Cotiujeii Mari

Deviz local de resurse Nr. 2.2

Întocmit în prețuri curente 31.03.2026

Valoarea de deviz 385.286,00 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7124010010700	Dulgher	h-om	334,86	65,00	21.766,06
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	411,12	50,00	20.555,90
3	7124010010730	Dulgher 3	h-om	65,97	65,00	4.287,98
4	9310060019930	Muncitor	h-om	5,02	50,00	250,80
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	99,70	60,00	5.982,00
6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	493,37	60,00	29.602,20
7	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,21	55,00	11,55
8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,00	60,00	840,00
Total manopera						83.296,50
Materiale						
1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	0,45	5.833,33	2.613,33
2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,41	5.833,33	2.390,50
3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	2,32	5.833,33	13.556,66
4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	20,94	20,83	436,18
5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в Мотках Д=6,3 - 6,5 ММ)	kg	12,26	18,00	220,75
6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,84	30,00	295,23
7	27859	Pastă antiseptică	kg	6,27	20,00	125,41
8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	107,28	24,00	2.574,82
9	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,95	1,25	2,44
10	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,00	5.833,33	15,17
11	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44$ MM calit II	m3	0,03	5.833,33	182,00

12	23203226000361	Gudron	kg	0,67	17,00	11,40
13	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	60,21	20,83	1.254,22
14	4100126202818	Apă	m3	1,05	20,00	20,98
15	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,75	20,00	155,04
16	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	30,55	16,67	509,30
17	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,05	50,00	2,74
18	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,56	16,00	72,96
19	2462106110601	Paste antiseptice	kg	8,94	20,00	178,75
20	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	573,27	12,50	7.165,94
21	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5.982,00	0,10	598,20
22	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	13,00	0,00	5.745,93
23	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	573,27	129,17	74.049,93
24	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	249,25	29,17	7.270,62
25	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4.486,50	1,00	4.486,50
26	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	49,85	65,00	3.240,25
27	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	19,94	54,17	1.080,15
28	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	24,93	18,00	448,65
29	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,08	5.833,33	449,17
30	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,52	42,50	107,10
31	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,68	66,67	112,01
32	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,68	54,17	91,01
33	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,38	16,67	39,67
34	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,00	12,50	87,50
35	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,70	24,00	16,80
36	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	42,00	83,33	3.499,86
37	2875274000502	Cot burlan	buc	20,00	197,92	3.958,40
38	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,00	87,50	875,00
39	2413217300010	Cleme	buc	20,00	5,00	100,00
40	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,00	208,33	2.083,30
41	2875274000503	Cot de capat	buc	10,00	197,92	1.979,20
42	2875274000050	Elemente de legatura	buc	20,24	40,00	809,60

43	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	107,52	100,00	10.752,00
44	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	143,36	41,67	5.973,81
45	2666122800555	Element de inchidere	buc	20,48	30,00	614,40
46	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	20,48	87,50	1.792,00
47	2875274000501	Cot de jgheab	buc	20,48	197,92	4.053,40
48	2874115837745	Suruburi	buc	1.024,00	0,60	614,40
Total materiale					166.712,67	

Utilaje

1	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,46	25,00	311,56
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автоМобильном ходу)	h-ut	0,46	541,67	248,63
3	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,32	40,00	52,71
4	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,06	20,00	1,20
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	47,51	18,00	855,23
6	2410520006700	Automacara	h-ut	0,03	541,67	14,82
7	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,27	166,67	45,60
8	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06	500,00	31,92
Total utilaje					1.561,67	

Total manopera (ore)

1.424,25

Total greutate materiale (tone)

0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	19.991,16
Total		271.562,00
Cheltuieli de transport	6,00%	10.002,76
Total		281.564,76
Cheltuieli pentru depozitare	1,00%	1.667,13
Total		283.231,89
Cheltuieli de regie	9,00%	25.490,87
Total		308.722,76
Beneficiu de deviz	4,00%	12.348,91
Total		321.071,67

Total General (fără TVA)

321.071,66

TVA (20%)

64.214,33

TOTAL GENERAL (LEI)

385.286,00

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiectivul: **Reparația capitală a acoperișului la IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mari**

Catalog de prețuri unitare Nr. 2.2

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2			51,22
						50,60
1.1.1	7124010010 700	Dulgher	h-om	0,44	65,00	28,60
1.1.2	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,44	50,00	22,00
1.1.3	2922140006 703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03	25,00	0,63
1.2	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			9.034,96
						1.529,70
1.2.1	2010102908 7372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\phi=40-75$ MM calit a II a	m3	0,16	5.833,33	933,33
1.2.2	2010102908 7371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\phi=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,06	5.833,33	350,00
1.2.3	2010102904 1692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,83	5.833,33	4.841,66
1.2.4	2874145887 0491	Cuie de constructie	kg	7,20	20,83	149,98
1.2.5	2710602000 1211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в Мотках Д=6,3 - 6,5 ММ)	kg	4,38	18,00	78,84
1.2.6	2682132600 4260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38	30,00	101,40
1.2.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,96	20,00	39,20
1.2.8	2873122000 7511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00	24,00	912,00
1.2.9	7124010010 730	Dulgher 3	h-om	21,68	65,00	1.409,20
1.2.10	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41	50,00	120,50
1.2.11	2410520006 7531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автоМобильном ходу)	h-ut	0,15	541,67	81,25
1.2.12	2955270000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,44	40,00	17,60
1.3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			8.012,16
						1.428,75
1.3.1	2874115825 4550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	1,25	9,38
1.3.2	2010102906 9611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	5.833,33	58,33
1.3.3	2010102908 7371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\phi=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,93	5.833,33	5.425,00
1.3.4	2010102904 1691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\phi = 44$ MM calit II	m3	0,12	5.833,33	700,00
1.3.5	2873122000 7511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	24,00	81,60
1.3.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01	20,00	60,20
1.3.7	2320322600 0361	Gudron	kg	2,58	17,00	43,86
1.3.8	2874145887 0491	Cuie de constructie	kg	3,00	20,83	62,49
1.3.9	2682132600 4260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	30,00	43,50
1.3.10	7124010010 730	Dulgher 3	h-om	20,25	65,00	1.316,25
1.3.11	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	50,00	112,50
1.3.12	2410520006 7531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автоМобильном ходу)	h-ut	0,15	541,67	81,25
1.3.13	2955270000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	40,00	13,20
1.3.14	2940520007 6091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	20,00	4,60

1.4	CE30A	Astereala la invelitori din tigla, din grilaj 100x30(h) (V=2,4m3).	m2			21,16
						18,13
1.4.1	2010102903 495	Scinduri de rașinoase	m3	0,00	5.833,33	0,00
1.4.2	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12	20,83	2,50
1.4.3	7124010010 700	Dulgher	h-om	0,23	65,00	14,63
1.4.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	50,00	3,50
1.4.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
1.5	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			228,10
						42,50
1.5.1	4100126202 818	Apă	m3	0,23	20,00	4,60
1.5.2	2124117000 002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	20,00	34,00
1.5.3	2430127317 192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	16,67	111,69
1.5.4	2430116104 841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01	50,00	0,60
1.5.5	2320166200 755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	16,00	16,00
1.5.6	9310060019 930	Muncitor	h-om	0,85	50,00	42,50
1.5.7	2410520006 700	Automacara	h-ut	0,01	541,67	2,71
1.5.8	2952270002 921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	166,67	10,00
1.5.9	3410540000 001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01	500,00	6,00
1.6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			53,24
						12,50
1.6.1	2462106110 601	Paste antiseptice	kg	1,96	20,00	39,20
1.6.2	9310060019 930	Muncitor	h-om	0,25	50,00	12,50
1.6.3	2410520006 700	Automacara	h-ut	0,00	541,67	0,54
1.6.4	3410540000 001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	500,00	1,00
1.7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens).	m2			30,72
						14,50
1.7.1	2682132600 465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	12,50	14,37
1.7.2	2875276312 0001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,10	1,20
1.7.3	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%	3,00	0,00	0,47
1.7.4	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	60,00	12,00
1.7.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	50,00	2,50
1.7.6	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
1.8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (coame - 52 ml).	m2			258,18
						66,50
1.8.1	2710403643 000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	129,17	148,55
1.8.2	2710403640 000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	29,17	14,59
1.8.3	2875276312 000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	1,00	9,00
1.8.4	2640122303 000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	65,00	6,50
1.8.5	2710403740 000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	54,17	2,17
1.8.6	2521106718 272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05	18,00	0,90
1.8.7	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%	5,00	0,00	9,08
1.8.8	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,90	60,00	54,00
1.8.9	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	50,00	12,50
1.8.10	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	18,00	0,90
1.9	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu din lemn).	m2			49,09
						16,43
1.9.1	2010102903 497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,01	5.833,33	32,08
1.9.2	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,03	20,83	0,58
1.9.3	2852107335 349	Lucru la masina	h-om	0,01	55,00	0,82
1.9.4	7124010010 700	Dulgher	h-om	0,24	65,00	15,60

1.10	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2			92,43
						60,00
1.10.1	2430116108 115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	42,50	7,65
1.10.2	2430226100 700	Grund alchidic	kg	0,12	66,67	8,00
1.10.3	2430226109 444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	54,17	6,50
1.10.4	2430226102 197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	16,67	2,83
1.10.5	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	12,50	6,25
1.10.6	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,05	24,00	1,20
1.10.7	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	60,00	60,00
1.11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			350,11
						21,00
1.11.1	2710406311 726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	83,33	87,50
1.11.2	2875274000 502	Cot burlan	buc	0,50	197,92	98,96
1.11.3	2875274110 001	Piesa de legatura	buc	0,25	87,50	21,88
1.11.4	2413217300 010	Cleme	buc	0,50	5,00	2,50
1.11.5	2874115830 000	Pilnii de curatire	buc	0,25	208,33	52,08
1.11.6	2875274000 503	Cot de capat	buc	0,25	197,92	49,48
1.11.7	2875274000 050	Elemente de legatura	buc	0,25	40,00	10,00
1.11.8	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%	2,00	0,00	6,45
1.11.9	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,35	60,00	21,00
1.11.10	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,27
1.12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			261,87
						18,00
1.12.1	2710406311 800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,05	100,00	105,00
1.12.2	2875276311 231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	41,67	58,34
1.12.3	2666122800 555	Element de inchidere	buc	0,20	30,00	6,00
1.12.4	2875274000 050	Elemente de legatura	buc	0,10	40,00	4,00
1.12.5	2875274110 101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	87,50	17,50
1.12.6	2875274000 501	Cot de jgheab	buc	0,20	197,92	39,58
1.12.7	2874115837 745	Suruburi	buc	10,00	0,60	6,00
1.12.8	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%	3,00	0,00	7,09
1.12.9	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,30	60,00	18,00
1.12.10	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,36

APROBAT:

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: **Reparația capitală a acoperișului la IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mari**

Deviz local Nr. 2.2

Întocmit în prețuri curente 31.03.2026

Valoarea de deviz 385.286,00 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	498,50	51,22	25.535,66
					50,60	25.224,10
1.2	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	2,80	9.034,96	25.297,90
					1.529,70	4.283,16
1.3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	0,26	8.012,16	2.083,16
					1.428,75	371,48
1.4	CE30A	Astereala la invelitori din tigla, din grilaj 100x30(h) (V=2,4m3).	m2	498,50	21,16	10.550,55
					18,13	9.035,31
1.5	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,56	228,10	1.040,12
					42,50	193,80
1.6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	4,56	53,24	242,78
					12,50	57,00
1.7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens).	m2	498,50	30,72	15.315,04
					14,50	7.228,25
1.8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (coame - 52 ml).	m2	498,50	258,18	128.703,81
					66,50	33.150,25
1.9	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu din lemn).	m2	14,00	49,09	687,28
					16,43	229,95
1.10	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	14,00	92,43	1.294,09
					60,00	840,00

1.11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	40,00	350,11	14.004,48
					21,00	840,00
1.12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	102,40	261,87	26.815,97
					18,00	1.843,20

Total manopera (ore)	1.424,25
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	19.991,16
Total		271.562,00
Cheltuieli de transport	6,00%	10.002,76
Total		281.564,76
Cheltuieli pentru depozitare	1,00%	1.667,13
Total		283.231,89
Cheltuieli de regie	9,00%	25.490,87
Total		308.722,76
Beneficiu de deviz	4,00%	12.348,91
Total		321.071,67

Total General (fără TVA)	321.071,66
TVA (20%)	64.214,33
TOTAL GENERAL (LEI)	385.286,00
Inclusiv salariul	83.296,50

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)