

**Reconstructia terenului sportiv in L.T. George Cosbuc pe
teren cu nr.. cad. 0300206.093, bd.Larisa nr.3 mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 3 664 158,67 Lei.**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizare pe verticala.				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	5,450	598,54 0,00	3 262,05 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare)	100 m3	5,450	897,21 0,00	4 889,80 0,00
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	763,000	36,57 0,00	27 903,60 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,450	189,59 25,57	1 033,25 139,35
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (incarcarea argilei pentru nivelarea terenului)	100 m3	2,040	942,55 0,00	1 922,80 0,00

6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	347,000	36,57 0,00	12 689,10 0,00
7	Cariera	Argila	m3	204,000	141,00 0,00	28 764,00 0,00
8	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,040	1 381,76 0,00	2 818,80 0,00
Total Sistematizare pe verticala.						83 283,40
Incluziv salariu						139,35
		2. Teren sportiv nr. 1 (Bachet) S=510,0 m2				
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,100	1 157,23 767,23	5 901,87 3 912,87
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (0,2 m)	m3	102,000	569,42 31,44	58 081,17 3 206,77
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT fr. 20-40 mm, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (0,15 m)	m3	76,500	1 263,55 50,98	96 661,62 3 900,12
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 L)	t	0,310	12 042,26 0,00	3 733,10 0,00
13	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2	510,000	144,62 4,25	73 754,99 2 166,74

14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 L)	t	0,153	12 218,95 0,00	1 869,50 0,00
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	510,000	159,19 4,25	81 185,69 2 166,74
16	CN54B aplicativ	Aplicarea manuala a perimetrului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2	510,000	37,70 10,20	19 225,16 5 200,16
17	CG25B Aplicativ	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0,5-2,5 mm gr. 8 mm si EPDM calibru 1,0-3,5 mm gr. 8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0,5-2,5 mm=5,6 kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5 mm=8,0 kg/m2, adeziv pentru granule - 2,46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2	510,000	803,79 63,73	409 931,63 32 501,03
Total Teren sportiv nr. 1 (Bachet) S=510,0 m2						750 344,73
Incluziv salariu						53 054,43
		3. Teren sportiv nr. 2 (Volei) S=357,0 m2				
18	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,570	1 157,49 767,35	4 132,23 2 739,43
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	71,400	569,40 31,44	40 655,51 2 244,91

		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,2 m)				
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT fr. 20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,15 m)	m3	53,550	1 263,61 50,98	67 666,54 2 730,09
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 L)	t	0,214	11 987,85 0,00	2 565,40 0,00
22	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	357,000	144,62 4,25	51 630,72 1 516,71
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 L)	t	0,107	11 987,85 0,00	1 282,70 0,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	357,000	159,19 4,25	56 832,52 1 516,71
25	CN54B aplicativ	Aplicarea manuala a perimetrului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2	357,000	37,70 10,20	13 457,61 3 640,11
26	CG25B Aplicativ	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0,5-2,5 mm gr. 8 mm si EPDM calibru 1,0-3,5 mm gr. 8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0,5-2,5 mm=5,6 kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5 mm=8,0 kg/m2, adeziv pentru granule - 2,46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru	m2	357,000	803,79 63,73	286 952,13 22 750,71

		mortar de 150 L actionat cu motor termic"				
Total Teren sportiv nr. 2 (Volei) S=357,0 m2						525 175,36
Incluziv salariu						37 138,67
		4. Teren sportiv nr. 3 S=289,0 m2				
27	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,890	1 157,72 767,38	3 345,82 2 217,72
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,2 m)	m3	57,800	569,37 31,44	32 909,71 1 817,51
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT fr. 20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (0,15 m)	m3	43,350	1 263,48 50,98	54 771,77 2 210,07
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 L)	t	0,173	12 135,84 0,00	2 099,50 0,00
31	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	289,000	144,64 4,25	41 801,91 1 227,82
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 L)	t	0,087	12 100,00 0,00	1 052,70 0,00
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	289,000	159,22 4,25	46 013,26 1 227,82

34	CN54B aplicativ	Aplicarea manuala a perimetrului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2	289,000	37,70 10,20	10 894,26 2 946,76
35	CG25B Aplicativ	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0,5- 2,5 mm gr. 8 mm si EPDM calibru 1,0-3,5 mm gr. 8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0,5-2,5 mm=5,6 kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5 mm=8,0 kg/m2, adeziv pentru granule - 2,46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2	289,000	803,79 63,73	232 294,59 18 417,25
Total Teren sportiv nr. 3 S=289,0 m2						425 183,52
Incluziv salariu						30 064,95
		5. Marcaj				
36	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	38,500	138,35 39,92	5 326,56 1 537,11
Total Marcaj						5 326,56
Incluziv salariu						1 537,11
		6. Ingradire teren				
37	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,400	101,15 101,15	1 051,93 1 051,93
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri,	m3	10,400	2 406,59 	25 028,53

		7. Pereul				
45	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,750	1 157,16 767,16	2 025,03 1 342,53
46	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP (0.12 ... 0.15 m)	m3	23,630	551,08 107,05	13 021,95 2 529,55
47	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Nota: in proiect gros. amestec de ciment nisip 4 cm, Ciment portland M400 saci, (pentru strat) - 6,3 kg/m2, Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) - 0,034 m3/m2)	m2	175,000	243,17 50,65	42 554,97 8 863,22
48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C25 (BR 100.20.8)	m	385,000	163,84 25,49	63 080,20 9 814,03
Total Pereul						120 682,15
Incluziv salariu						22 549,33
		8. Echipamente				
49	Petul firmei	Tablou cu cos de baschet	buc	6,000	13 000,00 0,00	78 000,00 0,00
50	Pretul firmei	Plasa pentru volei	m	17,000	285,00 0,00	4 845,00 0,00
51	pretul firmei	Poarta pentru minifotbal	buc	2,000	15 000,00 0,00	30 000,00 0,00

Total Echipamente						112 845,00
Incluziv salariu						0,00

Cheltuieli Directe	Lei.	2 586 778,74
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	79 770,52
Total		2 666 549,26
Cheltuieli de Regie	10,00 %	266 654,93
Total		2 933 204,19
Beneficiu	4,10 %	120 261,37
Total		3 053 465,56
TVA	20,00 %	610 693,11

Total deviz:
3 664 158,67

Incluziv salariu
332 377,16

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)