

Lucrari: reparatia birourilor IMSP CRDM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari: reparatia birourilor IMSP CRDM

Valoarea de deviz 345 448,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Membarne de pe pereti)	m2	115,000	88,92 88,92	10 226,26 10 226,26
2	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate Armstrong	m2	38,000	23,65 23,65	898,70 898,70
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong - Tigular", inclusiv sistemul-grila	m2	38,000	630,64 208,12	23 964,25 7 908,56
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	115,000	140,60 115,41	16 169,11 13 272,38
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "betonocontact"	m2	115,000	8,22 2,84	945,57 326,37
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm	m2	150,000	34,36 28,38	5 153,47 4 257,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,000	8,22 2,84	1 233,35 425,70
8	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriene din vinyl omogen (membrana medicala) la pereti Cu respectarea proceselor tehnologice conform normativului. Culoare	m2	150,000	832,14 385,02	124 821,40 57 753,30

1	2	3	4	5	6	7
		deschisa / alb				
9	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriene din vinyl omogen (membrana medicala) la pardosele Cu respectarea proceselor tehnologice conform normativului. Culoare deschisa	m2	25,000	880,62 301,77	22 015,62 7 544,35

		Total	lei	205 427,73
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	24 627,03
		Cheltuieli de transport	7,00 %	7 132,12
		Cheltuieli de regie	14,50 %	34 392,10
		Beneficiu de deviz	6,00 %	16 294,74
		Total	100,00 +	287 873,72
		TVA	20,00 %	57 574,75
		Total deviz: Inclisiv salariu		345 448,47 102 612,62

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari: reparatia birourilor IMSP CRDM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari: reparatia birourilor IMSP CRDM

Valoarea de deviz 345 448,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	30,000	94,60	2 838,000
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	140,300	94,60	13 272,380
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	425,000	94,60	40 205,000
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,950	94,60	752,070
5.	7422010060100	Timplar	h-om	136,890	94,60	12 949,794
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,700	94,60	1 958,220
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	323,860	94,60	30 637,156
				Total manopera		102 612,62

Materiale:

1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,500	35,00	787,500
2.	24165861053031	Grund "betonocontact"	kg	17,250	35,00	603,750
3.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	26,381	89,00	2 347,909
4.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	72,863	95,00	6 921,985
5.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	3,769	85,00	320,365
6.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	131,906	8,50	1 121,201
7.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	263,812	8,50	2 242,402
8.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	27,637	85,00	2 349,145
9.	2523116716346	Covor P.V.C. din vinyl omogen (membrana medicala) la pardosele Culoare deschisa	m2	26,381	290,00	7 650,490
10.	2523116716347	Covor P.V.C. din vinyl omogen (membrana medicala) la pereti Culoare deschisa / alb	m2	158,287	290,00	45 903,230
11.	2653102100831	Amestec uscat	kg	821,100	2,80	2 299,080
12.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior	kg	73,950	12,00	887,400
13.	2710503808004	Fir de sudare	m	179,392	69,00	12 378,048
14.	2732103646151	Panouri "Armstrong - Tigular" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	39,900	400,00	15 960,000
15.	2874136313300	Diblu din metal	buc	152,000	0,40	61,241
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,460	25,00	11,500
17.	4100126202818	Apa	m3	0,264	25,00	6,600
18.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,250	2,69	35,591
				Total materiale de construcții		101 887,44

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,450	20,15	29,212
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,805	60,44	592,598
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,840	20,15	37,069
4.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,550	3,36	8,562

5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,500	16,79	260,220	
		Total utilaje de construcții					927,67

Total	lei	205 427,73
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	24 627,03
Cheltuieli de transport	7,00 %	7 132,12
Cheltuieli de regie	14,50 %	34 392,10
Beneficiu de deviz	6,00 %	16 294,74
Total	100,00 +	287 873,72
TVA	20,00 %	57 574,75

Total deviz: **345 448,47**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari: reparatia birourilor IMSP
CRDM**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Membarne de pe pereti)	m2			88,92
						88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	94,60	44,462
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	94,60	44,462
2	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate Armstrong	m2			23,65
						23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,298
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,352
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong - Tigular", inclusiv sistemul-grila	m2			630,64
						208,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,930
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,612
	2732103646151	Panouri "Armstrong - Tigular" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	400,00	420,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,44	0,907
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			140,60
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,44	4,775
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,15	0,322
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "betonocontact"	m2			8,22
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	24165861053031	Grund "betonocontact"	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm	m2			34,36
						28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior	kg	0,4930	12,00	5,916
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,44	0,060
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,22
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
8	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriene din vinyl omogen (membrana medicala) la pereti Cu respectarea proceselor tehnologice conform normativului. Culoare deschisa / alb	m2			832,14
						385,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	94,60	236,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	94,60	148,522
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,416
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	95,00	40,577

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	8,50	14,949
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	69,00	70,732
	2523116716347	Covor P.V.C. din vinyl omogen (membrana rnedicala) la pereti Culoare deschisa / alb	m2	1,0500	290,00	306,022
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	20,15	0,161
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	3,36	0,050
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	16,79	1,175
9	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriene din vinyl omogen (membrana rnedicala) la pardosele Cu respectarea proceselor tehnologice conform normativului. Culoare deschisa	m2			880,62 <hr/> 301,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	94,60	112,574
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,418
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	95,00	33,417
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,50	44,848
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	69,00	70,731
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	85,00	12,815
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	85,00	93,966
	2523116716346	Covor P.V.C. din vinyl omogen (membrana rnedicala) la pardosele Culoare deschisa	m2	1,0500	290,00	306,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,15	0,201
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	3,36	0,040
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,79	3,358

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.