

Reparatia capitala a acoperisului si termoizolarea cladirii la Gradinita de copii nr. 3, or. Causeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 337 585,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	94,400	131,48 14,58	12 411,51 1 376,35
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	930,000	34,19 27,34	31 792,55 25 423,88
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu betonocontact)	m2	810,000	5,01 1,09	4 061,75 885,74
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, grosimea 100 mm (Cornier perforat Ltotal=220 m)	m2	630,000	310,29 84,20	195 482,52 53 045,68
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a	m2	180,000	225,93 106,54	40 666,64 19 177,80

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 40 mm				
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	810,000	15,79 4,37	12 788,04 3 542,94
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	810,000	74,42 24,79	60 282,55 20 076,66
8	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	46,000	281,95 105,70	12 969,84 4 862,43
Total Fatada						370 455,40
Incluziv salariu						128 391,48
2. Acoperis						
9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	572,700	26,74 26,24	15 316,05 15 029,80
10	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	572,700	7,31 6,56	4 186,76 3 757,26
11	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	560,000	15,97 14,22	8 940,68 7 960,68
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,000	148,78 143,98	595,11 575,91
13	RpCI42F	Demontarea elementelor de	m2	51,000	25,92	1 322,00

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - membrane bituminoase in patru straturi			24,42	1 245,50
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	51,000	13,10 10,93	668,17 557,68
15	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demontarea unui rind de caramida din canalele de ventilare)	m3	0,200	148,80 143,95	29,76 28,79
16	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	86,600	88,31 43,74	7 647,80 3 787,88
17	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	58,000	26,02 4,37	1 509,06 253,69
18	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Ancoraj)	kg	113,000	18,22 1,57	2 059,22 177,15
19	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	140,000	18,22 1,57	2 551,31 219,43
20	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	307,300	15,73 2,15	4 835,18 660,84
21	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si	m3	15,320	1 408,29 193,17	21 575,05 2 959,37

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice (Beton B15 - centura monolita)				
22	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	39,700	88,07 43,74	3 496,36 1 736,48
23	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	128,200	18,22 1,57	2 336,09 200,84
24	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	280,800	15,73 2,15	4 417,19 603,98
25	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton B15 - centura monolita)	m3	6,680	1 408,28 193,22	9 407,34 1 290,69
26	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	8,800	870,98 135,57	7 664,64 1 193,01
27	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	75,000	85,44 58,32	6 407,71 4 374,00
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,630	5 260,88 878,09	66 444,90 11 090,28
29	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime)	m2	704,000	69,76 17,13	49 111,68 12 060,58

1	2	3	4	5	6	7
		geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 10.9 m3)				
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	704,000	21,70 9,11	15 280,13 6 415,20
31	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,000	1 108,21 240,69	6 649,25 1 444,15
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680	1 237,48 29,51	2 078,97 49,57
33	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,080	730,47 26,64	1 519,37 55,41
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,600	131,61 14,58	210,57 23,33
35	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	21,650	281,87 30,98	6 102,44 670,68
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	704,000	180,58 41,92	127 125,78 29 509,92
37	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (bariera de protectie)	kg	300,000	27,17 7,65	8 149,88 2 296,35

1	2	3	4	5	6	7
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (parazapezi)	m	86,000	74,88 14,58	6 439,68 1 253,88
39	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	88,000	219,00 10,94	19 271,59 962,28
40	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	57,600	203,78 12,76	11 737,86 734,83
41	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	83,000	100,63 75,09	8 352,10 6 232,22
42	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	83,000	62,81 36,45	5 213,23 3 025,35
43	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,700	5 236,57 878,44	3 665,60 614,91
44	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (IZOVER gr. 50 mm)	m2	60,000	20,14 5,83	1 208,62 349,92
45	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	120,000	148,33 38,27	17 799,90 4 592,70
46	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Tabla Lindab)	m2	20,000	162,21 38,27	3 244,15 765,45
47	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2	6,000	241,23 89,67	1 447,36 538,00

1	2	3	4	5	6	7
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg	99,800	26,34 7,66	2 628,31 763,99
49	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Scara)	t	0,100	291,40 94,80	29,14 9,48
50	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc. montat pe un strat de nisip de 10 mm grosime (placi semirigide din vata minerala gr. 10 cm, Y=125 kg/m3)	m2	482,000	160,53 6,20	77 377,82 2 986,71
51	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	482,000	36,68 12,76	17 680,91 6 149,11
Total Acoperis						563 734,72
Incluziv salariu						139 207,28
Cheltuieli directe			lei		934 190,12	
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %		64 223,70	
Transportarea materialelor			5,00 %		32 242,14	
Total			100,00 +		1 030 655,96	
Cheltuieli de regie			5,00 %		51 532,80	
Total			100,00 +		1 082 188,76	
Beneficiu de de viz			3,00 %		32 465,66	
Total			100,00 +		1 114 654,42	

TVA	20,00 %	222 930,88
-----	---------	------------

Total deviz: **1 337 585,30**
Incluziv salariu **267 598,76**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)