

Consolidarea taluzului amonte a barajului lacului de acumulare Taraclia

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-2 Lucrari de pregatire

Valoarea de deviz 6 956,26 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de pregatire				
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	3,00	159,00 154,20	476,99 462,59
2	TsG09A	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm	ha	0,01	13 292,77 0,00	132,93 0,00
3	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm -распилка стволов	buc	3,00	1 106,43 785,18	3 319,29 2 355,54
4	TsG04B	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase	ha	0,01	4 085,25 0,00	40,85 0,00
5	TsG19B	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500	ha	0,01	3 313,34 0,00	33,13 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,03	1 532,81 0,00	45,98 0,00
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,10	24,13 0,00	50,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 099,85
		Total Capitolul 1. Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				4 099,85 2 818,13

		Total	lei	4 099,85
		CASM	24 %	676,35
		Total		4 776,21
		Cheltuieli de regie	14,5 %	692,55
		Total		5 468,75
		Beneficiu	6 %	328,13
		Total		5 796,88
		TVA	20 %	1 159,38
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 956,26 2 818,13

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Consolidarea taluzului amonte a barajului lacului de acumulare

Formular Nr.3

Taraclia

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-2 Lucrari de pregatire

Valoarea de deviz 6 956,26 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-2:				

Manopera:

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,57	94,60	53,92
2.	7422090100200	Corhonitor	h-om	1,05	94,60	99,33
3.	8141260100100	Fasonator	h-om	15,87	94,60	1 501,30
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,30	94,60	1 163,58
		Total manopera				2 818,13
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0675	681,25	45,98
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0727	455,63	33,13
3.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,1659	595,00	98,71
4.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	2,688	50,00	134,40
5.	2955270007615	Echipment defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,1659	452,50	75,07
6.	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,00	281,25	843,75
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0804	630,00	50,67
		Total utilaje de construcții				1 281,72

Total	lei	4 099,85
CASM	24 %	676,35
Total		4 776,21
Cheltuieli de regie	14,5 %	692,55
Total		5 468,75
Beneficiu	6 %	328,13
Total		5 796,88
TVA	20 %	1 159,38

Total deviz:**6 956,26**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Consolidarea taluzului amonte a
barajului lacului de acumulare Taraclia**

Investitor IPAN "Apele Moldovei"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de pregatire				
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			159,00 154,20
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0900	94,60	103,11
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0960	50,00	4,80
2	TsG09A	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm	ha			13 292,77 0,00
	2955270007615	Echiptament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	12,6900	452,50	5 742,22
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	12,6900	595,00	7 550,55
3	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm -распилка СТВОЛОВ	buc			1 106,43 785,18
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	94,60	397,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	94,60	387,86
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	281,25	281,25
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	50,00	40,00
4	TsG04B	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase	ha			4 085,25 0,00
	2955270007615	Echiptament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	3,9000	452,50	1 764,75
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3,9000	595,00	2 320,50
5	TsG19B	Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500	ha			3 313,34 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,2720	455,63	3 313,34
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 532,81 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	681,25	1 532,81
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			24,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	630,00	24,13

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.