

Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor

S.A. "Apa-Canal Chisinau"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

sectorul Buiucani si suburbiile (Ghidighici, Durlesti, Vatra, Truseni)

Valoarea de deviz 48 685,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm						
1	RpCB01B 1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,000	1 266,43 243,15	1 266,43 243,15
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,000	272,93 43,45	272,93 43,45
Total Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm					1 539,36	
Incluziv salariu					286,60	
2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm						
3	RpCB01B 1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,000	1 266,43 243,15	1 266,43 243,15
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1,000	170,49 19,45	170,49 19,45
Total Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm					1 436,92	
Incluziv salariu					262,60	
3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama						
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,000	1 761,11 291,78	1 761,11 291,78
6	RpAcF01 D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20	buc	1,000	650,69 81,69	650,69 81,69

1	2	3	4	5	6	7
		cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa				
7	RpAcF02 D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	1,000	112,11 73,92	112,11 73,92
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	1,000	2 550,50 71,32	2 550,50 71,32
9	RpCB01B 1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса B150 вручную и его укладка классическим способом)	m3	1,000	1 496,84 243,15	1 496,84 243,15
Total Reglarea pozitiei capacelor cu rama						6 571,25
Incluziv salariu						761,86
4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta						
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)	m2	1,000	44,74 44,74	44,74 44,74
11	RpDB37A 1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2	1,000	14,91 14,91	14,91 14,91
12	RpDB37A 1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из	m2	1,000	14,91 14,91	14,91 14,91

1	2	3	4	5	6	7
		постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)				
13	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях)	m3	1,000	471,65 343,65	471,65 343,65
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc	1,000	2 550,50 71,32	2 550,50 71,32
15	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc	1,000	2 550,50 71,32	2 550,50 71,32
16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,000	1 761,11 291,78	1 761,11 291,78
17	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,000	88,18 88,18	88,18 88,18
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	1,000	69,16 0,00	69,16 0,00
19	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,000	287,85 28,53	287,85 28,53

1	2	3	4	5	6	7
Total Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta						7 853,51
Incluziv salariu						969,34
5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere						
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	1,000	165,81 42,15	165,81 42,15
21	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2	1,000	334,48 15,11	334,48 15,11
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,000	287,85 28,53	287,85 28,53
Total Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere						788,14
Incluziv salariu						85,79
6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita						
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	1,000	165,81 42,15	165,81 42,15
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2	1,000	116,78 22,69	116,78 22,69
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2	1,000	334,48 15,11	334,48 15,11
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с	m2	1,000	334,48 15,11	334,48 15,11

1	2	3	4	5	6	7
		крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)				
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,000	287,85 28,53	287,85 28,53
Total Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita						1 239,40
Incluziv salariu						123,59
7. Reparatia trotuarelor						
28	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2	1,000	116,78 22,69	116,78 22,69
29	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,000	287,85 28,53	287,85 28,53
Total Reparatia trotuarelor						404,63
Incluziv salariu						51,22
8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic la rece						
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,000	10 220,50 0,00	10 220,50 0,00
31	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона)	t	1,000	2 149,32 36,70	2 149,32 36,70
Total Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic la rece						12 369,82
Incluziv salariu						36,70
9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare						
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue,	1 km	1,000	3 705,91	3 705,91

1	2	3	4	5	6	7
		executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками)			214,62	214,62
33	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	1,000	224,35	224,35
					224,35	224,35
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1,000	135,62	135,62
					18,80	18,80
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1,000	6,74	6,74
					3,24	3,24
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,000	20,75	20,75
					20,75	20,75
37	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,000	71,97	71,97
					71,97	71,97
38	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,000	40,28	40,28
					0,00	0,00

Total Lucrari de demolare, incarcare si transportare

4 205,62

Incluziv salariu

553,73

Total	lei	36 408,65
Contributii Asigurari Sociale	24,00 %	751,54
Cheltuieli de regie	6,00 %	2 229,61
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 181,70
Total	100,00 +	40 571,50
TVA	20,00 %	8 114,30

Total deviz:

48 685,80

Incluziv salariu

3 882,97

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

S.A. "Apa-Canal Chisinau"
Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in
cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor
S.A. "Apa-Canal Chisinau"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
sectorul Buiucani si suburbiile (Ghidighici, Durlesti, Vatra, Truseni)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm						
1	RpCB01 B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3			1 266,43 243,15
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,7500	64,84	243,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	183,0000	2,50	457,50
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7650	355,00	271,57
	142110220 0240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	412,50	290,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1700	20,00	3,40
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			272,93 43,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	64,84	33,72
	266310210 00011	Beton	m3	0,0450	1 500,00	67,50
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	355,00	3,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	266612280 02863015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	150,00	150,75
2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm						

1	2	3	4	5	6	7
3	RpCB01 B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3			1 266,43 <hr/> 243,15
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,7500	64,84	243,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	183,0000	2,50	457,50
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7650	355,00	271,57
	142110220 0240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	412,50	290,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1700	20,00	3,40
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotoarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			170,49 <hr/> 19,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,78
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,67
	266310210 00011	Beton	m3	0,0480	1 500,00	72,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0030	355,00	1,06
	266612280 0325208	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 20x8 cm	m	1,0050	75,00	75,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 761,11 <hr/> 291,78
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	64,84	265,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,50	692,74
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,7400	355,00	266,64
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	412,50	284,71
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
6	RpAcF0 1D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc			<u>650,69</u> 81,69
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,6600	64,84	42,79
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,6000	64,84	38,90
	264011230 0739	Caramizi	buc	86,0000	5,65	495,62
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0600	1 150,00	70,38
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	30,00	3,00
7	RpAcF0 2D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc			<u>112,11</u> 73,92
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5900	64,84	38,26
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5500	64,84	35,66
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 150,00	35,19
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	30,00	3,00
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa	buc			<u>2 550,50</u> 71,32

1	2	3	4	5	6	7
		si canalizare, carosabil tip IV				
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	64,84	71,32
	287527420 0000	Сapac cu rama	buc	1,0000	2 375,00	2 422,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,50	36,47
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	355,00	19,92
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	20,00	0,29
9	RpCB01 B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса B150 вручную и его укладка классическим способом)	m3			1 496,84 ----- 243,15
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,7500	64,84	243,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	2,50	702,50
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7460	355,00	264,83
	142110220 0240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	412,50	282,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	20,00	3,80
		4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				
10	RpDB37 A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)	m2			44,74 ----- 44,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	64,84	44,74
11	RpDB37 A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание	m2			14,91 ----- 14,91

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
12	RpDB37 A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2			14,91 <hr/> 14,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
13	RpDB38 A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях)	m3			471,65 <hr/> 343,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3000	64,84	343,65
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	90,00	72,00
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	70,00	56,00
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau	buc			2 550,50

1	2	3	4	5	6	7
		fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)				71,32
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	64,84	71,32
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 375,00	2 422,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,50	36,47
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	355,00	19,92
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	20,00	0,29
15	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc			2 550,50 71,32
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	64,84	71,32
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 375,00	2 422,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,50	36,47
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	355,00	19,92
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	20,00	0,29
16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 761,11 291,78
	712301001	Betonist	h-om	4,1000	64,84	265,84

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,50	692,74
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	355,00	266,64
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	412,50	284,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
17	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			88,18 <hr/> 88,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	64,84	88,18
18	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			69,16 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	380,00	69,16
19	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			287,85 <hr/> 28,53
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	111100010 0013-2	Mixtura asfaltica preparata la cald (agregat marunt)	t	0,1170	2 015,00	235,76
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 750,00	5,25
	232032260	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	9,85	7,78

1	2	3	4	5	6	7
	0193					
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	22,30	0,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	400,00	8,40
	294034000 4220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	450,00	1,80
		5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2			165,81 <hr/> 42,15
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6500	64,84	42,15
	141111222 01672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,2010	422,50	84,92
	141111222 01646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	422,50	7,60
	141111222 01634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	422,50	4,22
	142130221 0461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	224,00	2,24
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	400,00	3,12
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	400,00	20,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	350,00	1,16
21	RpDB19 D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2			334,48 <hr/> 15,11
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1420	64,84	9,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	64,84	5,90
	111100010 0012-1	Mixtura asfaltica preparata la cald (agregat mare)	t	0,1650	1 790,00	298,39
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	9 850,00	6,89
	142110220 0021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 750,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	22,30	0,43
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	400,00	7,72
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	250,00	0,15
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	450,00	0,54
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			287,85 <hr/> 28,53
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	111100010 0013-2	Mixtura asfaltica preparata la cald (agregat marunt)	t	0,1170	2 015,00	235,76
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 750,00	5,25
	232032260 0193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	9,85	7,78
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	22,30	0,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	400,00	8,40
	294034000 4220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	450,00	1,80
6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita						
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2			165,81 <hr/> 42,15
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6500	64,84	42,15
	141111222 01672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,2010	422,50	84,92
	141111222 01646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	422,50	7,60
	141111222 01634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	422,50	4,22
	142130221 0461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	224,00	2,24
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	400,00	3,12
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	400,00	20,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	350,00	1,16
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2			116,78 <hr/> 22,69
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3500	64,84	22,69
	141111222 01672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1310	422,50	55,35
	141111222 01646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	422,50	7,60
	141111222 01634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	422,50	4,22
	142130221 0461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	224,00	2,24
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	400,00	3,12
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	400,00	20,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	350,00	1,16
25	RpDB19 D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2			334,48 <hr/> 15,11
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1420	64,84	9,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	64,84	5,90
	111100010 0012-1	Mixtura asfaltica preparata la cald (agregat mare)	t	0,1650	1 790,00	298,39
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	9 850,00	6,89
	142110220 0021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 750,00	5,25
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	22,30	0,43
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	400,00	7,72

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	250,00	0,15
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	450,00	0,54
26	RpDB19 D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2			334,48 <hr/> 15,11
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1420	64,84	9,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	64,84	5,90
	111100010 0012-1	Mixtura asfaltica preparata la cald (agregat mare)	t	0,1650	1 790,00	298,39
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	9 850,00	6,89
	142110220 0021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 750,00	5,25
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	22,30	0,43
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	400,00	7,72
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	250,00	0,15
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	450,00	0,54
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			287,85 <hr/> 28,53
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	111100010 0013-2	Mixtura asfaltica praparata la cald (agregat marunt)	t	0,1170	2 015,00	235,76
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 750,00	5,25
	232032260 0193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	9,85	7,78
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	22,30	0,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	400,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	294034000 4220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	450,00	1,80
		7. Reparatia trotuarelor				
28	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2			116,78 <hr/> 22,69
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3500	64,84	22,69
	141111222 01672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1310	422,50	55,35
	141111222 01646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	422,50	7,60
	141111222 01634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	422,50	4,22
	142130221 0461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	224,00	2,24
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	400,00	3,12
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	400,00	20,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	350,00	1,16
29	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			287,85 <hr/> 28,53
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	111100010 0013-2	Mixtura asfaltica preparata la cald (agregat marunt)	t	0,1170	2 015,00	235,76
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 750,00	5,25
	232032260 0193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	9,85	7,78
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	22,30	0,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	400,00	8,40
	294034000 4220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	450,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic la rece						
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 220,50 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 850,00	10 145,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
31	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона)	t			2 149,32 36,70
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5660	64,84	36,70
	111100010 00131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	2 015,00	2 035,15
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	300,00	24,27
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare						
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками)	1 km			3 705,91 214,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	3,3100	64,84	214,62
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	355,00	0,35
	232032260 0192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	9,85	11,82
	243012610 8720	Email alb ii E.109-5	kg	50,4300	56,20	2 834,17
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	36,00	88,92
	232016620 0676	White spirit	kg	0,8000	38,60	30,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 0020	Microbile de sticla	kg	16,9000	28,50	481,65
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	150,00	43,50
33	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3			224,35 ----- 224,35
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600	64,84	224,35
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			135,62 ----- 18,80
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 750,00	13,12
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	350,00	102,90
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,74 ----- 3,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	64,84	3,24
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			20,75 ----- 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	64,84	20,75
37	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71,97 ----- 71,97
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,97
38	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			40,28 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	380,00	40,28

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor

WinCmeta2000
Formular Nr.3

S.A. "Apa-Canal Chisinau"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

sectorul Buiucani si suburbiile (Ghidighici, Durlesti, Vatra, Truseni)

Valoarea de deviz 48 685,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,25	64,84	81,05
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,74	64,84	1 279,93
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2,70	64,84	175,07
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,646	64,84	430,93
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,30	64,84	213,96
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,52	64,84	422,76
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,523	64,84	487,79
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,616	64,84	39,94
Total manopera						3 882,97

Materiale:

1.	1111000100012-1	Mixtura asfaltica preparata la cald (agregat mare)	t	0,5001	1 790,00	895,17
2.	1111000100013-2	Mixtura asfaltica preparata la cald (agregat marunt)	t	0,468	2 015,00	943,04
3.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,01	2 015,00	2 035,15
4.	1111000100020	Microbile de sticla	kg	16,90	28,50	481,65
5.	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,04	422,50	16,88
6.	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,072	422,50	30,40
7.	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,664	422,50	280,54
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,012	1 750,00	21,00
9.	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,009	1 750,00	15,75
10.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	2,095	412,50	864,18
11.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,3804	412,50	569,42
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	355,00	4,25
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6715	355,00	593,39
14.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,276	355,00	807,97
15.	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,04	224,00	8,96
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,80	38,60	30,88
17.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0021	9 850,00	20,67
18.	23203226000401	Bitum	t	1,03	9 850,00	10 145,50
19.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,20	9,85	11,82
20.	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	3,16	9,85	31,12
21.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,43	56,20	2 834,17
22.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,47	36,00	88,92
23.	2640112300739	Caramizi	buc	87,72	5,65	495,62
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,19	2,50	10,47
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	690,758	2,50	1 726,91
26.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	554,19	2,50	1 385,48
27.	26631021000011	Beton	m3	0,093	1 500,00	139,50
28.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0918	1 150,00	105,57

29.	26661228002863015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,005	150,00	150,75
30.	2666122800325208	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 20x8 cm	m	1,005	75,00	75,37
31.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 750,00	13,12
32.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0576	22,30	1,29
33.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,06	22,30	1,32
34.	2875274200000	Capac cu rama	buc	3,06	2 375,00	7 267,50
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,12	20,00	2,40
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1705	20,00	23,43
Total materiale de constructii						32 129,56

Utilaje de constructii:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	70,00	3,50
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,80	90,00	72,00
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,29	150,00	43,50
4.	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,016	450,00	7,20
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3018	250,00	75,45
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0312	400,00	12,48
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,084	400,00	33,60
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,20	400,00	80,00
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	400,00	53,20
10.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0579	400,00	23,16
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	300,00	24,27
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,036	500,00	18,00
13.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0036	450,00	1,62
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,20	75,00	90,00
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,80	70,00	56,00
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,114	50,00	5,70
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	350,00	102,90
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,20	30,00	6,00
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,50	650,00	325,00
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,288	380,00	109,44
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0132	350,00	4,64
Total utilaje de constructii						1 147,66

Total:

Total	lei	36 408,65
Contributii Asigurari Sociale	24,00 %	751,54
Cheltuieli de regie	6,00 %	2 229,61
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 181,70
Total	100,00 +	40 571,50
TVA	20,00 %	8 114,30

Total deviz:

48 685,80

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)