

**Ремонтные работы в
помещении электрощитовой
Детского сада №8, в мун.**

Комрат

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 34 653,122 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
		1.1. Полы				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	2,100	10,247 9,347	21,518 19,628
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betokontakt" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	2,100	22,912 11,896	48,116 24,981
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из	m2	2,100	88,951 59,479	186,797 124,906

1	2	3	4	5	6	7
		цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)	m2	2,100	5,954 2,549	12,503 5,353
5	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	2,100	300,270 100,265	630,566 210,556
		<i>Total</i>	Lei			899,500
		Total Полы Inclusiv salariu				899,500 385,424
		1.2. Стены				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	16,100	5,954 2,549	95,862 41,041
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	16,100	133,047 103,663	2 142,050 1 668,981
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	16,100	29,789 16,994	479,602 273,603
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,100	5,954 2,549	95,862 41,041

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен)				
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	16,100	54,676 46,734	880,286 752,410
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	16,100	5,954 2,549	95,862 41,041
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимерно-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - цвет согласовать с заказчиком	m2	16,100	62,179 46,733	1 001,086 752,409
13	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	2,000	8,924 7,647	17,847 15,295
14	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)	m2	1,000	61,533 47,583	61,533 47,583
15	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Ручная окраска масляной краской радиаторов)	m2	1,000	60,761 40,786	60,761 40,786
		Total	Lei			4 930,751
		Total Стены Inclusiv salariu				4 930,751 3 674,190

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Потолок				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	2,100	5,954 2,549	12,503 5,353
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,100	159,449 130,004	334,842 273,009
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	2,100	29,791 16,994	62,562 35,687
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	2,100	5,954 2,549	12,503 5,353
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,100	54,674 46,734	114,815 98,141
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	2,100	5,954 2,549	12,503 5,353
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми)	m2	2,100	62,178 46,733	130,573 98,140

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - цвет согласовать с заказчиком				
		<i>Total</i>	Lei			680,301
		Total Потолок Inclusiv salariu				680,301 521,036
		<i>Total</i>	Lei			6 510,552
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 099,356
		<i>Total</i>				7 609,908
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,5 %			1 027,338
		<i>Total</i>				8 637,246
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			345,490
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				8 982,736 4 580,650
		2. Электрика				
23	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare (Демонтаж вводно- распределительного шкафа)	buc	2,000	1 529,460 1 529,460	3 058,920 3 058,920
24	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare (Демонтаж проводов ввода и отходящей линии в вводно- распределительном шкафу)	buc	24,000	12,745 12,745	305,892 305,892
25	08-02-148- 1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m	0,100	1 053,630 1 053,630	105,363 105,363
26	pret oferta	Провод ПВ3 1x10мм2	m	10,000	29,500 0,000	295,000 0,000
27	08-03-573- 6	Шкаф (пульт) управления ГРЩ, ранее демонтированный	buc	1,000	373,719 201,379	373,719 201,379
28	pret oferta	DIN-рейка	m	2,000	30,000 0,000	60,000 0,000
29	pret oferta	Нулевая шина (изолированная) на DIN-рейку на 20 входов	buc	2,000	97,000 0,000	194,000 0,000
30	08-03-573- 4	Шкаф (пульт) управления навесной металлический на 24 группы	buc	1,000	326,759 201,379	326,759 201,379

1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc	23,000	158,121 132,553	3 636,788 3 048,724
32	08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	buc	9,000	236,505 197,130	2 128,549 1 774,174
33	RpEA01C	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm (Прокладка защитных кабель каналов ПВХ, снаружи с фиксацией прямо на стены с помощью металлических консолей на деревянных или пластиковых дюбелях) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	2,000	59,266 40,785	118,531 81,571
34	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	1,000	1 420,950 1 274,550	1 420,950 1 274,550
35	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (Электроиспытания, контроль и наладка электрокабелей до 1 кВт)	buc	24,000	66,993 21,242	1 607,820 509,820
		Total	Lei			13 632,291
		Asigurarea sociala	24 %			2 534,825
		Total				16 167,116
		Cheltuieli de regie	76 %			960,943
		Total				17 128,059
		Beneficu de deviz	4 %			685,123

1	2	3	4	5	6	7
		Total Электрика				17 813,182
		Inclisiv salariu				10 561,772
		3. Оборудование				
36	pret oferta	Щиток металлический на 24 группы	buc	1,000	315,000 0,000	315,000 0,000
37	pret oferta	Автомат однополюсный	buc	21,000	30,000 0,000	630,000 0,000
38	pret oferta	Автомат трехполюсный	buc	2,000	61,000 0,000	122,000 0,000
39	pret oferta	Автомат трехфазный типа ВА47-29/3P 63A	buc	9,000	110,000 0,000	990,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 057,000
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			24,684
		Total Оборудование				2 081,684
		Inclisiv salariu				

		Total	Lei	28 877,602
		TVA	20 %	5 775,520
		Total deviz:		34 653,122
		Inclisiv salariu		15 142,422

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонтные работы в
помещении электрощитовой
Детского сада №8, в мун.**

Formular Nr.3

Комрат

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 34 653,122 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	62,740	84,97	5 331,019
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,640	84,97	309,290
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,190	84,97	695,905
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,855	84,97	1 941,990
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,738	84,97	317,618
6.	7137010011510	Electromontor	h-om	39,600	84,97	3 364,812
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,960	84,97	1 865,941
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,931	84,97	1 098,748
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,294	84,97	24,981
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,231	84,97	19,628
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,030	84,97	172,490
		Total manopera				15 142,422

Materiale:

1.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,000	0,00	0,000
2.	1010865	Роли свинцовые марки C1 толщиной 1.0 мм	t	0,000	0,00	0,000
3.	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,000	0,00	0,000
4.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,540	34,00	86,360
5.	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,059	0,00	0,000
6.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	4,747	37,00	175,639
7.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	39,040	4,50	175,680
8.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,448	80,00	35,840
9.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	39,040	3,50	136,640
10.	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,264	0,00	0,000
11.	1019852	Краска	kg	1,311	0,00	0,000
12.	1111000100023-1	Автомат однополюсный	buc	21,000	30,00	630,000

13.	1111000100023-2	Автомат трехполюсный	buc	2,000	61,00	122,000
14.	1111000100023-3	Автомат трехфазный типа ВА47-29/3Р 63А	buc	9,000	110,00	990,000
15.	1122363558847	Нулевая шина(изолированная) на дин рейку на 20 входов	buc	2,000	97,00	194,000
16.	112236365584	DIN-рейка	m	2,000	30,00	60,000
17.	112236588985	Провод ПВ3 1x10мм2	m	10,000	29,50	295,000
18.	11236635	Щиток металлический на 24 группы	buc	1,000	315,00	315,000
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,088	0,00	0,000
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,910	7,00	6,370
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	42,420	0,05	2,121
22.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,041	0,00	0,000
23.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,061	25,00	1,525
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,505	21,70	184,558
25.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,324	35,00	11,340
26.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,216	82,00	17,712
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,280	33,40	243,152
28.	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,100	59,00	5,900
29.	24302261000001	Fuga	kg	0,976	19,50	19,032
30.	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	0,871	26,20	22,820
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,730	4,60	12,558
32.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	2,142	15,00	32,130
33.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,210	2,50	0,525
34.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2	m2	20,020	11,00	220,220
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,300	2,20	60,060
36.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,092	3,40	3,712
37.	2653102100831	Amestec uscat	kg	129,948	3,90	506,798
38.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,199	7,50	143,992
39.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,185	170,00	371,450
40.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,069	0,00	0,000
41.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	9,969	2,40	23,926
42.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,100	3,00	27,300
43.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,315	11,00	3,465
44.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,210	4,00	0,840
45.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,630	3,00	1,890
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,135	16,00	2,160
47.	4100126202818	Apa	m3	0,022	16,00	0,352
48.	5009062	Наконечники кабельные	buc	195,200	0,15	29,280
49.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	32,000	0,00	0,000
50.	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,001	0,00	0,000
51.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,640	0,00	0,000
52.	5009619	Нитки швейные	kg	0,041	0,00	0,000
53.	5009623	Лента K226	100 m	0,001	0,00	0,000
54.	5220077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	kg	0,050	0,00	0,000
55.	5429033	Вазелин технический	kg	0,219	0,00	0,000

56.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,600	65,00	39,000
57.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,940	3,00	8,820
Total materiale de construcții						5 219,167

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,370	0,00	0,000
2.	030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	h-ut	0,300	0,00	0,000
3.	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	0,300	0,00	0,000
4.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	5,790	60,00	347,400
5.	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	h-ut	0,530	204,00	108,120
6.	100602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	h-ut	0,530	140,00	74,200
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,522	15,00	22,830
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,299	18,00	5,382
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,132	22,00	2,904
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,025	22,00	0,550
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,026	18,00	0,468
12.	330206	Дрели электрические	h-ut	1,280	25,00	32,000
13.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	6,800	183,00	1 244,400
14.	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	1,800	0,00	0,000
15.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,370	0,00	0,000
Total utilaje de construcții						1 838,254

Total	Lei	28 877,60 2
TVA	20 %	5 775,520

Total deviz:

**34 653,12
2**



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ремонтные работы в помещении
электрощитовой Детского сада №8, в мун.
Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ ort.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
		1.1. Полы				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sarma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозийной защитой с помощью металлической щетки)	m2			10,247 9,347
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betokontakt" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2			22,912 11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,4150	26,20	10,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			88,951 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)	m2			5,954 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
5	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			300,270 100,265
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	84,97	100,26
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	170,00	176,88
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,40	11,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	19,50	9,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	16,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	15,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	18,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	22,00	1,38
		1.2. Стены				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,954
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			133,047
						103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			29,789
						16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,954
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2			54,676
						46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,954
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - цвет согласовать с заказчиком	m2			62,179
						46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,40	13,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
13	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной	m			8,924
						7,647


1	2	3	4	5	6	7
		crascoi tub, diametru de 34 mm inclusiv)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0080	82,00	0,66
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	35,00	0,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	25,00	0,20
14	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)	m2			61,533 47,583
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	84,97	47,58
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	82,00	8,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	35,00	5,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
15	IzA08C	Vopsitorii pe corpuri radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Ручная окраска масляной краской радиаторов)	m2			60,761 40,786
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	84,97	40,79
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	82,00	8,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	35,00	5,25
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,1000	59,00	5,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	25,00	0,62
		1.3. Потолок				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			5,954 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			159,449 130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			29,791 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,01
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			5,954 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			54,674 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2			5,954

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей потолков)				2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоземлемыми красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - цвет согласовать с заказчиком	m2			62,178 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,40	13,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		2. Электрика				
23	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare (Демонтаж вводно-распределительного шкафа)	buc			1 529,460 1 529,460
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,0000	84,97	1 529,46
24	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare (Демонтаж проводов ввода и отходящей линии в вводно-распределительном шкафу)	buc			12,745 12,745
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1500	84,97	12,75
25	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m			1 053,630 1 053,630
	1	Затраты труда	h-om	12,4000	84,97	1 053,63
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,00004	0,00	0,00
	1010865	Роли свинцовые марки C1 толщиной 1.0 мм	t	0,0008	0,00	0,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,00832	0,00	0,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0041	0,00	0,00
	5009623	Лента K226	100 m	0,0096	0,00	0,00
	5220077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	kg	0,5000	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,3900	0,00	0,00
	030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,3900	0,00	0,00
26	pret oferta	Провод ПВ3 1x10мм2	m			29,500 0,000
	112236588985	Провод ПВ3 1x10мм2	m	1,0000	29,50	29,50
27	08-03-573-6	Шкаф (пульт) управления ГРЩ, ранее демонтированный	buc			373,719 201,379
	1	Затраты труда	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,2000	34,00	6,80
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1000	37,00	3,70
	1019852	Краска	kg	0,0400	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1700	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,9200	60,00	55,20
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	h-ut	0,3100	204,00	63,24
	100602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	h-ut	0,3100	140,00	43,40
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1700	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	pret oferta	DIN-рейка	m			30,000
						0,000
	112236365584	DIN-рейка	m	1,0000	30,00	30,00
29	pret oferta	Нулевая шина (изолированная) на DIN-рейку на 20 входов	buc			97,000
						0,000
	1122363558847	Нулевая шина(изолированная) на дин рейку на 20 входов	buc	1,0000	97,00	97,00
30	08-03-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной металлический на 24 группы	buc			326,759
						201,379
	1	Затраты труда	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1000	34,00	3,40
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1000	37,00	3,70
	1019852	Краска	kg	0,0200	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0700	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,7100	60,00	42,60
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	h-ut	0,2200	204,00	44,88
	100602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	h-ut	0,2200	140,00	30,80
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0700	0,00	0,00
31	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc			158,121
						132,553
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	84,97	132,55
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	34,00	2,38
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	37,00	1,81
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,0360	0,00	0,00
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	0,00	0,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	60,00	7,80
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	0,00	0,00
32	08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	buc			236,505
						197,130
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	84,97	197,13
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	34,00	2,38
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0040	0,00	0,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,3800	37,00	14,06
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0140	0,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,0470	0,00	0,00
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0020	0,00	0,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0020	0,00	0,00
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0090	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0050	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	60,00	7,80
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,2000	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0050	0,00	0,00
33	RpEA01C	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm (Прокладка защитных кабель каналов ПВХ, снаружи с фиксацией прямо на стены с помощью металлических консолей на деревянных или пластиковых дюбелях) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			59,266 40,785
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	84,97	40,79
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	15,00	16,07
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1000	4,00	0,42
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1000	2,50	0,26
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	11,00	1,73
34	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc			1 420,950 1 274,550
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	84,97	1 274,55
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	183,00	146,40
35	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (Электроиспытания, контроль и наладка электрокабелей до 1 кВт)	buc			66,993 21,242
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	84,97	21,24
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	183,00	45,75
		3. Оборудование				
36	pret oferta	Щиток металлический на 24 группы	buc			315,000 0,000
	11236635	Щиток металлический на 24 группы	buc	1,0000	315,00	315,00
37	pret oferta	Автомат однополюсный	buc			30,000 0,000
	1111000100023-1	Автомат однополюсный	buc	1,0000	30,00	30,00
38	pret oferta	Автомат трехполюсный	buc			61,000 0,000
	1111000100023-2	Автомат трехполюсный	buc	1,0000	61,00	61,00
39	pret oferta	Автомат трехфазный типа ВА47-29/3P 63A	buc			110,000 0,000
	1111000100023-3	Автомат трехфазный типа ВА47-29/3P 63A	buc	1,0000	110,00	110,00

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.