

Lucrari de reparatie a incaperilor Fabrica de piine nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lot 1

Sectia cofetarie

Valoarea de deviz 179 521,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii	m2	960,00	39,11 35,65	37 546,56 34 223,04
2	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea contra prafului	m2	200,00	25,96 7,38	5 191,26 1 476,60
3	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea de var	m2	1 420,00	31,69 12,69	44 992,98 18 012,98
4	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (repararea partiala)	m2	74,00	57,96 38,06	4 288,71 2 816,11
5	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos la tavane (repararea partiala)	m2	210,00	40,08 20,18	8 417,01 4 238,01
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 420,00	4,58 1,73	6 503,32 2 456,32
7	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	1 420,00	14,63 10,38	20 777,16 14 737,90

	Total	lei	127 717,00
	Asigurarea sociala	24,00 %	18 710,63
	Transportarea	1,00 %	226,16
	Total	100,00 +	146 653,79
	Cheltueli de regie	1,00 %	1 466,54
	Total	100,00 +	148 120,33
	Beneficiul de deviz	1,00 %	1 481,20
	Total	100,00 +	149 601,53
	Tva	20,00 %	29 920,31
	Total deviz:		179 521,84
	Inclisiv salariu		77 960,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)