

**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale in varianta
alba din satul Coseni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 420 979,46 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.08.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector Moara, amenajare drum in virianta alba L=800m, B=3m				
1	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,60	910,00 0,00	3 276,00 0,00
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	504,00	15,00 0,00	7 560,00 0,00
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	24,00	53,55 0,00	1 285,20 0,00
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	2,40	2 403,19 228,19	5 767,65 547,65

1	2	3	4	5	6	7
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,00	8 197,30 222,30	196 735,27 5 335,20
6	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	-24,00	1 171,80 0,00	-28 123,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			186 500,92
		Total Sector Moara,amenajare drum in virianta alba L=800m,B=3m Inklusiv salariu				186 500,92 5 882,85
		2. Sector C.Neg.,amenajare drum in varianta alba L=300m,B=3m				
7	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,35	910,00 0,00	1 228,50 0,00
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	190,00	15,00 0,00	2 850,00 0,00
9	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	9,00	53,55 0,00	481,95 0,00
10	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,90	2 403,00 228,00	2 162,70 205,20
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	8 197,32 222,30	73 775,86 2 000,70

1	2	3	4	5	6	7
12	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	-9,00	1 171,80 0,00	-10 546,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			69 952,81
		Total Sector C.Neg.,amenajare drum in varianta alba L=300m,B=3m Inclusiv salariu				69 952,81 2 205,90
		3. Drum central,L=200m,b=6m(selectiv)				
13	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,00	3 253,69 251,10	39 044,32 3 013,20
		<i>Total</i>	Lei			39 044,32
		Total Drum central,L=200m,b=6m(selectiv) Inclusiv salariu				39 044,32 3 013,20

		Total	Lei	295 498,05
		Asigurari sociale	24 %	2 664,47
		Total		298 162,52
		Cheltuieli de regie	14,5 %	43 233,57
		Beneficiu de deviz	6 %	20 483,76
		Total		361 879,85
		TVA	20 %	59 099,61
		Total		420 979,46
		Total deviz: Inclisiv salariu		420 979,46 13 322,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)