

Construcția stațiilor de dezinfectare a apei, castelului de apă și conectarea la rețeaua existentă de apeduct, r-nul Comrat, s. Chirsova

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 61-22-A-PG-7-1-1
Plan general platforma A

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Terasamente		
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,72
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	115,20
3	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,72
4	TsC26B1 k=4	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 30m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,72
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,72
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,72
		2. Drum de acces		
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2	1,70

1	2	3	4	5
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv		
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	30,60
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,70
10	DI134A1 k=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	1,70
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (bancheta)	m3	5,00
		3. Zona verde		
12	TsH59A	Afinarea si nivelarea solului, cu plivirea buruienilor	100m2	26,00
13	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	26,00
14	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	26,00
15	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	70,00
16	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot 3-5 ani	buc	70,00
		4. Ingradire		
17	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru montarea porti in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	2,00
18	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel. Poarta H-1,85m L-3,5m	m2	6,475
19	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5	m3	0,288
20	CO06B3 apl	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel patrat fixata pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 1.85 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	185,00

1	2	3	4	5
		(Panou gard zincat h-1,85m L-2,5m, d3.7 - 74 buc; Stilp zincat 60x40x1,2mm L-2,4m - 75 buc, inclusiv cu elemente de fixare (225 buc) si capac (75 buc))		
21	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00
22	CK33B	Miner	buc	1,00
		5. Rigola de scurgere 110 m		
23	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	44,00
24	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,44
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	70,40
26	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	2,20
27	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,20
28	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	7,80
29	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	17,60
30	DD04A	Pavaj din piatra bruta tip mare, 16-20 cm, asezat pe nisip	m2	24,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)